

卢嘉锡 总主编

中国科学技术史

水利卷

周魁一 著



科学出版社

卢嘉锡 总主编

中国科学技术史

水利卷

周魁一 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书是我国第一部系统的水利科技史专著。全书采用以水利基础科学为经(包括水文学、水力学、土力学、泥沙运动学、水利测量学以及水利规划、设计、施工、管理中包容的基础科学理论),以传统技术为纬(包括防洪治河、农田灌溉、运河、海塘、城市水利和水力机械等专业技术门类)的写作结构。

本书以水利科技为主要内容,范围涉及历史、地理、经济、文化等领域,是一部很有特色的水利科技史著作。

本书可供图书、博物、文物工作者,科学史、考古工作者及有关专业的大专院校师生阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国科学技术史·水利卷/卢嘉锡总主编;周魁一著.

-北京:科学出版社,2002

ISBN 7-03-009999-0

I. 中… I. ①卢…②周… I. ①自然科学史-中国

②水利史-中国 N. N092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 000082 号

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

2002年12月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2002年12月第一次印刷 印张:34 1/2 插页:4

印数:1-1 500 字数:818 000

定价:90.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈科印〉)

《中国科学技术史》的组织机构和人员

顾问 (以姓氏笔画为序)

王大珩	王佛松	王振铎	王绶琯	白寿彝	孙 枢	孙鸿烈	师昌绪
吴文俊	汪德昭	严东生	杜石然	余志华	张存浩	张含英	武 衡
周光召	柯 俊	胡启恒	胡道静	侯仁之	俞伟超	席泽宗	涂光炽
袁翰青	徐莘芳	徐冠仁	钱三强	钱文藻	钱伟长	钱临照	梁家勉
黄汲清	章 综	曾世英	蒋顺学	路甬祥	谭其骧		

总主编 卢嘉锡

编委会委员 (以姓氏笔画为序)

马素卿	王兆春	王渝生	艾素珍	丘光明	刘 钝	华觉明	汪子春
汪前进	宋正海	陈美东	杜石然	杨文衡	杨 熹	李家治	李家明
吴瑰琦	陆敬严	罗桂环	周魁一	周嘉华	金秋鹏	范楚玉	姚平录
柯 俊	赵匡华	赵承泽	姜丽蓉	席龙飞	席泽宗	郭书春	郭湖生
谈德颜	唐锡仁	唐寰澄	梅汝荪	韩 琦	董恺忱	廖育群	潘吉星
薄树人	戴念祖						

常务编委会

主 任 陈美东

委 员 (以姓氏笔画为序)

华觉明 杜石然 金秋鹏 赵匡华 唐锡仁 潘吉星 薄树人 戴念祖

编撰办公室

主 任 金秋鹏

副 主 任 周嘉华 杨文衡 廖育群

工作人员 (以姓氏笔画为序)

王扬宗 陈 晖 郑俊祥 徐凤先 康小青 曾雄生

总 序

中国有悠久的历史 and 灿烂的文化,是世界文明不可或缺的组成部分,为世界文明做出了重要的贡献,这已是世所公认的事实。

科学技术是人类文明的重要组成部分,是支撑文明大厦的主要基干,是推动文明发展的重要动力,古今中外莫不如此。如果说中国古代文明是一棵根深叶茂的参天大树,中国古代的科学技术便是缀满枝头的奇花异果,为中国古代文明增添斑斓的色彩和浓郁的芳香,又为世界科学技术园地增添了盎然生机。这是自上世纪末、本世纪初以来,中外许多学者用现代科学方法进行认真的研究之后,为我们描绘的一幅真切可信的景象。

中国古代科学技术蕴藏在汗牛充栋的典籍之中,凝聚于物化了的、丰富多姿的文物之中,融化在至今仍具有生命力的诸多科学技术活动之中,需要下一番发掘、整理、研究的功夫,才能揭示它的博大精深的真实面貌。为此,中国学者已经发表了数百种专著和万篇以上的论文,从不同学科领域和审视角度,对中国科学技术史作了大量的、精到的阐述。国外学者亦有佳作问世,其中英国李约瑟(J. Needham)博士穷毕生精力编著的《中国科学技术史》(拟出 7 卷 34 册),日本薮内清教授主编的一套中国科学技术史著作,均为宏篇巨著。关于中国科学技术史的研究,已是硕果累累,成为世界瞩目的研究领域。

中国科学技术史的研究,包涵一系列层面:科学技术的辉煌成就及其弱点;科学家、发明家的聪明才智、优秀品德及其局限性;科学技术的内部结构与体系特征;科学思想、科学方法以及科学技术政策、教育与管理的优劣成败;中外科学技术的接触、交流与融合;中外科学技术的比较;科学技术发生、发展的历史过程;科学技术与社会政治、经济、思想、文化之间的有机联系和相互作用;科学技术发展的规律性以及经验与教训,等等。总之,要回答下列一些问题:中国古代有过什么样的科学技术?其价值、作用与影响如何?又走过怎样的发展道路?在世界科学技术史中占有怎样的地位?为什么会这样,以及给我们什么样的启示?还要论述中国科学技术的来龙去脉,前因后果,展示一幅真实可靠、有血有肉、发人深思的历史画卷。

据我所知,编著一部系统、完整的中国科学技术史的大型著作,从本世纪 50 年代开始,就是中国科学技术史工作者的愿望与努力目标,但由于各种原因,未能如愿,以致在这一方面显然落后于国外同行。不过,中国学者对祖国科学技术史的研究不仅具有极大的热情与兴趣,而且是作为一项事业与无可推卸的社会责任,代代相承地进行着不懈的工作。他们从业余到专业,从少数人发展到数百人,从分散研究到有组织的活动,从个别学科到科学技术的各领域,逐次发展,日臻成熟,在资料积累、研究准备、人才培养和队伍建设等方面,奠定了深厚而又广大的基础。

本世纪 80 年代末,中国科学院自然科学史研究所审时度势,正式提出了由中国学者编著《中国科学技术史》的宏大计划,随即得到众多中国著名科学家的热情支持和大力推动,得到中国科学院领导的高度重视。经过充分的论证和筹划,1991 年这项计划被正式列为中国科学院“八五”计划的重点课题,遂使中国学者的宿愿变为现实,指日可待。作为一名科技工作者,我对此感到由衷的高兴,并能为此尽绵薄之力,感到十分荣幸。

《中国科学技术史》计 30 卷,每卷 60 至 100 万字不等,包括以下三类:

通史类(5 卷):

《通史卷》、《科学思想史卷》、《中外科学技术交流史卷》、《人物卷》、《科学技术教育、机构与管理卷》。

分科专史类(19 卷):

《数学卷》、《物理学卷》、《化学卷》、《天文学卷》、《地学卷》、《生物学卷》、《农学卷》、《医学卷》、《水利卷》、《机械卷》、《建筑卷》、《桥梁技术卷》、《矿冶卷》、《纺织卷》、《陶瓷卷》、《造纸与印刷卷》、《交通卷》、《军事科学技术卷》、《计量科学卷》。

工具书类(6 卷):

《科学技术史词典卷》、《科学技术史典籍概要卷》(一)、(二)、《科学技术史图录卷》、《科学技术年表卷》、《科学技术史论著索引卷》。

这是一项全面系统的、结构合理的重大学术工程。各卷分可独立成书,合可成为一个有机的整体。其中有综合概括的整体论述,有分门别类的纵深描写,有可供检索的基本素材,经纬交错,斐然成章。这是一项基础性的文化建设工程,可以弥补中国文化史研究的不足,具有重要的现实意义。

诚如李约瑟博士在 1988 年所说:“关于中国和中国文化在古代和中世纪科学、技术和医学史上的作用,在过去 30 年间,经历过一场名副其实的新知识和新理解的爆炸”(中译本李约瑟《中国科学技术史》作者序),而 1988 年至今的情形更是如此。在 20 世纪行将结束的时候,对所有这些知识和理解作一次新的归纳、总结与提高,理应是中国科学技术史工作者义不容辞的责任。应该说,我们在启动这项重大学术工程时,是处在很高的起点上,这既是十分有利的基础条件,同时也自然面对更高的社会期望,所以这是一项充满了机遇与挑战的工作。这是中国科学界的一大盛事,有著名科学家组成的顾问团为之出谋献策,有中国科学院自然科学史研究所和全国相关单位的专家通力合作,共襄盛举,同构华章,当不会辜负社会的期望。

中国古代科学技术是祖先留给我们的一份丰厚的科学遗产,它已经表明中国人在研究自然并用于造福人类方面,很早而且在相当长的时间内就已雄居于世界先进民族之林,这当然是值得我们自豪的巨大源泉,而近三百年来,中国科学技术落后于世界科学技术发展的潮流,这也是不可否认的事实,自然是值得我们深省的重大问题。理性地认识这部兴盛与衰落、成功与失败、精华与糟粕共存的中国科学技术发展史,引以为鉴,温故知新,既不陶醉于古代的辉煌,又不沉沦于近代的落伍,克服民族沙文主义和虚无主义,清醒地、满怀热情地弘扬我国优秀的科学技术传统,自觉地和主动地缩短同国际先进科学技术的差距,攀登世界科学技术的高峰,这些就是我们从中国科学技术史全面深入的回顾与反思中引出的正确结论。

许多人曾经预言说,即将来临的 21 世纪是太平洋的世纪。中国是太平洋区域的一个国家,为迎接未来世纪的挑战,中国人应该也有能力再创辉煌,包括在科学技术领域做出更大的贡献。我们真诚地希望这一预言成真,并为此贡献我们的力量。圆满地完成这部《中国科学技术史》的编著任务,正是我们为之尽心尽力的具体工作。

卢嘉锡

1996 年 10 月 20 日

序

我国是世界上历史最悠久的文明古国之一，拥有极其丰富的文化遗产。流传下来的大量科学技术文献是其中重要的组成部分。认真学习和研究这份历史遗产，是我们的历史责任。《中国科学技术史·水利卷》和其他各卷的陆续出版，标志着我国自然科学史研究取得了划时代的进步。

鉴于所处的自然地理环境，我国历代都重视水利建设。善治国者，必重水利。我国水利科学技术也一度处于世界领先地位，有关水利的历史文献汗牛充栋。近代以来，应用现代科学技术理论总结水利历史经验的工作逐步展开，并形成成为自然科学和社会科学交叉渗透的一个边缘学科。这个学科在我国水利建设中有其不可替代的地位和作用。

作为水利科学一部分的水利史，对当代水利建设实践有着实际的价值。虽然历史只是记述人类过去的事情，但是，人们的认识并不能离开历史，即使在微观研究日益深入的情况下，历史的宏观研究对于人们认识自然和改造自然，仍然是不可或缺的。例如，由于自然条件和社会情况的不同，各个国家的水利都有自己的特点，正确地把握这些特点进行建设，将会取得事半功倍的效果。面从历史上看，从一二千年的长时间来看，能更清楚地认识这些特点和规律。不过，由于古代水利技术业已陈旧，近代水利技术大多从西方引进并几乎完全取代了我国传统技术，似乎古代水利已成为历史的陈迹，以致在引进国外经验时，却把我们祖先从几千年实践中总结出来的科学认识淡忘了。20世纪50年代兴建的三门峡水利枢纽出现了失误，建成之后又进行改建。造成失误的原因是多方面的。毋庸讳言，其中存在着照搬国外清水河流梯级开发理论，没有清醒地注意到黄河特大含沙量引起的特殊问题这样一个原因。可见，在建设有中国特色的社会主义的过程中，引进国外先进技术是必要的，但必须结合我国自身的条件和特点。而对于认识我国水利的特点，从历史上考察是便当的途径之一。事实证明，充分研究历史遗产，是能够对当代科学技术发展和生产建设做出重要贡献的。

和历史科学密切联系的水利史学科在精神文明建设方面也有着重要的作用。譬如，经过漫长历史的锻炼所形成的强烈的爱国主义的道德规范，是我国长期保持各民族团结统一政治局面的重要因素。形成强大内聚力的原因是多方面的，而牢固的文化传统恐怕是其中主要的一点。在我国历史上，水利曾为中华古文明建设做出了重要贡献。和享誉世界的四大科技发明一样，建于公元前3世纪的都江堰，被誉为世界水利史上的奇葩。总长一千多公里的京杭大运河，曾长时间在国家的政治稳定 and 经济发展方面发挥重要的作用。这些光辉的业绩是亲切的，是注入民族英灵的，是价值无量的宝贵精神财富。人们对自己国家历史的深入理解，将会促进对于个人与国家、民族之间的关系认识的升华，从而大大增强人们的使命感和责任感。因此，我们从事科学史研究，也就是从事中华古文明的建设。

我从70年前开始研究黄河，研究黄河的历史也有50多年了。我深信，从事现代水利建设，应该重视研究历史。因此，我认为，中国科学院组织编著这部30卷本的《中国科学技术史》是具有历史价值的一项学术基础建设。

我认识本书水利卷的作者已有20多年了。他治学严谨，思路开阔，给我以深刻印象。在

本书写作中，作者着重对古代水利科学技术进行系统的探讨；此外，作者平素即注重历史研究的古为今用，10多年前提出“历史模型”的概念，在历史与现实的对比研究中，提出了不少有价值的成果。作者所取得的这些成绩都是应该给予肯定的。本书也因此成为这一时期中国科学史学科的重要学术专著。

作为一个老水利工作者，作为《中国科学技术史》的学术顾问，我祝贺本书作者所取得的成绩，衷心地为这部水利史专著的出版而高兴。是为序。

张含英
时年九十有六

前 言

这本书一写就是10年，其间被主编一催再催，今天终于完稿，总算了了这个文债。80万字的一本书何以用去10年时间？主要是和10年间水利史学科的奋斗史有关。

1985年开始实行科研机构改革，目标是适应市场经济需要，促进科研与生产的结合，方向之正确自不待言。然而像水利史这样的基础学科也一并被抛到市场经济大潮中，主要靠自身争取课题来养活自己，处境之艰难和尴尬可想而知。研究人才陆续散失，而作为水利史的第一个研究生，肩负的责任却不容我抛弃所学，任意选择。出路何在？只能靠自己去主动适应和培育市场。

历史研究在文化上的价值自然没人否认，有人视水利史学科为水利界的国粹，认为应该加以保护。但是市场的选择是无情的，能否适应现实社会需求才是问题的关键。古人治史，素有鉴古知今的传统。司马迁著《史记》，精辟地阐述了以古为鉴的准则：“居今之世，志古之道，所以镜也，未必尽同。帝王者各殊礼而异务，要以成功为统纪，岂可绳乎？”（《史记·高祖功臣侯者年表》）指出历史是现实的一面镜子，而围绕资政的总目标，具体做法则各有不同。历史经验是宝贵的，但又不可以生搬硬套。司马光写《资治通鉴》，也由于资治的价值而千古流芳。但这毕竟是以古鉴古，毕竟着重于社会和政治。时至今日，社会已发生巨大变革，自然科学的研究已经小到原子核内部和玄妙的基因图谱，这些都是古人想都没想到的，更不用说实践了。那么历史研究对于当今自然科学的进步还能不能有所贡献，还有没有自身价值呢？

1986年我写了一篇文章，题目是“略论水利的历史模型——水利史研究在水利现代化建设中的意义”。从四个方面探讨了历史研究服务于当代自然科学的可能与途径，列举了前人的自然科学史应用研究的若干范例，论证了在解决现实问题方面，历史研究具有不可替代的优势。优势何在？从水利科学来看，随着科学技术发展的深入，暴露出本来似乎不相干的多种事物之间的深层次联系。研究对象与其影响因素往往构成一个大系统，因此，难于通过实验或计算直接求解。然而，历史上的水利原本是前人的实践，这个实践既包括相关的地理环境演变等自然因素在内，还直接受到政治、经济、法律、文化等条件的影响，显现出多种制约因素综合作用的结果。因此，如果我们把历史水利实践（包括相关的自然地理变化）看作是在千百年来历史原型上的实验，即几何比尺和时间比尺都是1:1的模型实验；如果我们的研究能将历史上的自然变迁和水利实践在考证、鉴别的基础上如实复原，构成一种抽象的思想模型，由此分析推演，无疑将能够对今人关心的有关问题给出解答。因此，我们将服务于当代水利建设的历史研究方法形象地称之为水利的“历史模型”。“历史模型”的提出增强了我们研究和解决与自然环境和社会经济有密切关系的某些宏观水利问题的信心和能力。文章最后有这样一段话：“今天，虽然高度发达的科学技术是古代不能企及的，但人们对现实世界和人类社会的认识却远远没有完结。人们对于历史的认识也在不断地深化。科学每前进一步，再回过头来看历史，也总会有新的发现和新的理解。可以认为现代科学技术的发展对古老的历史学科提出了新的要求，同时它又为历史研究的深入提供了比过去先进的方法和手段。换句

话说,科学的发展非但不应该排斥历史,相反地,把历史的经验和信息科学化,正是科学所要完成的重要课题。历史的发展没有止境,人们为丰富对自然和社会的认识而进行的历史研究也没有止境。”这段文字被同仁们昵称为“水利史宣言”。历史模型方法在自然科学有关学科的研究中具有普遍意义。

本着历史模型的概念,10多年来同仁们团结一致,先后完成了《长江三峡地区大型岩崩滑坡历史与现状研究》(1988)、《古鉴湖的兴废及其历史教训》(1991)、《中国重大自然灾害与减灾对策》(1993)、《川东地区农业经济发展潜力的历史研究》(1995)、《洪水灾害的双重属性及其实践意义》(1997)、《水环境对北京城市的造就及城市规划中水利的地位》(1997)、《水灾史料量化与区域洪水灾害风险分析》(1997)、《21世纪中国防洪减灾战略的初步研究》(1998)、《洞庭湖的历史演变与防洪功能评价》(1999)、《古代防洪管理的研究与借鉴》(2000)等一批成果,开创了与自然科学交叉研究之路,在水利科学领域里开辟了一片属于历史研究的天地,并以历史的独特见解,赢得了业内人士的肯定。一些项目曾获国家和省部级自然科学奖。其中关于“历史模型”和灾害的双重属性的研究,被认为是理论的创新和发挥了指导实践的作用。部分成果也被收入本书,成为本书的一个特色。

应用研究取得了成功,却不可以因此忽视水利史基础研究。这不仅是由于基础研究有其自身的价值,而且应用性的历史研究成果无不是在基础研究中派生出来的。事实证明,作为科学技术史一个分支的水利史基础研究是不可或缺的。

在追求生机中,水利史研究终于走出了困境,不过时间也用去了大半,这是本书迟至今日方才完成的客观原因。好在终究完成了,没有自食其言。书毕回首,作者资质驽钝,能有些许成绩,或许是天道酬勤吧。在本书付梓之际,我衷心感谢姚汉源先生和谢家泽先生。姚先生带我走进水利史研究的大门,谢先生鼓励我从科学哲学角度探讨历史研究的实际应用。感谢张含英先生在他96岁高龄时为本书作序。感谢谭徐明教授,是她帮我分担了本书近四分之一的篇幅,才没有耽搁丛书出版的最后时限。我还要感谢给予水利史研究以理解并施以援手的水利部和水科院的领导和同志们。

于己而言,本书虽是倾心之作,但是囿于水平,分析立论难免偏颇,尚乞读者不吝指正。



2001年4月

目 录

总序	卢嘉锡 (i)
序	张含英 (iii)
前言	(v)
第一章 绪论	(1)
第一节 中国传统水利发展的历史进程及其特点	(1)
一 水利的起源与第一次建设高潮	(2)
二 水利建设蓬勃发展与传统水利技术的成熟期	(4)
三 水利建设的普及和传统水利技术总结期	(7)
四 传统水利科技的特点与不足	(9)
第二节 水利事业发展的自然与社会背景	(11)
一 自然地理背景下的多种水利类型	(11)
二 社会进步与水利发展的相互影响	(14)
三 科技和文化进步与水利发展	(16)
第三节 兴水利除水害的历史体验与哲学思考	(19)
一 历史的启示——自然反作用于社会的负面影响不容忽视	(19)
二 人类与自然相互关系的哲学思考	(22)
三 水利史研究的历程和使命	(24)

基础科学编

第二章 水利基础科学	(29)
第一节 水文、水文测验与洪水预报	(29)
一 地表水与地下水	(29)
二 水文测验	(32)
三 洪水与洪水预报	(41)
第二节 水力学原理及其应用	(44)
一 水静力学知识与应用	(44)
二 动能与势能转换和明渠水力学	(51)
三 有压管道水力学与水工实践	(53)
四 对大气压的认识与负压利用	(55)
五 水工消能	(60)
第三节 河流泥沙运动动力学的理论与实践	(62)
一 泥沙运动动力学的起源与张戎的贡献	(62)
二 北宋年间河流泥沙运动理论的进展	(64)
三 潘季驯“束水攻沙”和“蓄清刷黄”的理论贡献	(66)
四 河流动力学理论的应用	(73)
第四节 土力学原理与应用	(80)
一 对土料工程特性的认识	(80)

二 水工建筑物施工中的土力学知识	(83)
第五节 水利测量	(89)
一 水准概念和原始水准测量	(89)
二 水准仪的发明和应用	(91)
三 唐宋以降的水准仪和水准测量	(94)
四 不用水的水准仪——旱平	(99)
五 高深、距离和方位的测量计算	(101)
第六节 田间灌溉与作物生理	(106)
一 渠系均衡灌溉用水的规定	(106)
二 作物灌溉制度的制定	(112)
三 调节土壤温度的灌溉技术	(116)
第三章 水资源与水环境治理规划	(118)
第一节 水土资源的利用和改良	(118)
一 水土资源的分布与治理原则	(118)
二 水土资源区划与田制	(121)
三 水土资源的调节与改良	(128)
四 水土资源的勘测与规划	(129)
第二节 水土保持与淤积规划	(132)
一 水土流失的演进及其影响	(132)
二 水土保持规划思想与技术措施	(136)
三 流失水土资源的再利用——淤灌和淤积	(139)
第三节 流域水利规划——以海河为例	(143)
一 海河农田水利规划与水土资源利用	(143)
二 海河防洪除涝规划与治理途径	(148)
第四节 湖泊水利规划——以洞庭湖为例	(154)
一 洞庭湖的历史演变及其对荆江防洪的影响	(155)
二 保护湖泊水体和围湖垦殖利弊之比较	(160)
三 荆江和洞庭湖防洪减灾规划思想评述	(166)
第五节 河流治理规划——以明清黄河下游为例	(170)
一 黄河河床的淤积演变	(171)
二 明代后期黄河下游河床淤积抬升的影响及潘季驯的治理规划	(173)
三 清代靳辅的治理与黄淮运旧格局的瓦解	(177)
四 解除黄淮运相互干扰的其他规划方案	(183)
第六节 治河方略的演变	(187)
一 以工程手段为主的治河方略	(188)
二 工程防洪与社会化减灾并举的防洪方略	(196)
第七节 灌溉工程规划	(204)
一 沟洫与井田制渠系规划	(204)
二 渠系工程规划——以郑国渠为例	(205)
三 无坝引水工程——以都江堰为例	(207)
四 陂塘及湖泊水利	(213)
五 东南沿海御咸蓄淡工程——以它山堰为例	(216)
第八节 排水工程、圩垸和盐碱地治理规划	(219)

一 排水工程	(219)
二 圩(围)垸水利	(223)
三 盐碱地治理	(228)
四 淤灌和放淤改土	(229)
第九节 大运河及其供水防沙枢纽工程规划	(233)
一 区间运河	(233)
二 越岭运河	(235)
三 运河的供水、配水和防沙工程规划及实践——以会通河、通惠河为例	(242)
第十节 城市水利规划	(247)
一 营国制度下的城市水利规划及实践	(247)
二 取水之利、避水之害的城市规划思想及其实践	(252)

工程技术编

第四章 水利工程的设计与施工	(259)
第一节 土方施工技术	(259)
一 土方开挖与疏浚	(259)
二 土方填筑施工技术与规范	(269)
第二节 石方施工技术	(276)
一 石方开挖	(276)
二 砌石建筑的桩基	(277)
三 砌石与砌砖技术	(278)
四 灰土防渗体做法	(280)
五 笼石和卵石的施工	(281)
六 水工胶结材料	(282)
七 水工建筑物的胶结技术	(284)
第三节 施工导流工程	(286)
一 早期大江截流失败的例证	(286)
二 施工导流围堰技术	(288)
三 围堰工程形式	(290)
四 施工导流技术的变通应用	(292)
第四节 拦水和溢流堰坝的设计与施工	(293)
一 拦河蓄水堰坝的设计与施工	(294)
二 溢流堰闸的设计与施工	(299)
第五节 配水和输水建筑物的设计与施工	(307)
一 配水闸门和涵洞的设计与施工	(307)
二 输水隧洞、倒虹吸和渡槽的设计与施工	(318)
第六节 堤防与埝工	(324)
一 堤防沿革及早期的技术成就	(324)
二 系统堤防体系的设计与实施	(327)
三 堤防维修制度与放淤固堤	(330)
四 埝工技术的起源与演进	(331)

五 埽工制作与特点	(332)
第七节 河流制导工程与护滩工程	(336)
一 护岸工程	(336)
二 河流制导工程	(341)
三 护滩工程	(345)
第八节 堵口和抢险技术	(349)
一 堵口工程	(349)
二 防汛抢险	(358)
第九节 地下水利用工程	(360)
一 引泉灌溉工程	(361)
二 井灌	(364)
三 坎儿井	(368)
第十节 运河供水与通航工程	(370)
一 堰埭	(370)
二 潮闸	(371)
三 复闸	(373)
四 明清黄淮运清口工程	(379)
第十一节 鱼鳞大石塘工程技术	(381)
一 砌石海塘的演进	(382)
二 鱼鳞大石塘	(385)
三 海塘护岸工程	(389)
第十二节 水力应用与提水机械	(395)
一 水力应用的起源与发展	(396)
二 提水机械	(403)
第五章 水利管理与法规	(411)
第一节 水利机构和职官	(411)
一 统一的水行政管理及职官建立	(412)
二 条块结合的水行政与专业管理体系	(415)
三 明清内阁及六部制下的水利与河漕机构	(421)
四 水利管理的稽查与奖罚	(423)
第二节 水利法规的制定	(427)
一 国家大法中的水利条款	(427)
二 综合性国家水利法规	(429)
三 不同水利门类的单项法规	(432)
第三节 技术分工与水利定额计算	(440)
一 水利专业人员的分工与培训	(441)
二 施工定额管理	(442)
三 工程计算的进步	(446)
第四节 经费的筹集与使用	(449)
一 河工经费及劳役	(449)
二 农田水利工程经费筹集、工料及劳动力组织	(456)
第五节 水资源税之征收	(462)
一 汉代水税的考证	(463)

二 唐以后各代之灌溉水税	(465)
三 新疆地区灌溉水税	(468)
四 水力加工机械用水也有收取水税的记载	(469)
第六章 水利史的应用研究与历史模型方法	(470)
第一节 江河洪水与大型岩崩滑坡历史研究在水利建设中的应用	(470)
一 1870 年长江洪水研究成为三峡水利枢纽工程设计的依据	(471)
二 黄河小浪底大坝设计与黄河 1843 年洪水复原研究	(474)
三 历史时期三峡大型岩崩滑坡研究	(477)
第二节 治水思想的历史研究与建议	(480)
一 自然灾害的双重属性与完善防洪方针的建议	(480)
二 水沙资源统一利用的历史启示	(484)
第三节 环境变迁的历史研究对水利规划工作的启示	(486)
一 黄河中游环境历史演变对下游防洪影响的研究	(487)
二 黄河下游河道还能维持多久的历史论证	(491)
三 鉴湖围垦的历史启示	(495)
第四节 历史模型研究方法的理论认识——以水利的历史研究为例	(499)
一 历史模型研究方法的提出——科学发展对历史研究的呼唤	(499)
二 历史模型的优势	(500)
三 历史模型研究的特点和应用前景	(503)
参考文献	(506)
人物索引	(518)
词语索引	(523)
后记	(534)
总跋	(535)

第一章 绪 论

对于人类来说,水像空气和食物一样重要。世界四大文明古国——古埃及、古巴比伦、古印度和中国,无不首先在大河冲积平原发展起来,无不借助于河流的慷慨赠予,这是举世公认的事实。但是,天然降水以及地表水和地下水的时空分布并不总能满足人类生存和发展的需要。因此,人类社会的发展史离不开有益生存的水利建设,也离不开治理水害的斗争。在中国,大规模开展除害兴利的治水活动已有四千年之久。第一部中国水利史则始创于公元前100年前后。当时中国著名的历史学家司马迁在他的历史名著《史记》中专门安排了一章,记述从公元前22世纪的大禹治水到他生活的年代的重大水利事件,命名为《河渠书》。在《河渠书》中,司马迁还详细记述了公元前109年跟随汉武帝参加惊心动魄的黄河堵口的施工场面。尔后,他感慨万分地说:“甚哉!水之为利害也。”^①强调指出水利在社会经济发展中的重要地位,第一次提出了以防洪、灌溉、排水、航运、城镇供水为主要内容的水利概念。^②司马迁的感慨不无道理,的确,水利事业与人类生存和社会发展的关系太密切了。继司马迁之后,编写水利的历史,总结历史治水经验以为后世借鉴的优良传统,一直延续至今。一部水利发展史,就是人类不断认识自然,掌握水的运动规律,除水害兴水利的历史,其中,水利科学技术的产生和发展,是人们利用和改造自然的能力和人类文明发展水平的重要标志。

在本书的绪论中,作为水利科学技术发展的背景与展望,我们将从轮廓上介绍中国水利事业发展的历史过程及其科学技术的特点与不足;分析水利活动与社会进步和自然演变的相互促进、相互制约的辩证关系;进而从历史体验和哲学思考中得出相应的结论,即人们的水利活动的成败得失,不能只是从其是否符合水本身的规律来考察,而应该把它放在自然与社会共同构成的大系统中来评价;引申出兴利除害的水利活动将在新的历史阶段中得到进一步完善的规律性认识;以及水利科学技术史研究今后的主要方向等。

第一节 中国传统水利发展的历史进程及其特点

古代,中华民族在社会发展和与自然灾害搏斗的历程中建立了符合自身江河特点、水土资源条件的水利工程体系,形成和完善了水利科学和技术,我们称之为传统水利。传统水利在华夏民族的文明史中具有重要的地位,形成相对独立的学科和领域。

我国的传统水利按照建设的规模和技术特点,大致可以分作3期:大禹治水至秦汉,这是防洪治河、运河、各种类型的灌排水工程的建立和兴盛时期;三国至唐宋,是传统水利高

① 《史记·河渠书》,二十五史本,上海古籍出版社,1986年。

② 在欧、美等英语国家中,没有与“水利”一词恰当的对应词汇,一般使用 hydraulic engineering,或用 water conservancy。20世纪60年代以后,由于进一步认识到水是一种宝贵的资源,又称作 water resources,中国译为水资源,其含义已引申到水资源的开发与管理。俄、法、德文中的表述也相类似。见娄溥礼,水利,中国水利百科全书,中国水利电力出版社,1991年,第1685页。

度发展时期；元明清，水利建设普及和传统水利的总结时期。^①

一 水利的起源与第一次建设高潮（公元前 22 世纪至秦汉时期）

这一时期历经青铜工具特别是铁器的广泛使用，也历经由奴隶制到封建社会的制度大变革，生产力出现了飞跃的进步。此外，秦汉政权的大一统和强盛的国力，对于需要大规模社会组织的水利建设来说，也具有重要的推动作用。因此，这一时期在防洪、灌溉、航运等方面，都有较大的发展，并有一批传统水利的大型精品问世，有的至今仍卓然于世。在水利建设的基础上，这个时期水利科学技术也取得较快的发展，春秋战国时期的思想解放和活跃的学术争鸣，也有助于科学技术的繁荣。在西周及其以前的奴隶制国家时期，中国传统水利技术较之古埃及、古巴比伦，特别是奴隶制高度发达的古希腊略逊一筹，而在春秋战国以来，中国传统水利科学技术迅速发展，形成东西方交相辉映的局面。中国传统水利的这种发展势头一直持续达 2000 年之久，并逐步向世界水利科学技术高峰迈进。以下按防洪、灌溉、航运和科技进步等部分，扼要叙述这一时期水利的发展历程。

（一）防洪治河工程的起源与发展

临水而居是人类最初求生存的必然选择，随着社会的进步，农耕文明的兴起，对水源更加依赖。但是，自然灾害特别是洪水灾害的威胁，由于居住区域的扩大和农业的发展而日益严重。

中国有文字记载的历史的第一页是大禹治水的传说。约公元前 22 世纪，历史已经进入了原始公社末期，农业进入了锄耕阶段，人们逐渐由近山丘陵地区，移向土地肥沃、交通便利的黄河等大江大河的下游平原生活和生产；这时首先遇到的是如何防止洪水的危害。相传当时黄河流域发生了一场空前的大洪水灾害，滔天的洪水淹没了广大平原，包围了丘陵和山岗，人畜死亡，房屋被吞没。这时禹继其父鲧治水，他一改鲧堙堵治水的方法，疏导分流洪水，将黄河下游入海通道“分播为九”，经过 10 多年的艰苦努力，终于获得治水的巨大成功。

大禹治水主要采用疏导的方法，那是适应当时人口不多、居民点稀少的社会实际的。到了春秋战国时代，社会经济发展了，不能再任黄河在广袤的平原上往返大幅度摆动了，筑堤防洪应运而生。堤防自然是防洪的有效手段。此外，当年在黄河上还有护岸和挑水坝等河工建筑物，也曾在游荡性河段上进行裁弯取直的尝试。然而大量的泥沙堆积在下游河床里，又不断抬高河床，恶化防洪条件。自汉武帝开始，黄河下游频繁决溢。筑堤和堵口是当时经常性的治河工作。这期间，元封二年（前 109）由汉武帝主持的瓠子（在今河南濮阳市西南）堵口，采用的是平堵法；建始四年（前 29）由王延世主持的堵口采用的是立堵法，都是成功的堵口工程的范例。但由于河床高耸，防洪条件恶化，单纯依靠筑堤堵口已经无济于事，必须寻求新的解决办法。至西汉末年，由朝廷倡导开展了关于治河理论的辩论，治河方略林林总总，对后世影响较大的主要有疏导、筑堤、改道、水力刷沙、滞洪等方法。值得注意的是贾让提出的后代屡有争议的治河三策。他认为完全靠堤防约束洪水的做法是下策；将防洪与灌溉、航运结合起来的综合治理是中策；治河上策是留足洪水需要的空间，有计划地避开洪水

^① 周魁一、谭徐明，水利学，国学通览，群众出版社，1995 年。

泛滥区去安置生产和生活。20 世纪 60 年代以来,实行的非工程措施防洪理论,也包含着躲避洪水的措施在内。这种在改造自然的同时努力谋求与自然和谐发展的哲学认识,是有其积极意义的。东汉初年的王景治河,也是这一时期中值得称道的防洪努力。在王景治河后的 800 年里,历史文献记载中黄河决溢的次数显著减少,一般都把这一业绩归功于王景。但是由于记载疏略,王景治河的关键技术措施比较令人费解,至今仍是人们有兴趣探讨的历史悬案。

(二) 多种类型的大型灌区兴建

农田灌溉在中原地区起源很早,在战国人所著地理书《周礼·职方氏》中,已对全国主要自然水体的分布有概括的叙述。在当年全国的“九州”中,都分布有适于水生物生长的“泽薮”,适于船只航行的“川”和有灌溉效益的“浸”。而人工灌溉系统,则由有蓄水、输水、分水、灌水、排水等不同功用的各级渠道所组成,称作“井田沟洫”制度。春秋战国时期兴建的灌溉工程气魄宏大,无坝引水的工程如都江堰、郑国渠,有坝引水的工程如漳水十二渠,蓄水工程芍陂都是这一时期兴建的著名大型灌区。

在今成都平原的都江堰、陕西的郑国渠(今泾惠渠的前身)都是秦统一六国前为了增加统一战争的战略物资储备而兴建的灌溉工程。都江堰是岷江上的引水工程,至今已成功地运行了 2250 年,灌溉面积也增加到 1086 万亩。它是无坝取水枢纽,渠首主要依靠鱼嘴分水、飞沙堰溢洪、宝瓶口控制引水,具有灌溉、防洪、放木等多种效益,是古代劳动人民的杰作。在世界上如此规模又有数千年历史的水利工程,恐无出其右者。晚于都江堰 10 年,公元前 246 年秦国又兴建了郑国渠。郑国渠在泾水上,最初是无坝取水,后因河床不断下切,引水口逐渐上移,至民国年间,由李仪祉先生主持,改为有坝取水,即今之泾惠渠。西汉司马迁在《史记·河渠书》中称:“秦以富强,卒并诸侯。”在此后 150 年左右,在郑国渠灌区里又兴建了与郑国渠齐名的白渠。元鼎六年(前 111)又兴建六辅渠,还同时制定了“水令”,我国第一个灌溉管理制度由此诞生。稍晚一些,在今陕西还兴建了引洛水灌溉的龙首渠。龙首渠的干渠以数千米长的隧洞和独特的施工方式而驰名。可见水利建设在社会发展中有着举足轻重的地位。这一时期的灌区建设主要是在黄河以及江、淮流域。随着汉疆域的扩展,灌区建设还远及今我国新疆、甘肃、宁夏和内蒙古等地。有人认为新疆的坎儿井也创始于西汉。

(三) 运河和水运的开创

春秋末年吴王夫差为与中原诸侯争霸,开通了著名的邗沟。邗沟自扬州北上,借助天然水道,直抵淮阴,首次沟通了长江和淮河。此外还有沟通黄河和淮河的鸿沟和沟通长江支流湘江与珠江水系漓江的灵渠。灵渠建成于秦始皇二十八年(前 219)。灵渠巧妙地利用了湘漓上源相接近的地形特点,修建铧嘴,将湘江一分为二,又劈开分水岭,将南流的一支导入漓江,再配合修建溢流天平 and 调节航深的斗门等设施,达到了跨流域引水通航的目的。灵渠在秦始皇统一岭南大业和促进岭南经济文化发展中,发挥了重要作用。

西汉建都长安(在今西安市西北),为保证首都物资供应和避开渭水多沙迂曲的困难,元光六年(前 129)开始在渭水之南修建一条西自长安东至潼关的长达 300 多里的漕渠。漕渠历时 3 年建成,最多时每年运粮 600 多万石,对于维护政权稳定发挥了重要作用。这些区域性的运河建设,为日后全国内河航运网的建成奠定了基础。这一时期近海海运也有相当成绩,可以东通日本,南达印度和斯里兰卡。

（四）水利科学基础理论形成

春秋战国时期活跃的学术空气也表现在水利基础科学理论的蓬勃兴起。秦汉水利建设的高潮，为水利学科的形成创造了条件。西汉司马迁在《史记·河渠书》中首先赋予“水利”一词专业含义，水利成为有关治河防洪、灌溉、航运等事业的科学技术学科，而将从事水利工程技术工作的专门人才称作“水工”，主管官员称作“水官”。水利学作为与国计民生密切相关的科学技术的应用学科由此诞生。

先秦时期的文献中，以《周礼》、《尚书·禹贡》、《管子》、《尔雅》涉及水利科学技术的内容较多。基础性的理论纷纷提出，主要反映在水土资源规划、水流动力学、河流泥沙理论、水循环理论等方面。

水土资源是自然界最基本的资源。《管子·度地》把河流分为五种。《管子·地员》根据相应地下水的埋藏深度、水质及适宜农作物对土壤进行了分类。《尚书·禹贡》和《周礼·职方氏》对当时九州行政区的土地和河流湖泊有全面的描述，为自然资源分类统计之始。

在水利科学基础理论方面，《管子·度地》首先提出明渠水流和有压管流运动规律及水跃现象。两千多年前就建立起了明渠水流水力坡降量的概念，对有压管流、水跃等水流现象进行了正确的阐述，在当时世界上处于领先地位。

《管子·地员》记载不同的土质和地下水埋深与水质的关系，这里的息徒、赤垆、黄唐、斥埴、黑埴分别是石灰岩、冲积土、黄壤、盐碱土和黑黏土，土质不同而水质不同。晋张华的《博物志》载：“凡水源有硫黄，其泉则温。”记述了人们早期的水化学知识。

秦汉水利建设出现了历史上的第一次高潮。与之同时有关水利的记载大批出现，水利的科学技术基础理论进一步深化，对后世影响最大的是《史记·河渠书》，它作为中国第一部水利通史问世，从而确立了传统水利作为一个学科和工程建设重要门类的地位。

二 水利建设蓬勃发展与传统水利技术的成熟期（三国至唐宋时期）

魏晋南北朝以黄河为主战场，长达 300 年的战乱，促使中原人口大量南迁。南方政权则相对稳定，水利取得进展。此后，唐宋时期的 500 多年中出现了全国范围基本稳定的政治局面，为水利发展提供了先决条件。灌溉、航运和防洪工程建设蓬勃发展并取得重大成就。安史之乱后，北方农业经济一度衰退，而南方继续稳定发展，全国经济重心南移遂成定局。同时，唐代社会开放和宋代学术思想的活跃，也为科学技术的进步创造了良好条件。在历来水利建设经验积累的基础上，水利科学技术取得了长足的进步，形成了中国古代传统水利技术的高峰，并位居中世纪世界水利技术的前列。

（一）农田水利的发展与经济重心的逐步南移

秦汉以前，我国主要经济重心在黄河流域，之后，基本经济区逐渐向南方扩展。三国至南北朝时期（约公元 3 世纪至 6 世纪）淮河中下游成为继黄河流域之后的又一基本经济区；隋唐宋时期（约公元 7 世纪至 13 世纪）长江流域和珠江流域的经济地位突出出来，其中长江中下游已成为全国的经济中心，所谓“苏湖熟，天下足”，“国家根本，仰给东南”。在基本经济区的建设中当然离不开水利建设。随着经济区的扩展，水利建设也取得了长足进步。从太湖

圩田水利的发展可见一斑。

圩田是太湖以至长江中下游地区农田的主要灌溉排水形式,至唐末已有相当大的规模。据当时人李瀚的记载,苏州、嘉兴屯田最发达。其中,“嘉禾土田二十七屯,广轮曲折,千有余里”。圩田是在滨湖和滨江低地的一种水利工程形式,四周围以堤防,与外水隔开。其中建有纵横交错的灌排渠道,圩内与圩外水系相通,其间有闸门控制引水和排水,做到“以沟为天”,对天然降水的不均匀起到重要的调节补充作用。北宋范仲淹曾描述当年圩田的规模和技术:“江南旧有圩田,每一圩方数十里,如大城,中有河渠,外有门闸。旱则开闸引江水之利,涝则闭闸拒江水之害。旱涝不及,为农美利。”^①类似太湖流域圩田形式的灌排工程,在长江中游的两湖地区称作垸田,在珠江三角洲地区称作基围。垸田和基围在当地经济开发中,也开始扮演着重要的角色。

除圩田外,灌溉工程在全国普遍兴建。创建于唐代浙江鄞县的它山堰是当时著名灌区之一。它山堰是在奉化江支流鄞江上拦河筑坝的引水工程。拦河坝隔断了顺鄞江逆上的海潮,积蓄上游淡水,达到“御咸蓄淡”、引水灌田和向城市供水的目的。唐宋时期,江南一带引水蓄水的灌溉工程相当普遍。公元9世纪初年,韦丹就在今江西北部主持修建598座陂塘,灌溉面积共计120万亩。这一时期灌溉提水机械和水力加工机械有很大的发展。其中用水力驱动的灌溉筒车和主要用于粮食加工的水碾、水磨等,在黄河、长江、珠江等流域得到了普遍应用。

(二) 内河航运网的建设

内河航运是古代实现政治统一、经济发展和文化交流的主要交通运输方式。这一时期在运河建设和管理等方面都有重大发展,科学技术水平达到我国古代运河工程技术的高峰。

这一时期的内河航运建设最值得称道的是隋代大运河的开凿。建成的最著名运河有沟通黄河和海河,北抵涿郡(在今北京城区西南隅)的永济渠,沟通黄河和淮河的通济渠(唐宋一般称作汴渠)。内河航运网形成后,“自是天下利于转输,运漕商旅,往来不绝”。北宋张择端所绘“清明上河图”就形象地反映出当时汴京(今开封)在汴河两岸的市井风情,商旅贸易、建筑桥梁等之繁盛。因此有人评价隋炀帝开运河的功过时说,“在隋之民不胜其害也,在唐之民不胜其利也”。此外北宋时期运河上的工程建筑已相当完善,特别是沟通长江和淮河的邗沟渠化水平最高。运河上建有许多堰埭、船闸和斗门等建筑物,以保持航道水位和调节航深。又利用通江闸引潮水济运。到北宋重和元年(1118)在真(今仪征)、扬(今扬州)、楚(今淮安)、泗(今泗洪东南盱眙对岸)和高邮等地运河上共建有79座斗门、水闸,“限则水势,常得其平”^②,可见当年运河设施之完善。其中双门船闸的布局 and 运用,已与近代船闸一般无二,比欧洲船闸约早400年。稍后发明了被称作澳闸的具有节水功用的船闸。

(三) 传统防洪工程技术的成熟

五代以前黄河相对安定,很少有决溢记载。五代至北宋,由于黄河河床淤积抬高,黄河

^① 引自范仲淹《范文正公集·答手诏条陈十事》,四部丛刊本。

^② 引自《宋史·河渠志》卷96,二十五史本(以下所征引的二十五史资料,凡未特别注明者,均采用此版本不另加注版本),上海古籍出版社,1986年。

决溢日渐严重。和朝廷政治斗争相关连,防洪方略也存在严重分歧,突出表现在北宋关于黄河东流与北流的争论,使防洪斗争更加复杂。此外,从这一时期开始,长江防洪也逐渐突出。不过,至北宋,传统防洪技术已趋于成熟,集中表现在宋金元时期纂集的河工技术规范性著作《河防通议》和《宋史·河渠志》中。当时对黄河水文及防汛有形象而准确的命名,并有经验性的洪水预报方法。对黄河水溜形势和与河工修防的关系,也有清晰的说明;对于当年河工测量技术的施测方法有详细记载,对主要工程形制,例如砌石、卷埽、筑堤等方法都有具体规定,对于各种工程所用物料的计算方法都有明确说明。

(四) 水利科学理论的进步和技术成就

这一时期基础理论的进步主要反映在水利测量、河流泥沙运动理论以及洪水特征和规律的认识等方面。北宋年间水位测量已在各地采用,并据以推算流量。在多沙河流的泥沙运动方面,已总结出改变河床断面将对输沙率产生影响,以及引入清水将提高多沙河流的输沙能力等规律性认识并已在实践中应用。在地形测量中,至迟在唐代已实际应用水准测量仪。此外,宋金时期对汛期水流特征和涨落规律,也有形象的规律性描述。

这一时期防洪、航运和农田水利等工程技术普遍有所创新,并达到传统水利技术高峰。传统治河工程中以埽工技术最重要,宋代已经成熟。当时的险工由埽捆构筑。埽捆是用树枝、薪草等软性材料分层平铺并夹以土石,再卷裹捆扎而成。为抵抗水流冲力,一般体积较大,需要几十人乃至上百人在统一指挥下施工,推放到指定地点,并加以固定。一个险工往往需要几十个埽捆重叠排列而成,长达数百米,甚至上千米。埽工按其形状和功用不同而有鱼鳞埽、磨盘埽、凤尾埽以及约、马头、锯牙等名称。埽工技术是我国特有的,尤其适用于多沙河流上的传统河工技术。在运河工程中,已普遍使用堰埭升船机和船闸。唐宋两代出现多种类型船闸,主要有引潮闸、节水澳闸和多级船闸。其中二级船闸的布置和运用已与现代二级船闸一般无二。我国船闸技术已有1000多年历史,它比12世纪在荷兰出现的船闸早400多年。农田水利方面,不仅引水、蓄水、提水工程技术有重要发展,而且利用多沙河流的水资源和泥沙资源进行放淤灌溉和改良土壤也卓有成效。北宋熙宁年间(1068~1077)政府大力推行放淤,短短几年间放淤面积达到5万顷以上,并有总结性专著出现。此后放淤和淤灌在北方各省民间流传下来。

这一时期水利的管理也有长足进步。现存最早的全国水利法规,当数唐代制定的《水部式》。内容主要包括农田水利管理,碾磨设置及其用水管理,航运船闸和桥梁的管理维修,渔业及城市水道管理等,这是由中央政府颁布的全国性法规。此外某些行业还有自己的单行规定,例如江南圩田有定型的管理体制,“田有官,官有徒,野有夫,夫有伍,上下相维如郡县”^①。而各个灌区自己又有适合本灌区气候、种植、水源、习惯的单行灌溉制度,甚至远至新疆,都不例外。北宋在王安石变法时期对于兴修水利特别重视,熙宁二年(1069)曾颁布《农田水利约束》,这是中央政府为促进兴修农田水利工程而颁布的政策性法令,对各地兴修农田水利的组织审批方式,经费筹集,责任和权利分担,建议人与执行官吏的奖赏等,都有具体规定。对于推动农田水利高潮的兴起,发挥了重要作用。在防洪方面,现存最早的河防法令是金泰和二年(1202)颁布的《河防令》,它是在宋代治河法规基础上制定的。此外在秦

^① 李瀚:《苏州嘉兴屯田纪绩颂》,唐文粹卷21,四部丛刊本。

九韶所著《九章算术》的例题中,有测量降雨降雪量的测量器具和计算方法,可惜到明清时代,这种工程数学未能继续得到重视和发展,致使水利建设和管理在许多方面仍停留在定性或经验性定量阶段。

三 水利建设的普及和传统水利技术总结期(元、明、清时期)

本期社会相对安定,少有长时间战乱,成为水利稳定发展的客观条件。水利工程以沟通南北的京杭大运河的兴建而显赫史册。确保漕运使这一时期的黄河防洪工程建设和管理面临更为严峻的困难。滨海(江)沿岸地区防御潮灾的工程——海塘在明清时期有大的发展,最著名的是浙东钱塘江的重力结构的鱼鳞大石塘,建成迄今 300 多年一直捍卫着浙江东部濒海平原。灌溉与排水工程向边疆和山区继续发展。两湖、闽、广等地灌溉更得到前所未有的开发,促成新的基本经济区的形成。但封建社会后期政治衰败,管理混乱,阻碍了水利的进步。总地看来,元明清三代传统水利及其科学技术发展缓慢,一些方面甚至出现了停滞或倒退,但总结性水利科学著作相当丰富。明清之际和清代末年曾一度引进西方水利技术,但尚未得到普遍应用。

(一) 京杭大运河的创建与衰落

元明清三代建都北京。政治中心在北方,而经济重心在南方,其间的交通联系是维护政治安定和经济发展的关键问题。重复唐宋汴河的老路则嫌过于迂回曲折,元初曾一度奉行海运,但安全是个困难问题,于是,开凿北京直达杭州的运河航线成为当务之急。元初即由大科学家郭守敬主持,论证海河水系的卫河、黄河下游和淮河泗水沟通的可能性。为此曾进行大范围的以海平面为基准的地形测量,证实跨越山东地垒的京杭运河的方案可行。于是从至元十三年(1276)开始开凿京杭大运河的关键河段——今山东济宁至东平的一段,以后又向北延伸并与海河水系的卫河贯通。至元二十八年(1291)到三十年(1293)又由郭守敬主持开通今北京至通县的一段,明清相继开泇河、中河使运河进一步脱离黄河。至此,大运河南接江淮运河,航船可以跨越海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系由杭州直抵北京,并在此后 500 年的时间里成为我国南北交通的大动脉。这条长达 1800 千米的运河成为世界上最长的一条人工运河,是世界水利史上的一项杰作。不过,两大难题始终困扰着运河的畅通。一是水源问题,特别是山东段运河水源尤其缺乏。当年主要依靠引汶水和泗水济运,并为此修建了一批闸坝工程,以节制水量。此外,又在南旺分水岭南北的运河上修建了 30 多座船闸,以调节航深,集中体现了运河建设的工程技术水平;二是运河穿越黄河的技术困难。由于黄河河床的不断淤高,自 18 世纪末叶以来黄河涨水时期对运河的倒灌和淤积成为京杭运河的痼疾。历代为此作了不少改进,修建了一批闸坝进行控制,收到了一些效果,但是随着黄河河床的进一步抬高,局面又继续恶化,最后成为运河中断的主要原因之一。

(二) 黄河系统堤防的建设与确保漕运前提下黄河防洪的困境

黄河以其高含沙量位居世界诸大河之冠,含沙量过高造成下游河床的淤积,给防洪带来许多困难。自汉代起,就有人提出,能否利用黄河自身的水流冲刷下游河床淤积以改善防洪。但后代并未能就此探讨出可以实行的工程技术方案。到了明代万历年间,才由当时主管防洪

的总理河道潘季驯总结前人的认识,系统提出“束水攻沙”、“蓄清刷黄”的理论以及实现这一理论的实施方案。这是一个系统堤防工程,由缕堤、遥堤和格堤、月堤所组成。其中缕堤靠近主流,意在约束水流提高流速,便于冲刷河床积淤。遥堤在缕堤之外二三里的地方,为的是洪水盛涨,越过缕堤时,防止洪水四处泛滥。此外为了防止特大洪水冲坏遥堤,还在某些地段的遥堤上建有溢洪坝段。“束水攻沙”和“蓄清刷黄”在理论上的贡献是杰出的,但潘季驯的理论还只限于定性的分析,在复杂的黄河防洪中,他所设计的一系列工程措施虽然发挥了有益的作用,但并未达到刷深河床,解决防洪难题的目的。至于近代泥沙运动理论则在20世纪由欧洲科学家陆续提出,而“束水攻沙”的实现还有待来日。

然而,黄河河床的抬高不仅增加黄河本身防洪的困难。当年黄河在淮阴一带夺淮入海,黄河河床和水位的抬高形成对淮河的顶托,不仅使淮河洪水宣泄困难,并逐渐在淮阴以西造成了一个洪泽湖,最后,还将淮河入海流路淤塞,而压迫淮河由三河闸改道入江,简直使淮河成为长江的一个支流,防洪还受到南北大运河的牵制。那时由于向东入海的黄河与南北向的运河交叉,运河一度依赖黄河的水量补助,又惧怕黄河的泛滥和淤积。及至清代道光年间,在今江苏淮阴黄河和运河交汇处,几乎成了航运的一个死结。

这一时期,由于南方经济的发展和人口的增长,本来相对平静的长江与珠江的洪水与防洪问题也逐渐加剧。明清两代也是江浙海塘防潮工程发展的重要阶段,特别是康熙至乾隆的百十年里。其间兴建的鱼鳞大石塘,表现出古代坝工的最高水平,有的至今仍巍然屹立。

(三) 农田水利的普及与发展

元明清三代政权相对稳定,农田水利形成平稳发展局面。元代统治阶级的游牧生活逐渐被内地发达的物质文明所同化。当年曾专设“都水监”、“河渠司”等水利机构,推动水利建设,并一再颁行《农桑辑要》等农业技术书籍,指导农业生产。明太祖朱元璋大力提倡农田水利。洪武二十八年(1395)在全国范围共兴建“塘堰凡四万九百八十七处,河四千一百六十二处,陂渠堤岸五千四十八处”^①。这一时期农田水利工程主要由地方或民众自办,以小型为主,大型工程少见。由政府或军队主持的农田水利项目则以畿辅营田(今河北省)声势最大,为的是促进京畿地区农业发展,以减少每年大量的南粮北运的负担。但在北方兴修水田,因受水资源量的限制,难有大的作为。随着巩固边防的努力,边疆水利有较大发展,其中清前期的宁夏河套灌区建设,清代中后期的内蒙河套灌区和新疆地区灌溉等成绩显著。沿海的台湾、福建,尤其是珠江三角洲基围水利这一时期取得重大发展。

(四) 水利科学技术的总结性著作大批涌现

这一时期水利规划理论有所进步。值得注意的是以明代潘季驯为代表的“束水攻沙”治河思想的完善和系统堤防的实施,使传统的治河堤防工程技术发展进入高峰。

明清以来大批有关水利工程技术、治河防洪的专著陆续问世。各地的地方志大多设置了水利专业志,漕运志作为新的专业志种在明清的水利专业志中也占了相当的比重。现存的古代水利文献大多是这一时期编纂的。

在防洪治河工程技术方面,明代隆庆年间总理河道大臣万恭著《治水筌蹄》,对于运河工

^① 顾炎武撰、黄汝成集释,《日知录集释》,四部备要本,中华书局,1989年。

程技术和管理有精到见解。在治黄思想上,首先提出“束水攻沙”和“以堤治河”的理论认识。之后,四次出任总理河道的治河名臣潘季驯编著的《河防一览》,深化了“束水攻沙”思想,提出“蓄清刷黄”和放淤固堤等策略,比较系统地阐述了多沙河流泥沙运动规律和治理方略,他的治河思想对后世影响很大。海塘工程技术和经验的总结在清代也进入高潮,代表作有乾隆年间方观承的《敕修两浙海塘通志》和翟均廉的《海塘录》。

农田水利方面的专著中最著名的有元代王桢的《农书》、明代徐光启的《农政全书》以及清乾隆年间官修的《授时通考》,对于各种类型的农田水利工程,尤其是对灌溉和水力机械记述尤详。地方性农田水利专著如清代吴邦庆编《畿辅河道水利丛书》和徐松《西域水道记》,分别是研究海河流域和新疆水利的重要著作。明代姚文灏《浙西水利书》和沈岱《吴江水考》等是太湖水利的代表性著作。专门记述工程的专书如元代李好文《长安志图·泾渠图说》、清王太岳《泾渠志》、王来通《灌江备考》、王全臣《大清渠录》、程鸣九《三江闸务全书》等。

运河及漕运典籍内容可大致分为三类:以运河河道为主的专业志,内容包括运河工程沿革、水源和工程管理、水政管理规章制度等;以漕粮运输为主,记载漕运制度、漕运仓储、漕运管理法规等内容专业志和资料汇编性质的文集;河漕兼容的综合性专著,著名的有明代谢肇淛《北河纪》、王琼《漕河图志》,清代有陆曜《山东运河备览》、张伯行《居济一得》等。运河、漕运还蕴含许多有关文化和经济方面的内容。

此外,编年体的资料汇编性著作有清代傅泽洪《行水金鉴》、黎世序《续行水金鉴》等,收入了大量的历史文献资料。

封建社会后期的水利建设,既没有战国秦汉时期那种生机勃勃的宏大气势,也没有唐宋时代的技术先进和管理规范,尤其是与同时期在欧洲崛起的近代科学技术相比,逐渐相形见绌。这种停滞状态酝酿着新的变革与突破。总之,中国传统水利科学技术体系的发生、发展和停滞,基本是同封建社会的总进程相联系的。

四 传统水利科技的特点与不足

在古代4000年治水活动中,我国传统水利取得了光辉的成就和在世界水利史上长时间的先进地位。在特定的地理环境和以农业为主要生产方式的古代,中国不仅形成了不同于其他文明古国的独具一格的政治、经济、思想和文化传统,也形成了独具一格的科学技术体系。和以古希腊为代表的欧洲传统科学技术比较重视理论问题有所不同,我国传统科学技术的显著特点首先表现在重视解决实际问题,重视实践经验,而疏于理论概括。明末清初著名的历算学家王锡阐曾指出:“古人立一法必有一理,详于法而不著其理,理具法中。”^①即专讲怎样去做,而不解释为什么这样做,理论隐含于方法之中。经学家阮元在编写古代科学家传记时 also 认为,传统科学“但言其当然,而不言其所以然”^②。当然科学技术的进展没有理论思维是不可想像的,例如在中国封建社会初期,科学技术的理论总结就取得了相当的成绩。但从总体看来则仍然显现出主要是经验性或描述性的科学形态的特点。

其次,重视整体性和广泛联系是我国传统科学技术的又一显著特点,即重视从整体上认

① 明·王锡阐:《晓庵遗书·杂著》。

② 清·阮元:《畴人传》卷46,商务印书馆,1955年。

识研究对象和重视对象与相关事物的联系。中国古代社会“以农为本”，而当研究农学时，《吕氏春秋·审时》认为：“夫稼，为之者人也，生之者地也，养之者天也。”主张把农学放在气象、土壤、耕作普遍联系的环境系统中去研究，从总体把握局部。在水利工作中，“治河之法，当观其全”^①，同样强调整体性和综合性。而西方科学则侧重分析和分解。长期以来，西方自然科学思维的基本轨迹就是将整体的复杂系统分解成各个部分，把运动的现象作为相对静止的来处理，复杂的现象从而得到简化。这种思维方法在历史上作出了巨大的贡献，奠定了现代科学的基础。但这种方法只适用于处理线性问题，当科学进一步发展之后，必将在其统一性方面寻找新的突破。诺贝尔奖获得者比利时物理学、化学家普里高津指出“中国传统的学术思想是着重于研究整体性和自发性，研究协调和协和”，并且认为，“我相信我们已经走向一个新的综合，一个新的归纳，它将把强调实验及定量表述的西方传统和以‘自发的自组织世界’这一观点为中心的中国传统结合起来”^②，高度评价了中国古代哲学的现代意义。

辩证思维是我国传统科技又一重要特征。特别是对立统一、相反相成和相互转化的观点，对科学技术的发展影响最大，凝聚着中华民族的智慧。例如在黄河防洪建设中，为防止堤防决口，宋、元、明三代大都以分流为主导思想，认为只有在上游分流以适应河道容蓄的能力，才能防止洪水决溢。但明代著名治河专家潘季驯则持相反的看法，他认为，黄河善决善淤善徙特性的关键是河水含沙量太大。泥沙淤积抬高河床，既减少输水能力，又增加防洪的困难。于是，他总结前人的合理主张，提出了“束水攻沙”的理论。他反驳上游合流将增加下游防洪困难的论点，认为合流固然会增大下游洪水流量，但流量增加了，河水流速会相应提高，并同时提高了冲刷河床淤积的能力。只要河床加深了，防洪的困难就会迎刃而解。所以说：“盖筑塞似为阻水，而不知力不专则沙不刷，阻之者乃所以疏之也。合流似为益水，而不知力不宏则沙不涤，益之者乃所以杀之也。……借水攻沙，以水治水。”^③阐明了合与分，冲与淤之间的辩证关系，成就了治河理论上划时代的贡献。英国著名科学史家李约瑟先生指出：“当希腊人和印度人很早就仔细地考虑形式逻辑的时候，中国人则一直倾向于发展辩证逻辑。”^④某些西方科学家还认为，这种辩证思维对现代科学的进一步发展将具有重要的启迪作用。

传统水利科学技术的弱点则表现为理论概括不够，定量分析不多和实验观测少。^⑤

我国古代的水利著述甚丰，仅水利专著就有 500 种以上。但这些著作多为建设实录，缺乏抽象概括，未能上升为具有普遍意义的理论认识，类似战国时代的《管子·度地》对水流运动规律和土壤特性的归纳，宋元时期的《河防通议》对河流水势、水汛以及防洪工程规范之类的理论著作屈指可数。

定量分析较少，即使类似潘季驯《河防一览》、靳辅《治河方略》这样的大家著述，对传统水利的认识也停留在对现象的直接观察上，也多局限于定性分析和趋势的描述，未能应用当时已有较高水平的数学进行量化并进而上升到理论公式。明末著名科学家徐光启对于水利工作中不

① 明·潘季驯：《留余堂尺牍》卷 2，上阁下书，转引自韩仲文《潘季驯年谱》。

② 颜泽贤，耗散结构与系统演化，福建人民出版社，1987 年，第 107～108 页。

③ 明·潘季驯：《河防一览·河工告成疏》卷 8，水利珍本丛书本，1936 年。

④ 李约瑟：中国科学技术史（中译本）第 3 卷，科学出版社，1978 年，第 337 页。

⑤ 郭涛，中国传统水利的特点及其停滞，中国水利，1989 年，第 3 期。

重视数学和测量的应用曾有中肯的批评。^①因此,应用现代水利科学技术知识,探讨散见于浩瀚古籍之中的治水实践的科学内涵,并进行系统归纳,就成为我们责无旁贷的历史任务。

实验观测是科学发展的基本研究方法之一。爱因斯坦认为西方科学发展是以两个伟大成就为基础,即希腊哲学家发明的形式逻辑体系和文艺复兴以来所提倡的为探寻自然现象发生的因果关系而进行的系统实验。而在我国古代进行实验观测的事例十分罕见。由于没有科学实验的鉴定,既不能对工程实践的结果进行预测和总结,也不能通过实验归纳上升为理论认识。

由于存在这些弱点,使得我国传统水利技术虽然在唐宋时期已发展到最高水平,但此后就停滞不前。元明清时期,虽然水利建设进一步普及,但技术水平一般并未超越唐宋;建设规模和速度更难以与秦汉时期相比。明清水利著述虽然丰富,但资料性居多,理论概括较少。

中国水利的起源晚于古巴比伦、古埃及等文明古国,比起奴隶制高度发达的古希腊也略逊一筹。但中国却较早地完成了向封建社会的过渡,生产关系的变革有力地推动了水利工程的建设,以致从春秋战国开始,大规模的水利工程建设,如芍陂、漳水十二渠、都江堰、郑国渠等大型灌溉工程相继完成,秦汉时期治理黄河和兴建跨流域运河的工程,都已显示出中国水利科学技术在世界的领先地位,这种领先的势头一直持续到15世纪。而此后,以欧洲文艺复兴为代表的资本主义的兴起,极大地推动了科学技术的进步,而18世纪产业革命以来西方水利获得飞速的发展,其水利科学技术开始领先于世界。

第二节 水利事业发展的自然与社会背景

水利史是人类利用水土资源,与洪、涝、旱、碱等自然灾害作斗争,发展社会经济,改善生存环境的历史。各时期的水利是在特定的自然和社会背景下的产物。

一 自然地理背景下的多种水利类型

我国水利历史悠久,规模巨大,类型多种多样,这是特定的自然地理条件所使然。

基于所处地理纬度、地形和季风气候的影响,我国水土资源分布很不均衡,各地水利工程的类型、数量和规模有很大差异。在各种自然地理条件中,对水利有直接影响的是气候和地形条件。

(一) 气候条件与水利

我国是典型的东亚季风气候,优点在于大部分地区雨热同期,适于植物生长;而其缺点则在于全年降水量的季节分布和地区分布有很大差异。此外,我国从青藏高原向东呈阶梯状向太平洋倾斜的地貌特点,进一步加剧了气候的地区差异,加剧了降水的不均匀性。我国大陆从东南沿海到西北内陆,年降水量从1600毫米以上递减到不足200毫米,多寡悬殊。东部地区不仅降水多,而且全年降水量的60%~80%又集中于6月至9月的4个月里,其中最大1个月的降雨,又往往占全年降水的30%~50%,因此,我国东部地区常常发生暴雨洪水。而

^① 徐光启在《勾股义序》一文中说到,大禹平治水土时曾应用数学勾股计算,此后历代制定历法无不依赖数学,但“独水学久废,即有专门名家,代不一二人,亦绝不闻以勾股从事”。见《徐光启集》,上海古籍出版社,1984年,第83页。

旱灾的发生更遍及全国,即使是雨量丰沛的两广地区和东南沿海也不例外。这是由于降雨分配往往和农作物生长需水期不相适应。^①这是现代的情况。古代的情况也相类似。据《左传》记载,鲁宣公十五年(前594)人们对灾害的定义是“天反时为灾”,即认为风、雨、寒、暑不依时令,与作物生长季节不相适应,就会导致灾害。

历史气候在各历史时期有所不同,^②也有灾害群发期出现,^③但从百年左右的时间尺度比较来看,相邻时间段一般只有不太大的量的改变,并没有重大的差异。当然,随着种植区向环境条件较为恶劣的地区扩展,种植制度的改变(例如由一年一作到一年两作,或作物品种的增加),以及城镇的扩大和人口的繁衍等,也会导致水旱灾害的增长。

气候条件的差异,主要是降水量的不同,促成了相应的各种类型的水利工程。干旱地区,例如新疆的吐鲁番盆地,主要依靠坎儿井引取地下水进行灌溉;半干旱的宁夏、内蒙古地区,多为引河水灌溉的渠系工程,作物多为旱作;半湿润的东北和华北平原也以旱作为主,其中华北平原因有大面积盐碱地,还要注意排水;而在湿润地区,则多种水田。

水利虽有益于社会,但它的发展也要有所节制,首先是要受水资源条件的限制。有些地区,由于政治或经济的需要,亟须发展水利,但由于水资源不足,人们兴修水利的努力,最终只能是画饼充饥。例如,元明清三代建都今天的北京,为了缓解首都地区的粮食和其他物资供应的紧张,曾多次仿效江南水田的办法,在今河北地区进行大规模的水利建设。最后终因“北方水土之性迥异南方”^④而告失败。即便有条件进行灌溉,也往往限于水资源不足,只有依靠加强水利管理,严格水利法规来平衡地区之间的用水矛盾,以及依据各自的重要性的不同,因地制宜地确定城镇供水、灌溉、航运、水力机械等部门用水的先后次序、时间和水量。例如唐代郑白渠就有许多合理分配用水的有代表性的事例。

水资源条件也并非千古不变的,在历史时期中往往存在丰水和枯水间隔出现的情况,水利建设也需要借鉴历史规律,作出相应的改进。例如汉晋时期,淮北地区就曾反复出现丰水和枯水的情况,当地水利工程也曾借鉴历史经验,相应地采取或注重灌溉,或在发展灌溉时注重排水的工程调整。

(二) 地形条件与水利

从地貌条件来看,我国总的地势是西北高而东南低,地形复杂。在各类地形中,山地约占全国总面积的33%,高原约占26%,丘陵约占10%,平原和盆地约占31%。而河流大都顺着地势自西向东流。在复杂的地貌条件下,历代劳动人民创造了多种多样的水利工程类型。为了贯通大江大河之间的水路运输,我国的运河大都是南北向的。山区则有沟通相邻流域的跨岭运河,例如沟通长江支流湘江和珠江支流漓江的灵渠,就是这种工程的典型。从防洪角度来说,暴雨洪水主要分布于大江大河的中下游。据目前统计,我国的松花江、辽河、海河、黄河、淮河、长江和珠江等七大江河中下游和东南沿海平原的约占国土面积8%的地面的高程在江河洪水位以下,可以认为,这些地区都是从江河洪水下面争夺出来的土地,因而洪

① 国家科委全国重大自然灾害综合研究组,中国重大自然灾害及减灾对策(分论),科学出版社,1993年,第237页。

② 竺可桢文集,科学出版社,1979年,第475~498页。

③ 高建国,自然灾害群发期的发现和进展,历史自然学的理论与实践,学苑出版社,1994年。

④ 《清史稿·河渠志四》,康熙四十二年上谕。

水威胁严重。但这些地区地处东部经济发达区,目前居住着全国 40%的人口,分布着 35%的耕地和 60%的工农业产值。历史上这些地区也是我国财富集中的地区。可见,防洪除涝自古以来就在我国水利建设中占有重要地位。而在江苏、浙江、福建、广东沿海,清代防御海潮的海塘工程竟长达 4000 千米之多。^①至于农田水利的多种类型,更直接取决于各地区的地形和水源条件。见表 1-1。

表 1-1 各种地形和水源条件下的灌溉工程类型

地 形	水 源	工 程 类 型	典 型 工 程 举 例
平原区	江河	无坝取水渠系	四川灌县都江堰建于战国末年,有灌溉、防洪、航运、放木的综合效益
		有坝取水渠系	河北临漳县漳水十二渠有拦水堤坝 12 座,分头引水(今废)
		引水湃渠系	宁夏吴忠县艾山渠,渠口有深入河中的引水湃(今废)
	江河高含沙洪水	引水淤灌渠系	陕西三原郑国渠(今泾惠渠)“且灌且淤,长我禾黍”
		引洪放淤	北宋熙宁年间引黄河、漳水放淤改良土壤
	高山融雪水	渠系	新疆、甘肃河西走廊夏季引融雪水灌溉
	滨海江河	闸坝拒咸蓄淡渠系	浙江鄞县它山堰、福建莆田木兰陂等
丘陵区	井 水	提水灌溉	汉阴丈人抱瓮取水
	河流溪涧	陂塘蓄水渠系	安徽寿县芍陂(今安丰塘)等
		陂渠串联	河南南阳六门堰(今废)、湖北宜城白起渠(今长渠)等
山区	泉 水	渠系	山西太原难老泉、汾阴瀋水等
		水库、塘堰	山西太原智伯渠(今废)等
		引洪漫地	陕西
滨湖区	江湖	圩、垸、基围	安徽芜湖万春圩、政和圩等 湖南华容县的安津垸等 广东南海县桑园围等

对各种地形水源条件下的灌溉排水类型古人有系统归纳,元代著名农学家王桢在其所著《农书》(成书于 1300 年前后)中指出:“地上有可兴之雨,其用水有法”^②,有引江河水的渠道,有蓄水的陂塘。渠道陂塘工程都有闸门、涵洞来调节水量,以利自流灌溉。如果灌溉水源位置较低,可以用机械提升。如果水源较远,可以修建渠道输水。渠道跨越丘陵沟壑时,还可借助渡槽倒虹吸、隧洞等输水设施。此外,相应于各种水源条件,也有不同的用水方法。徐光启(1562~1633)系统概括旱地用水有五种情况:即“用水之源”,有六种方式;“用水之流”,有七种方式;“用水之潴”,有六种方式;“用水之委”,有四种方式;“作原作潴”(指利用井水和用水池储存的雨水和雪水),有五种方式。他认为:“尽此五法,加以智者神而明之,变而通之,田不得水者寡矣,水之不为田用者亦寡矣。”^③

总之,水源、地势条件不同,水利工程类型也不同,“今欲修沟洫,非谓一一如古也。但各因水势地势之宜,纵横曲直,随其所向”^④。

① 据张文彩,中国海塘工程简史,科学出版社,1990年。

② 王桢:《农书》卷 18,农业出版社,1963年,第 349 页。

③ 徐光启:《农政全书》卷 16,上海古籍出版社,1979年,第 400~406 页。

④ 转引自宋湛庆,中国古代农田水利建设的巨大成就和特点,中国传统农业与现代农业,中国农业科技出版社,1986年,第 223 页。

二 社会进步与水利发展的相互影响

(一) 社会发展需要水利

春秋时期齐国大政治家管仲(?~前645)对于治国必先治理自然灾害有一段精辟的论述。他说:“善为国者,必先除其五害。”何谓五害?“水一害也,旱一害也,风雾雹霜一害也,厉(疾病)一害也,虫一害也。……五害之属,水最为大”^①。可见水旱灾害自古以来就是对人们生产和生活威胁最大的灾种。怎样减轻水旱灾害呢?古代有许多应对办法,例如储备。由于灾害的发生难以逆料,“天有四殃,水旱饥荒。其至无时,非务积聚,何以备之?”^②一般备荒要有三年的储备粮,所以说:“国无三年之食者,国非其国也。……此之谓国备。”^③又例如,使农作物品种多样化。汉代人认为,“种谷必杂五种,以备灾害”^④。这是由于不同品种作物生长季节不同,耐水旱能力也不同,而水旱多为季节性灾害。杂种五谷可以做到这种作物不收,收其他作物;这季不收,收下季,以减轻灾害对社会的损害。当然,抗御水旱灾害的积极办法首先是兴修水利。所以管子说:“除五害之说,以水为始。请为置水官,令习水者为吏……。”^⑤也就是说,要在中央政府内设置专管水利的官员,令熟悉治水业务的人来担当,并且要配备一些技术人员(“都匠水工”)具体组织和指导施工等等。可见,在古代,由于农业是最主要的经济部门,在中国的气候条件下,发展水利成为社会稳定和经济发展的必要条件。

(二) 水利促进社会进步和经济发展

水利建设对社会的政治和经济的相互作用是显著的。一方面,水利作为生产力的一个组成部分直接作用于社会,促进社会的变革;另一方面,社会制度的变革又反过来影响水利事业的发展。

在中国,有文字记载以来的第一件重大历史事件是大禹治水。那时社会已进入原始公社末期,主要经济形式由狩猎、畜牧向农耕过渡,农业已进入锄耕阶段,因此,人们的生产和生活必然由丘陵向平原转移。而在黄河等大江大河下游平原生产和生活首先遇到的是洪水的威胁,在一次范围广大的洪水之后,发生了可歌可泣的史诗——大禹治水。大禹治水是社会发展的需要。同时,由于治水是各部族大规模的集体行动,禹由于指挥成功,使他具有极高的威望和权力,在当时生产力发展和阶级分化的基础上,禅让制遂转变为世袭制,禹的儿子启建立了我国第一个奴隶制王朝。治水活动在这次社会变革中,起着某种催化剂的作用^⑥。

水利发展受社会制度的推动或制约也是显而易见的。在由奴隶社会到封建社会的历史大变革中,由于生产关系的改变,极大地解放了生产力,春秋战国期间的水利建设和水利科学技术水平都获得了突飞猛进的发展。而秦汉大一统帝国形成后,进一步促进了水利,特别是

① 《管子·度地》,诸子集成本,中华书局,1986年。以下征引诸子语录均用此版本,不另加注版本。

② 《逸周书·文传解第二十五》卷3,丛书集成本。

③ 《墨子闲诂·七患》,诸子集成本。类似的说法还见于《春秋穀梁传·庄公二十八年》、《淮南子·主术训》等文献。

④ 《汉书·食货志》卷24上,上海古籍出版社,1986年。

⑤ 同①。

⑥ 周魁一,先秦传说中的大禹治水及其含义的初步解释,武汉水利电力学院学报,1978年,3~4期。

工程规模巨大,涉及更大范围的治河工程和运河建设的发展,并在其后较长时期内保持着这种势头。不过,到了封建社会后期,政治失去活力,小农经济的自给自足妨碍了水利的进步。例如,清代乾隆年间钱泳在分析水转筒车难以推广的原因时说:“一(水)车需费百余金,一坏即不能用。余谓农家贫者居多,分毫计算,岂能办此。”^①也就是说,自给自足的小农经济已经走到了尽头,缺乏改革和进取,很难提出超出维持基本生活需要的要求,水利发展受到制约。经济的发展对水利的依赖尤其显著。隋炀帝开国之初就征发劳役二三百万兴修通济渠和永济渠,完成了全国航运网的贯通。开河劳动是极其艰苦和残酷的。隋炀帝开河的主观动力也曾一再引起讨论和争议,但一般对兴建大运河的实际效果却认识一致,杜佑(735~812)说:“自是天下利于转输”,“运漕商旅,往来不绝”^②,是客观的评价。与隋代情况相类似,元代开国之初,政治中心在北方而经济重心在南方的形势,更迫使它必须尽快兴修南北大运河,以沟通南北联系,稳定政治和发展经济。

农田水利的规模一般比防洪和航运为小,常有地区性的进展,并能取得更快的社会效果。例如,即使在分裂时期,地方割据政权为了自身的稳定和发展,也不能对关乎百姓生活和国力增长的农田灌溉事业掉以轻心。在战国时期,秦代为保证统一战争的胜利而于公元前246年兴建的郑国渠起到了“于是,关中为沃野,无凶年。秦以富强,卒并诸侯”^③的作用,成为脍炙人口的故事。三国时,魏、蜀、吴各自在自己的领地上经营,以为兼并战争的资本,其中魏国邓艾在淮南北发展灌溉屯田,不多几年就取得相当的成绩,“大治诸陂于颍南、颍北,穿渠三百余里,溉田二万顷,淮南、淮北皆相连接。……每东南有事,大军出征,泛舟而下,达于江淮,资食有储而无水害”^④。唐末五代也是分裂时期,吴越国盘踞太湖流域一带,为了站稳脚跟,“尝置都水营田使以主水事。募卒为都,号曰撩浅。盖当是时方欲富境御敌,必以是为先务”^⑤。进一步奠定了太湖地区农业和地区经济在全国的领先地位。甚至某任清明有为的地方官,也能领导当地群众,通过兴建农田水利工程,使当地经济面貌和社会秩序焕然一新。据《宋史·食货志》记载,北宋唐州(今河南唐河县)曾因经济落后,许多居民或外迁或遁入山野与朝廷对抗,社会秩序混乱。曾有人建议撤消这个州的建制。嘉祐中(1056~1063)太守赵尚宽领导群众奋发图强。他们首先从水利入手,遵从西汉召信臣的做法,“引水溉田凡数万顷,变硗瘠为膏腴”,又向农民借贷耕牛和农具、种子等,只一年多时间,流民返乡和淮南、湖北内迁居民达2000多户。^⑥赵尚宽也因此受到嘉奖。农田水利与地区经济的密切关系,由此可见一斑。

(三) 水利管理在水利发展中的重要地位

正因为水利与社会政治经济有密切的联系,并且水利工程一般规模较大,涉及不同行政区划,更加需要政府出面来统一规划、组织和管理。所以自有文字记载以来历代政府都把水利管理作为政府的重要职能,并设置专门的机构来统一管理。在中国最古老的历史典籍中,就

① 清·钱泳:《履园丛话》卷3,笔记小说大观第25册,江苏广陵古籍刻印社,1984年。

② 杜佑:《通典》卷10、卷177。

③ 《史记·河渠书》卷29。

④ 《晋书·食货志》卷26。

⑤ 宋·朱长文:《吴郡图经续记》,卷下,江苏古籍出版社,1986年。

⑥ 引自中华书局二十四史标点本。开明书局二十五史本二千作二十,误。

有水利机构的记载。《尚书》记载“禹作司空”，“平水土”^①。《荀子·王制》记载司空的具体职责有：“修堤渠，通沟洫，行水潦，安水藏，以时决塞。岁虽凶败水旱，使民有所耘艾，司空之事也。”即管理防洪、除涝、蓄水、灌溉等水利工作是司空的职责。

水利机构的设置，实在是抗御水旱灾害和发展生产的必要条件。这种情况不仅限于中国，古代文明起源较早的亚洲各国，都把水利管理作为政府的主要职能。1853年马克思在《不列颠在印度的统治》^②一文中就曾指出：“气候和土地条件……使利用渠道和水利工程的人工灌溉设施成了东方农业的基础。……在亚洲各国经常可以看到，农业在某一个政府统治下衰落下去，而在另一个政府统治下又复兴起来。收成的好坏在那里决定于政府的好坏，正像在欧洲决定于天气的好坏一样。”他在这里所说的亚洲，具体指的是古代的印度、美索不达米亚、波斯等国。也包括非洲的埃及。

中国的水利管理随着社会需要的发展在逐步加强，除中央政府中有专管部门外，地方政府也兼管水利，重要灌区还有专门官员负责监督。水利部门所辖治河、航运、灌溉等主要方面的管理逐步分工。唐宋以后，中央政府一般只负责治河、航运建设和管理，农田水利则主要由地方政府甚至由灌区管理机构自行负责。水利管理中，除行政管理之外，古代也重视制定专门法规，唐代《水部式》是现存最早的全国性水利管理法规。后代治河、航运又进一步单独制定相应管理条例。灌区的管理章程一般由民间依据历史习惯制定。水利法规和行政管理的完善，是中国水利持续发展的重要保证，也是中国水利的突出优点。而中亚地区许多古文明发祥地，之所以日后水利荒废，以至耕地沙漠化，管理松弛是否是原因之一？这个牵涉环境演变的问题，仍是目前许多学者感兴趣的研究课题。

三 科技和文化进步与水利发展

（一）水利与科技进步

人类的历史是从制造工具开始的，水利建设的规模和类型也首先决定于生产工具和材料。但在170万年前形成人类（云南元谋人化石距今170万年）以后，直到距今约1万年前，人类才进入新石器时代，并出现了农业和畜牧业，水利也才有了原始的规模。最初的水利工程大约是池塘和井，据考古发现，中国最早的井大约距今5600年左右，^③那是汲取生活用水的。进入原始公社末期开始使用铜器。出现了大禹治水那样大规模的水利施工。使用简陋的工具完成了艰巨的治水任务，不能不使后人景仰。至商代中晚期和周代，青铜冶铸技术达到成熟阶段。青铜工具普遍使用，促进农业和水利的发展。那时已开始用井水灌溉，并使用桔槔提取井水。井的衬砌质量也由木圈进步到瓦圈。《管子·乘马》还记载有依据地下水埋藏深度和相应的抗旱能力，把农田分作几类，并据以征收相应的赋税，可见井水灌溉已较普遍。此外，地面沟洫灌溉和排水也已开始普及。《周礼·考工记》中记述有相应于井田制的沟洫灌排系统。《周礼·职方氏》还对分布九州的适宜灌溉的地表水资源有系统的介绍。

① 《尚书·舜典》，四部丛刊本。

② 马克思恩格斯选集，第二卷，人民出版社，1972年，第64～65页。

③ 20世纪70年代在浙江余姚县河姆渡文化遗址发掘中，在第二文化层发现一口生活用水井。第二文化层距今约5600年。参见梅福根、吴玉贤《七千年前的奇迹——我国河姆渡古遗址》，上海科学技术出版社，1982年，第6页。

春秋战国时期是我国历史上由奴隶制社会向封建制过渡的大变革时期,生产力得到迅速发展。这首先是基于铁工具的出现和应用。特别是战国时期生铁柔化等技术的发明,比欧美各国约早 2000 年以上。^① 它使我国钢铁产量和质量都大大超过其他文明古国,也使生铁广泛用作生产工具成为可能,这或许是我国先于其他文明古国进入封建社会的重要原因之一。铁工具的使用,使大面积的开垦荒地和从事农业生产成为可能,也为兴建大规模的水利工程提供了重要的条件,我国水利建设进入到一个新的历史阶段。在今安徽寿县的芍陂、河北临漳县的漳水十二渠等大型灌溉工程;沟通长江和淮河的邗沟和沟通淮河和黄海的鸿沟等大型运河;黄河大堤等防洪工程;以及至今让我们引以自豪的秦代三大水利工程——都江堰、郑国渠和灵渠都是这一时期的杰作。

水利的发展基于科技进步的背景,而大规模的水利工程建设又反过来推动了科学技术的进步。

为了达到自流引水和排水的目的,必须进行地形测量。相传大禹治水的时候已经开始应用原始测量技术,即所谓“左准绳,右规矩”,“行山表木,定高山大川”^②,并由此推动了数学的进步。相传勾股定理就是在大禹治水过程中发现的。^③ 而从《春秋左传》中记载的宣公十一年(前 598)和昭公三十二年(前 510)的两个修建城池的事例,可以看出当时对城墙和堑壕的土方量,所需人工和材料,劳工往返里程和所吃的粮食都有准确的计算。工程进展顺利,反映出当时数学计算已有较高水平。至于水利科学的产生,生产的需要更是直接的巨大动力。《管子·度地》是战国时期水利科学的代表作。其中记载了明渠水流坡降的计算方法,有压管道输水的基本原理,水跃消能的直观描述等水力学知识;最佳施工季节和土壤含水量掌握等土力学知识;堤防横断面设计和滞洪区设置;水利施工组织和工具配备等。其中的流体力学知识处于当时世界领先水平。此外,与农田水利有关的节气和物候知识也有系统地归纳。二十四节气中有关降水的就有雨水、谷雨、小雪、大雪以及白露、寒露、霜降等节气,而反映物候的惊蛰、清明、小满、芒种等,也表明了作物生长期和需水状况。

(二) 水利与思想文化

科学技术的进步还与思想和学术气氛有关。春秋战国时期,伴随着封建制的蓬勃兴起,形成了新兴地主阶级自由讨论的学术风气,诸子蜂起,百家争鸣,为科学技术的发展,无疑创造了良好的环境。这类似于文艺复兴时期新兴资产阶级的思想解放运动对于科学的促进。同时,科技进步反过来又促进了思想解放。例如,在奴隶社会古人对于水旱灾害的控制能力较低,把水旱的自然现象看作人力无法抗拒的天意志。当干旱严重威胁到来的时候,不得不企求上苍的保佑。这种迷信的仪式叫作“雩”,“雩”礼还作为国家祭祀活动的一种,规定在国家典礼的《周礼》中。到了战国时期,水利工程大量兴建,人们抗御水旱灾害的能力提高了,对水旱灾害的认识也发生了变化。荀子(前 313~前 238)就曾一针见血的揭穿雩礼的虚伪,直截了当地指出“雩而雨何也?无何也,犹不雩而雨也”^④,既然求雨无益,为什么还要

^① 杜石然等,《中国科学技术史稿》,科学出版社,1982年,第91页。

^② 《史记·夏本纪》卷二。

^③ 西汉时期的天文著作《周髀》认为数学起源于大禹时代,三国吴人赵君卿注解:“禹治洪水,决流江河,望山川之形,定高下之势,……乃勾股之所由生也。”参见钱宝琮校点,《算经十书》,中华书局,1963年,第14页。

^④ 《荀子·天论》,诸子集成本。

行此大礼呢？他认为那是政治家为粉饰自己统治的缺陷而杜撰出一个超自然力的神，以欺骗百姓。并进而归纳出著名的唯物主义命题：“从天而颂之，孰与制天命而用之；望时而待之，孰与应时而使之。”^① 他对人类征服自然的伟力的赞颂是难能可贵的。晋代的傅玄（217～278）进一步表述了水利在人与自然关系中的作用。他说：“陆田者，命悬于天。人力虽修，苟水旱不时，则一年功弃矣。（水）田制之由人。人力苟修，则地利可尽。天时不如地利，地利不如人事。”^②。这里所说的水田，泛指有灌溉效益的耕地。傅玄关于“天时不如地利，地利不如人事”的唯物主义观点，不能不认为是水利改造自然的实践在人们思想中的正确反映。

对于先圣，古人有另外一种迷信。例如把大禹治水时因时制宜采用的疏导的方法，后人多视为经典和不可逾越的教条。战国时代的慎子公然对这种迷信提出批评说：“法非从天下，非从地出，发于人间，合乎人心而已。治水者茨防决塞，九州四海相似如一。学之于水，不学之于禹也。”^③ 痛快淋漓地指出，遵从水的自然规律和社会需求是治水的惟一法则。时代进步了，治水方法应该相应改变，不必拘泥先圣当年合理而现在过时的治水办法。当然，唯物主义与唯心主义的斗争并未就此完结，在整个封建时代，反映在治水领域里，唯物论与唯心论的斗争持续不断。

（三）中外水利科技的独立发明与相互借鉴

李约瑟（1900～1995）在其名著《中国科学技术史》中写道：“科学技术发展的同时性有时使人很为难。某些概念、某些学科和某些复杂的发明，有一种使人难以理解的习性，即它们的出现（甚或消失）在旧大陆的两端几乎是同时的。”^④ 他所举出的实例是希腊文化和中国文化中同时出现的齿轮和在公元前后在小亚细亚北部沿海和中国大约同时出现的水轮等发明。科学技术进步的动力往往源于生产的实际需要，但独立的抽象思维和缜密的科学推理，无疑也是科学发明的重要源泉。确实，中国和欧洲某些科学发现的同時性是大量的、令人费解的，甚至某些自然现象的解释也是那样的不谋而合。例如，东汉时王充（27～97）在解释日月与地球作相对运动，表现为东出而西没时，以转动的石磨上爬行的蚂蚁来比喻。^⑤ 而在大约同时的古罗马《建筑十书》中，对于天象的解释也采用了几乎完全相同的比喻。^⑥ 又如勾股定理的发明也大体是同时的。西方最早提出直角三角形三边比的特例，即 3：4：5 的人是古希腊的毕达哥拉斯（约前 584～前 496）。维特鲁威在《建筑十书》中记载了这一发现。^⑦ 而我国

① 《荀子·天论》，诸子集成本。

② 宋·《太平御览》卷 821 引《傅子》其中佚失的水字，据唐·马总，《意林》卷五，四部备要本，引《傅子》文补充。

③ 《慎子》，诸子集成本。

④ 李约瑟，中国科学技术史第一卷，《总论》第二分册（中译本），科学出版社，1975 年，第 524～525 页。

⑤ 汉·王充：《论衡》，《说日篇》，诸子集成本，中华书局，第 110～111 页。类似的比喻会更早一些，因此《晋书·天文志》在用同样的蚁行磨上的比喻解释天象时，没有以王充为依据，而是举出更早一些时候的周髀算学家的认识，“譬之于蚁行磨石之上，磨左旋而蚁右去，磨疾而蚁迟，故不得不随磨以左回焉”。

⑥ 维特鲁威著，高履泰译，建筑十书，中国建筑工业出版社，1986 年，第 205 页。维特鲁威在这里也以放在制造陶器的转轮上的蚂蚁运动为比喻，“尽管蚂蚁对辘轳（转轮）的旋转是反向的，但必然会完成所要走的道路。而且靠近中心的蚂蚁当然很快地走完一周。在辘轳端部的圆周上行进的蚂蚁，尽管以同样的速度前进，可是由于圆周较大，完成它们的运行就要迟缓得多。”

⑦ 维特鲁威著，高履泰译，建筑十书，中国建筑工业出版社，1986 年，第 198 页。

最早记载勾股定理的是西汉时期的数学著作《周髀》，约当公元前 100 年前后。“但勾三、股四、弦五这个特殊例子的发现，可能是很早的”^①。可以认为，中西方发现大约也是同时的。

在水利学方面也有中西方同时发现的事实，熟知的例子就是坎儿井。在波斯，“这种灌溉系统可以追溯到公元前 146 年以前”^②。而中国，《史记·河渠书》记载类似的施工技术在汉武帝元狩至元鼎年间（前 120～前 110）在引洛水灌溉的龙首渠上已经应用。《汉书·西域传》记载这一引地下水出流的水利工程在半个世纪后（神爵元年，前 61）已传至敦煌。^③至于水静力学的阿基米德原理，世界公认是古希腊科学家在公元前三世纪末年发明的。而类似的水浮力的应用实例，在中国则出现于公元前三世纪初年。至于浮力理论的定性表述在公元前四世纪已出现在《墨经》之中。^④

李约瑟在研究中西方文化交流时说过如下一段话：“我们最后的结论大概是这样：中国和它的西方邻国以及南方邻国之间的交往和反应，要比一向所认为的多得多。尽管如此，中国思想和文化模式的基本格调，却保持着明显的，从未间断的自发性，……这种接触从来没有多到足以影响它所特有的文化以及科学的格调。”^⑤不过，从科学技术领域来说，20 世纪以来西方科学技术的传入则几乎完全取代了中国传统的东西，从水利工程界来看，差不多是全盘的“西化”了。那么，有过数千年辉煌的中国传统科学技术和科学技术思想还要不要深入研究，是不是只作为一种文化现象来研究，传统科技在科学技术现代化进程中有没有自己的地位，这将是本书作者在第六章中试图回答的问题。

第三节 兴水利除水害的历史体验与哲学思考

如前所述，水利的发展受到自然条件的制约。水利与社会的相互影响也是直观的和迅速显现出来的。但水利建设对自然环境的作用所引起的自然的反作用，长期以来却不为人们所重视。人们总是把自然环境作为外在的消极的和基本稳定的客体，它只会平静地承受着人们任意的塑造和装扮，而不必担心它是否接受，是否会说“不”，是否会对人们的改造以自己的方式反作用于人类社会。这种反作用会不会违背人们兴水利的初衷，而变作新的灾害或加剧灾害强度呢？历史事实说明，自然界的这种反作用是客观存在的，其结果或许并不立即显现，而在几十年或上百年之后才逐渐变得明显。古人对此已有所察觉。时至现代，随着人们改造自然能力的提高，这种反作用也变得日益强烈，并使人们不得不重新审视自己行为的后果。

一 历史的启示——自然反作用于社会的负面影响不容忽视

（一）过度围垦湖泊使洪水灾害增长

人们兴修水利，改造自然，以及自然反作用于人类社会的典型例证之一是宋代对鉴湖的

① 钱宝琮，中国数学史，科学出版社，1964 年，第 14 页。钱宝琮在《算经十书》的《周髀算经提要》中认为，“《周髀》是公元前 100 年前后的作品”，中华书局，1963 年，第 4 页。

② 李约瑟，中国科学技术史第一卷，第二分册，科学出版社，1975 年，第 535 页。

③ 《汉书·宣帝纪》；王国维，《观堂集林·西域井渠考》。

④ 参见本书第二章第二节。

⑤ 李约瑟，中国科学技术史第一卷，第二分册，科学出版社，1975 年，第 337 页。

围垦。

鉴湖位于浙江省绍兴市会稽山北麓，建成于东汉永和五年（140）。当年人们在近山低地周围兴建堤防，积蓄若耶溪来水，形成水库。水库北面是地形较低的农田，可以引水灌田，再北则是大海，有利于农田排水。丰富的水源和适宜的地形，使鉴湖成为一座“堤塘周回三百一十里，都溉田九千余顷”^①的大型蓄水灌溉工程，并兼有防洪和向绍兴城及运河供水的综合水利工程。一直到北宋年间，鉴湖都是当地社会发展的重要保障。但是，北宋中期至南宋初期在江南一带，为增加土地资源，出现了普遍的围垦水面的做法。太湖下游塘浦河道被蚕食围垦，破坏了原有的排水通道，水旱灾害急剧增加。也有地方官为表现自己的政绩，废湖为田的情况。由于鉴湖水浅，也被地方官陆续围垦，以至到南宋初年，鉴湖的水利功用已丧失殆尽。鉴湖废毁后，失去了对水资源的调蓄，被围垦成田后的100年比前100年，本区水灾和旱灾分别增加4倍和11倍，围垦所失明显大于所得。可见鉴湖的围垦是人们追求眼前利益的一种短视行为，是违背自然规律并遭到自然报复的一个例证。鉴湖被围垦后，绍兴平原逐渐进行水利调整。北部平原形成了几个新的蓄水湖泊，部分代替了鉴湖的功用。明代嘉靖年间又对绍兴水利进行了重大的改造：导浦阳江北出钱塘江，减少了本地的来水，同时修建了三江闸，提高了对江河的调蓄能力。经过400年的努力，绍兴水利才重又进入一个新阶段。^②

关于围垦湖泊的利弊得失还有这样一次有趣的争论。北宋王安石变法的时候，曾大力提倡兴修水利。有人建议排干梁山泊，可以得到良田万顷。王安石觉得有道理，但又顾虑因此失去蓄水之地。当时一位大臣插话说，只要在梁山泊旁边另外开凿一个梁山泊装水不就行了吗？王安石大笑而止。^③这件事看起来像是笑话，其实当年大规模围垦鉴湖等湖泊的做法，不正是类似排干梁山泊的建议一样荒唐吗？

近代以来人类改造自然能力显著提高，在人口加速增长的重压下，围垦湖泊变本加厉地进行。近40年里，全国总计围垦湖泊面积达1.3万平方公里，尤其东部平原与江河关系密切的湖泊围垦更加严重。江汉平原通江湖泊水面缩小了6000平方公里，不足40年前的1/3。太湖水系湖泊面积在近30年里，水面减少650平方公里，相当于1/4个太湖。围垦的结果是得到了土地，却失去了调蓄洪水的库容。在1991年江淮大洪水的受灾面积中，有相当一部分是被围垦的湖泊面积。这些地方的被淹，事实上是洪水强制还原了湖泊原貌。如果从水产、旅游和环境生态角度来看，许多湖泊围垦不能不认为是一种失策。

（二）水土流失导致河流防洪能力的衰减

人类改造自然与自然反作用于人类社会的情况在水土流失问题上也表现得十分明显。历史上很早就有人提出滥伐森林将导致水土流失和洪水灾害。西汉末年有一位叫贡禹的大臣就曾指出，过度地采矿，必将滥伐森林，如果“斩伐林木，亡有时禁，水旱之灾未必不繇此也”^④。也就是说，缺少森林植被涵养，降雨迅速汇入江河，导致洪峰流量的增长，水资源利

① 《通典·州郡十二》转引刘宋·孔灵符，《会稽记》。

② 周魁一、蒋超，古鉴湖的兴废及其历史教训，鉴湖与绍兴水利，中国书店，1991年。

③ 《宋会要辑稿》食货八之二。

④ 《汉书·贡禹传》卷72。

用率降低,必将导致水灾并继而引起旱灾。清代中期,我国人口激增,耕地不足。嘉庆年间陕西、四川、湖北、安徽、浙江等省开垦山地种植之风盛行。因而严重破坏山区植被,水土流失加剧。这是人类向自然宣战,争取更多的生存空间的斗争。当时人对此曾有争议。一些人认为,无业农民开垦山地,使人无闲民而地无遗利,应该提倡;另一些人认为,这将引起严重的水土流失,泥沙被雨水冲下,必将淤积河道和陂塘,降低行洪调蓄能力。新开山地收获很少,而山下原有良田却因水旱灾害增加而受病,即所谓“开不毛之土,而病有谷之田”^①,得不偿失。但是,近几十年在“以粮为纲”政策下,滥垦现象变本加厉,再次重复了历史的错误。

人类活动造成大面积植被破坏,更进一步影响河流状况,导致水土流失和水旱灾害加剧。例如,历史上泾渭清浊的变化与人类活动的关系大致表现为,从事农业垦殖将加速水土流失;而由农转牧,土壤侵蚀和水土流失减轻。汾河的情形也相类似,唐代以前植被破坏较小,而宋代以后,由于农垦的普遍进行,汾河含沙量剧增,导致洪水灾害增长,都是人类活动导致植被严重破坏的结果。^②

(三) 社会发展要与自然规律相适应的自然观

人类改造河流的活动直接影响河流的演变,而河流在人为作用下的自然演变也将更直接地反作用于人类社会。西汉年间黄河的情况便是明显的例证。

西汉年间,黄河频繁决溢,成为朝野关心的大事。《汉书·沟洫志》记载了当时人陆续提出的多种治黄方案,诸如分流、滞洪、水力刷沙、改道、筑堤堵口等。之后,班固又以远较上述方案为多的笔墨,记述了贾让的治河三策。贾让三策大约提出于公元前6年。他首先分析了黄河演变的历史。上古时代,河流有河流的位置,人有人的住处,各不相干,因此,河流两岸并不筑堤,只在洪水波及的居民区附近修些低矮的堤埂,抵御洪水漫流就可以了。本无所谓水灾。但是到了战国时代,位于黄河下游各诸侯国的社会经济都有了较大的进步,为了取得稳定的发展环境,先后在两岸筑堤防洪。当年黄河两岸堤距达50里之多,洪水尚可以在其中宽缓游荡。此后,老百姓开始占据黄河肥美的滩地来耕作并修建村落,每当洪水到来时,则在堤内另起堤防以自救。围垦一再深入,以至大堤之内又有好几道民堤。最近的民堤距离主河床远的不过数里,近的只有一里多。而且河道宽窄不一,河线再三弯曲,严重阻碍行洪。可见,由此引起的洪水淹没房屋田产的灾害并不是黄河的过错,而是人们过分地侵占滩地,不给洪水以足够出路的缘故。于是,贾让认为,由于人们不适宜的开发引起的洪水灾害,那是人们自讨苦吃,与洪水无关,在历史分析的基础上,贾让提出了治理黄河的上、中、下三个方案。

对于贾让三策,古往今来一直存在不同的认识。其具体治河方案也未见得像他本人设想的那样有效,但是,贾让从黄河历史演变分析中得出的“古者立国居民,疆理土地,必遗川泽之分,度水势所不及”^③的结论,即治河必须适合河流的客观规律,留足泄洪断面。人们

① 梅曾亮:《柏树山房文集》卷10,《记棚民事》。

② 杨国顺,历史时期黄河中游环境演变与下游河道变迁的关系,黄河流域环境演变与水沙运行规律研究文集(第四集),第97页,地质出版社,1993年。

③ 《汉书·沟洫志》卷29。

生产和生活应当主动避让洪水,而不能去侵占河滩,压迫洪水,否则必受洪水之害。减轻洪水灾害损失的途径,除应控制自然态洪水,减少其泛滥成灾之外,还应调整社会发展以适应洪水。他对黄河堤防发展史的分析,以及他对人类与河流洪水之间的相互关系的论述是比较客观的和积极的。但问题并未就此了结,人们受围垦河滩地局部的眼前的利益所驱使,在以后的历史时期内仍不断地与河争地,以至于乾隆二十三年(1758)皇帝竟为此亲自下了一道谕旨,“不知堤内之地,非堤外之田可比,原应让之与水者。地方官因循积习,不加查禁,名曰爱民,所谓因噎废食者也”^①,是贪小利而损大利的短见行为。老子曾高度赞扬水的品格,“上善若水,水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道”^②。认为水不与万物更不与人争,住在人们不愿居住的恶劣环境,水的品格最接近他所提倡的清静无为的道。这是当年的人与水的关系。但若人们无节制地过分压迫水,至柔至顺的水也会与人相争,而表现为灾害的。

总之,人类社会通过劳动生产不断扰动和改变着外在自然界的进化过程,与此同时,变化了的自然界又反过来影响着社会的发展。这种影响又表现为两方面,一方面是被改变了的自然界按着人们改造自然的初衷,完成了兴水利、除水害的任务,这是我们所熟知的。而另一方面,却也存在着变化了的自然制约了人类社会发展的后果,这种事与愿违的情况,在水利史上是屡见不鲜但并未引起人们充分重视的方面。近代以来人类对自然的干扰已遍及全球,其强度也大大超过前代,甚而开始向邻近星球进军。与此同时,自然界对人类社会的反作用也显著增长,达到再也不容忽视的地步。例如加速增长的洪水灾害损失,大多来源于这种反作用。可见,我们在研究人类改造自然的种种传统科学之外,同时要主动地深入研究变化了的自然界,是如何反过来影响(这种影响包括促进与制约两方面)社会的发展,从而引申出人类对自身社会与外在自然相互作用进行合理调控的新的研究课题。

二 人类与自然相互关系的哲学思考

水利发展的历史证明,人们修建工程以兴水利,除水害的合理性,无法从单纯考察水利自身运动中得出,而必须由社会和自然相互作用的总体结果来说明。也就是说,要认识水利这个有限系统的合理性,只有把它放到人与自然共同组成的大系统中来评价才能做到。

其实,早在19世纪下半叶马克思和恩格斯借鉴当时最新的研究成果,已经作了比较全面的论述。他们既高度赞扬人类在认识和改造自然方面所取得的巨大成就,高度评价科学技术对社会生产力乃至整个社会发展的推动作用,同时也指出人类在改造自然方面还存在着相当大的盲目性。他们举出美索不达米亚、希腊、小亚细亚等地滥伐森林的例子。当地居民滥伐森林后得到了耕地,陶醉于对自然界的胜利。但由于失去了森林,也就失去了积蓄和贮存水分的能力,日后却使这些地方成为荒芜不毛之地,产生了意想不到的结果。于是恩格斯在1876年写道:“到目前存在过的一切生产方式,都只在于取得劳动的最近的最直接的有益效果。那些只是在以后才显现出来的、由于逐渐的重复和积累才发生作用的进一步的结果,是完全被忽视的。”^③他进一步告诫我们,“我们不要过分陶醉于我们对自然界的胜利。对于每一次这样

① 《清会典事例》卷919,中华书局影印本,1991年。

② 《老子·道德经》。

③ 恩格斯,自然辩证法,马克思恩格斯选集,人民出版社,1971年,第517~519页。

的胜利,自然界都报复了我们。每一次胜利,在第一步都确实取得了我们预期的结果,但是在第二步和第三步却有了完全不同的、出乎预料的影响,常常把第一个结果又取消了”^①。可见,人类对自然的改造和利用,最终需要与自然进化规律相适应才能持续下去而不是使自然混乱或瓦解,从而真正有益于人类的长远利益。

自恩格斯揭示了掠夺性地开发自然所带来的恶果至今,又过去了一百多年。遗憾的是,在治水以及其他许多生产领域中,我们并没有从前人的痛苦经历中得到足够的启示,奉行着的依然是急功近利的政策。对于生产活动间接的比较长远的影响懵懵懂懂。人们陶醉于自身迅速增长的改造自然的能力,以为由此可以战胜自然,主宰自然。受这种错觉所遮蔽,我们竟未清醒地觉察,对自然的扰动和破坏,将会带来对我们缺乏远见的生产行为的报复,甚至依旧把这些意想不到的结果,轻描淡写地归罪于“不可抗拒的自然灾害”。基本的问题在于,人类社会是属于自然界的,自然界的危机必将成为人类的危机。工业文明对自然的劫掠性的开发,已开始造成资源、环境和灾害增长的种种困境。这种困境表明,征服自然的工业文明方式不可能长期持续下去,一种人与自然共生,人与自然协调发展的模式必将取而代之。

在人类社会发展的历史上,依据人与自然的相互关系,可以将人们的治水活动划分为三个发展阶段。

第一,人类利用水和听命于水的自然规律阶段,大致相当于原始社会时期。那时以石制工具为主,社会生产力低下。当狩猎畜牧为主要经济部门时,为解决人畜生活用水,“逐水草而居”。原始公社末期,当农业成为基本经济部门时,农田水利的主要工作大约是采用传说中的伊尹传授的办法“负水浇稼”;为防止洪涝灾害,人们以氏族公社为单位,多集体居住在河旁阶地,所谓“择丘陵而处之”。后来又创造了保护居民区的护村堤埂,所谓“鲛作城”。那时人们对水的自然状态无力加以明显的改变,发生水旱灾害的时候,不得不乞灵于上天的恩典,听命于大自然的主宰。

第二,人类调节调度水资源和服从水的自然规律的阶段。在中国大约相当于奴隶社会和封建社会时期,持续达40个世纪之久。由于金属工具的使用和社会组织的进步,人们有能力一定程度地控制江河洪水的威胁,也有条件兴建较大型的灌溉和航运工程。出现了大禹领导的主要采用疏导的方法的大规模治水活动。发明了适应井田制的农田沟洫灌排系统,出现了短距离的人工运河。随着铁制工具普遍使用并促进社会制度的大变革,人们在自然面前取得了较多的自由。防洪进步到以堤防为主的时期。引水和蓄水灌溉已有相当的规模。开挖了使用船闸调整航深的跨流域运河。但抗御自然灾害的能力有限,趋利避害适应水资源消长和分布的自然状态仍是主要形式。以致严重的旱灾或水灾甚至成为改朝换代或重大社会动荡的直接原因。在这一阶段,依据水利发展的特征,又可划分为若干时期,如本书绪论第一节所述。

第三,人类调蓄水资源,改造水环境与主动适应水的自然规律相结合的阶段。相当于近代和现代以工业生产为主的时期。随着科学技术的巨大发展和生产力的迅速提高,社会提出了对洪水进行有效控制,对水资源进行大规模和大范围的重新调配的需求。人类支配天然水的能力远远超过历史水平。不过,总的来看,对于人类社会来说,自然力仍然处于支配地位,即使是科学技术进步有可能实现对水的充分控制,但从经济方面来看,则未必是可行的。此外,人类改造自然能力的提高,也深化了自然对人类社会的反作用。这种反作用又以新的变

^① 恩格斯,自然辩证法,马克思恩格斯选集,人民出版社,1971年,第517~519页。

化了的形式,重又加入到自然地理背景之中,增加了治水的复杂性,促进或制约着水利的发展。总结历史经验,从人与自然关系的哲学认识中引申出,人类社会的发展必须采取与自然协调发展的立场,例如,在防洪中引入非工程措施等等。

综上所述,几千年来人类的治水活动就是在利用有利条件、改造不利条件,不断解决人类社会与水土资源的矛盾斗争中逐步演进的。同时,水利建设又是在适应自然条件的背景下进行的,从以往被动地服从和适应,又逐渐发展到主动地顺应和协调。也就是说,水利建设的合理性,要从水利与自然共同组成的大系统来加以审视和评价。西方的科学和哲学,是从局部的实证的探索中发展起来的。而中国古代哲学思想的重要特征主要是从人与大自然的整体关系出发的,强调人与自然的内在联系,亦即司马迁所倡导的“究天人之际,通古今之变”^①的治学主旨。

人类文明的四大发祥地自然条件各有不同。埃及、两河流域和印度气候常年炎热,农业生产较少受到季节限制。希腊则属于冬雨夏干的地中海气候,在农作物生长季节的夏季几乎不受洪水威胁。而中国的季风气候使得农业生产集中的夏季常常受到洪水和干旱的袭击,因此,因地制宜,因天时制宜的顺应自然的理论思维比较清晰和明确。当代科学技术突飞猛进,近百年里生产力的提高几乎比有史以来人类努力取得的进展加起来还要大。资源危机、生态危机和环境危机已经显露,为了避免自毁生计的厄运,西方学者自发地借鉴人与自然协调发展的东方思维,因此,中国古代的阴阳和谐、天地人三才之道等学说,在当代焕发出新的生命力,古代科学技术发展中丰富的辩证思维,对今人将仍有启发意义。^②

三 水利史研究的历程和使命

作为历史科学和水利科学的交叉学科,水利史兼有历史和水利二者的性质和功能。作为历史科学的一个组成部分,它既着重研究水利(包括水利建设和水利科学技术)发展的历史事实和历史规律,同时也探讨作为社会生产力的一部分,作为社会发展的内在动力的一个要素,水利的历史发展是如何影响人类社会进步的。而作为水利科学的一个分支,水利史学科在本质上又从属于自然科学范畴,着重研究水利自身的矛盾运动,研究水利与社会,水利与自然的相互关系。由于水利史的学科特点。它在精神文明建设和物质文明建设上都有着不可替代的作用。一个学科存在的价值首先在于它的实用性,水利史研究如果能为现实服务,如果水利建设实践对水利的历史研究提出需要,它的意义和作用将不言自明。水利史学科从一开始就以服务于社会,服务于水利建设为己任,因而,古往今来,水利史学科相沿不断。

我国第一部水利通史——《史记·河渠书》写于公元前100年前后。在《河渠书》中,司马迁记述了上自大禹治水,下至元封二年(前109)黄河瓠子堵口长达2000年的重大水利史实,首次明确赋予“水利”一词以治河防洪、灌溉排水、城镇供水、运河开凿等专业内容。这一中国特有的技术名词世代相沿使用至今。^③在《河渠书》中,司马迁还历数他游历黄河、淮河、长江等水系和许多地区,亲身感受到水利和社会发展之间的密切联系,深深感叹道:“甚

① 《汉书·司马迁传》卷62,《司马迁报任安书》。

② 参见张家诚,中国古代科学思想漫谈,光明日报,1997年6月10日。

③ 朱更翎,水利史研究溯源,中国水利,1981年,第3期。

哉!水之为利害也。”太史公开创水利史研究的真意即在于此。

继《史记·河渠书》之后,班固在其所著《汉书·沟洫志》中继承和发展了《河渠书》的体例,详细论述了西汉一代的水利成就,特别是治理黄河的重要史实和防洪方略。记述了关并设置蓄滞洪区的建议、张戎水力刷沙的理论认识、韩牧多道分流和王横黄河改道的意见,以及贾让治河三策等治河方略。并且指出“凡此数者,必有一是。宜详考验,皆可豫见,计定然后举事……可以上继禹功,下除民疾”^①。研究历史的目的仍然着眼于服务当代水利建设实践。

明清两代水利史著作远多于前代,分类完备,有政府档案、官方文牍、水利专著、地方志书、资料汇编等。其中水利专著又分为治河防洪、运河和漕运、农田水利、流域水利治理(如太湖水利、畿辅水利等)、海塘工程、技术规范、水利工程的建设管理等等。资料汇编则以《行水金鉴》、《续行水金鉴》最为著称。《行水金鉴》所收历史资料上起《禹贡》,下迄康熙六十年(1721),收入的文献资料在370种以上。其编纂宗旨是总结前代水利知识,以服务于当代。编者信心十足地认为,有此书在手,则“四渎、运河兴废之由,及疏筑塞防一切事宜之得失缓急犁然悉备,……吾愿司水政者三复斯编”^②。可见,到明清年间,传统水利范畴的历史研究已进入总结期。

民国年间,引进西方现代水利科学技术和新的工程机械、水工材料,得以建设新型水利工程以调蓄水资源,例如大型水库的建设等,治水手段出现划时代的进步。这一时期,一些著名水利科学家在学习应用现代技术的同时,也注重历史经验的研究和总结,力图吸取其中科学的经验以指导现实。近代杰出的水利学家李仪祉在赴德国留学和考察西欧水利之后,潜心研究中国治水方略。他在《黄河之根本治法商榷》一文中,列举汉代至清代的著名治河观点进行分析讨论,认为“历代治河名臣虽于测量之事不精,建筑之术未善,然其名言说论,深合乎治理,可取者甚多也”^③。他进而将我国古代治河方略与西方水利专家的主张进行对比,认为“方修斯缩小堤距,束水刷深河床之论,固似偏于理论,但吾国四百年前明代潘季驯氏亦主是说并实行之。虽未全部奏功,而部分生效者已经显著”^④。因此,他提倡“用古人之经验,本科学之新识”^⑤,以为发展水利科学之重要途径。民国年间张含英、郑肇经等水利学家也在水利史研究方面做出了显著的成绩。

20世纪50年代以来水利史研究已从对历史经验的归纳分析进入到总结历史经验,指导水利实践的能动反映阶段。其中五六十年代的历史水文研究取得了突破性的进展。当年曾开展全国范围的历史洪水普查和重点洪水的专题研究,所得1870年长江洪峰流量为10500立方米每秒,为近800年来的最大值。这一成果已作为长江葛洲坝和三峡水利枢纽设计的水文依据。在水利规划思想研究方面也有突出的成绩。例如,姚汉源在《中国古代的农田淤灌及放淤问题》一文中,对河流泥沙进行了系统的历史研究。研究表明,战国古代很早就有利用泥沙淤灌肥田和放淤改良土壤的做法,由此提出了合理用沙,变沙害为沙利的新思路,为今后解决河流泥沙问题,综合利用水沙资源,开辟了新的可供选择的途径。此外,关于洪水灾

① 《汉书·沟洫志》卷29。

② 《行水金鉴·傅泽洪序》,国学基本丛书本,商务印书馆。

③ 《李仪祉水利论著选集》,中国水利电力出版社,1988年,第21页。

④ 《李仪祉水利论著选集》,中国水利电力出版社,1988年,第114页。

⑤ 《李仪祉水利论著选集》,中国水利电力出版社,1988年,第74页。

害的历史研究进一步丰富了对于人类社会与自然关系的理解,引出了完善防洪方针的新认识。这些水利史研究实践及其成果回答了引进现代水利科学技术之后,对传统水利历史经验的研究是否必要,是否还有价值的问题。显示了水利史研究的不可替代的地位和优势。水利的历史研究还作为一种宏观研究方法延伸到工程技术领域,并归纳成为“历史模型”的理论表述。理论研究的进展将进一步推动历史研究的新发展。

现代科学在认识世界方面远胜于古代,但是历史的经验并非已是陈迹。科学每前进一步,再回头看历史,总会有新的发现和新的理解。历史的发展没有止境,人们为丰富对自然的认识而进行的历史研究也将是没有止境的。

基础科学编

第二章 水利基础科学

第一节 水文、水文测验与洪水预报

我国长期以来就属于农业社会，而对农业的最大威胁是水旱灾害。因此，我们的祖先很早就开始积累对水的认识，往往以“浮天载地者，水也”，“高下无不至，万物无不润”来描述水的存在，并逐步形成了水文水资源的科学体系。由认识水进而利用水，以达到兴利除害的目的。

一 地表水与地下水

（一）地表水系与水资源

最早描述地表水的著作是《山海经》和《禹贡》。《山海经》一般认为成书于春秋时代，以周朝都城洛阳为中心，分东、西、南、北、中五个方位，以山川为纲目进行地理描述，提供了包括水资源在内的自然资源的分布状况。全书共记有 300 多条河流和湖泊，说明了各级河流的发源地、流向和汇注，粗略地勾画出北自黄河和海河，南至长江中下游的水系分布。成书于战国时期的《禹贡》分别记述了弱水、黑水（位于今甘肃张掖一带）、黄河、漾水（汉水上源）、长江、沅水（古济水，自河南武陟注入黄河）、淮水、渭水、洛水等河流的经行。对于黄河的描述较为具体，记述黄河发源于青海积石（今循化撒拉族自治县），东流至龙门（今山西河津县西北之禹门口），南至华阴（华山之北），折而东向至底柱（三门峡），再东至河南孟津，继至洛河口和大伾山，然后北折过洺水（古漳水），经大陆泽（河北之宁晋泊等湖），更北则分作九支，并最终汇为逆河（受潮河段）入于海。勾画了一幅古代水系图。

春秋战国时期对全国的水资源也有系统的描述，并集中体现在《周礼·职方氏》中。职方氏是掌管全国的地图和九大行政区（九州）的资源和经济情况的官员。记述内容包括九州的主要山岭、泽藪（湖泊和沼泽）、川（通航河流）、浸（灌溉水源）、人口、农作物、家畜、特产等。其中对泽藪、川、浸等的系统记述，可以看作原始的水资源区划。见表 2-1。

表 2-1 《周礼·职方氏》中九州水资源分布表

州	泽 藪	川	浸
扬州（今淮河以南地区）	具区（太湖附近的沼泽区）	三江（长江下游及太湖主要泄水道）	五湖（太湖及长江下游主要湖泊）
荊州（今汉水以南地区）	云梦（今湖南、湖北沿江湖泊）	江（长江中游） 汉（汉水）	潁（潁水） 湛（沮漳水）
豫州（约当今河南省一带）	圃田（位于今郑州、开封一带的古代沼泽）	荻（潁水） 雒（洛水）	波（汝水） 澧（唐白河）
青州（约当今江苏至山东一带）	望诸（今豫南和鲁南的古沼泽湖泊）	淮（淮河） 泗（泗水）	沂（沂河） 沐（沐河）

续表

州	泽 藪	川	浸
兗州(约当今河南北部、山东西北部)	大野(今山东钜野、东平一带沼泽湖泊)	河(黄河) 洧(古济水)	卢(古漯水) 维(汶水)
雍州(今黄河中游以西地区)	弦蒲(今陕西陇县一带沼泽)	泾(泾水) 汭(泾水支流)	渭(渭水) 洛(北洛河)
幽州(今辽河下游和海河北系及山东半岛东端)	獭养(今山东莱阳以东沼泽)	河(黄河下游) 洧(古济水)	淄(淄水) 时(淄水支流时水)
冀州(今山西省和河北省南部地区)	杨纡(古大陆泽和宁晋泊等湖沼)	漳(漳河)	汾(汾河) 潞(浊漳河)
并州(今河北省西北和山西北部及以北地区)	昭余祁(今山西祁县一带古沼泽)	摩池(漳沱河) 呕夷(永定河)	涑(涑水,拒马河) 易(易水)

注：表中古今地名、水名对照据姚汉源《中国水利史纲要》。

河流水文著作自三国初期(220~232)的《水经》和北魏酈道元《水经注》问世,达到了一个新的阶段。《水经》是我国第一部河流水系的专著。全书约7000字,记述全国水道137条。酈道元(约466~527)进而依据《水经》所记各河为主干,牵连注记的河流达5000条以上^①。全书共40卷,30多万字。酈道元为注记本书,除详察有关文献记载之外,并亲自实地考察,纠正了《水经》原有的一些错误。除详细叙述了河流水系的源流脉络之外,还补充了大量的城市、农田水利、航运、交通、名胜古迹、历史事件、地理情况等内容,是一部古代历史、地理、文学的名著,也是我国古代水文地理的代表性著作。下至清代,齐召南(1703~1768)所撰《水道提纲》(成书于1761)在河流水系记述方面又有所进步。《水道提纲》28卷,将河流水系和以湖泊为中心的水系分门别类系统阐述,对边疆水系记述较详。在清初测绘制图技术大发展的基础上,本书对河湖水系记述的准确程度也达到新的高度。

(二) 地下水资源及其利用

泉水是地下水的天然出露,是最早为人们利用的地下水源,最早见于3500年前的甲骨文。其后在《诗经》中也多有记载,并进行了初步的分类^②。地下水未出露地表的,需要凿井取水,我国目前已发现的最早的水井距今已有四五千年。随着井的大量开凿,人们对地下水的认识逐渐积累。到了战国时期,《管子·地员》已分别对平原、丘陵、山区的地下水的埋藏深度等情况有了系统的介绍。其中对江淮河济四渎之间平原地区(渰田)的地下水埋藏深度、地下水水质、相应的地表土壤性质和其上所适宜种植的农作物品种作了系统地归纳,现将其主要内容归纳入表2-2。《管子·地员》是我国最早关于地下水的理论概括。

表 2-2 《管子·地员》记载的地下水及有关情况表

地表土名称	地下水深度(尺) ^①	地下水水质	适于种植的农作物品种
息徒 ^②	35	水 仓	五种(谷)无不宜
赤 垆	28	水白而甘	五种(谷)无不宜
黄 唐	21	泉黄而醲,水流徙	唯宜黍稷
斥 埴	14	泉咸,水流徙	宜大蒜与麦
黑 埴	7	水黑而苦	宜稻麦

①这里所标的尺是战国尺。战国尺约合0.23米。

②息徒,宋本《管子》作悉徒。据郭沫若《管子集校》改。

① 中国水利百科全书,中国水利电力出版社,1991年,第1631页。

② 沈树荣,我国上古时代对地下水的认识和利用,水文地质史话·札记,地质出版社,1985年。

利用泉水灌溉也有悠久的历史,《水经注》曾多处提到,例如在著名的太原晋祠,当时已经引用难老泉和善利泉“溉田百余顷”^①,直至现代,泉水灌溉相沿不绝。

古代对于水量较大溢出地表的泉水称作溪。利用溪水灌溉有较大的规模。山西汾阴县(今万荣县西)溪水灌溉久负盛名,《水经·河水注》已有记载。其实它的历史还要早一些。晋代学者郭璞(273~324)是河东闻喜县人,对于家乡一带的泉水有较多的了解。他在注解《尔雅》时,对溪注解:“汾阴县有水,口如车轮许,喷沸涌出,其深无限,名之为溪。……人壅其流以为陂,种稻。”可见其历史最晚可追溯至晋代。而且黄河东岸的溪和河西岸陕西合阳的溪,“溪源皆潜相通”。合阳的溪水除民间灌溉引用外,还要供应唐代在同州的行宫长春宫通灵陂的用水。因此唐代国家水利法规《水部式》中,还专门对这处引溪灌溉制定有专门的管理条款^②,当年灌田数千顷。明清以来因为环境变迁的缘故,溪水泉源逐渐干涸^③。

温度较高的泉水称为温泉。其中能煮熟米饭或鸡的又特别称为汤泉。温泉的利用更为广泛,除灌溉农作物取得高产外,更多的是用于治疗疾病。今陕西临潼县的骊山温泉是最著名的一处。公元95年著名科学家张衡(78~139)就曾专门写过一篇《温泉赋》^④赞颂骊山温泉的神奇疗效。对于温泉的成因,晋代张华(232~300)在《博物志》中解释说,“凡水源有石流黄其泉则温,或云神人所煖,主疗人疾”^⑤。不过温泉多有硫磺,但有硫磺却未必是温泉。

埋藏于地表以下的地下水,需要凿井取水。但浅层地下水并非随处都有,古人在实践中逐渐积累了识别浅层地下水的方法。最古老的方法多依靠动物的鉴别力。《韩非子·说林上》记载齐桓公伐孤竹时,“行山中,无水。隰朋曰:蚁冬居山之阳,夏居山之阴。蚁壤寸而得水。乃掘地,遂得水”^⑥。蚁壤是指蚁洞外面的小土堆。蚁壤高一寸,其下有浅层地下水。还有借助骆驼判断的方法,“骆驼知水脉,过其处辄停,不肯行,以足踢地。人于其踢处掘之辄得水”^⑦。

明末徐光启(1562~1633)在《农政全书》中介绍了由西方传入的寻找地下水源的办法,共有四种:①气试法:在地上挖一地窖,天初明时沿地面平视,如见烟气升腾时,其下有水脉;②盘试法:挖一深三尺的坑。坑底垫木条一二寸,木条上放一擦过油的铜锡盘。盘上先用草,再用土覆盖。隔一天取出铜盘,盘底有水欲滴者,其下有水脉;③缶试法:方法同盘试,用具为陶缶;④火试法:挖土坑同前,在坑底烧篝火,烟气飘忽蜿蜒上升者,其下有水脉。烟气直上者无^⑧。徐光启介绍的这些寻找地下水源的科学方法,最早见于古希腊著名建筑科学家维特鲁威所著《建筑十书》中。《建筑十书》成书于公元前32~前22年。

(三) 对水循环的认识

大自然的水汽变换难免引起人们的思考。思想家庄周(前369~前286)注意到日月运行,

① 《水经·晋水注》卷6,赵一清引用顾祖禹《读史方舆纪要》的释文,王氏合校本。

② 条文规定“正月一日以后,七月三十日以前听百姓用水。仍令分水入通灵陂”。

③ 光绪《山西通志·水利略二》。

④ 严可均辑,《全后汉文》卷52,商务印书馆,1958年。

⑤ 张华:《博物志》逸文,丛书集成本,第68页。

⑥ 《韩非子·说林上》卷7,诸子集成本。

⑦ 张华:《博物志》卷2,丛书集成本。

⑧ 徐光启:《农政全书》卷20,《泰西水法下》,上海古籍出版社,1979年。

寒暑易转等自然现象周而复始的运动,其中提到:“意者其运转而不能自止邪?云者为雨乎?雨者为云乎?孰隆(通降)施是。”^①认为天上的云和地下的雨是相互转换的,“不能自止”的,论述了水循环的一个环节。稍后一些,《吕氏春秋·审分览·君守》篇中说到了水循环的另一个环节,“东海之极,水至而反,夏热之下,化而为寒”,即水流至东海,走到了极点,于是又要返转回来。这和气温热到了极点就要转寒一样。怎样转还呢?同书《圜道》有极精辟的见解:“云气西行,云云然,冬夏不辍;水泉东流,日夜不休。上不竭,下不满,小为大,重为轻,圜道也。”意思是说,雨云自东向西冬夏不停地运动。西行变雨降至地面,再日夜不休地流入大海。所以说雨云永不枯竭,海洋也不会满溢。这种小(水源)变大(海洋),重(水)变轻(云)的运动,循环往复,称作圜道。比较准确地反映了我国所在地理位置的水循环特点。

那么,什么是水循环的动因呢?南朝时期的何承天(370~447)认为:“百川发源,皆自山出,由高趣下,归于注海。日为阳精,光耀炎炽,一夜入海,所经焦竭。百川归注,足以补复,故旱不为减,浸不为溢。”^②他的解释是相当精辟的。

形象地图解水循环的过程,首见于明末清初的《日火下降,阳气上升图》,见图2-1。图中表现地表水经太阳能“阳蒸”,“阳气蒸湿,上升为云”,而天上的云又“云被阴压降而为雨”。古代方士和医家依据金、木、水、火、土五行的运行和风、热、湿、火、燥、寒六气的流转来解释天气和疾病。北宋熙宁年间沈括就曾根据这个理论成功地进行过一次天气预报。沈括在解释他做预报的依据时说,此前连阴,水汽已较充沛。但由于“厥阴”盛,多风,所以未构成降雨条件。而骤晴之后,“燥金入候,厥阴当折,则太阴得伸”^③,太阳主湿,故而得雨。

古希腊人对水循环的科学解释也系统地记载于维特鲁威《建筑十书》的第八书中^④。

二 水文测验

在我国,文字记载中最早的降水观测记录在甲骨文中。由于降水直接关系到农业收成,在殷墟甲骨文中,关于降水的卜辞约占全部甲骨文的五分之一。对于降水的描述有:大雨、小雨、幺雨(毛毛雨)、雨少、不雨、大雪、沚雪(连绵不断的雪)等,缺少量的具体量度。至春秋时才规定,“凡雨,自三日以往为霖,平地尺为大雪”^⑤。

(一) 降水量的观测和奏报制度

至秦代,地方政府职责中有观测降雨并及时上报的法律规定。报告内容包括,降雨后农田受益面积和农作物因旱灾、暴风雨、水涝、野兽和虫害而受灾的面积。距离近的州县要派脚力健的专人递送,远的也要由邮驿传送,八月底前要报至朝廷^⑥。地方上报雨泽的制度历代相沿,要求也逐渐明确。例如:

① 《庄子集释·天运》,诸子集成本。

② 《宋书·天文志一》卷23。

③ 胡道静,《新校正梦溪笔谈·象数一》,中华书局,1963年,第85~86页。

④ 维特鲁威著,高履泰译,《建筑十书》,中国建筑工业出版社,1986年。

⑤ 《春秋左传·隐公九年》。

⑥ 原文见《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社,1978年,第24、25页。



图 2-1 日火下降，炁气上升图

(选自《中国古代地理学史》第118页)

自立春，至立夏，尽立秋，郡国上雨泽。若少府、郡县各扫除社稷。其旱也，公卿官长以次行雩礼求雨^①。

这里所说的雩礼是古代求雨的仪式。《周礼·春官·司巫》说：“若国大旱，则帅巫而雩”，同书记载女巫的职责之一是“旱暵，则舞雩”。就是率领女巫一面跳舞，一面吁吁地呼喊，以乞求上天恩赐雨水。反映出古代人们对于自然变异的无奈和对鬼神的崇拜。对于这种迷信，荀况和王充都曾给予抨击和嘲讽。所以到了宋代，法律就只规定上报雨泽的制度，不再要求祭祀行礼了。但民间求雨活动则一直延续至近代。宋代对上报雨泽的规定较前具体：

① 《续汉书·礼仪志中》卷15。《晋书·礼志》也有大致相同的记载。

诸州县条具雨暘及黍禾稻分数（自四月一日至九月终）县五日一申州。州十日一申安抚转运司，逐司类聚。四川、二广每月。余路每半月开具闻奏。

诸水旱监司帅守奏闻不实或隐蔽者，并以违制论^①。

宋代补充了对地方官欺瞒行为的处罚，是一大进步。明代洪武年间重申了这一制度。但主管内外奏章的通政司觉得每年处理大量的这类地方报告是一件繁琐的事情。永乐二十二年（1424）请求“以四方雨泽奏章类送给事中收贮”^②。皇帝大怒道，“祖宗所以令天下奏雨泽者，欲前知水旱，以施恤民之政”^③。即由雨泽报告来预测各地的丰歉和制定赈恤的办法。如果将报告收藏，还有什么价值？如果你们不愿处理这类琐事，那么就直接送我批阅好了。说明了上报雨泽的具体用途和政府的重视程度。现存的系统测雨记录资料是雍正二年（1724）至光绪二十九年（1903）北京地区的降水记录，称作《晴雨录》。《晴雨录》按传统的十二时辰，逐时记载雨雪情况。

我国古代实测降水量的记载最早见于南宋著名数学家秦九韶（1202~1261）所著《数书九章》（发表于1247）。该书共收录有关降水量计算的四则例题，题目分别是“天池测雨”、“圆罍测雨”、“峻积验雪”和“竹器验雪”等。降雪量的测量是实测降雪的厚度，未进一步折算为水量。而降雨量的实测，由于“今州郡都有天池盆以测雨水，但知以盆中之水为得雨之数，不知器形不同，则受雨多少亦异，未可以所测便为平地得雨之数”^④，即由于器皿的不同，所接得的雨水深度要经过计算，才能得到有统一标准的降水量。题中的天池是古代盛接雨水用于防火的大缸，而圆罍则是口小而腹大的圆坛，需要进行体积换算^⑤，才能知道平地普遍得雨深度。可见当年各地都有测雨量的做法，但尚无统一颁发的器皿。

1910年日本和田雄治在朝鲜发现安置在花岗石基上的雨量器。花岗石基上刻有“测雨台”和“乾隆庚寅五月造”字样。有人认为该雨量器为乾隆三十五年（1770）中国制造而传入朝鲜者^⑥，也有人认为是朝鲜李朝于1770年自造^⑦。

（二）江河水位测验

古代水文科学的重要内容是对江河水位使用固定水尺进行测量。这是因为，江河湖泊水位的高低决定着堤防的高度和标示出渠道能否实现自流引水，同时，与水位直接相关的水深，又是决定流量大小的主要因子。因此，水位的科学测量是水利基础科学的主要内容之一。最早的水位测量开始于古埃及。据说古埃及人对尼罗河水位的观测开始于公元前3500年，至今仍保留着公元前2000年前后在岩壁上刻画的水尺^⑧。在我国，公元前22世纪大禹采用疏浚的

① 《庆元条法事类》卷4，《职掌》，燕京大学图书馆藏版，1948年。

②、③ 顾炎武：《日知录集释》卷12，《雨泽》。

④ 秦九韶：《数书九章》卷4，国学基本丛书本，商务印书馆，1937年。

⑤ 其中圆罍测雨和竹器验雪例题的计算方法有误，见沈康身，宜稼堂本《数书九章》正误，秦九韶与数书九章，北京师范大学出版社，1987年。

⑥ 竺可桢，中国过去在气象学上的成就，科学通报，1951年，第2期。

⑦ 王鹏飞，中国和朝鲜测雨器的考据，自然科学史研究第4卷，第3期，第237~246页。

⑧ В. И. Авдеев [苏] 著，王以铸译，古代东方史，三联书店，1956年，第236页。中国大百科全书·水文科学卷，中国大百科全书出版社，1987年，第712页将岩石水位刻划年代定为公元前2200年前后。

办法治河，所采用的“行山表木，定高山大川”^①，包含有水位测量在内。东汉著名学者许慎在建光元年（121）完成的《说文解字》一书中，对测字的含义和来源注解：“测，深所至也，从水，则声。”可见测字的创始直接来源于测量水深，因此，后代也称水尺为水则。古代的固定水尺测量有洪枯水位刻画、石人水尺和等距刻画的水则等形式。

我国洪水题刻最早见于郦道元《水经注》。《水经·伊水注》记载：“（伊）阙左壁有石铭云：黄初四年六月二十四日辛巳大出水，举高四丈五尺，齐此已下。盖记水之涨减也。”根据洪水刻痕换算，这次洪水的洪峰流量约为 20 000 立方米每秒。类似的洪枯水位题刻各地普遍都有，长江干流居多。例如同治九年（1870）长江干流重庆至宜昌段发生了一次特大洪水，为 800 年以来的第一大水。由于洪水异常，有人便将最高洪水位刻在岩石上，类似“庚午大水至此”的题刻竟有 90 处之多。见图 2-2。依据这些题刻和文字记载，近人通过水力学方法和水文方法计算得到本次洪水过程线和洪峰流量等数据，经比较确定，这一年洪峰流量为 105 000 立方米每秒。这一数值已实际应用于长江水利规划和三峡水利枢纽设计中。




图 2-2 清同治九年（1870）长江洪水题刻之一
（选自《四川两千年洪涝史料汇编》）




图 2 3 涪陵白鹤梁石鱼图

（选自《长江三峡工程水库水文题刻文物图集》，科学出版社，1996 年，第 122 页）

① 《史记·夏本纪》卷 2，上海古籍出版社二十五史本，第 11 页。

枯水题记也广泛分布于大江大河,其中以位于四川涪陵市的长江白鹤梁枯水题记最著名。白鹤梁为一砂岩石梁,平时淹没于水下,只有枯水年才露出水面。题刻多作鱼形,故有涪陵石鱼之称。见图 2-3。其上已发现的题记有 163 条,记载了自唐代广德二年(746)至今的 1200 余年中 72 个枯水年份的水位值,实际上是一座长江枯水水文站。它是研究长江水资源的宝贵资料。

水位测验也有借助于石人水尺的。最早的石人水尺应用于都江堰。据公元 354 年成书的《华阳国志·蜀志》记载,李冰修都江堰时,“于玉女房下白沙邮作三石人,立三水中,与江神要(约定):水竭不至足,盛不没肩”。人形水尺的肩和脚相当于水尺刻度。1974 年和 1975 年在都江堰渠首附近的外江中先后发掘出两尊石人,其中一尊已残破。另一尊为李冰石像,身高 2.9 米,重 4.5 吨,系东汉建宁元年(168)所造。见图 2-4。石像长袍衣襟和两袖上刻有隶书题记三行:

故蜀郡李府君讳冰

建宁元年闰月戊申朔廿五日都水掾

尹龙长陈壹造三神石人珍水万世焉

部分印证了《华阳国志》的记载。可见都江堰的石人水尺至迟建于公元 168 年。在河南洛阳附近也有类似的石人水尺。《水经·谷水注》载:(千金)竭东首立一石人,其上有洪水题记。

至迟在宋代,水位测验已使用有等距刻画的水则。北宋时都江堰水则刻在宝瓶口离堆崖岸上,共十划,“水及六则,流始足用。过,则从侍郎堰(今飞沙堰)减水河泄而归于江”^①。清乾隆三十年(1765)在宝瓶口左岸重建水则,共 24 划。水位相当于 13 划时可满足春耕用水,汛期警戒水位是 16 划。这个水则一直使用至今。陕西引泾水的郑国渠(今泾惠渠)北宋称作丰利渠,其进水口左侧崖壁上也刻有等距水尺。水尺刻画仍清晰,但其上文字多已斑驳,仅可辨别水尺右边的“已上”二字。见图 2-5。

宋代江浙一带已普遍应用水则。南宋后期仅在浙江鄞县就有三个水则。一个在它山堰旁边的回沙闸,一个在城东大石桥碶,都是用作控制闸门启闭的依据,这两个水则都建于淳祐二年(1242)。另一个水则设在城中的平桥南端,是宝祐年间丞相吴潜(1196~1262)所建。鄞县背山面海,海潮上溯时,城中溪水皆咸,无法灌溉和饮用。于是早年就在下游建闸。平时闭闸隔绝咸水上溯和蓄积淡水用,涨水时开闸泄洪。因此闸门启闭直接关系到这个小流域中群众的生产和生活。往日启闭以水深三尺为度,既难度量,也不精确。吴潜遂于开庆元年(1259)乘船沿河测量了各地水位与农田高低关系,统一换算为月湖平桥处的水位,并树立平字水则碑,以为闸门启闭之依据。每当涨水淹没平字,则开闸泄洪,平时则关闭闸门^②。管理既灵便准确,又可公之于众,以免引起地势高低不同的村庄间的水事纠纷。这就是著名的“平字碑”。吴潜与同时代的著名数学家秦九韶(1202~1261)过从甚密,对他的科学实践也会有所帮助。

使用水则控制更大流域范围水位升降的做法在海河洼淀曾经采用。北宋年间在今海河流域大清河北曾有一系列塘泊洼淀。洼淀主要服务于防止辽兵入侵中原的军事目的,因此需

① 《宋史·河渠志五》卷 95。

② 《至正四明续志》卷 4, 吴潜平水则记,《宋元方志丛刊》,中华书局,1990 年。




图 2 4 都江堰出土的李冰石像
(选自《文物》，1974 年，第 7 期)



图 2-5 宋丰利渠引水口水则
(泾惠渠管理局提供)

要维持一定水深,以满足“深不可舟行,浅不可徒涉”的要求。为此,景祐二年(1035)在雄县一带“立木为水则,以限盈缩”^①,即根据水位尺度,控制注淀蓄泄

在黄河干流的险工段,北宋当年不仅设有水尺测量水位涨落,而且有河水涨落的水文日志。例如,熙宁年间有人建议利用舟船拖带的浚川耙疏浚黄河,然而对浚川耙的实际功效有激烈争议,双方各举出试验结果以为证明。其中提到“熙宁八年……臣契勘二股河次下埽分,各有河水涨落尺寸月日”^②,即按时间记录的水位过程。当时人把这个水文记录称作“水历”,即水位涨落的日历^③。黄河水尺和水历的应用标志着水文测验的进步和修防水平的提高。

宋代的水则一般为等距划分,现存水则式样以吴县水则碑最为典型。江苏吴县垂虹桥是太湖出水口与大运河交汇处,水位控制至关重要,当年共安置水则碑两块,一块称作横道水则碑,置于垂虹亭北之左,又称左水则碑。碑长7尺,其上横刻7道,具体掌握水位高程与邻近地区农田淹没情况之间的关系。其上有两次大洪水题记,一次位于水则碑第六则,刻有“大宋绍熙五年水到此”,即1194年的最高洪水位;另一次位于第七则,刻有“大元至元二十三年水到此”,即1268年最高洪水位,见图2-6。另一块称作直道水则碑,置于垂虹亭北之右,又称右水则碑。上刻12大格,分别注明12个月,每大格下又分三小格,系一个月的上中下三旬,显然是每月各旬水位高程记录,即相当黄河“水历”的作用,据以判断附近农田受涝灾的程度。这两块水则碑在明代正德五年(1510)《吴江水考》的作者沈岱还曾见到,但已判断不出其建置年代。此后或损坏,或佚失。清乾隆十二年(1747)又重刻右碑^④。

水位测量在宋代已普遍应用,技术水平也达到高峰。元代的进步主要表现在郭守敬“又尝以海面较京师至汴梁地形高下之差”^⑤,提出了海拔高程和绝对高程的概念,这将在本章第五节介绍。明清两代只是普及应用而已,直至西方水文科学引进。

(三) 流量测量与计算

河渠流量测量是生产的需要。流量是过水断面上的平均流速和过水断面面积的乘积。对于河流、渠道等明渠水流来说,流速主要决定于坡降、糙率等要素。古人对于这一原理的认识经过了漫长的历程。

过水断面面积与流量的关系比较直观,古人较早就有了认识。这是由于,对于有固定断

① 《宋史·河渠志五》卷95,塘泊。

②, ③ 宋·李焘:《续资治通鉴长编》卷282,上海古籍出版社,1986年。

④ 清·黄象曦:《吴江水考增辑》卷2,光绪甲午刊本,第9页。

⑤ 《国朝文类》卷49,齐履谦,《知太史院事郭公行状》,四部丛刊本。




图 2-6 吴江水则碑样式

(选自《吴江水考增辑》)

面的渠道，断面面积就取决于水深。以都江堰的石人形象的水尺为例，石人的肩和脚就是水尺刻度。而为了保证都江堰灌区在水少时不会缺水，在汛期也不致于泛滥成灾，于是“与江神要（约定）：竭不至足，盛不没肩”。可见古人水尺所表示的不仅是水位高低，也标志着这一水位下面过流量的大小。也就是说，由于都江堰进水口断面和河底坡降相对稳定，因而从

水尺读数就可以直接得出灌区灌溉水量的丰欠。时至今日，在都江堰的水量调节中，仍实际采用由水位判断水量的做法。不过，用上游水位推测下游灌区水量的大小，必然是以长期观测的经验为依据，可见，水位流量测量的实际应用当更早。

对于非固定断面来说，流量测量首先必须进行断面计算。北宋年间就曾有过这种实例。当年内河航运以汴渠为骨干。由于汴渠引用黄河水通航，淤积是令人头痛的问题。元丰二年（1079）曾有人建议改引洛河、汜水、索水等含沙量较低的河流以替代黄河。都水监丞范子渊还曾测量三条清水河的断面积共计 2136 平方尺，比汴渠断面大 974 平方尺。元代引泾灌区计算流量的单位称作“微”。一微即一平方尺，也只采用断面面积估算流量。实际测量时是在渠口立一水尺，将水深与断面平均宽度相乘，即得入渠水量的微数。这里虽然省略了流速的概念，但实际认为，在当地地形条件下渠道坡降近似，并以此作为渠道流量估算的条件。

在清汴工程可行性论证中，除过水断面外，也考虑到流速与流量大小的关系，提出了和比较了“（黄）河、洛（河）湍缓不同”^①，最后结论是，“得其赢余可以相补”，^②认为引用洛河等为汴河水源的方案可行。不过，由于谎报测量结果，清汴工程完工后，由于水量不足而失败。元祐二年（1087）在黄河改道东流的论证中，也进行了流量测量。反对回河的官员认为：“测量得流分尺寸，（东流河道）取引不过，其说难行。”^③也曾实际进行过流速的测量和流量的计算，但当年测量流速的方法则未见记载。




图 2-7 李冰石人和它所表示的水位流量关系

Q_1 ——灌区最低需水量； Q_2 ——保证灌区安全的最高引水量

（选自《中国水利史稿》（上册），第 115 页）

明末清初，欧洲科学技术传入较多，流量测量有了较大的进步。清康熙年间辅助靳辅治河的水利科学家陈潢（1637～1688）将计算上方的方法引入流量计算。他将水量度量为“纵横一丈高一丈为一方”^④，即一立方丈为一方，而将流速概念以人行走的速度来说明，实际计算中是以一昼夜流水流过多少方来“计此河能行水几方”^⑤。流量概念比较清楚，但流速测量

①，② 宋·李焘：《续资治通鉴长编》，卷 297，上海古籍出版社，1986 年。

③ 《宋史·河渠志二》卷 92。

④，⑤ 清·靳辅：《治河方略》卷 9，《河防述言·杂志第十一》。

方法仍未见说明。康熙皇帝对于数学等自然科学有较深造诣。康熙三十一年(1692)他提出的流量测量方法是:“算术精密,即河道闸口流水亦可算昼夜所流分数。其法:先量闸口阔狭,计一秒所流几何,积至一昼夜,则所流多寡可以数计矣。”^①其中闸口阔狭是过水断面。一秒钟水流距离是流速。但流速测量方法仍未得到实际解决。

由康熙主持编定于康熙六十一年(1722)的《数理精蕴》一书,在流量测量的实际算例中,提出测量明渠水流流速的方法是:“以木板一块置于水面,用验时坠子候之,看六十秒内木板流远几丈,”^②即今浮标测流法。有了这个方法,流速测量便成为实际可行的了。不过由于空气阻力等原因,浮标的流速只是近似的明渠表面流速。而且过水断面上各点流速也不一样,只有用断面各点加权平均流速计算流量才是准确的。由于用浮标测流法测得的表面流速并不等于断面平均流速,所测精度不高。横断面上各点流速不同的现象,明末清初的学者揭瑄已有说明。他指出:“中流者,恒迅于边。”^③但采用多大的修正系数来完善和弥补用表面流速计算流量的缺陷,仍缺少妥善的办法。

明渠水流流速的大小直接决定于渠底坡降和边界糙率,古人对此也有所认识。《管子·度地》已提出比降的概念,对渠道合适的底坡也有计算方法,详见本章第二节。在水利实践中,比降概念已有应用。例如西汉鸿嘉四年(前17)丞相史孙禁提出黄河下游应向南改道,“会入故笃马河,至海五百里,水道浚利”^④。意思是说,当年黄河河道已严重淤积,应该寻求新道。而从故笃马河入海,距海较近,河流比降大,因而水道浚利。此外,元光三年(前129)大司农郑当时为解决渭水不便航运的问题,建议沿渭河南岸开凿关中漕渠以通粮运。漕渠长300里,而且是对于坡降要求较高的运河,可见,对其干渠比降的掌握已有较高的水准。而近代的流速计算公式由欧洲科学家提出。1775年法国的谢才提出了著名的谢才公式,解决了明渠流速与水面比降的关系。1889年爱尔兰的曼宁提出了曼宁公式,进一步为谢才公式的实际应用创造了方便的条件^⑤。

三 洪水与洪水预报

由于天然降水的季节变化,河流和湖泊等天然水体的水量大小和水位涨落的变化存在某种规律,认识这种规律,对于灌溉、防洪、航运等水利活动有着直接的影响。洪水自古以来就是我国最主要的自然灾害之一,尤其受到人们的关注。

(一) 洪水和决溢记载

传说帝尧时有一场连续多年的大水,《尚书·尧典》描述说:“汤汤洪水方割,荡荡怀山襄陵,浩浩滔天,下民其咨。”记述了洪水的形态和对社会的严重危害,以及由此引发出大禹治水的伟绩。公元前三世纪开始出现了洪水的定义。《吕氏春秋·爱类》说:“大溢逆流,无

① 清·蒋良骥:《东华录》卷16,中华书局,1980年,第260页。

② 《御制数理精蕴》下编卷37,四库全书荟要本。雍正八年(1730)何梦瑶又将《数理精蕴》的这道例题编入他所主编的《算迪》一书中。参见李迪《中国明清时期对水流量的计算》,自然科学史研究,1986年,第4期。

③ 清·方以智:《物理小识》卷2,地类·水行洊势,揭瑄注。

④ 《汉书·沟洫志》卷29。

⑤ 中国大百科全书·水文科学卷,中国大百科全书出版社,1987年,第715页。

有丘陵、沃衍平原、高阜尽皆灭之，名曰鸿水。”也就是说，河水暴涨，溢出河槽，淹没广大平原和丘陵，称之为洪水。而洪水涨发有时，《孟子·离娄下》曰：“七八月之间雨集，沟浍皆盈；其涸也，可立而待也。”孟子奉行周朝历法，周历七八月相当于今阴历五六月^①，或今阳历七八月。而所说的洪水下落“可立而待也”，即洪峰陡涨陡落。从洪水常发季节和水情陡涨陡落的特点判断，孟子这里所指的大约是黄河。可见先秦时期已建立起黄河伏秋大汛的概念。

早期系统的洪水记载见于《汉书·五行志》，五行者金、木、水、火、土，代表诸种灾异。当时重视自然灾害的记录主要还不在于对发生规律的探索，而是把天灾的发生作为对人事的警告。以水灾而言，“若乃不敬鬼神，致令逆时，则水失其性，雾水暴出，百川逆溢，坏乡邑，溺人民，及淫雨伤稼穡，是谓水不润下”^②。但客观上却保存了系统的洪水资料，为后代研究江河水文规律提供了难得的史料。

（二）对河流水汛和水溜的认识

中国大部地区受季风气候控制，降水和水文现象呈现出明显的规律性。汉代人说：“来春桃华水盛，必羨溢，”^③在伏秋大汛之外，又提出桃汛的概念。到了北宋年间，人们已经对全年 12 个月里的黄河水汛涨落有形象的命名和成因的描述：

黄河自仲春迄秋，季有涨溢。春以桃花为候，盖冰泮水积，川流猥集，波澜盛长，二月、三月谓之桃花月^④；四月，陇麦结秀，为之变色，故谓之麦黄水；五月，瓜实延蔓，故谓之瓜蔓水；朔方之地，深山穷谷，固阴沍寒，冰坚晚泮，逮于盛夏，消释方尽，而沃荡山石，水带矾腥，并流入河，六月谓之矾山水。今土人常候夏秋之交有浮柴死鱼者谓之矾山水，非也；七月、八月，莢乱花出，谓之莢苗水；九月，以重阳纪候，谓之登高水；十月，水落安流复故槽道，谓之复槽水；十一月、十二月，断凌杂流，乘寒复结，谓之蹇凌水；立春之后，春风解冻，故正月谓之解凌水。水信有常，率以为准。

这段文字见于元沙克什所著《河防通议》。该书刊于至治元年（1321）。沙克什说明十二月水名取自汴本《河防通议》一书。而汴本《河防通议》为北宋河臣沈立“采摭大河事迹，古今利病，为书曰河防通议。治河者悉守为法”^⑤。沈立任职黄河时在嘉祐元年（1056）^⑥。可见对于水汛的系统归纳最迟不晚于 11 世纪中叶。

《宋史·河渠志》对于水汛也有基本相同的记载，并且认为，物候和水汛相对应的变化是很有规律的自然现象，即“水信有常，率以为准。非时暴涨，谓之客水”^⑦。由于物候和水汛的规律都来自季节变化和季风气候，可见宋人对二者良好的对应关系的总结是科学的。

① 参见《史记·历书第四》卷 26。

② 《汉书·五行志》卷 27 上。

③ 《汉书·沟洫志》载杜钦说，事在河平二年（前 27）。

④ 《河防通议》，四库全书本，桃花月作桃花水。

⑤ 元·沙克什：《河防通议》，丛书集成本。

⑥ 《宋史·沈立传》，卷 333。宋·李焘：《续资治通鉴长编》，嘉祐元年四月。

⑦ 《宋史·河渠志一》。

以物候为水汛命名还不单纯表示各类水汛发生的季节和时间,而且对某些水汛的成因和特性也有深刻的认识。以矾山水为例,发生于农历六月。其时,黄河冰雪消融,水流将含有较多腐殖质的表土携带而下,水中带有矾腥气味,故而得名。当时人掌握矾山水含有丰富有机肥料的特点,在黄河沿岸进行引水放淤,改良土壤,并在熙宁年间形成高潮。

对于黄河来说,由于河水含沙量高,水的容重大,并且河槽冲淤变化剧烈,因此水溜形态各异,对于河防工事的危害形式也有所不同。宋人对于河势工情变化也有细致的总结:

其水势:凡移砮横注,岸如刺毁,谓之札岸;涨溢逾防,谓之抹岸;埽岸故朽,潜流漱其下,谓之塌岸;浪势旋激,岸土上溃,谓之沦卷;水侵岸逆涨,谓之上展;顺涨,谓之下展;或水乍落,直流之中,忽屈曲横射,谓之径竄;水猛骤移,其将澄处望之明白,谓之拽白,亦谓之明滩;湍怒略渚,势稍汨起,行舟值之多溺,谓之荐浪水^①。

也就是说水势横冲,直刺堤岸而造成的险情叫作札岸;水位涨过堤顶,称作抹岸;埽工朽败,潜流掏刷埽根,使险工堤防塌陷,称作塌岸;水浪旋激,冲刷岸土,称作沦卷;河弯处受水顶冲,回溜逆水上壅,使险工段上游出险,称作上展;而水溜下移,顶冲下游堤段,称作下展;河水骤落,被河心滩所阻,形成斜河,激流横冲堤岸的,称径竄;水溜骤移,河滩水浅,露出白沙,称作拽白或明滩;洪涛刚过,涌波继起,危害行船安全的称作荐浪水。掌握了不同水溜的特点,就可以在紧急的防汛斗争中及时采取针对性的工程措施,取得防汛的主动。

(三) 洪水预报

古代也有根据经验和观察对洪水进行定量预报的记载。《宋史·河渠志》载:“自立春之后,东风解冻。河边人候水,初至凡一寸,则夏秋当至一尺,颇为信验,故谓之信水。”即根据初春信水的涨幅,预测七、八月间伏秋大汛的涨幅。可见一千年前已开始有纯经验性的洪水长期预报。

那么,信水有什么特征呢?《河防通议·辨信涨二水》说:“信水者,上源自西域远国来,三月间凌消,其水浑冷,当河有黑花浪沫,乃信水也。又谓之上源信水,亦名黑凌。”明代万历初年(1573)治河名臣万恭(1515~1591)在《治水筌蹄》一书中也记载有黄河上长期和短期洪水预报的经验。他说:“凡黄水消长,必有先几。如水先泡,则方盛;泡先水,则将衰。”^②即根据洪水初涨时泡沫发生先后的细微征兆,作出短期预报。“及占初候而知一年之长消,观始势而知全河之高下”^③,则是中长期预报的经验。并说,当年只有在黄河上才有这样的从事洪水预报的“识水高手”。类似的预报方法一直沿用至清代初年,“顺治初年定分汛防守之法,每岁立春后,东风解冻,候水初至,量水一寸,则夏秋当至一尺,颇为信验”^④。

清代也有依据河心主溜与近岸水流之间的水面高差,预报即将来临的水势大小的。《修防琐志·水性》说:“听水声之汨汨,知其势之骤来,视中泓之水拥溜急,较两旁之水面必高。河心水高,后水正大,故不可不察也。”用水平(古代水准仪)测量,如河心水位明显高于两

^① 《宋史·河渠志一》,周魁一等,二十五史河渠志注释,中国书店,1990年,第50页。本卷以下征引此书的注释,简化记作二十五史河渠志注释本。

^②, ^③ 万恭:《治水筌蹄》,朱更钢整理本,中国水利电力出版社,1985年。

^④ 《清会典事例》卷913,中华书局,1991年。

侧边溜,可知后水愈大。

古代也有自上游向下游的报讯制度。黄河上的报讯制度最初记载于明代万历初年。《治水筌蹄》载:“黄河盛发,照飞报边情摆设塘马。上自潼关,下至宿迁,每三十里为一节,一日夜驰五百里,其行速于水汛。”将汛情传递采用军情传递系统飞马报讯,可见对报讯制度的重视。这时的报讯是从潼关开始。清代又向中上游延伸。康熙四十八年(1709)皇帝亲自指示:“著行文陕西总督,转行宁夏同知,遇黄河水涨时,将涨水情形作速报知总河、河南巡抚。约二十日即报到,务期预为修防。”^①宁夏水志位于今青铜峡水库大坝左岸。以后,所报水情又上延至今兰州。乾隆二十二年(1757)淮河中游之罗山县、息县和固始县等均仿照黄河预报方式,设立水志,一俟涨水,上游即填报滚单向下游传递,“下汛接得此单,即同本汛滚单一并飞递下汛,逐程传递,则驰报不致迟延,而下游得以预备。”^②

飞马报讯在其他水利工程中也有应用。例如四川都江堰光绪年间规定,每年清明节开堰后,至处暑节止,每五日具报水则一次,设专门马匹送递。其功用还包括预报灌溉用水多少^③。

除飞马报讯之外,还有羊报制度。乾隆年间诗人张九钺曾作羊报行,详记这种报讯方法。

羊报者,黄河报讯水卒也。……其法以大羊,空其腹,密缝之,浸以苘油,令水不透。选卒勇壮者缚羊背,食不饥丸,腰系水签数十。至河南境,缘溜掷之。流如飞,瞬息千里。河卒操急舟于大溜候之,拾签知水尺寸,得预备抢护。^④

用皮混沌报讯的方法嘉庆十三年(1808)在永定河上也曾使用^⑤。不过,皮混沌只能顺水漂流,能否比水流更快而起到预报的作用?另外,清代预报水汛又从潼关上移至宁夏和兰州,而黄河洪水多由中游降雨所产生,与上游水情关系较小。可见清代报讯对下游修防的作用不大。直到光绪二十九年(1903)引进西方电话用于黄河,防汛通讯开始步入现代化。

第二节 水力学原理及其应用

水利建设需要利用建筑物改变水流形态,因此在水利科学中,对水的力学特性的认识居于重要地位。我国古代在水静力学和水动力学方面均有建树。

一 水静力学知识与应用

(一) 浮力应用及其理论认识

1. 中国的阿基米德试验

浮力定律最早是由古希腊最著名的物理学家阿基米德(约前287~前212)所发现,那是为了解决金质王冠中是否掺入银子这一难题时发现的,并最先被古罗马著名建筑师维特鲁威记载在他的《建筑十书》中。这一著名的试验是把金王冠和等重量的金块和银块先后沉入盛

① 黎世序、潘锡恩:《续行水金鉴》卷4。

② 黎世序、潘锡恩:《续行水金鉴》卷54,国学基本丛书本,第1195页。

③ 都江堰管理局,都江堰,中国水利电力出版社,1986年,第43页。

④ 张应昌辑,《清诗铎·羊报行》,中华书局,1983年,第119页。

⑤ 黎世序、潘锡恩:《续行水金鉴·永定河水》卷144,国学基本丛书本。

满水的同一器皿中,从沉入金王冠时溢出的水多于沉入金块所溢出的水,而沉入银块所溢出的水又多于沉入金王冠时所溢出的水,从而知道在制作金王冠时掺入了银子。^①后来,从定量方面将浮力定律表述为物体浸在水中所排开水的重量等于物体所受浮力的大小。

在中国,与阿基米德原理相类似的应用浮力原理度量重物的是曹冲称象的故事。据《三国志》记载,大约在建安八年(203),孙权曾将一头大象送给曹操。曹操想要知道大象的重量,而群臣拿不出称重的办法。这时曹操的一个小儿子曹冲提出:“置象大船之上,而刻其水痕所至,称物以载之,由校可知矣。”^②也就是说,先把大象牵到船上,在船旁水痕处做个记号,然后,再在同一条船上堆放重物,使船沉至先前水痕的位置,则重物的重量就等于大象的重量。“太祖大悦,即施行焉”,这个办法成为大家的共识。

曹冲称象的故事在事件发生仅70多年之后,被陈寿写入正史,此后又被多种典籍转载,其真实性当无可怀疑。^③

以舟称重的故事在此前几个世纪还有另外一桩。那是在战国燕昭王时期(前311~前279)北方有人贡献一头据说已有120岁的大猪。燕昭王令人用杠杆称重。由于猪太大,一连折断了十根秤杆。“又命水官,舟而量之,其重千钧”^④,应该是和曹冲一样的办法。这件事最初的记载出自《符子》一书。据《隋书·经籍志》所载,《符子》系“东晋员外郎撰”^⑤。但《符子》成书于曹冲之后,是否有所附会?此书后代一度佚失,后经道光年间马国翰编辑《玉函山房辑佚书》时重新收集整理。马氏认为,《符子》“多春秋遗事,足资考证”^⑥。联系到时代更早的《墨子》已对浮力原理做出了科学的形象的描述,似可认为,《符子》记载的这个故事是真实可靠的。若如此,则中国与古希腊几乎同时完成了相同的伟大力学试验。

古代在工程建设中也有应用浮力原理的事例,例如北宋修建洛阳桥。

福建泉州的洛阳桥(又名万安桥)建于洛阳江上。洛阳江入海口处宽约5里,南北交通繁盛,亟须桥梁沟通。皇祐五年(1053)始建大石桥,嘉祐四年(1059)落成。石桥全长540米,共计48孔。相邻桥墩之上覆以花岗岩石梁以为桥面。一孔桥面由7根石梁并排铺就。每根石梁约长11米,宽0.6米,厚0.5米,^⑦重量将近10吨。因此,如何起重成为关键难题之一。明代万历年间仇俊卿著《重修洛阳桥记》追述当年借助潮水浮力,举重若轻地完成架梁任务:“及其横石为梁也,江水震荡不能旁架木植,爰载石以浮船面。待其潮至,则船随水涨,遂置石于上。抽舟下出,力役不劳而工易集。”^⑧其巧妙若此,“亦算与神符者也”。

另一利用浮力起重的事例发生在北宋治平年间(1064~1067)打捞黄河蒲津桥铁牛时。蒲津桥是横跨黄河的一座浮桥,是沟通山陕的交通要津,始建于公元前3世纪,至唐开元十二年(724)在两岸共浇铸八尊铁牛,以维系浮桥的稳定。北宋庆历年间(1041~1048)河水暴

① 维特鲁威《建筑十书》约成书于公元前32年到前22年。阿基米德原理记载在该书的第九书中。详见高履泰中译本《建筑十书》,中国建筑工业出版社,1986年,第199页。

② 《三国志·邓哀王冲传》卷20。曹冲短寿,卒于建安十三年(208)。称象的故事发生在曹冲五六岁的时候。

③ 戴念祖在《中国力学史》一书中,对曹冲称象故事的来源做了细致地分析。详见该书390~392页。

④ 《太平御览》卷903,引《符子》。

⑤ 《隋书·经籍志》卷34。

⑥ 清·马国翰:《玉函山房辑佚书》卷71。

⑦ 罗英,中国石桥,人民交通出版社,1959年,第187页。

⑧ 《明文海》卷384,中华书局影印本,1987年,第3871页。

涨冲毁浮桥，铁牛也沦入水中。每条铁牛重“且数万斤”，治平年间在重建浮桥时，召募能人打捞铁牛。有一个名叫怀丙的和尚献技，“以二大舟实土，夹牛维之，用大木为权衡状钩牛，徐去其上，舟浮，牛去”^①，这是浮船起重原理最早的应用。

2. 古代对浮力原理的认识

据近人研究，最早对浮力原理作出科学描述的是战国时期的墨翟（约前 486～前 376）。他在《墨经》中记述了许多力学概念和原理，例如关于力的概念；时间与空间概念；杠杆原理等。其中还有这样一句，“荆之大，其沈浅也，说在具”^②。其中，荆通形，沈即沉，具即衡。据近人研究，^③这句话的意思是说，对于同样的载重量而言，荷重物（如船）的形体大时，其下沉也浅；反之，形体小时，下沉深。可见，在形体大小与下沉深度之间存在一定的均衡关系。墨家在这里虽然没有定量地认定物体沉入水中的部分正好等于这个物体所排开的水的体积，但已明确表述了其间的关系。墨子之后又有许多学者谈到浮沉现象，例如刘安（前 179～前 122）在《淮南子》中说到：“圆者常转，窾者主浮，自然之势也。”^④意思是说，圆形物体可以自由旋转；空心的物体会在水上漂浮，^⑤这是本质特性。孙吴时期的秦青在《秦子》中说到：“针虽小，入水则沉；毛虽大，入水由浮。性自然民。”^⑥晋代杨泉撰《物理论》，又说：“鸿毛一羽，在水而没者，无势也；黄金万钧，在舟而浮者，托（托）舟之势也。”^⑦但对沉浮原理都未作进一步阐发。甚至有人说：“水之积也不厚，则其负大舟也无力，”^⑧认为浮力大小决定于水的深浅，显然未能深入物理。

中国古代对浮力原理的认识，至明代末年引进西方物理学的一些基本概念，方才取得进一步发展。天启七年（1627）由传教士邓玉函口授，王征译绘的《远西奇器图说》中对于水静力学原理，例如水的不可压缩性、水面平准、浮力原理、比重测定、静水压力分布等有所介绍。其中第 43 款（见图 2-8）的释文说：某物体放置水中，其中甲部分浮于水面，乙部分沉入水底，则物体“全重只以沉水多半体为则。多半体所占是水重，即是本体重”^⑨。对浮力原理作了说明。

道光年间郑复光撰《费隐与知录》，受《远西奇器图说》的启发，对浮力原理也提出了定量的阐释。他说，入水物体的沉浮，“其重之数不论多寡，只视其形大小与水等，其重强于水则沉，……其重弱于水则浮”^⑩，说明物体（例如紫檀木）比重大于水则沉，小于水（例如黄杨木）则浮。郑复光还从物体受静水压力作用，形象阐发了物体浮沉的现象。^⑪

① 《宋史·僧怀丙传》卷 462。

② 清·孙诒让：《墨子闲诂》卷 10，诸子集成本，中华书局，1986 年，第 198 页。

③ 洪震寰，墨经力学综述，科学史集刊第 7 期，1964 年，第 28～44 页；徐克明，墨家的物理学研究，科技史文集第 12 辑，1984 年，第 54～55 页；杜石然等，中国科学技术史稿（上册），科学出版社，1982 年，第 121 页。

④ 《淮南子·原道训》，诸子集成本，中华书局，1986 年，第 5 页。

⑤ 东汉高诱注解淮南子“窾者主浮”句说：“窾，空也。舟船之属也。”

⑥ 唐·马总：《意林》卷 5 引《秦子》。

⑦ 唐·马总：《意林》卷 5 引杨泉《物理论》。

⑧ 唐·马总：《意林》卷 5 引《庄子》。

⑨ 邓玉函译，王征记录整理，《远西奇器图说》。

⑩ 清·郑复光：《费隐与知录》，上海科学技术出版社，1985 年，第 57 页。

⑪ 唐·马总：《意林》卷 5 第 57 页。“凡水之浮物，由于水有本重，既为流体，不得不平。忽物来水面压下数寸，则物底之水逼下数寸，而旁溢上出之。水力欲下趋物底，复其原位取平，故与物相抗，而负之使浮也”。




图 2-8 王征对浮力原理的图示和说明
(选自《远西奇器图说》)

(二) 液体重心的巧妙运用

在新石器时代的汲水器设计中已巧妙地运用了液体重心的原理。在西安半坡村的原始公社遗址中（距今约 6100~6700 年）出土的陶器，有一种外形呈流线形，口小，短颈，鼓腹，尖底，腹侧有双耳的陶罐，大者高 60 厘米，小者高 20 厘米。经研究和实验，确定这是一种汲水用的器具，有人称之为甗^①。见图 2-9。之所以将汲水罐做成尖底，是因为这种罐重心较

^① 石志廉，谈谈尖底陶器——甗，文物，1961 年，第 3 期，第 10 页。作者引用《淮南子·汜论训》“抱甗而汲”，将尖底罐定名为甗。同时作者指出：“在河南洛阳出土的汉代陶井上，所附的陶水斗，也是作大腹尖底的。”



图 2-9 西安半坡小口尖底陶罐
(选自苏秉琦《中国文明起源初探》)

高，系绳入水后，受水的浮力，水罐必然倾倒，水即从罐口涌入。进水后的罐，重心随之下降，罐身慢慢直立；由于重心低，提出水罐的过程也因而变得很平稳而不致倾洒。这种小口尖罐的设计体现了深刻的力学原理，即重心和定倾中心的相对位置与浮力稳定性的关系。^①六千多年前，古人在长期的生产和生活实践中，已成功地制造了符合浮体重心力学原理的器具。见图 2-10。

春秋时代见于记载的宥卮（又称敬器、宥坐器）是运用液体重心原理的另一器物。宥通右，宥坐器就是放在座位右边的器具，是一种和座右铭作用相同的警示性的器物。相传孔子（前 551～前 479）和其弟子参观鲁桓公庙时曾见到这种器物。孔子询问其名称，守庙人告诉他，这是宥坐之器。孔子曰：“吾闻宥坐之器者，虚则敬，中则正，满则覆。”^②意思是说，宥坐之器平时是倾倒着的（敬）。




图 2-10 半坡提水罐及其在水中受力示意图

(选自戴念祖《中国力学史》第 60 页)

往其中注水后，盛水器皿的重心发生变化。当水太满时，宥坐之器将再度倾覆。孔子当场叫弟子实验，果然如此。于是孔子感慨道，“恶有满而不覆者哉”。“满招损，谦受益，时乃天道”，是最早见于《尚书·大禹谟》的对事物发展规律的总结，是历来为政者的箴言。宥坐之器是利用力学原理表现这一劝戒的形象器物。

（三）静水压力在水利工程中的应用

对于静水压力分布的理论认识，未见古人论述。明确说明静水压力大小只与水深有关，而

① 方克主编，中国的世界记录（科技卷），湖南教育出版社，1987 年，第 98 页。

② 《荀子·宥坐篇》，诸子集成本，第 341 页，《淮南子·道应训》也记载了同一件事。

且同一点所受各个方向的压力是相等的，是明朝末年王征翻译的《远西奇器图说》。他说：“水力压物，其重止是水柱，余在旁多水皆非压重。”^①他还举出运用静水压力分布理论求解水中闸门面板受力的例子，认为闸板受力等于由水面斜向下的直角三角形的水体重，“即从垂线上面之甲斜行至丙，则是水冲半柱之重，其余多水俱无干也”。^②见图 2-11。




图 2-11 王征求解闸板受侧向静水压力示意图及说明
(选自《远西奇器图说》，第 119 页)

① 明·邓玉函口授，王征译绘，《远西奇器图说》卷 1，丛书集成本，第 118 页。

② 明·邓玉函口授，王征译绘，《远西奇器图说》卷 1，丛书集成本，第 119 页。

静水压力往往是导致水工建筑物倾毁的主要外力。当建筑物前面有水而后面没有水时,尤



图 2-12 二坝合龙施工图

(选自《河务所闻集》,第 101 页)

其是当汛期高水位作用下,上体建筑物、建筑物地基或建筑物与土体连接部分往往渗水,形成管涌、流土或漏洞,使建筑物失稳。在这种情况下抢险,往往在建筑物后面迅速加筑一道月牙形土堤,把渗水积蓄起来,使建筑物后面积蓄的渗水水压力与前面的水压力相抵,从而抑制险情的发展。这种做法被康熙年间的治河名臣靳辅(1633~1692)记录下来。他在说明涵洞的作用时说,涵洞除有减水、淤田、灌溉等作用之外,“更以之挡水,以之卫闸,其用微妙,非久于河者不知也”。其做法是:“我以涵洞之水透入闸后,使之旋澜涌波,以护其基,以承其底,则闸反若有所凭固,而澎湃之势平,倾跌之力衰矣。”^①这种做法也广泛用在保护堤、坝安全上,被称作水戗。同治年间刘成忠进一步阐述水戗的原理,“水戗云者,不戗以土而戗以水也”。水戗功效显著,“以水挡水,外堤未必再塌。即或塌开,亦无跌塘之势,混茫一片。仍以所放之缺口入河耳,何险之不可保哉!”^②乾隆三十三年(1768)在丰杨厅南岸抢险时即“於七月初五日放水戗,中段塌透,以水抵水……”^③。而且开放水戗后,“(水戗)内塘渐已淤平”等於加大了堤防厚度,安全更有保障。

利用内水压力平衡外水压力的做法,在堵口合龙施工中,为减轻合龙时上下游水头差过大所带来的施工困难,也常采用。即在龙口两端分别加筑两道坝,同时进占。上游坝称作正坝,下游坝称作二坝。清代称之为二堵进堵法。其做法是:“正坝以下数十丈酌作二坝一道,又曰托水坝,既可托平溜势,又作重门保障,其进占与正坝相同。”^④这样,由于二坝的托水作用,正坝与二坝间形成的水塘的水位,将低于正坝上游水位而高于二坝下游水位。龙口上下游水头差因而被分解为两部分,如此,正坝和二坝同时进堵,其困难程度将显著低于单坝进堵的做法。见图 2-12。

二坝进堵的方法最早见于北宋年间。在元丰元年(1078)堵闭曹村决口时,曾使用王居卿建议的“立软、横二埽以遏怒流”^⑤的做法,使堵口获得成功。^⑥

① 清·靳辅:《治河方略》卷 2,闸坝涵洞,水利珍本丛书本,第 96 页。

② 清·刘成忠:《河防刍议》,同治甲戌刊本。

③ 清·黎世序:《续行水金鉴》卷 16,国学基本丛书本,第 364 页,引《南河成案》。

④ 清·李大镛:《河务所闻集》卷 2,水利珍本丛书本,第 102 页。

⑤ 宋·孙洙:《皇朝文鉴》卷 76,澶州灵津庙碑文,四部丛刊本。

⑥ 周魁一,元丰黄河曹村堵口及其他,水利学报,1985 年,第 1 期,第 32~44 页。

二 动能与势能转换和明渠水力学

(一) 动能与势能转换

任何静止的水体都具有相对的势能，一旦具备适当的条件，势能将转化为动能，静止的水体产生流动；同样的，运动着的水体也可以在一定条件下将其动能转化为势能。春秋时期杰出的军事家孙武在论述其用兵之道时，以流水作为比喻。他说：“激水之疾，至于漂石者，势也。”^①即从高处流下的迅猛的水流，可以冲动河床中的巨石。又说：“武之所论，假势利之便也，……而我得因高乘下建瓴，走丸转石，决水之势。”^②战国末年吕不韦也常用水流运动作为比喻，例如“夫激矢则远，激水则悍”^③，“决积水於千仞之溪，谁能当者”^④，都注意到水流具有动能和势能，以及动能和势能之间的转换关系。

积蓄水体的势能，然后决泄之以攻淹敌军，是春秋战国时常用的军事手段。公元前457年智伯在攻打晋阳（今太原）的战役中，“遏晋水以灌晋阳”^⑤，即筑坝拦截晋水，提高上游水位并开渠引水，“其渰乘高”，以至“城不没者三版”。是利用水流势能转换为动能的事例。以水代兵的战例在黄河下游被更多地运用，那是由于黄河下游河床淤积，形成地上河，可以有较平地为高的地形可以利用的缘故。

水流的动能和势能及其相互转换更常被用来兴利。元代初年著名农学家王桢在其所著《农书》中专设一节利用门，系统汇编了利用水流能量做功的各种农业加工机械，例如：水磨、水排（水力鼓风机）、水碾、水碓、水转连磨、水碓、水转大纺车等；在灌溉门中也介绍了一些利用流水作动力的灌溉机械，例如：筒车、水转翻车、水转高车等，其中对于水流能量的利用和转换有清晰的阐述。有的机械主要利用水流动能，例如在流速较高的河中，可以修建用陂栅等挡水建筑物拦断大半河床，“俱使傍流急注，贴岸置轮，高可丈余，自下冲转”^⑥的撩车碓；有的主要利用高处的水流所积蓄的势能，引至水力机械处，转换为急流动能，再冲动力装置，如“上用木槽引水，直下射转轮板”^⑦的斗碓等。

(二) 堰流理论与渠道比降设计

堰流理论主要反映堰前水位与过堰流量之间的关系。最早的记载要数都江堰的石人水尺。据《华阳国志·蜀志》记载，李冰兴建都江堰时，曾“于玉女房下白沙邮作三石人，立三水中，与江神要：水竭不至足，盛不没肩”^⑧。表达的意思是：如果岷江水浅到石人脚，灌区用水就会短缺；而江水面高至石人肩，灌区就会发生水灾。实际上，在宝瓶口特定断面前的石人就是一个人形水尺，肩、脚高程所代表的堰前水位，都与灌区特定的水量相联系。是早期

① 《孙子十家注·势篇》，诸子集成本，第71页。

② 《孙子十家注·遗说》，诸子集成本，第251页。

③ 《吕氏春秋·先识览》，诸子集成本，第195页。

④ 转引自唐代马总《意林》卷2，四部备要本，第26页。

⑤ 北魏·酈道元：《水经注》卷6，晋水注，王氏合校本，巴蜀书社影印本，第161页。

⑥，⑦ 元·王桢：《农书》卷19，农业出版社，1963年，第419页。

⑧ 《水经·江水注》也有相同记载。另有白沙邮“邮在堰官上”句。

的对堰流理论的应用^①。

水流进入堰口以后，就要沿着有适当比降的渠道运动。比降过大水流将会冲刷渠道，比降过小，则也许将引起渠道淤积，也许满足不了向下游输水的需要。渠道比降计算最早见于《管子·度地》。

水可扼而使东西南北及高乎？……可，夫水之性，以高走下则疾，至于漂石；而下向高，即留而不行，故高其上，领瓴之，尺有十分之，三里满四十九者，水可走也，乃迂其道而远之，以势行之。

通常，水流总是由高处流向低处。有时由于渠道坡度过陡，水流的速度大，甚至可以漂起石头来（“至于漂石”）。而水本身是不会自行由低处流往高处的（“而下向高，即留而不行”）。那么，为了顺利输水，首先就需要修筑堰坝等壅水建筑物，抬高上游水位（“高其上”），从而为引水至“东西南北及高”创造先决条件。渠首取水建筑物，也就是干渠进口——“领”，“领”居高临下，于是水流就可以从“领”处高屋建瓴式地流进干渠（“瓴之”）。

修建渠道，最重要的是选择多大的坡降合适呢？“尺有十分之，三里满四十九者，水可走也”。在这里“有”通“又”，“尺有十分之”就是一寸，若渠道断面较均匀，在三里的距离内，渠底降落四十九寸，在这样坡降的渠道里，则“水可走也”，“三里满四十九”大约相当于1/1100的坡降^②。现在的泾惠渠（其前身是秦始皇时的郑国渠）、渭惠渠（其前身是汉武帝时的成国渠）和洛惠渠（其前身是汉武帝时的龙首渠）的干渠坡降，都在1/2000~1/2500之间。相比之下，当时千分之一的坡降是嫌大了些，但考虑到那时的测量、施工水平较低，渠道不可能像今天一样顺直平整，管理也不可能有今天的完善，则采用较现代为大的坡降，也是可以理解的。有了适宜的坡降，水流就会沿着渠道，顺着地形地势绕道远去，并通过支渠、农渠等下一级渠道，把灌溉用水按需要分配到田间（“迂其道而远之，以势行之”），这就做到了“扼而使东西南北及高”。

（三）《管子·度地》对水跃的描述

《管子·度地》还描写了渠道水流行进中的两种破坏性水力现象：

杜曲则捣毁，杜曲激则跃，跃则倚，倚则环，环则中，中则涵，涵则塞，塞则移，移则控，控则水妄行。

这里所说的第一种“曲”，是指渠道平面上的弯曲。渠道转弯处不平顺，或弯道过急（“杜曲”。“杜”与“土”古代有时混用，土即指地），则会被水流冲坏。第二种“曲”，指的是渠道纵断面上的局部突然升降（“杜曲激”），这时可能出现水跃现象。而“倚”和“环”则分别是对水跃主流旋涡和两旁回流形态的描述。水跃发生了，水流冲刷土质渠道（“环则中”，“中”与“冲”古代也有时混用），带走泥沙（“中则涵”，“涵”有包含、挟带的意思），被带走的泥沙在一定条件下淤积下来，堵塞渠道，使渠水流不过去，从而造成工程的破坏，并导致“水妄行”的事件发生。见图 2-13。

^① 参见《中国水利史稿》（上册），中国水利电力出版社，1979年，第70~72页。

^② 《史记·秦始皇本纪》载：“六尺为步”，又《大戴礼记》载：“三百步为里”，计一里等于一千八百尺。“三里满四十九”，相当于1/1100的坡降。

《管子·度地》的作者的大量灌溉工程实践经验的基础上,深入地观察水流现象,进而初步归纳出明渠流的运动规律,细致地描述了水跃和环流的形态,并论述了可能造成的破坏,在2000多年以前,对渠系工程的有关水力学问题能作出如此清晰的说明,是难能可贵的^①。




图 2-13 渠道中的水跃形态示意图

三 有压管道水力学与水工实践

(一)《管子·度地》对倒虹吸水流的描述

《管子·度地》对有压倒虹吸水流作过精辟的描述:

水之性,行至曲,必留退,满则后推前,地下则平行,地高即控。

笔者认为,这一段说的是有压管流的“水之性”,和上段所说的“以高走下”的无压流的“水之性”,是并列的两段文字,“行至曲,必留退,满则后推前”,描述的是渠水通过倒虹吸的水流现象,当渠水从一端流入向下弯曲的倒虹吸时,必先灌满倒虹吸(从整个渠道水流来看,这时呈现出“留退”的状况),尔后才能“后推前”地从另一端流出,水流通过建筑物,必将产生一个能量上的损失,因此,一定要使倒虹吸的进出口水面高程有一个必要的差值,使出口高程低于进口高程才行,出口低于进口(“地下”),则水流将平顺地通过,否则,渠水就会因倒虹吸出口端过高(“地高”),受倒虹吸控制而流不过去。

(二) 公元前中国和古罗马城市供水管路中的倒虹吸

1975年至1981年在对位于河南省登封县告成镇的阳城遗址的发掘中,发现有战国晚期的城市管道供水系统,其中实际应用了倒虹吸。整个供水设施由输水管、控制流量的控制坑、沉淀泥沙的澄水池、贮水坑和蓄水瓮等组成。供水管路共有八条,沿地形由高向低布设,总长有数千米之多。输水管内径约为12.3厘米,在淹没条件下,输水流量可达20~30升/秒。

输水管路由直通管、三通排气管,三通分水管、四通控水管等部件衔接组成,均为陶制。其中陶直通管与陶三通排气管衔接情况如图2-14所示,陶四通管的造型如图2-15所示,输水管路多数铺设在开凿于红砂岩的沟槽中。较深的沟槽达1.2~2.0米。^②

大约在公元前180年左右在土耳其境内古希腊帕加马城建有大型城市输水管沟,水从海拔约360米的源头,跨越两条山谷输送至这座城堡,而城堡制高点只比源头低约40米。其中当有跨百余米山谷的倒虹吸。^③古罗马著名建筑师维特鲁威在写于2000年前的不朽名著《建

① 对《管子·度地》渠道坡降计算和水跃的描述,是姚汉源先生于1962年最先提出的。

② 河南省文物研究所、中国历史博物馆考古部,登封王城岗与阳城,文物出版社,1992年,第229~246页。

③ 参见チャールズ・シンガー等编,平田宽、八杉龙一译,技术的历史——地中海文明と中世(下),筑摩书房,第581~583页。Peter James, Ancient Inventions, 颜可维译,世界古代发明,世界知识出版社,1999年,第388页。




图 2-14 阳城战国晚期输水管路中陶直通管与陶三通排气管衔接图
(选自《登封王城岗与阳城》)




图 2-15 阳城输水管路中的陶四通控水管
(选自《登封王城岗与阳城》)

筑十书》中，详细地记述了当时输水管网的建设要点。对于倒虹吸，维特鲁威还特别指出，为了倒虹吸的安全运行，需要修建镇墩和排气竖管。^①

城市管道系统起源当更早。在殷墟考古发掘中，多处都出土有陶制下水管道，其形制基本相同。管道由若干节组成，每节长 40 至 50 厘米，直径约 20 厘米，壁厚约 1.3 厘米，管段间的联结方式有平口和插口两种，在两个不同方向的水道管路间还设有陶制三通衔接，该三通与现代三通极相似，可见殷代的管道技术已有较高水平。详见《考古》，1976 年第 1 期《殷

^① 维特鲁威著，高履泰译，《建筑十书》，中国建筑工业出版社，1986 年，第 190~192 页。

墟出土的陶水管与石磬》。

(三) 对倒虹吸原理解释

成书于皇庆二年(1313)的王桢《农书》中记载的连筒是一种竹制倒虹吸管,其制作工艺为:“取大竹,内通其节,令本末相续,连延不断,搁之平地或架越涧谷,引水而至。又能激而高起数尺。……杜诗所谓连筒灌小园”^①他所记录的连筒,至迟在唐代杜甫时代已用于园圃灌溉。但王桢对其原理未作阐述。明代末年徐光启在其所著《农政全书》中引用了如上一段话,又对其工作原理作了进一步的解释:

岂有激而高起之理?若能高起,必是上流受处高于下流处故也。果高,则百丈亦可。不高,则分寸不能。^②

竹制倒虹吸所能承受的水头有限。清代嘉庆十五年(1810)在四川合江县兴建的一条石质倒虹吸,跨越沙溪河,其承压水头可达26米。该倒虹吸管用方石凿孔,每段石管约长63厘米,各段间榫母相接,糯米粥拌石灰为胶结材料,全长266米,可灌溉30多亩农田。^③清代在贵州、云南等地都有倒虹吸灌溉工程建设。^④

四 对大气压的认识与负压利用

(一) 对气压的认识和实验

春秋时人严喜在其所著《关尹子》一书中最先提到了气压现象:“瓶存二窍,以水实之。倒,泻;闭一,则水不下。”^⑤其后,唐代的王冰在《素问》的注释中谈到同一现象:“虚管满,捻上悬之,水固不泄,”同时他提到了相反的另一现象:“空瓶小口,顿溉不入。”^⑥其中的道理是什么呢?王冰解释说,前一种现象是由于气不能升入管中,所以管中的水不下降;后一种现象是由于小口瓶中的气出不来,所以水进不去。阐述了空气的物质存在,描述了大气压现象。而对大气压力的理论认识,直到著名的托里拆利(Torricelli. E., 1608~1647)真空实验完成时,才得到完整的科学的解释。^⑦

(二) 制造负压汲水的唧筒和虹吸管

1. 唧筒

儿童游戏用的水枪,是利用负压的典型器具,起源当很早。北宋太平兴国六年(981)太宗派遣供奉官王延德等出使高昌(今新疆吐鲁番东约二十余千米)。雍熙元年(944)叙其所见当地居民风俗,例如:“以银或输(黄铜)为筒,贮水,激以相射,或以水交泼为戏,谓之

① 元·王桢:《农书》,农业出版社,1963年,第377页。

② 明·徐光启:《农政全书》卷17,农业出版社,1979年,第431页。

③ 徐国荣、罗顶明,清嘉庆年间的石质倒虹吸管,四川水利,1986年第5期。

④ 清·徐家干:《苗疆闻见录》;清·张泓:《滇南新语》,丛书集成本。

⑤ 《关尹子·九药》,四部备要本,第14页。

⑥ 《黄帝内经·素问》卷19,四部备要本,第147页。宋人俞琰在《席上腐谈》卷上全文转引并补充了一些例证。

⑦ 弗·卡约里(F. Cajori),物理学史,戴念祖译,内蒙古人民出版社,1981年,第69~74页。

压阳气,去病”^①。是用银或黄铜做成的唧筒。元代俞宗本《种树书》^②介绍果树养殖经验时提到:“凡木早晚以水沃其上,以唧筒唧水其上(今用粤中铜水枪较便)”,可能当时铜水枪多产自广东一带,唧筒即水枪。

北宋庆历年间(1044~1048)四川发明了从地下抽吸盐卤的卓筒井,其做法是:“用圜刀凿如碗大,深者数十丈。以巨竹去节,牝牡相銜为井,以隔横入淡水,则咸泉自上。又以竹之差小者出入井中,为桶无底而窍,其上悬熟皮数寸,出入水中气自呼吸而启闭之。”^③熙宁年间任四川陵州(今仁寿)太守的文同(四川梓潼人)以及南宋淳熙四年(1177)四川制置使胡元质,对卓筒井的构造也有大致相同的描述。^④其中汲取盐卤的器具和唧筒有些差别。其结构是:以相互衔接的大竹筒为外筒,以隔断井身中上部的淡水。以直径小于外筒的竹筒为内筒,内筒底部凿一窍,其上敷熟皮革为阀瓣。阀瓣是内筒底窍上的活瓣,以控制盐卤只入不出。操作时,当内筒向下运动时,皮瓣向筒内打开,盐卤进入内筒;而当内筒向上运动时,皮瓣关闭,使吸入内筒的盐卤不致流出。如此往返多次,待内筒积蓄较多盐卤时,再由井中提出。不过,由于外筒和内筒之间并不密封,所以在内筒上下运动时,并非依靠形成筒中负压“吸水”,“气自呼吸而启闭之”,描述的主要是皮瓣开合运动^⑤。

苏轼在介绍了卓筒井的构造之后,又对它的起源提出见解:“后汉书有水排(即水排),此法惟蜀中铁冶用之,大略地盐井取水筒,太子贤不识,妄以意解,非也。”苏轼说的是唐章怀太子李贤对《后汉书·杜诗传》“造作水排,铸为农器”句的注解。李贤注文是“冶地者为排吹炭,令激水以鼓之也”。今人一般认为,杜诗造的水排是以流水为动力的皮囊式鼓风机,^⑥李贤的解释是对的。苏轼认为水排与盐井取水筒相类似,是形似而非神似(原理相似)。

清代也是四川人的张宗法在其所著《三农记》中介绍了一种灌溉用具,与宋代卓筒井的提水器械相同。“水太深难上者,以大竹,内去其节,长一二丈,下节不去,如制炊火风匣法,上以抽竿,底凿一窍,往来推之,水从窍入,窍出而溉”^⑦,当然,这种器具用于灌溉,效率显得更低,因此只用在“水太深难上”的地方。

西方利用负压汲水的机械在古罗马时代已较完备。它用青铜制造,结构与近代的抽水机相仿。^⑧英国博物馆收藏了一架在玻尔塞那出土的罗马时代的青铜制水泵,见图2-16。徐光启在《泰西水法》中所介绍的玉衡,就是这种人力水泵,见图2-17。李约瑟认为,这种压力唧

① 宋·王明清:《挥麈前录》卷4,王延德历叙使高昌行程所见。王延德并未以唧筒为新奇,而是着重说明当地的泼水风俗。因为王延德还介绍了当地有磨面的水碓和从山窖引水入城并灌溉农田的人工渠道等中原常见事物。

② 元·俞宗本:《种树书》,丛书集成本。王毓瑚《中国农学书录》对本书真伪多所考证,认为应把本书的写作“列在明初时期”,农业出版社,1964年,第125页。

③ 宋·苏轼:《东坡志林》卷4,筒井用水排法。华东师范大学出版社,1983年,第123页。

④ 参见宋·文同《丹渊集》卷34,奏为乞差京朝官知井研县事,四部丛刊本,第256页。清·毕沅:《续资治通鉴》卷146,中华书局版,第3895页,引四川制置使胡元质于淳熙四年(1177)对四川盐业状况的介绍。

⑤ 白广美,川东北井盐考察报告,自然科学史研究,1988年,第3期,第270页。作者实测的一眼老井,井口直径为9厘米,井深130米。汲水筒外径6厘米,长9米。“筒底置熟皮活瓣,当筒入井水时,水激皮张而水入筒;筒起时,水压而水不泄。如此,筒可借花车做往复运动而多次汲水,直至汲满然后上提。每筒可汲水三十至四十斤”。

⑥ 参见李崇州,古代科学发明水力冶铁鼓风机“水排”及其复原,文物,1959年,第5期,第45~47页。

⑦ 清·张宗法著,邹介正等校释,《三农记校释》卷5,农业出版社,1989年,第166页。本书作者自序于乾隆二十五年(1760)。文中“下节不去”,似应理解为节中隔打开而周边保留,以为加固竹筒之用。

⑧ 维特鲁威著,高履泰译,建筑十书,中国建筑工业出版社,1986年,第237页。

筒的发明,西方早于中国约18个世纪。^①此外,徐光启还介绍了一种称作恒升的机械,见图2-18,完全是近代人力水泵的样子。其原理和构造,与宋代卓筒井中的提水机械相类似。

2. 虹吸管的应用和原理

虹吸管的运用原理也是利用负压。有关虹吸管的最早记载见于《后汉书·张让传》。范晔在这里记述了这样一件史实。东汉中平三年(186)^②有一个名叫毕岚的能工巧匠,制造了许多灵巧的机械。其中“(毕岚)又作翻车、渴乌。施于桥西^③。用洒南北郊路。以省百姓洒道之费”。翻车一般公认作龙骨水车。至于渴乌是何种引水器械,后人则解释不一。李贤在唐初为《后汉书》的这段文字作了注解。他说:“渴乌,为曲筒。以气引水上也。也就是说,渴乌是一个弯曲的筒状物。其形状类似饮水的乌鸦。它的工作原理是“以气引水上也”,即利用空气压力的原理来引水。




图 2-16 玻尔塞那出土的罗马时代青铜制水泵
(现藏英国博物馆)
(选自《建筑十书》)

渴乌曾是铜壶滴漏上的注水部件。明确记载渴乌这一用途的,最早见于唐代徐坚所撰的《初学记》。徐坚在该书里引证北魏道士李兰^④所著《漏刻法》说:“以器贮水,以铜为渴乌。关如钩曲,以引器中水,于银龙口中吐入权器。……”^⑤李兰著书时间大约在公元5世纪,^⑥到了北宋天圣八年(1030)在燕肃改进的莲花漏上,也“置铜渴乌引水”。南宋初年杨甲在《六经图》中绘制了燕肃莲花漏的形状,由图中明显可见渴乌的虹吸形状和工作状态,见图2-19。当然,由于在计时器中使用的虹吸管管径较小,铜管密闭性能可靠,因而易于制造和使用。

生产中使用的渴乌当然要求有较多的引水量,较大的管径。其密闭性较难保证。在开始引水时,制造真空也更困难。以竹子为材料的大管径的渴乌,在唐代已经使用。

现存的最早记载竹制渴乌的制作和使用方法的文献是杜佑《通典》。其原文是:“渴乌^⑦:隔山取水。以大竹筒雌雄相接。勿令漏泄,以麻漆封裹。推过山外。就水置筒。入水五尺。即

① 李约瑟,《中国科学技术史》(中译本)第一卷第一册,1975年,科学出版社,第551页。

② 据《后汉书·张让传》记载,毕岚在做翻车、渴乌的同时,还“铸天禄、虾蟆”。《后汉书·灵帝纪》载,铸天禄、虾蟆事在中平三年。

③ 此为平门外桥西。据《水经·谷水注》记载,东汉平门(又名平城门)是洛阳城南东数第二座城门。谷水在城外流过。平门西有洛阳池。

④ 《隋书·天文志上》说李兰是北魏道士。

⑤ 徐坚:《初学记》卷25;又见沈约《袖中记》(《说郛》本)。

⑥ 我国在铜壶滴漏中使用虹吸管的时间,也许可以上溯得更早。《太平御览》中记载了晋代孙绰的《漏刻铭》。其中有这样的句子:“……累筒三阶,积水成渊。器满则盈,乘虚赴下。灵虬吐注,阴虫承泻。……”水满容器后,则由灵虬溢向下一级水管。而不是由容器底部下漏,此灵虬可能也是一种外观像龙的虹吸。孙绰的时代约相当于公元4世纪下半叶。世界上,埃及人在公元前1世纪时已在天文仪器中使用虹吸装置。参见李约瑟《中国科技史》天学卷(中译本)第四卷第一分册。科学出版社,1975年。

⑦ 鸟当作乌。也有的书将渴乌记作渴兔。大约都是由于字形相似而引起的书写错误。




图 2-17 玉衡结构图
(选自《农政全书》)




图 2-18 恒升图

(选自《远西奇器图谱》)

于筒尾取松桦乾草当筒放火。火气潜通水所。即应而上。”^① 北宋康定年间（1040）曾公亮在所著的《武经总要前集》对这种取水方法也有记述。

渴乌的用途是隔山取水。显然要做成中间高于两端的虹吸状。其结构是用凿通中间隔节的竹筒相互套接而成。为保证接合处的密闭性，用麻缠裹并涂以油漆。然后，将渴乌前端插入水面以下五尺。那么，怎样才能将水引上竹筒呢？关键是要在筒内制造一定的真空。从而在大气压力作用下，

^① 唐·杜佑：《通典·兵》卷157。《通典》对渴乌的记载和李贤的注解是一致的。李贤在仪凤元年至调露二年（676～680）注解《后汉书》时，应当是看到渴乌的实物了。此外，据清代汪宗沂研究，《通典·兵》、《太白阴经》、《武经总要》等军事著作，多取材于隋唐初著名军事家李靖的兵法。他还搜集散见于各书的李靖兵法佚文，辑成《卫公兵法辑本》，其中也包括对渴乌的记述。




图 2-19 北宋燕肃莲花漏图

(选自郭盛炽《中国古代的计时科学》)

将水“吸”入筒内，继而从出口端流出。古人巧妙地采用燃烧的办法制造这种较大型的虹吸管中的真空。即在竹筒出口端塞上细松枝、干草等易燃物，点燃柴草，筒中氧气迅速燃尽。从而短时间内使筒内空气压力低于筒外大气压力，于是水得以“自中逆上”。

明清间方以智、徐光启、郑复光等都对虹吸原理有所解释。^① 其中徐光启认为：“今之过山龙，必上水高于下水则可为之，至平则止，”^② 点明了上游水位必须高于下游水位，认识又进了一步。

五 水工消能

江河湖海水流及涌浪对水工建筑物的冲刷，往往是导致堤防损毁的主要原因。为保证建筑物安全，古代在水工建筑消能方面也多有建树。

(一) 澆柱消能

海潮荡涤，特别是钱塘江潮尤甚。清代人描述海潮对海塘的冲刷：“潮头之来直射堤身，随后即有软浪荡涤；及退潮时，又因田溜将底沙啮洗，一日之间早晚两次，非如黄河水性。”^③ 为减轻涌潮对海塘的冲刷，五代时曾在“塘外植澆注十余行，以折水势”。^④ 即用大木柱钉入

① 参见清·方以智：《物理小识》卷8，转水法；郑复光：《费隐与知录》，引水过山仍必就下，上海科学技术出版社，1985年，第53~54页。

② 明·徐光启：《农政全书》卷17，上海古籍出版社，1979年，第425页。

③ 清·翟均廉：《海塘录》卷13，督臣李卫请修海宁老盐仓海塘疏。

④ 清·吴任臣：《十国春秋》卷78，武肃王世家下，天宝三年（910）八月。

塘前地基,用以消减涌潮水势,当然会有明显作用,反面的证明出现于此后100多年。北宋宝元、康定年间(1038~1041)有人见到海塘外边有这许多木材,便建议取出用于建筑。然而“旧木出水,皆朽败不可用。而混注一空,石堤为洪涛所激,岁岁摧决”。可谓一举两空。究其原理,“盖昔人埋柱以折其恶势,不与水争力,故江涛不能为害”^①。混柱消能后代仍时有应用。

(二) 坦坡御浪

将堤坝迎水面做成斜坡形,称作坦坡。相传王安石在庆历七年(1047)至皇祐二年(1050)任浙江鄞县知事时,曾将海塘做成“坡陀塘”式样,惟其构筑方法史载阙如。

明嘉靖年间吴江县的沈岱注意到湖泊边岸受冲刷的现象,认为“本县西有坍湖,东有新涨。东涨之土即西坍之田”,然而当地称作等低滩的边岸,“形如鳖裙,风起浪冲反不坍损,因求其故。站岸壁立,与浪相抗必倾;斜坡不深,随浪相迎不计”^②。因此,他建议在岸边临水面投掷石块、瓦屑。煤灰等,筑成斜坡,可以消浪面保护湖岸不受侵蚀。清代康熙年间靳辅在论述洪泽湖高家堰斜坡御浪的经验时说:“盖水性至柔,而乘风则刚,其板石堵工率皆陡峻,故怒滔撞激,易于崩冲。若遇坦坡,则水之来也不过平漫而上;其退也亦不过顺缩而下。提制水而不能抗水,故虽大水乘风,止于随高逐低,而无怒激之势。水既无怒激之势,故自无冲崩之虞,此乃以柔制刚之道,诚理势所必然者。”^③于是他建议在高家堰石工临水而修筑坦坡,“每堤高一尺,应筑坦坡五尺”^④。并高度评价坦坡在御浪消能巩固堤防中的作用:“始知坦坡之力反有倍蓰于石工者。故障淮(河)以会黄(河)者功在堤;而保堤以障淮者功在坦坡也。”^⑤

江浙海塘抵御海潮冲激,由于“沿塘俱属浮沙,潮水往来荡激,日侵月削,塘脚空虚,虽有长椿巨石、终难一劳永逸”^⑥,对于坦坡消能尤为重视。康熙五十七年(1718)浙江巡抚朱轼建议:“用前人木柜之法,以松杉宜水之木为柜,长丈余,高宽四尺,横贴塘底,实以碎石,以固塘根。”^⑦以后又改用条石砌筑坦水。坦水高可及塘身之半,向外逐渐低下,呈斜坡状。条石之外,又用大木钉桩加固,工程量也相当浩大。

(三) 坡面植物消浪

明代林应训在《修筑河圩以备旱涝以重农务事文移》中指出,圩岸防冲应于“岸外再筑圩岸一层,高止(圩岸)一半,如阶梯之状。岸上遍插水杨,圩外杂植茭芦,以防风浪冲激”^⑧。甚至在洪泽湖高家堰上,也“丛植柳芦茭草之属,俟其根株交结,茂盛蔓延,则虽狂

① 宋·沈括:《梦溪笔谈》卷11,中华书局,1975年,第129页。

② 清·黄象曦:《吴江水考增辑》卷上,引明沈岱《吴江水考》。

③ 清·靳辅:《治河方略》卷6,经理河工第三疏——高堰坦坡,水利珍本丛书本,第227页。

④ 同③。在《治河方略》卷2,高家堰一节中,靳辅又曾建议“每堤高一尺,填坦坡八尺”。可见当年对于坦坡坡度选择,完全凭借经验。

⑤ 清·靳辅:《治河方略》卷2,高家堰,水利珍本丛书本,第71页。

⑥ 清·翟均廉:《海塘录》卷13,抚臣朱轼请修海宁石塘开浚备塘河疏。

⑦ 同③

⑧ 明·徐光启:《农政全书》卷14,上海古籍出版社,1979年,第346页。

风动地，雪浪排空，不能越百余丈之茂林深草而溃堤矣”^①。利用植株化解水浪冲激在战国时期已有应用。《管子·度地》记载：“树以荆棘，以固其地；杂之以柏杨，以备决水。”

第三节 河流泥沙运动力学的理论与实践

中国河流，特别是北方河流自古多沙。多沙河流的水流运动有其特殊性。这种区别于清水河流的特殊性使多沙河流的治理变得更加复杂。古代对河流泥沙运动的理论认识起源于春秋战国时期，在两汉取得突出的进步，经过北宋的发展，至明代后期达到高峰。这些大多处于定性阶段的理论认识在古代世界是领先的，其中一些还在治河实践中得到应用。

一 泥沙运动力学的起源与张戎的贡献

（一）对泥沙运动的观察

水流有清浊之分，古人早有观察和记录。《诗·小雅·谷风之什》曰：“相彼泉源，载清载浊。”战国时人解释河水变浊的原因是：“夫水之性清，土者汨之，故不得清。”^②《尔雅·释水》并且具体解释黄河之所以含沙量高的原因是“河出昆仑墟，色白，所渠并千七百一川，色黄。”晋代学者郭璞（273~324）对黄河之所以黄注解：“潜流地中，汨漱沙壤，所受渠多，众水溷淆，宜其浊黄。”即黄河之浊是众支流挟沙汇入所致。水流含沙是水流的搬运作用。北宋科学家沈括（1031~1095）曾指出，以黄河为首的华北诸河多浊流，河水挟带的泥沙都是上中游被冲蚀的土壤。所以他的结论是：“所谓大陆者，皆浊泥所堙耳。”^③并且举例说，舜杀治水失败的鲧于羽山，这个羽山当时是在东海里，现在则在大陆，以为证明，正确地解释了华北平原的成因。他还认为，浙江温州的雁荡山诸峰挺立，“原其理，当是为谷中大水冲激，沙土尽去，惟巨石岿然挺立耳”。^④

那么，泥沙是否能被流水携带，还要看水流的速度与泥沙的粒径和比重。东汉初年王充（27~97）指出：“湍激之流，沙石转而大石不移，何者？大石重而沙石轻也。”^⑤而相反的情况则是大哲学家老子所概括的：“浑兮其若浊，孰能浊以止？静之徐清。”^⑥当挟沙水流静止下来的时候，便失去拖曳力和上举力，原来被流水挟带的泥沙随之沉降下来。在春秋战国时期的水利建设中，已实际应用了水流冲淤的概念。《考工记·匠人》中说：“凡沟，必因水势；防，必因地势。善沟者，水漱之；善防者，水淫之。”“漱”是冲去淤积。而“淫”，郑玄（127~200）注解：“水淤泥土流著，助之为厚。”即善于修水沟的人，要适当掌握水沟的坡度和断面，使流水冲去淤积，达到冲淤平衡。而善于筑堤的人，却要利用水中的淤泥，来使堤防加厚而愈臻巩固。《管子·度地》说：“夫水之性，以高走下则疾，至于漂石。”连石块都能冲走，

① 清·靳辅：《治河方略》卷2，高家堰，水利珍本丛书本，第71页。

② 《吕氏春秋·孟春纪·本生》，四部丛刊本。

③，④ 宋·沈括：《梦溪笔谈·杂志一》卷24。

⑤ 汉·王充：《论衡·状留篇》。

⑥ 《老子本义》，第14章。《老子·道德经》中也有类似的记述。

何况泥沙?但水渠却不能允许有这样大的流速,而必须选择适宜的、使渠道不冲不淤的流速。为此首先要选择合理的坡降。当年已有渠道比降的计算方法^①。至于利用高含沙水流淤积巩固堤防,后代也有实践。例如明代万恭曾在河一岸筑挑水坝,逼水冲刷对岸河道淤积,同时使挑水坝一侧堤防“渐淤渐厚,是以堤拥堤也”^②。这里的“拥”和“淫之”是同一个意思。此后的放淤固堤技术,也是“淫之”以巩固堤防的一种方法。

(二) 张戎对水流挟沙力的理论概括

西汉末年,河流泥沙运动理论上升到一个新阶段。这是和当时黄河频繁决溢以及积极探索治黄方略的时代背景有关。黄河两岸连贯性大堤大约始建于战国初年,由于黄河高含沙、善淤积的特点,建堤之后,河道不再四处游荡,而河床却因此逐年淤高,经过300多年的堆积,下游堤防高度一般已有一丈以上,个别低洼地段,堤高竟达四、五丈。这种形势被当时人形容为“犹筑垣而居水也”。可见那时黄河已形成地上河,增加了修防的困难,因而西汉后期黄河连年决溢。新的形势对黄河修防提出了新的要求。在战国以来社会经济和科学技术发展的基础上,治河理论和河工技术都有明显的进步。在公元前的几十年里,先后提出有分疏说、滞洪说、改道说、避让说、水力刷沙说等治河方略,其中王莽时代的大司马史张戎从河流泥沙运动理论出发所提出的水力刷沙说,在河工史上占有突出的地位。他在阐述治黄方略时说:

水性就下,行疾,则自刮除,成空而稍深。河水重浊,号为一石水而六斗泥。今西方诸郡,以至京师东行,民皆引河、渭山川水溉田,春夏干燥少水时也,故使河流迟,贮淤而稍浅。雨多水暴至则溢决。而国家数堤塞之,稍益高于平地,犹筑垣而居水也。可各顺其性,毋复灌溉,则百川流行,水道自利,无溢决之害矣。^③

张戎敏锐地抓住黄河最突出的特点是多泥沙,定量估算了黄河的含沙量,指出黄河易决口的关键在于含沙量太高。中游泥沙被河水携带至下游,淤高河床。黄河河床高出两岸地面,左右两道大堤像两堵墙一样把河水圈在堤内。暴雨洪水时,自然难免决堤而出。如果不能针对这一症结施治,惟有一再加高堤防来防御,那只是治标而未治本。那么,黄河河床为什么会淤积呢?他认为,流速快就会冲淤并刷深河床;反之,则将淤积。现在黄河中游地区普遍发展灌溉,进入黄河干流的水量减少,于是“使河流迟,贮淤而稍浅”。据此,他提出,如果中游不再灌溉,而集中水量下泄,下游河床自然通利,决溢自然可以避免。张戎抓住黄河致患的症结,明确指出水流与挟沙力之间存在的正比关系,以及在同一河床中,河中水量与流速也直接相关。他在这里提出的是最早的河流挟沙力概念的精辟的定性表述。

明代万恭、潘季驯等人提出的“束水攻沙”理论,是张戎水力刷沙说的重要发展。桓谭在《新论》中介绍说,张戎“习灌溉事”,可见张戎对水流与河床冲淤关系的认识是他从事灌溉工程实践的经验总结。当然,今天看来,他的贡献主要在于河流泥沙运动理论方面,而对于治黄实践来说,还只是纸上谈兵。首先,当年黄河中游灌溉引水数量不多,不足以对下游防洪产生决定性影响;第二,黄河淤积主要产生在洪峰后部,其他时间淤积较少,禁止灌溉

① 参见《中国水利史稿》(上),中国水利水电出版社,1979年,第104页。

② 明·万恭:《治水筌蹄》,中国水利电力出版社,1985年,第51页。

③ 《汉书·沟洫志》卷29。

实际上达不到减少河床淤积的目的。

二 北宋年间河流泥沙运动理论的进展

黄河在唐代比较安静,较少决溢记载。但这一相对稳定的河槽经数百年淤积,至北宋中期河道滩地已比相邻地面高出一丈有余,被形容为“架水行空,最为危事”^①。因此从五代开始至北宋的220年间,黄河有89次决口记载,平均每2.5年就有一次决口。由于受政治派别斗争的干扰,当年的一些治黄措施违反科学规律甚至是荒诞不经的。不过,也有某些治黄方略包含有泥沙动力学的科学认识。

(一) 对黄河河床演变规律的认识

至和二年(1055),以散文驰名的欧阳修(1007~1072)曾应用水流挟沙理论来解释黄河的河床演变规律。他说:“河本泥沙,无不淤之理。淤常先下流。下流淤高,水行渐壅,乃决上流之低处,此势之常也。然避高就下,水之本性,故河流已弃之道,自古难复。”^② 欧阳修指出,像黄河这样的高含沙河流,下游淤积是普遍规律;河床淤积抬高是黄河频繁决口的根本原因;由于淤积常自下游开始并逐渐上移,因而决口地点也有类似的变动。他还举出横陇决口后的河床淤积情况来说明,景祐元年(1034)黄河在澶州(今河南濮阳)横陇埽决口,形成新河道,此后十年间黄河无大决溢,但庆历四年(1044)横陇河道先自海口淤积140多里,其后淤积渐次上移至黄河下游的游、金、赤三条支流。下游河道梗阻,于是庆历八年(1048)黄河在上游澶州的商胡埽决口,就是明证。

实际也是这样。新河道形成之初,水流与河道比降基本适应,但由于泥沙输送入海,必将在海口淤积,河道随之延伸,侵蚀基点因而抬高,于是河道比降变缓,淤积势必向上游发展。

北宋文坛上著名的“三苏”之一的苏辙(1039~1112)对于多沙河流淤积、决口和河道迁徙规律有更明确的表述。元祐六年(1091)在反驳将黄河从北流改回东流故道的主张时,他说:

臣闻大河流行,自来东西迁徙,皆有常理。盖河水重浊,所至辄淤。淤填既高,必就下而决。以往事验之,皆东行至泰山之麓则决而西;西行至西山之麓则决而东。向者天禧之中河至泰山决而西行,于今仅八十年矣。自是以来,避高就下。至今屡决,始决天台(天禧三年,1019),次决龙门,次决王楚(天圣六年,1028),次决横陇(景祐元年,1034),次决商胡(庆历八年,1048),及元丰之中决于大吴(元丰三年,1088)。每其始决,朝廷多议闭塞,令复行故道。故道既高,复行不久,辄又冲决。要之,水性就下,导之下流河乃得安。是以大吴之决,虽先帝天锡智勇,喜

^① 参见《续资治通鉴长编》卷454。又据《续资治通鉴长编》卷420记载,元祐三年(1080)范百禄等曾对决口后的北流河道和东流故道进行比较。先后实际测量过两次,新道都明显低于故道。第一次测量结果是低二丈一尺上下,第二次低一丈四尺多。

^② 《宋史·河渠志》卷91。

立事功，而导之使行，不敢复塞。兹实至当之举也。……自来河决必先因下流淤高，上流不快，然后乃决。然则大吴之决已缘故道淤高，今乃欲回河使行于此，理必不可。^①

苏辙举出宋代决口地点变化的事实，进一步阐述了河道淤积先下游，后上游，再下游的循环规律。同时他还指出，由于决口后泛区淤积，地形渐高，导致再决口时下游河道和泛区位置的迁移。这种迁移在大范围上还具有往返摆动的规律。这些科学的认识，为近代泥沙研究所证实^②。

元祐四年（1089）多次视察黄河的官员范百禄对黄河滩槽淤积则有比较细致的观察，在一份报告中他有这样的描述：“河遇平壤滩漫，行流稍迟，则泥沙留淤；若趋深走下，湍激奔腾，惟有刮除，无由淤积。”^③即大水时，洪水由主槽向滩地漫延，由于滩区阻力较大，水流减缓，于是加重了淤积。而对于河床的深槽来说，由于主流所趋，水流湍急，往往对主槽形成冲刷。黄河的确存在“大水淤滩，小水淤槽”的规律。范百禄的认识是这一规律的最早表述。

北宋年间还曾针对黄河河床的淤积问题，试图以人力和简单工具，借助水的流动疏浚黄河。熙宁六年（1073）李公义曾试制铁龙爪扬泥车。其形制是：用铁数斤打制成爪形，将铁爪系于船尾，沉入河底。船行拖动铁爪，扬起泥沙，达到疏浚的目的。为了提高效率，其形制日后又有改进，即用长八尺的木料，其上钉以二尺长的铁齿。将铁齿向下，上面压上大石头。用两船拖带铁耙，或用绞车拖曳。此法是否有效曾引起朝廷上下激烈的争论。王安石曾相信此法有效，负责试验的范子渊投其所好，谎报试验对稳定河道和降低洪水位有显著效果，后来谎言被揭穿，有关官员分别受到处分^④。疏浚无疑是治理黄河的有益探索。但是，泥沙淤积沉淀是由于水中泥沙含量高，超过了水流挟沙能力的限度。而以人力疏浚，所能输入的能量极其有限。在上游被搅起的泥沙，走不多远，势必在下游再次沉积。这种方法对改善局部淤积状况，例如在运河局部淤积地段，为增加航深，可以是有效的。对于某些河口挡潮闸段的细颗粒泥沙沉积，顺流拖淤也可在一个短时段内加大过流能力。而设想由此增大黄河的过水断面和泄洪能力，则无疑是不现实的^⑤。

（二）汴河木岸与水力疏浚

唐宋时期汴河是全国主要的内河航道。由于它从黄河中引水，所以也存在严重的淤积问题。著名科学家沈括（1031~1095）曾对汴河比降进行实测。其结果是，从京城（今河南开封）上善门到泗州（今江苏泗洪东南盱眙对岸）入淮口处，汴河的平均比降约为1/7760^⑥。这个比降是比较陡的，因此，比起黄河来说，它的淤积是比较轻的。不过，唐宋时期汴河的淤

① 宋·李焘：《续资治通鉴长编》卷454。

② 钱宁、周文浩，黄河下游河床演变，科学出版社，1965年，第3页。

③ 《宋史·河渠志》卷92。

④ 此事在《宋史·河渠志》、《续资治通鉴长编》等文献中都有介绍。对这一事件引发的朝廷内部两个政治派别斗争的内幕，司马光《涑水纪闻》卷15中有详细说明。可见当年政治斗争对科技进步的干扰和科学屈从政治的情况。

⑤ 钱宁、张仁、周至德，河床演变学，科学出版社，1987年，第500页。

⑥ 《梦溪笔谈·杂志二》卷25。当时实测开封上善门至泗州淮口平面距离八百四十里一百三十步，而两地高差十九丈四尺八寸六分。按每里360步，每步5尺计算，比降约为1/7760。

积问题仍旧十分严重,尤其是北宋以来更加突出。当时人分析汴河淤积加速的主要原因有三个,第一,北宋建都开封,对汴河的通航要求更高,运用时间长,淤积也重;第二,北宋初年订有每年发动沿河30余县疏浚汴河的制度。大中祥符年间(1008~1016)谢德权管理汴渠等河,他经常将疏浚工人派去做其他杂务,自此变为3年一疏浚。此后甚至有20年不浚一次的情况;第三,由于汴河淤积渐高,原本南岸汇入汴河的清水小河,都不再能够入汴,而只依靠从黄河引水。由于失去挟沙力较强的清水的汇入,至熙宁年间(1068~1077)“(汴)河底已高出堤外平地一丈二尺余。自汴堤下瞰民居,如在深谷”^①。在这里,王安石针对引清水入汴渠的做法,提出的“诸陂泽沟渠清水皆入汴,即沙行而不积”^②的认识,阐明了清水挟沙力较浑水为大,因而泥沙不会停积的概念。对汴河的这个认识,可以看作是明代潘季驯“蓄清刷黄”理论之滥觞。

汴河是国家运输大动脉,淤浅散漫亟待解决。大中祥符八年(1015)曾经整治开封到泗州入淮河的一段^③。嘉祐六年(1061)都水监建议,将应天府(今河南商丘)西至汴河入黄河口的一段河道,“宜限以六十步。阔于此则为木岸狭河,扼束水势,令深驶”^④。即将汴河超过30丈的地方,用木料做成木岸,使河床束窄,水深加大,以改善航运状况。对这项建议也有反对的意见,但由于汴河航运地位特别重要,也不能不立即实行。治平三年(1066)狭河木岸工程完工^⑤。结果“旧曲滩漫流,多稽留覆溺处,悉为驶直平夷。操舟往来便之”。狭河木岸是人工运河渠化的一个成功的例子。元丰三年(1080)又再次修整狭河木岸,并将木岸一直延伸到泗州的汴河入淮河口处^⑥。在河道通过相同流量的条件下,断面宽度缩窄后,水深必然加大,对改善航道是有益的,对减轻淤积也有好处。“扼束水势,令深驶”,表明当时人已有此认识。宋代人的这个概念可以看作是明代黄河上“束水攻沙”理论的雏形。

三 潘季驯“束水攻沙”和“蓄清刷黄”的理论贡献

从南宋建炎二年(1128)开始,黄河一改东北入渤海的基本格局,转向东南入黄海,开始了长达700年之久的夺淮入海的新局面。在这一过程的前300年里,金、元等北方少数民族统治者对黄河基本上是放任自流,少有大规模整治。明代前期治黄方略中,下游多河道分流的主张占上风,其基本认识从徐有贞的泄水试验中可以看出。明代黄河有时从山东张秋一带穿过京杭大运河入海,切断了南北运输大动脉。景泰年间朝廷派徐有贞(1407~1472)主持治理黄河和运河,徐有贞主张在黄河下游开分水河道,多道分流入海,朝廷久议不决,于

① 宋·沈括:《梦溪笔谈·杂志二》卷25。

② 《续资治通鉴长编》卷248。王安石说:“诸陂泽沟渠清水皆入汴,即沙行而不积。自建都以来,漕运不可一日不通,专恃(黄)河水灌汴。诸水不得复入汴,此所以积沙渐高也。”

③ 《宋史·河渠志》卷93。

④ 《宋史·河渠志》卷93,《续资治通鉴长编》卷184记载,这项工程开始于嘉祐元年(1056年)。

⑤ 宋·王应麟:《玉海》卷22载,“汴河自泗州至南京(今河南商丘)道直流驶,不须复治,自南京以上至汴口,水散漫,故多浅。请自南京都门三百里修狭河木岸,扼束水势。从之。凡用木榱,竹索三百八十四万二百,役工百八十六万四千,为岸三万一千四百步,治平三年成。人便之”。司马光《涑水纪闻》卷9也记有此事。

⑥ 宋·李焘:《续资治通鉴长编》卷302载:元丰三年(1080)二月丙午,“都大提举导洛通汴宋用臣言:洛水入汴至淮,河道甚有阔处,水行散漫,故多浅涩。乞计功料修狭,从之。后,用臣上狭河六百里,为二十一万六千步。诏给坊场钱二十余万缗,仍伐并河林木以足梢桩之费。五年十月毕工。”

是派人当面询问徐有贞主张分水的原因。“使者至，徐出示二壺，一窍、五窍者各一。注而泻之，则五窍者先涸。使归而议决。”^① 徐有贞的泄水试验证明的多支泄水可以显著提高河流的泄洪能力，代表了当时主张分流的基本思想。但是，分流主张针对的主要是黄河的洪水，只解决了下游河道行洪能力不足的矛盾，却忽略了黄河多沙是问题的症结。而分流的结果是各支流量减少，水流挟沙能力降低，进一步加剧了淤积的趋势。由于明代前期实行分流治黄，结果从弘治初年下游同时分流3支，到80年后的嘉靖末年，下游已离析为13支，基本无所谓正式河道。分流治黄已走入穷途末路，不得不反过来重新正视泥沙问题，并在河流泥沙运动理论和实践方面有所建树。

明代嘉靖中期的著名河官刘天和（1479~1545）在他所写的《问水集》一书中，对容易引起多沙河流淤积的几种河道和水流情况有清晰的说明：“河水至浊。下流束隘停阻则淤；中道水散流缓则淤；河流委曲则淤；伏秋暴涨骤退则淤。”并认为这是黄河河道往返摆动的主要原因之一。其中“伏秋暴涨骤退则淤”说的是严重的河道淤积，发生在洪峰消退的过程中。近代水文测验证实了刘天和的这一观察。康熙年间河道总督靳辅（1632~1692）也指出：“河决于上，必淤于下，”决口下游的淤积，与洪峰后部加重淤积的原理也相一致。刘天和还在仪器和军械方面有多项发明。明代人评价说：“刘天和……治水防边功能尤著。在河道曾手制乘沙量水等器，在陕西尝造单轮车及防火器、三眼枪等。后人皆遵用之。”^② 乘沙量水等器已经失传，从字义理解，或许是测量水流和含沙量的仪器。

（一）万恭“以河治河”思想的提出

中国古代对于泥沙运动规律的认识在明代后期达到了高峰。其理论贡献主要在于“束水攻沙”和“蓄清刷黄”方针的提出。隆庆六年至万历二年（1572~1574）任总理河道的万恭（1515~1592）负责黄河和运河的治理。当年曾有人针对黄河善淤善决的特性，又提出人力疏浚治黄的方案。即在黄河上排列数百艘大船。船工使用五齿耙、杏叶杓疏浚河底，其结果自然是“上疏则下积，此深则彼淤，奈何以人力胜黄河哉？”^③ 人力疏浚治黄无效，那么，还有什么其他办法呢？

当时山东虞城县（今河南商丘市东北）的一位秀才向万恭建议说：“以人治河，不若以河治河也。”这确是振聋发聩的设想。这位秀才解释说：“夫河性急，借其性而役其力，则可浅可深，治在吾掌耳。法曰：如欲深北，则南其堤，而北自深；如欲深南，则北其堤，而南自深；如欲深中，则南北堤两束之，冲中坚焉，而中自深。此借其性而役其力也，功当万之于人。”他并且设想，用堤防束水攻沙可以使河床刷深。河床变深，水行地中，则自然可以任堤防废毁而弃置不用了。万恭十分赞赏这位秀才的高见，并归纳出结论性的认识：

夫水专则急，分则缓；河急则通，缓则淤。……今治河者，第幸其合，势急如奔马。从而顺其势堤防之，约束之，范我驰驱，以入于海，淤安可得停？淤不得停，则河深。河深则永不溢，亦不舍其下而趋其高，河乃不决。^④

① 明·李东阳：明经世文编，卷54，宿州符离桥月河记。

② 《行水金鉴》卷25引《明世宗实录》。

③ 明·万恭：《治水筌蹄》，中国水利电力出版社，1985年，第50页。

④ 明·万恭：《治水筌蹄》，中国水利电力出版社，1985年，第53页。

提高水流速度可以加大挟沙力,这是早已解决了的问题。进一步的要求是找到如何提高流速的方法,张戎的意见是禁止中游引水灌溉,使黄河水量集中下泄。在这里,万恭和虞城秀才的办法是利用堤防作为手段。某段河床某个部位淤浅了,则可以在对应部位筑堤,挑动主溜冲向淤积地段,则淤积可除。其实质是利用堤防为手段,通过改变河流的局部流态来达到冲刷淤积的目的。这个“以河治河”的办法使治河理论水平上升到了一个全新的高度,在治河工程实践上自然也比人力疏浚效果好。不过,万恭主持治黄、治运工作前后只有两年多的时间,他所说的以堤防约束河水,达到冲刷河床淤积的目的,还只局限于某个河段和局部河床。直到潘季驯的时代,才进一步提出了系统的理论和实施方案。

(二) 潘季驯的治黄方略及其理论贡献

潘季驯(1521~1595)是中国古代最杰出的治河专家之一。曾四次担任总理河道一职,主持治理黄河、淮河和运河,前后历时27年。在河流泥沙运动理论方面,他继承了万恭创造性的发展,进一步提出了“束水攻沙”和“蓄清刷黄”的治河理论体系,并设计了一整套堤防系统,努力把他的理论在黄河上付诸实现,期望由此一举根治黄河。

首先,潘季驯继承万恭的治河思想,并概括为“借水攻沙,以水治水”。

针对明代前期治河以分水为主的思想,他阐述了河水不仅不应分流,而且应尽量将支流汇入,以提高冲刷河床淤积的能量。他说:

盖筑塞似为阻水,而不知力不专则沙不刷,阻之者乃所以疏之也;合流似为益水,而不知力不宏则沙不涤,益之者乃所以杀之也。旁溢,则水散而浅;返正,则水束而深。水行沙面,则见其高;水行河底,则见其卑。此既治之后与未治之先,光景大相悬绝也。每岁修防不失,即此便为永固。借水攻沙,以水治水。^①

阻与疏、益与杀、深与浅、高与卑本来是对立的概念,但在“河不两行”、“筑堤束水,以水攻沙”^②的条件下实现了统一。由相反转而相成。潘季驯治河精辟地体现了对立统一的辩证思想。他对自己的治河方略充满了信心,将“束水攻沙”生动地比喻为“以水刷沙,如汤沃雪”,好像把一锅开水浇在雪地上一样,黄河泥沙问题将迎刃而解。

第二,潘季驯在“束水攻沙”的基础上进一步提出了“蓄清刷黄”。

当年黄河南下在清口(在今淮阴市西)汇合淮河入东海,清口以上是洪泽湖。淮河洪水在此汇入黄河,必将增大黄河洪水量,因而增加防洪的困难。这是不利的一面。但与此同时,潘季驯还注意到黄淮相会还有其有利的方面,即淮河水清,挟沙力强,汇入浊河后将提高冲刷河床的能力。因此,潘季驯在洪泽湖东南筑高家堰,意图是蓄积淮河清水,再东入黄河,实现“蓄清刷黄”的战略构思。乾隆十三年(1748)河道总督高斌对潘季驯的理论贡献有精到的概括:

如先生之筑堤障水,逼淮注黄,以清刷浊,沙随水去。此理之不易者也。^③

《明史·潘季驯传》对潘氏的主要贡献也作了“当藉淮之清,以刷河之浊,筑高堰束淮入

① 明·潘季驯:《河防一览》卷8,河工告成疏。

② 明·潘季驯:《河防一览》卷2,河议辩惑。

③ 清·高斌:《重刻河防一览序》。

清口，以敌河之强”的归纳。清代著名学者方苞（1668~1749）更高度评价潘季驯的这一治河措施：“《考工记》云：‘善沟者，水漱之。’明嘉靖中，潘公季驯以治河显名，论者以比禹功。其实不过引山东骆马诸湖之水入黄河东北岸，以荡其沙；引洪泽湖之水自清口入黄河西南岸，以荡其沙，用是黄运安流百有余年。”^①

潘季驯本人则认为：“盖借水攻水，以河治河，黄淮并注，水涤沙行，无复壅滞。非特不相为扼，而且交相为用。”^②对他治黄主张的核心内容作了清晰的说明。

第三，实现“束水攻沙”和“蓄清刷黄”的关键措施是筑堤。

在潘季驯四任总理河道期间，对堤防在治黄中的地位和作用的认识是逐渐由单一缕堤束水，到遥、缕双重堤防，最终达到设计了一整套由遥堤、缕堤、格堤、月堤以及遥堤上的减水坝共同组成的堤防体系。缕堤和遥堤是最主要的，其中缕堤是靠近河道主槽的第一道防线。依据河床断面、流速和水流挟沙力之间的关系，意在束窄河槽，加大流速，冲刷淤积。缕堤之外相距二三里的地方另有一道与缕堤平行的遥堤。遥堤主要起到洪水越过缕堤之后，不使其泛滥的目的。如果洪水再大，则允许从遥堤上的减水坝上溢流。可见缕堤主要解决流速与冲沙之间的矛盾，而遥堤主要解决河床容蓄能力与洪水量之间的矛盾。只要堤防稳固了，河水归槽刷沙，黄河河床逐步加深，防洪问题便迎刃而解^③。

第四，从缕堤“束水攻沙”至遥堤“束水归槽”的进步。

遥、缕双重堤防体系在实际应用中却遇到始料不及的困难。由于“缕堤逼近河滨，束水太急。每遇伏秋，辄被冲决”^④。这是困难之一。第二，缕堤临近河槽，与遥堤之间是宽阔的滩地。而黄河滩地“外河（滩唇）高于内地（遥堤堤根），积雨盈溢，两水夹攻，（缕堤）势自难守”^⑤，缕堤受主溜和滩地积水两面夹攻，安全无法保证。于是，万历六年（1578）六月，在三任总理河道之初，潘季驯即明确指出，在某些堤段如“自古城至清河，亦应创筑遥堤一道。不必再议缕堤，徒糜财力”^⑥。“今双沟一带，已议弃缕守遥矣”^⑦。及至潘季驯临近退休的前一年（万历十九年，1592），他将黄河



图 2-20 潘季驯塑像

① 清·方苞：《与鄂少保论治河疏》，方苞集，上海古籍出版社，1983年，第674页。

② 明·潘季驯：《河防一览》卷8，河工告成疏，水利珍本丛书本。

③ 明·潘季驯：《河防一览》卷10，《申明修守事宜》中说：“故，堤固，则水不泛滥，而自然归槽；归槽，则水不上溢，而自然下刷。沙之所以涤，渠之所以深，河之所以导而入海，皆相因而至矣。

④ 同②

⑤ 明·潘季驯：《总理河漕奏疏·条议河防未尽事宜疏》卷6。

⑥ 明·潘季驯：《河防一览·两河经略疏》，卷7，第174页。

⑦ 明·潘季驯：《河防一览·河防险要》，卷3，第87页。

修防今后应继续完成的重点工作归纳为五项,其中第一项就是在肯定遥堤的同时,明确指出:既然缕堤难于修守,倒不如“却将一带缕堤相度地势开款(空),放水内灌,……水进则沙随而入,沙淤则地随而高,二三年间(滩)地高于河,即有涨漫之水,岂能乘高攻实乎?缕堤有无不足较矣”^①。

纵然放弃缕堤,潘季驯认为依靠遥堤仍旧可以实现“束水攻沙”。万历十六年(1588)在他第四次任总理河道之初,就强调指出:

治河之法,别无奇谋秘计,全在束水归槽。……束水之法,别无奇谋秘计,惟在坚筑堤防。……故堤固则水不泛滥,而自然归槽;归槽则水不上溢,而自然下刷。沙之所以涤,渠之所以深,河之所以导而入海,皆相因而至矣。^②

这里所说的实现“束水归槽”作用的堤防,并不是潘氏二任总理河道时所提出的“以束河流”的缕堤。他在后一篇文章中作了进一步注解:

堤能束水归槽,水从下刷,则河深可容。故河上有岸,岸上始有堤。平时水不及岸,堤若赘旆(装饰、点缀)。伏秋暴涨,始有逾岸而及堤址者,水落复归于槽。非谓堤外即水。^③

显然,潘季驯这里所说的束水堤防是遥堤而不是缕堤,只不过遥堤的作用不是“束水攻沙”,而是“束水归槽”后对河床的冲刷。可见潘氏对遥堤功能的理解,除了防止洪水泛滥外,还有约束河水归槽以冲刷河床。这后一点功用的强调,与其弃缕守遥的观念直接相关。况且,河水出槽后将淤积滩地,“假令尽削缕堤,伏秋黄水出岸,淤留岸高,积之数年,水虽涨不能出岸矣”^④,河防自然益加巩固。事实上,在潘季驯治河后期,他已经认为,纵然放弃缕堤,并不妨碍其实现“束水攻沙”的治河思想。因此,在万历七年(1579)冬,当潘季驯完成了上自徐州、下至淮阴 600 里长的黄河两岸遥堤之后,兴奋异常地说:遥堤“蜿蜒绵亘,始如长山夹峙,而河流于其中,即使异常泛涨,缕堤不支而溢至遥堤,势力浅缓,容蓄宽舒,必复归槽,不能溃出。……固不能保缕堤之无虞,而能保其至遥即止”^⑤。《河防一览·全河图说》的多处注释,对“束水归槽”的实质也有清楚的说明。参见图 2-21。

第五,淤滩固堤是这一时期针对高含沙河流特点以河治河的又一贡献。

最早提出这一建议的还是上文提到的那位虞城秀才。其办法是:坚筑堤防,当洪水盛涨,允许它漫过堤防。而当洪水退去时,漫堤之水所挟泥沙必然在堤背沉淀,从而达到巩固堤防的目的。当年万恭曾在徐州至邳州(今江苏邳县南)的黄河上试行,取得了预期的效果^⑥。

淤滩固堤也被潘季驯引入他的双重堤防体系,并加以发展。潘季驯原在遥堤和缕堤之间设置横向的格堤,本意是防止洪水漫过缕堤后,沿遥堤和缕堤间的滩地漫流冲刷。实际应用中则发现格堤非但有如上的好处,而且被格堤拦截的洪水,其中的泥沙淤高了滩面,对堤防有保护作用。在他治河的后期,又进一步提出了淤滩固堤。即在缕堤适当地点开口,引洪水

① 明·潘季驯:《总理河漕奏疏·条议河防未尽事宜疏》卷 6。

② 明·潘季驯:《河防一览·申明修守事宜疏》,卷 10,第 276 页。

③ 明·潘季驯:《河防一览·恭诵纶音疏》,卷 10,第 298 页。

④ 明·潘季驯:《河防一览·河议辩惑》,卷 2,第 62 页。

⑤ 明·潘季驯:《河防一览·河工告成疏》,卷 8,第 210 页。

⑥ 明·万恭:《治水筌蹄》,中国水利电力出版社,1985 年,第 50 页。

入遥、缕之间的滩区，沙随水入，几年后，滩区淤高，一般大水不再能够上滩，实际上，高滩代替了缕堤束水的作用，这时缕堤自然可以放弃。潘季驯总结说：“与其以人培堤，孰若用河自培之为易哉。”^① 也就是说，泥沙淤积主槽，抬高河床，是有害的；而将泥沙引入遥、缕二堤之间的滩地淤积，则将巩固堤防，变害为利。这是潘氏辩证治河的又一范例^②（如图 2-22）。




图 2-22 淤滩固堤示意图

清代的放淤固堤则主要在大堤（相当潘氏的遥堤）和依傍大堤的月堤之间进行。为了保证放淤的安全，放淤时先在下游开顺清沟，引含沙量较小的水将大堤与月堤间充满，再在上游开引黄沟，引入含沙量高的浑水。由于其中先行充水，迎溜开引黄沟既不会出险，又提高淤滩的效果。当年除黄河以外，在永定河和南运河上也普遍推行淤滩固堤，收到显著的效果^③。

（三）近代黄河模型试验与验证

“束水攻沙”、“蓄清刷黄”和“淤滩固堤”在理论上的贡献为近代治河专家所称道，所阐明的水流挟沙力概念，与河流动力学原理相一致。

铜瓦厢决口后，先后有几位西方水利专家来华考察黄河并提出治理意见。其中光绪十七年（1891）荷兰人单百克（P. G. Vanschermbeck）认为，针对黄河多沙，应采用双重堤防，即在河流两侧各修筑相距 1.5~4 千米的两道大堤，并在滨河的第一道堤（缕堤）上建减水坝。洪水期间高含沙水流漫坝进入两堤之间，“年复一年，淤地日高，而达于洪水位。……由是我人将获得一新堤，其顶宽为 1.5~4 千米”。^④ 和 300 年前潘季驯的认识如出一辙。德国著名河工专家、河工模型试验创始人恩格斯教授（Hubert Engels, 1854~1945）主张，黄河治理应固定中水河槽，他先后于 1932 和 1934 年两次进行黄河下游动床模型试验。在试验之后说：“潘氏认为分清遥堤之用为防溃，而缕堤之用为束水，为治导河流之一种方法，此点实非常合理”，验证了 350 年前潘季驯的治黄理论的正确性。可见，以潘季驯治黄为代表的我国 16 世

① 明·潘季驯：《总理河漕奏疏·条议未尽河防事宜疏》卷 6。

② 郭涛，潘季驯，中国水利电力出版社，1985 年，第 39 页。

③ 姚汉源，河工史上的固堤放淤，水利学报，1984 年，第 12 期。

④ 沈怡，黄河问题讨论集，第 24 页。

纪的河流泥沙运动动力学的理论成就, 位居当时世界前列。不过, 潘氏的理论还只限于定性的认识, 缺乏定量的分析。在复杂的黄河防洪斗争中, 他所设计的治黄堤防体系发挥了有益的作用, 并为后人所遵循。但由于理论上的缺陷和工程技术水平的限制, 其治黄实践并未如他所设想的那样有效。

四 河流动力学理论的应用

(一) 对多沙河床中巨石运动规律的认识

中国华北平原诸河多沙, 黄河更以其高含沙量位居世界诸大河之冠。因此, 河流泥沙运动力学起源于我国是顺理成章的。不过流传下来的文献资料却不多, 尤其是有丰富实践经验的治河工人的理论总结不多, 但在有关文献的零散记载中确有真知灼见者。清乾嘉时代的著名学者纪昀(1724~1805)在其《阅微草堂笔记》中记载了一篇极为精彩的故事, 文字朴素, 兹照录如下:

沧州南一寺临河干, 山门圯于河, 二石兽并沉焉。阅十余岁, 僧募金重修, 求二石兽于水中, 竟不可得。以为顺流下矣。棹数小舟, 曳铁钯, 寻十余里无迹。一讲学家设帐寺中, 闻之笑曰: “尔辈不能究物理。是非木柿, 岂能为暴涨携之去? 乃石性坚重, 沙性松浮, 湮于沙上, 渐沉渐深耳。沿河求之, 不亦颠乎?” 众服为确论。一老河兵闻之, 又笑曰: “凡河中失石, 当求之于上流。盖石性坚重, 沙性松浮, 水不能冲石, 其反激之力, 必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深, 至石之半, 石必倒掷坎穴中。如是再啮, 石又再转。转转不已, 遂反溯流逆上矣。求之下流固颠, 求之地中, 不更颠乎?” 如其言, 果得于数里外。然则天下之事, 但知其一, 不知其二者多矣。可据理臆断欤!

石兽沉于沙质河底, 是向下游移动, 向河底沉降, 还是向上游滚动? 前两种人“据理臆断”, 结果背离石块运动的客观规律, 只有长年累月在河道上观察, 有丰富河工经验的老河兵, 才能从理论到实践圆满地解决了这个问题, 并顺利找到了沉落的石兽。其中老河兵分析石兽在沙质河床上的运动状态的文字尤为精彩和准确, 并为现代泥沙运动模型试验研究所证实^①。当试验石块(相当于原型, 38厘米)沉于试验水槽的底沙之上, 首先在石块上游底部产生回流, 冲刷底沙, 形成冲坑。冲出之底沙大半被水流带走, 少部分堆积石块后部, 起初形成沙唇, 之后沙唇合并。当冲坑发展到足够大时, 石块失去平衡, 向前倾倒至冲坑中(如图2-23)。

巨石在沙质河床上的运动规律还可从桥墩周围的水流结构分析中作进一步理解。实验证明, 桥墩周围的水流结构包括墩前向下水流, 墩前水面涌波和尺度较大的漩涡体系。漩涡体系为一复杂的综合水流结构, 是由下降水流引起的、在墩前冲刷坑边缘形成的绕墩两侧流向下游的马蹄形漩涡, 墩头两侧的加速流动及尾流漩涡综合作用的结果。墩前向下水流是冲刷的主要媒介, 它的作用像一个竖直向下的喷嘴。向下水流折回向上, 与马蹄形漩涡相结合, 形

^① 南京水利实验处, 研究试验报告汇编, 抛石研究试验报告, 1955年。




图 2-23 单块石底部冲刷过程示意图

成旋转运动,把泥沙挟带到下游。冲刷坑平衡冲刷深度的最大值,约为巨石直径的 2.3 倍。^①

(二) 制造局部急流冲沙的疏浚器具——驱泥引河龙

河流泥沙运动力学实际应用的另一个例子是河道疏浚器具——驱泥引河龙的发明。在现存的文献记载中,清代黄河疏浚多使用人工开挖的方法,也有应用疏浚工具的,与北宋的浚川耙类似。此外,应用水力疏浚的器具叫做驱泥引河龙,仅见于洪泽湖三河闸管理处保存的两张图上^②。一张是草图,另一张是清绘图(见图 2-24)。图上绘有驱泥引河龙的结构图和图上关键部件的作用和尺寸的说明,另外还有驱泥引河龙的发明、功能、操作方法以及保养、存放的要求等文字。说明该器具的发明人是陆千戎,绘图人名锦,绘图时间在乙巳、丙午年(推测为道光二十五、二十六年),并说此前数年驱泥引河龙已经上级主管批准试用,“屡屡驱沙有效”。

驱泥引河龙的构造尺寸是:“引河龙之器身長一丈六尺。前口宽四尺,高二尺;后口宽一丈,高八尺。下有铁梁,口有铁条,背编藤篾,旁用桓木。四足用铁,取下坠;中空,使水贯注;虚空无底,取不停淤;大口进,小口出,取聚水冲溜;身長,使水直而远注,用时亦有锁缆坠后。”引河龙使用时常十个一排,每排驱泥引河龙下游冲刷距离可达五丈,每日冲深数尺,若自上而下平排若干座,此后逐日将引河龙用船挟带,向下游移动,疏浚效果显著。为保证冲淤效果,主要应注意两点:第一,龙身藤篾要密,而且要在每次使用后,采用生桐油油漆一遍,使龙身密不透水;第二,龙须铁链坠石要重,并且在河底浚深后,随时放长铁链,务必要使引河龙低头俯向河底。

① 陆浩、高冬光,桥梁水力学,人民交通出版社,1991年。

② 原件藏江苏省洪泽湖三河闸管理处,承朱兴华总工程师提供。




图 2-24 清代驱泥引河龙图

引河龙的工作原理是水流的连续性方程和水流挟沙力公式的实际应用，虽然当时这些原理尚未正式提出。引河龙沉放时，尾部向上游，头部向下游，由于引河龙尾部进口面积 $W_{\text{进}} = 10 \text{ 尺} \times 8 \text{ 尺}$ 。引河龙头部出口面积 $W_{\text{出}} = 4 \text{ 尺} \times 2 \text{ 尺}$ ，而当引河龙完全沉没于水中，由于通过龙身中的流量 (Q) 前后相等，即 $Q_{\text{出}} = Q_{\text{进}}$ ，而 $Q_{\text{出}} = W_{\text{出}} \times V_{\text{出}} = Q_{\text{进}} = W_{\text{进}} \times V_{\text{进}}$ 。因此， $V_{\text{进}}/V_{\text{出}} = W_{\text{出}}/W_{\text{进}} = 2 \times 4 / 10 \times 8 = 1/10$ 。可见出口处的流速是进口处的 10 倍，而在平原河道的水流挟沙能力是和流速的三次方成正比，出口流速的增加，将大大提高水流的挟沙能力。另外，如果将引河龙放在河底，由于进流不对称，在一定水头范围内，还将出现螺旋流，改善冲沙效果，可见，使用驱泥引河龙进行疏浚，其效果是显著的。据说：“十里长洲，宽至二三里者，一两月间，用五六十座（引河龙），沙滩尽去，河底自深，毋需人力。”显然，应用驱泥引河龙对增大局部水流速度（即局部的束水攻沙）是有效的，然而难以在全河上采用，并未提高全河断面上的平均流速，因此，它只适用于疏浚局部险滩，而无助于解决全河的泥沙淤积问

题,对于这一点,发明人也是有所说明的。即便如此,驱泥引河龙的发明仍然体现了我国古代治河技术人员在长期治河实践中积累的丰富经验和理论智慧。

中国古代科学技术的突出优点是勤于观察和长于辩证,但却缺乏定量的分析和规律的数学总结。中国古代对泥沙运动的认识起源很早,并有丰富的理论成果,但近几百年来水利科技几近停滞不前。近代泥沙运动的理论,则在20世纪初年由欧洲科学家陆续提出。中国河流多泥沙,河流动力学将在继承中国古代优秀理论遗产并结合现代科学实验的基础上获得进一步的发展。

(三) 飞沙堰——应用弯道环流侧向排沙理论的实例

岷江是一条推移质泥沙含量大的河流。位于岷江出山口下游的都江堰能够成功地运转千多年,重要的经验是历代遵循着“深淘滩,低作堰”的六字诀,其中“深淘滩”指的是每年春天要按照经验高程,疏浚鱼嘴前面凤棲窝一带的内江河床;而“低作堰”则是强调控制内江右岸鱼嘴下游飞沙堰的高程。近代的经验一般规定飞沙堰堰顶高程只需高出河床2米左右,以免影响飞沙堰的排沙效果。

飞沙堰之所以能够飞沙,是由于利用了这段弯曲河床形成的弯道环流的缘故。岷江主流至都江堰鱼嘴处,水流被一分为二。左侧的水流进入内江,沿着凹曲的左岸运动,形成一个曲率半径约为800米的弯道。见图2-25。在弯道水流中,由于离心力的作用,河水在凹岸一边的水位高于凸岸一边的水位,因此在河床横断面上就形成了左右岸的水位差。同时,由于水流的纵向流速从水面向河底逐渐减小,因而不同水层的水体在作曲线运动时,所要求的向心力大小不一样,这又加强底部水流进一步向凸岸方向移动,由此造成了底层水流向凸岸,表层水流向凹岸的横向环流。横向环流与纵向水流叠加在一起,便构成了弯道中的螺旋流。螺旋流导致水流的横向流动和泥沙的横向搬运^①。见图2-26。而都江堰的飞沙堰恰恰设置在这个弯道的下游凸岸,高程又较低,因此在大水期间,飞沙堰不仅可以侧向溢流,以保证内江宝瓶口进水不致于过多;而且利用弯道水流的横向输沙作用,还可以加大飞沙堰排沙量,减少进入宝瓶口的沙卵石,减轻灌区和凤棲窝处的清淤负担,可谓一举两得。

实测资料表明,飞沙堰的飞沙效果随着岷江流量的增大而增加。当岷江水量达到1600立方米每秒时,飞沙堰的分流比为40%,飞出的卵石占70%左右。当岷江流量超过2200立方米每秒时,飞出的卵石接近80%^②。飞沙堰飞沙的能力惊人,1966年竟有一块重约2.8吨的混凝土块自飞沙堰飞向外江。可见飞沙堰对减少灌区淤积作用之大。

飞沙堰的设置及管理经验的总结至少可上溯至1500年前。据明代曹学佺(1571~1664)《蜀中名胜记》所征引的《水经注》佚文:“江水又历都安县……李冰作大堰于此,立碑六字曰:深淘滩,浅包堰。堰者,于江作棚,棚有左右口,谓之湔棚堰。”^③此堰即后代之飞沙堰。飞沙堰堰顶高程的控制是有经验数据的。北宋年间飞沙堰又称侍郎堰,堰顶高程的控制方法:“岁作侍郎堰,必以竹为绳,自北引而南,准水则第四,以为高下之度。”^④至于淘滩的标准,

① 钱宁、张仁、周至德,河床演变学,科学出版社,1987年,第129页。

② 都江堰管理局,都江堰,中国水利电力出版社,1986年,第98页。

③ 明·曹学佺:《蜀中名胜记》,重庆出版社,1984年,第79页。其中“立碑六字曰:深淘滩,浅包堰。堰者”等十三字今本阙。陈桥驿认为,此为《水经注》佚文,参见《水经注研究》,天津古籍出版社,1985年,第495页。

④ 《宋史·河渠志五》,二十五史河渠志注释本,第168页。




图 2-25 都江堰渠首河段和飞沙堰形势图

在明正德年间规定，疏浚沙石至河底埋设的铁锭为准。

都江堰“深淘滩，低作堰”六字格言不仅在渠首飞沙堰处应用，历史上都江堰下游渠系各分水口，都是由不同规模的分水鱼嘴组成，同样利用河床弯道进行排沙，以减少引水口下游的淤积。

（四）阮元提出黄河入海口延伸对下游河床淤积影响的理论分析

清代后期对黄河河道特性和冲淤规律的认识有新的进展。道光初年著名经学家阮元(1764~1849)写了一篇《黄河海口日远、运口日高图说》的文章。在其中详细阐述了河道延伸与黄河河床抬高之间的关系。他指出：“乾隆初年之海口，非康熙初年之海口矣。嘉庆初年之海口，非乾隆初年之海口矣，盖远数百里矣。”这是由于黄河挟沙入海沉淀于海口，海岸线逐渐向海中延伸的缘故。他进一步分析由于海口外移，河道延伸，河流纵比降势必自动调整




图 2-26 弯道螺旋流横向输沙示意图

和变缓，因而河床也必将随之抬高。他说：“夫以愈久愈远之海口，行陕州以东之黄水，自中州至徐淮二府，逐里逐步无不日加日高。低者填之使平，坳者填之使仰，此亦必然之势也。”也就是说，黄河出山陕峡谷一端和海口另一端的高程是相对固定的，然而由于侵蚀基点向海中延伸，将打破原来的冲淤平衡。随着河流纵比降的变缓，河流输沙能力相应降低，泥沙淤积将使得河床低者抬高，而洼者补齐，从而达到新的平衡。而随着海口进一步外延，平衡再一次被打破，从而导致“逐里逐步无不日加日高”的结果。于是他认为，“运口昔日清（淮河）高于黄（河），今常黄高于清者，岂非海口日远之故乎！”^①。阮元还绘图说明以上见解，如图2-27所示。

阮元所提出的理论分析与近代地理学所总结的河流运动规律相一致，也和黄河实际演变情况相符合。徐福龄在《黄河下游明清时代河道和现行河道演变的对比研究》一文中，引用江苏省水利厅等的研究资料编制的《明清故道河口延伸情况统计表》，河口延伸与相应时代河床淤积的情况相一致，参见表 2-3。也印证了阮元的结论。

阮元还认为：河流比降（甲壬）、陕州的高程（甲癸）和陕州至海口的水平距离（癸庚）的关系，是直角三角形的弦、勾和股的关系。泥沙淤积的趋势是必欲使河流比降成为直线，使入海距离最短，输沙力最大。因此，“盖测天测地，未有勾股直而弦曲者，亦未有大股已加长改位，而弦不加长改位者”^②。

① 清·阮元：《黄河海口日远、运口日高图说》，研经室续集卷 2，丛书集成本，第 55 页。

② 清·阮元：《陕州以东河流合勾股弦说》，研经室续集卷 2，丛书集成本，第 57 页。




图 2-27 黄河海口日远、运口日高图（据阮元原图改绘）

表 2-3 明清黄河入海口延伸及河床淤积情况表^①

起迄年代	相隔时间 (年)	云梯关至 海口距离 (千米)	延伸长度 (千米)	平均每年 延伸长度 (千米)	云梯关外 堤防情况	河床淤积情况
1591 年 (明万历十九年)	0	0	0	0	无堤	
1591 年~1677 年 (康熙十六年)	86	25	25	0.29	从 1677 年云梯关外开始修堤	1677 年新辅说：“向日河（滩）面在清江浦石工之下，今则石工与地平矣。向日河深二三四丈不等，今则深不过八九尺。” ^②
1677 年~1700 年 (康熙三十九年)	23	50	25	1.08	云梯关外有堤	缺
1677 年~1756 年 (乾隆二十一年)	79	缺	80	1.01	云梯关外有堤	1776 年高晋说：“臣晋在工二十余年，（洪泽湖和运河）历经倒灌。” ^③
1700 年~1804 年 (嘉庆八年)	104	100	50	0.48	1764 ~ 1804 年云梯关外弃堤不守	1806 年铁保说：“嘉庆七、八、九等年，河底淤高八九尺至一丈不等，是以清（淮）水不能外出。” ^④

① 见徐福龄，黄河下游明清时代河道和现行河道演变的对比研究，人民黄河，1979 年，第 1 期，第 72 页。笔者增补河床淤积情况栏。

② 《清史稿·河渠志一》，二十五史河渠志注释本，第 501 页。

③ 《清史稿·河渠志一》，二十五史河渠志注释本，第 514 页。

④ 清·铁保：《筹全河治清口疏（嘉庆十年）》，清经世文编卷 1，中华书局，1992 年，第 2459 页。

第四节 土力学原理与应用

水和土是金、木、水、火、土“五行”之二，都是古人认为构成万物的基本物质。“五行”相生又相克，其中土能克水。俗话说：“水来土掩”，形象地说明了土是控制水流运动的主要水工建筑材料，这是古代的情况。但并不是随处取土和堆土都能达到控制水流的目的，各种土都有它特定的物理力学性质，只有用适合建造土工建筑物的土料，并采用适宜的设计和施工技术修建，它才能发挥土工建筑物挡水的作用。研究土的性质和土工设计及施工技术，是土力学的主要任务。因此可以说，自有土木、水利工程修建，就开始出现原始的土力学。

我国古代有大量成功的水利建设。在文献记载中，西周时防洪堤防已经普遍出现。战国时有一名叫白圭的筑堤专家。韩非子夸赞他能准确地发现和堵塞白蚂蚁和蝼蛄的洞穴，所筑堤防质量很高。显然，他掌握了土力学的基本知识。汉代后期的黄河已形成地上河，两岸大堤高耸，“犹筑垣而居水”^①。高大堤防的修建，标志着土工技术已有相当水平。拦河筑坝，在春秋齐桓公时期已有例证。那时楚在今淮河支流睢水上拦河筑坝，淹浸宋国。“东山之西，水深灭桅”^②。齐国曾出面干涉，要求楚国拆除水坝。可见，这是一座成功的水工建筑物。拦河坝在河中建造，比修建堤防的土工技术要求更高。当然，古代土工建筑并不都是成功的，在失败的工程中，南朝梁武帝时期修建的浮山堰就是显著的一例，那主要是由于坝基处理和施工草率所致。我国古代水工建筑物的土力学知识，就在这些成功和失败的水利实践过程中不断积累和发展。本节仅就土料物理力学性质和水工建筑物施工中的土力学知识进行探讨。

一 对土料工程特性的认识

（一）天然土料性状

土料是古代水利工程中应用最多的材料。由于土料有孔隙，在工程建筑中容易透水和变形，因此，必须解决地基及土体渗透、变形、沉降和稳定等问题。

我国古代很早就积累了有关土的性质的丰富的感性认识。在《尚书·禹贡》、《管子·地员》、《周礼·职方氏》等古代文献中，都对土的物理性质有所描述。例如《管子·度地》中记载，由于降雨的关系，秋季土壤含水量较大，“土弱难成”，“不宜筑堤”。冬季冻土含水量不均匀，取土困难而又难于捣实，因而“上刚不立”，“不利作土功之事”。而春天则“天地干燥”，“土乃益刚”^③，是修堤的好季节。

在大量水利工程实践基础上，我们的先人对土的工程性质的认识日益丰富。宋代人把水利施工中选择适宜土的重要性用如下一段话来表述：“夫治水者必知地理形势之便，川源通塞之曲，功徒多少之限，土壤疏厚之性，然后可以言水事矣。”^④把土的性质和地形水道形势、工

① 《汉书·沟洫志》，二十五史河渠志注释本，第34页。

② 《管子·霸形》，诸子集成本，中华书局，1986年，第140页。

③ 《管子·度地》，诸子集成本，中华书局，1986年，第305页。

④ 元·沙克什：《河防通议》，水利珍本丛书本，第14页。

程量大小等并列,作为兴修水利工程必须掌握的客观情况,可见其重视程度。在同一文献中,还把黄河下游的土分作:胶土、花淤、牛头、沫淤、柴土、捏塑胶、碱(应作碱)土、带沙青、带沙紫、带沙黄、带沙白、带沙黑、沙土、活沙、流沙、走沙、黄沙、死沙、细沙等种类。大致是按土的颗粒由细到粗排列,并且特别注明其工程特性,活沙、流沙、走沙三种“活动走流,(筑堤)难以成功”。而对胶土的工程物理性质则有较好的评价,指出“杂草荣茂,多生芦茭,其下必有胶土”。

明清以后,对土的物理性质认识更加细致。《中国河工辞源》主要是依据清代河工著作写成的辞书。在土质一节中,将土按其工程性质大致分为淤土、沙土和黄土等几类。在各大类土壤中,按土性的不同,又有细致的划分。如淤土分成13种之多。其中新淤土“性极燥烈。滩面结二三分厚之土皮,张裂缝道,而成土块。此项土料用以筑堤,须防走漏;用以压埽,患有腰眼之病”。而老淤土则“远年老坎被淤之胶土也。性颇柔软,筑成堤坎等工异常坚实,无新淤土各种弊患”。另有硬淤土,即坚硬如石的胶土。如用此土筑堤,虽经夯实,仍难免从此集中渗漏。但是,如果在其中掺水,趁半干半湿时夯实,则干燥以后不亚于三合土。而含水量较大的胶泥,由于它能和其他材料较好地融合,因而,用以筑堤坝和作为草埽的填充物都很理想。对于沙土堤来说,如果能用胶泥封顶,还有明显的防止风雨侵蚀的作用。

沙土类又分为20种之多。各种沙土性质也相差甚远。例如流沙虽有干湿之分,但由于其颗粒很细,无黏着力,因而极易流失,不适于筑堤,开挖河道遇到此沙更为困难。即便勉强用以筑堤,既怕风吹,又怕雨淋。还有一种淖沙,又称陷沙,沙性轻浮,含水较多,表面似已硬结,但人踏即陷,非躺倒滚翻难以摆脱。挖河遇此沙,犹难施工。还有名为翻沙者,表面有形状如乳头的沙堆,当中有小眼冒水,这种沙土“此挖彼长,朝挖暮起”,最难对付。而含有较多壤土之沙土,虽不耐风雨剥蚀,但较其余沙土好,还是可以使用的。

各类土的名称也因地制宜。例如徐光启在《农政全书》中列举了常熟县地势较低地区有三种土难于施工,即所谓之乌山土、灰萝卜土和竖门土。^①其中乌山土适于作物生长,但“凑理疏而透水。以之筑岸易高,以之障水不密”,透水性强,工程性质不佳。灰萝卜土不仅不能筑堤挡水,即使用力夯筑也不会坚固。而竖门土纵向渗透严重,田中难以存水。水利建筑中遇到这种土,必须先是在岸脚挖沟,沟深三尺。沟内采用潮泥或外地白土填实,做成防渗层,尔后再用本地土在其上筑堤,方才可以成功。由于施工困难,在这类地区修建水利工程,要额外增加工款才行。

(二) 石灰和三合土

由于单独一种土往往有某种缺陷,实践中常以两种或三种土掺合。用以筑堤,有较好的效果。最常使用的是三合土,即由石灰、沙和黄土混合而成的土料。沙是石灰浆中的骨料,有沙骨料支撑,灰浆易于接触空气而迅速凝聚,同时也可减轻灰浆凝聚,体积收缩时出现裂缝。石灰浆则起到胶结作用。这是由于石灰浆(氧化钙)接触空气后,吸收二氧化碳,而凝固为碳酸钙,从而增强灰浆凝结后的力学强度。

石灰在古代主要是由煅烧石灰岩、礞石和贝壳得到。考古发掘证明,石灰的制作至少已

^① 徐光启在此引用的是同时代人耿桔的著作《常熟水利全书》。石声汉在《农政全书校注》中,对当时当地的这三种土质的通用名有所考证。详见该书381页。

有五千多年的历史。古代文献的记录则较晚近。晋代张华(232~300)在其所撰《博物志》中最早记载了煅烧石灰石制取石灰:“烧白石,作石灰,既讫,积著地,经日都冷,遇雨及水浇,即更燃烟焰起。”而南方滨海地区,由于缺少石灰石,“烧蛎壳为灰”^①。

石灰在建筑上的应用已有数千年的历史,石灰色白,多用来粉饰墙壁。^②石灰还有隔潮作用,常用来铺垫居室地面,既隔潮,又结实和光滑。还有用在墓穴中作填充物的,《左传》成公二年(前635)八月“宋文公卒,始厚葬,用蜃、炭”^③。炭是木炭,蜃是贝壳灰,都是用来防潮的。宋代也有怕墓室被盗发,将砖砌改作石灰夯筑的。^④由于墓葬用料较多,《周礼》职官中还有“掌蜃”和“掌灰”官员的设置。西汉郑玄(127~200)注解在墓室中填充蜃灰的作用是,“将井椁先塞下,以蜃御湿也”^⑤。

三合土在水工建筑上也有广泛应用。明代末年宋应星在《天工开物》一书中介绍说:“用以裹墓及贮水池,则灰一分,入河沙、黄土二分,用糯米、羊桃、藤汁和匀,轻筑坚固,永不隳坏,名曰三合土。”此外“粘砌城墙、桥梁,调和桐油造舟,功皆相同”^⑥。清代末年在永定河河工研究所的教学讲义中,归纳前代河工著作的有关记载,详细介绍了三合土在修建建筑物地基,制作灰浆以及用作石工建筑灌浆等方面的广泛应用。其中,用以构筑石堤、水闸、坝工、桥梁地基的称作灰步土。灰步土施工是堆敷三合土一尺,夯筑至七寸乃实。用石灰、沙土和糯米汁拌和所成之灰浆,用作砌石的黏合剂。此外,用石灰掺和黄土,做成灰浆,灌注石工缝隙,以提高其整体性,加强建筑物强度和抗渗性。之所以灌浆时要在石灰浆中掺加黄土,是因为“(黄土)粘连性质不亚于胶土,而柔软细腻与夫晾干速度,实有过之而无不及”^⑦。

在堤防修筑上,《修防琐志·堤工》说:“筑堤应用何样土最好?无如三合土最好。”但大型堤防只能就近取土,或用性质可以互补的两种土料掺混修筑。而当堤土渗透性较强时,也可用三合土在堤中修建一堵防渗体,在广东潮汕一带称作灰离。筑灰离是潮汕地区古建筑技术,用木板为模,以贝壳灰掺和一定比例的河沙,填筑其中夯实。有人曾对数百年前的灰离土进行土力学试验,其耐压强度达50千克每平方厘米。至今该地区还保留了许多有200多年历史的古筑灰离。^⑧

20世纪80年代考古工作者在甘肃秦安大地湾清理房屋遗址二百四十多座。时间跨越仰韶文化早、中、晚期,其中仰韶中期的居室地面是用夯土筑成,其上铺一层红烧土,表面再铺一层坚硬的烧石灰胶凝材料,而在仰韶晚期(距今五千多年)的居室中,先民们曾使用一种有良好防潮和保温性能的材料。这种材料是用料礅石煅烧而成的轻骨料。将其研磨成粉,掺入红黏土,形成为胶凝材料。用以修筑地面,既光滑又耐磨。实验证明,300个测点平均抗压

① 宋·方勺:《泊宅编》卷中,在记述福建泉州万安桥(又名洛阳桥)建设时提到以石灰为胶结材料建造石桥,“故用灰常若新,无纤毫罅隙”。

② 胡继高,白灰面究竟是用什么做成的,文物参考资料,1955年,第7期,第120~121页。

③ 杨伯峻,春秋左传注,中华书局,1981年,第801页。

④ 宋·江休复(1005~1054),《江邻几杂志》,笔记小说大观本。

⑤ 汉·郑玄:《周礼郑氏注》卷4,丛书集成本,第108页。

⑥ 明·宋应星:《天工开物》卷中,万有文库本,第197~198页。

⑦ 章晋堦、王乔年,河工要义第二编,天津河务局刊本,第25,28页。

⑧ 陈芳步、张志尧,潮州三利溪的沧桑,广东水利史志资料,1987年,第1期。

强度为 120 千克每平方厘米,相当于 100 号水泥砂浆地面的强度。“胶结材料物理化学性能近似于现代水泥”^①。

西欧在古罗马时代也普遍应用三合土。在维特鲁威所著《建筑十书》中详细记述了石灰的制作和性质,以及石灰三合土在建筑中的应用。其中还提到维苏威火山灰的应用。将火山灰和“石灰、砾石拌在一起时,不仅可使其建筑物坚固,而且在海中筑堤时也可在水下硬化”,“无论波浪或水力都不能使其破坏”^②,这和我国潮汕地区的灰离土以及甘肃秦安大地湾的煅烧礞石的胶凝材料似有异曲同工之妙。

二 水工建筑物施工中的土力学知识

适宜的土料只提供了修建合乎规范的土工建筑物的基本材料,而要建成理想的工程,还要解决一些土力学问题。对于经常遇到的土工建筑物——防洪堤来说,必须重视基础处理、边坡选择、土料含水量的控制、堤身夯筑等。

(一) 土料含水量控制

土工建筑压实度与土料含水量有直接的关系,战国时期已明确认识到土料含水量对堤防填筑质量的影响,以及不同季节中土壤含水量的差异及其与施工质量的关系。《管子·度地》在论述堤防施工的合理季节时称:

春三月,天地干燥,水纠裂之时也。山川涸落,天气下,地气上,万物交通,故事已,新事未起,草木莠,生可食。寒暑调,日夜分。分之后,夜日益短,昼日益长,利以作土功之事,土乃益刚。

指出夏历“春三月”是堤防施工的最好时机。因为这个季节“天地干燥”,土料的含水量比较适宜,容易保证施工质量(“土乃益刚”)。从农事来说,这时“故事已,新事未起”,正好利用这个农闲时节大搞水利建设,修筑堤防,而其他季节则“不利作土功之事”。其中“夏三月”,由于是农忙季节,兴建水利工程占用劳力多,会贻误农时(“妨农焉”);“秋三月”,土壤含水量大,“濡湿日生,土弱难成”,不宜筑堤;而“冬三月”,则天寒地冻(“大寒起”),取土困难,冻土含水量又很不均匀,而且难以捣实(“土刚不立”),因而,在当时社会生产条件下,“不利作土功之事”。可见,对土料的工程特性和填筑质量的关系,这时已有了比较深入的认识,掌握了控制土料含水量是提高填筑质量的一个关键。

含水量对夯筑质量的影响为现代土力学实验所证明。由击实曲线可以看出,黏性土的干容重开始时随含水量的增大而增加,当达到最优含水量时,含水量继续增加则将导致击实强度的急剧下降。这是由于在最优含水量时土粒周围的水膜较厚,粒间黏结较弱,容易击实,而水膜太厚,则容易阻塞击实时粒间气体的逸出,反而不易击实。

那么,当堤防施工时土料含水量较小,则需对土料加水。明代中叶著名河臣刘天和认为,施工土料“必干湿得宜。燥则每层需用水洒润”^③。如果不得已要选用淤泥等含水量过大的土

① 甘肃省文物工作队,甘肃秦安大地湾 901 号房址发掘简报,文物,1986 年,第 2 期,第 3 页。

② 维特鲁威著,高履泰译,建筑十书,中国建筑工业出版社,1986 年,第 39~41 页。

③ 明·刘天和:《问水集》卷 1,水利珍本丛书本,第 15 页。

料,则“第须取起晒晾,候稍干,方加夯杵”^①。清代河工施工的规范性著作《安澜纪要》对调节土料湿度的办法有具体记述。如土料太干,在上一坯土时(一般为二尺三寸厚)先在堤边用锹做成临时水沟或水坑,将水倒入沟(或坑)内,用水慢慢将土料润湿。也有直接在土料上洒水的做法。至土料湿度合适时再用礅连环套打夯实。如施工场地缺少水源,则在上土时,必须将表层土剥去,使用二锹以下潮润之土,并趁其潮润及时夯筑,才能保证填筑质量^②。此外,土料块体大小也有讲究。《修防琐志》载:“至于坯土,宜用润泽散土,则遇礅坚固,盛水不渗。如用焦干,大块,则夯礅不胶,遇水即漏。”^③ 施工操作中对于土料块体大小、湿润程度掌握也有所规定,《河工纪要》^④载,新加土料,先令锹夫将大块土料劈碎如鸡蛋大小,再令水夫向土料上洒水,使水分将土料泡透,经晾晒后,再用石夯趁湿杵打,则土堤无不坚固。不过古代对土料适宜含水量掌握缺乏具体度量,不同土料适宜的含水量也无明确规定,具体施工中可能主要依据经验判断。

(二) 夯筑和签试

有了适宜含水量的土料,还必须加以夯实,以增加土体的紧密度和干容重,从而保证土体抗倾覆的稳定性和抗渗透能力。

土工建筑物的夯实由来已久。《管子·度地》中记载当年预先准备修河筑堤所需工具的情况:“案行阅具备水之器,以冬无事之时,笼锤版筑各什六,土车什一,雨輦什二,食器两具,人有之,錡藏里中以给丧器。”意思是说,冬季治河民工要事先准备好筐、锹、版、筑等筑堤用具,用具数量要按合理的比例配备,同时要留有必要的储备,以便替换劳动中损坏的工具。其中,版是筑堤用的模板。《尔雅·释器》称:“大版谓之业”,晋代郭璞注解,“筑,墙版也”。而据东汉末年许慎《说文解字》的解释是:“筑,捣也”,即人力捣实。版筑的历史悠久,相传商代贤者傅说擅长用版筑法建造土墙和养牛,后被用为相,遂派生出“版筑饭牛”的成语。古代常用的捣实工具有夯、礅、杵等。1956年在长沙曾发掘出战国时代的器物,其中有铁夯锤,口大底略小,直径约5.4厘米,长1.25厘米,上端有圆孔,可装木柄。^⑤ 建筑夯土墙起源很早,1977年在河南登封告成王城岗遗址中发现小型城堡的夯土墙基,其年代测定为距今4010±85年,约当夏朝开国的年代。^⑥《建筑十书》中记载,在公元前后欧洲也使用铁头木夯夯实蓄水池底。唐代修筑黄河堤还曾使用版筑。大诗人杜甫(712~770)有诗“临邑舍弟书至,苦雨,黄河泛滥,堤防之患簿领所忧,因寄此诗,用宽其意”,其中有“舍弟卑栖邑,防川领簿曹,尺书前日至,版筑不时操”句。杜甫弟杜颖其时任山东临邑主簿。唐代临邑在今临邑南,北70里有黄河,主簿负责黄河修防。北宋人王洙(997~1057)注解上句曰:“以版筑夹土而筑也,书得传说于版筑之间。”^⑦

① 明·潘季驯:《河防一览》卷3,水利珍本丛书本,第99页。

② 清·徐端:《安澜纪要》卷上,同治刊本。

③ 清·李世禄:《修防琐志》卷5,水利珍本丛书本,第134~135页。

④ 河工纪要(清代抄本)。

⑤ 《考古通讯》,1956年,第1期,转引自单士元,夯土技术浅谈,科技史文集第七辑,上海科学技术出版社,1981年。

⑥ 文物编辑委员会,文物考古工作三十年,文物出版社,1979年,第274页。

⑦ 《分门集注杜工部诗》卷4,四部丛刊本,第103页。

后代土堤夯筑不再使用版筑，而直接在堤面上逐层进行。夯筑质量的关键在于每层厚度不能太大（“薄坯”）。每层厚度控制，根据工程规模、夯筑工具种类和重量不同而有所不同。江南圩田堤埂一般较矮，农家施工一般多用杵捣，因此，徐光启认为，“法如岸高一丈，其下五尺分作十次加上，每加五寸筑一次。上五尺乃作五次加土，每次加一尺筑一次”^①。由于圩田堤防下部常淹水，质量要求较上部高，因而夯筑要求严格。珠江三角洲地区还有一种称之为“牛练”的夯筑方法，用大水牛践踏堤面。一人牵三头水牛为一组，称作一手。由于水牛体重，牛脚旋压，踩练的堤土至为坚实。^② 见图 2-28。



图 2-28 牛练筑堤

黄河防洪大堤修筑，因其工程量大，每层土料自然要比圩田堤防来得大些，因此，对夯筑工具重量和夯筑密实程度的要求也更高。康熙三十九年（1700）总理河道张鹏翮制定的《治河条例》中，对黄河堤防夯筑的要求是：“每堆土六寸谓之一皮，夯杵三遍以期坚实，行碾一遍以期平整。虚土一尺，夯碾成堤仅有六、七寸不等，层层夯碾，故坚实而经久。”^③ 不过，在实行中，由于各河段土料的不同，夯筑工具和重量有差异，具体掌握也有所差别。清朝后期，对于碾工更加重视，故有“堤工坚实，全仗碾工”^④之说，并规定：“上土坯头愈薄

① 明·徐光启：《农政全书》卷 15，上海古籍出版社，1979 年，第 373 页。其中所说下部五尺每加五寸，应为夯实后实得五寸。上部五尺每加一尺，也应为夯实后实得一尺。并非每层未经夯筑的土料厚五寸或一尺。

② 《珠江水利简史》，中国水利电力出版社，1990 年，第 156 页。

③ 清·傅泽洪：《行水金鉴》卷 53，国学基本丛书本，第 778 页。

④ 清·徐端：《安澜纪要》卷上，创筑堤工条。

愈妙，宜定以限制，俾知遵循。今定每坯以虚土一尺三寸，打成一尺为式。如估高一丈五尺之堤，令其十五坯做。倘少有不敷，再加一漫足矣。”^①而《河工纪要》说：“如堤高六尺，必估四层行碓。初筑荒高二尺五寸即可行碓，得二尺实土。……如此筑法，照六折算，每荒高一尺，碓实八寸，则坚实堪御暴涨矣。”^②但每层土料过厚，“虽有重碓，亦无能为力”，两种说法大致相同。为控制每层上土量，古人在施工堤面上插竹签子，作为衡量标志。同时特别强调两个工段之间的衔接部位，必须仔细督促检查。

古代土工夯筑主要依靠人力。常用的夯筑工具有碓、夯、杵等。其中碓按形状分作墩子碓、束腰碓、灯台碓、比子碓、乳碓等。按重量又分作大石碓、中石碓、小石碓等。一个乳碓有重90多斤的，往往4至12人同时操作夯打。夯多为木制，一般2至4人同时操作。杵则单人使用。

土工建筑物的基础是保证建筑物稳定和减少地基渗流的重要部位，更需要加强夯筑。《修防琐志》对于地基处理的重要性有专门论述，认为堤防建成后出现堤身蛰陷和基底渗漏问题，其原因主要是地基处理不够所致。因此，“筑堤以底土为吃紧”。“应于筑堤之始，先将本地土上树木草根尽行刨除，行碓二三遍，是平地之病根已除，……然后方铺底土”^③。当然，地基情况不同，做法也可相应变通。如地基为多年老土，沉陷已实，则用重碓套打一遍即可。如系近年新淤土，则需沿堤防外沿挖一宽三丈、深二尺的底槽，然后先用重碓套打，再分两次回填新土，“追打坚实，锥试不漏，方准再行上土”^④。

夯筑质量的检查手段，主要是锥探，所用工具是铁锥。《河工器具图说》载，铁锥长四尺，每打一坯或数坯试锥一遍，试锥时，将铁锥用木榔头打入新筑堤内，垂直拔起后，立即在锥孔中灌水，“若一灌即泻，名曰漏锥；半存半泻，名曰渗口；存而不泻，名曰饱锥”^⑤。起锥时，为保证效果，要特别注意防止作弊。常用的作弊方法有：“兵夫于提拔之时有意旋转，则灌水易保，名曰泥墙；灌水之时，故将泥浆及胶粘之水（通常采用山药汁等和水）灌入，名曰作料。”^⑥

（三）抗滑和渗流稳定问题

掌握堤防横断面的合理形状以及边坡陡缓的程度，是保证堤防抗滑稳定和渗透稳定的又一个重要因素。任何土料都有其维持稳定所必须的边坡。对此，战国时代已有所认识。《管子·度地》提出，堤防横断面要做成“大其下，小其上”的梯形。而梯形两腰的坡度应该选取多大，《考工记·匠人》说：“凡为防，广与崇方。其𦇧叁分去一，大防外𦇧。”东汉人郑玄注释这段文字说：“崇，高也；方，犹等也；𦇧者，薄其上。”意思是，修建堤防，高和宽应大致相等，而𦇧即是指上窄下宽的收分，在堤防底宽与高大致相等的情况下，边坡应“叁分去

① 清·周家驹：《河防辑要》。

② 此处六折说法有误。一尺虚土，夯实后得八寸，应为八折。如此理解，和前述二尺五寸上料夯实后得二尺的说法也相吻合。不过该书在回答“筑堤如何筑法方为十足好土？”的问题时谈到：“要做十足好土，需得铲碎土块，拣净草根，泼水润透，用连环老碓。限定每坯荒高一尺，打实六寸，俱照六折合算，则坚之板矣。”可能是对个别险要堤段的特殊要求。

③ 清·李世禄：《修防琐志》卷5，水利珍本丛书本，第134，162页。

④ 清·徐瑞：《安澜纪要》卷上，创筑堤工条。

⑤ 清·麟庆：《河工器具图说》卷2，万有文库本，第96页。

⑥ 清·黎世序：《皇朝经世文编》卷103，覆奏河工请弊疏。

一”，也就是取三比一的边坡。若以修建高三米的堤防为例，其底宽应取三米。然后按三比一的边坡往上修，则顶宽将为一米。而所谓“大防外纳”者，说的是较高的堤防，其边坡还要在常规的三比一的基础上另外加纳，即边坡要缓于三比一的坡度，这是传统的解释。不过照这样的解释，则所筑堤防过于陡峻，既不易施工，又难以稳定。若将“广”解释为堤顶宽，“叁分去一”解释为堤两面坡度的总和（即每边的边坡都分别是一比一点五，也就是横一点五，纵一），就比较合理了。^①

水工建筑物地基和土堤本身中的渗流，可能会引起土体的渗漏和渗透变形，为此，必须适当延长上游至下游的渗流长度，提高地基的密度和选择较大的堤防边坡。在清代的治河文献中已记载了对这一问题的认识。

地基渗漏容易造成堤防背水面的管涌。管涌是在高水位情况下建筑物地基土壤发生流土和潜蚀，抢救不及往往导致出险。对此，《修防琐志》专门提出，“筑堤利病何如？曰筑堤以底土为吃紧，承修堤工先将地面草根刨尽，行碾数遍，然后铺底土不过尺许，自底至顶逐层行鱼鳞套环之碾三四遍，庶无渗漏之患”^②。

堤身渗漏则容易造成堤防脱坡和流土，为避免这一险情，古代往往依靠加大堤防断面，延长渗径，减小渗流坡降来解决。清代规定：“如高一丈之堤，应筑宽六丈之堤底（即两面边坡各为1:3），共计顶宽二丈，底宽八丈，高一丈。”^③除了断面尺寸要保证，土堤夯实也要符合规范，“务要自底至顶，层层夯碾打就，则彻底坚固，可免渗水之患”^④。

为防止渗漏险情，取土地点也有讲究。规范规定，在大堤两面取土，都限制在“离堤十五丈之外取之”^⑤，原因是“盖逼（近）堤则堤趾卑洼，便有积水伤堤之患”，同样会减少渗径，导致险情发生。

（四）桩基施工中的土动力学问题及技术处理

用木桩来处理地基基础或堤防、海塘工程的基础防冲设施，施工时面对的不仅仅是松散的沙砾石。河滩或海滩桩工的基础如果是含有丰富水分的饱和或半饱和的土体，且土粒级配不均匀，土壤骨架稳定性差的粉沙，在这种土性条件下打2米以上的深桩，由于冲击木桩的动力作用和随之产生的孔隙水压力，就会产生土动力学的所谓“土壤液化问题”，使得桩基失稳，不能起到地基加固作用。

清代浙江海塘重力式砌石塘工大量修筑，其成功关键是基础工程加固，木桩工由浅基向深基发展。用于基础加固和塘体消能抗冲设施的木桩长度达到1.5丈至2丈（约5至7米）之间，径围1尺5寸左右（直径约16厘米），深桩的施工也相应复杂多了。图2-29是清人绘制的深式桩工施工现场图，采用现场搭架，工人从高处用礅夯击木桩，使之节节下沉。含水量极高的海滩土体在接受到振动力时，引起孔隙水压力增高，超静水压力使土体内的水向上排，土粒在重力作用下向下沉落，土体内两种相反的作用力使得一定时间内土粒处于悬浮状态，土体局部或全部的抗剪强度消失，在这种情形下夯入的构件在随后的几小时内随着土体的松胀，

① 《中国水利史稿》上册，水利电力出版社，1979年，第110页。

② 清·李世禄：《修防琐志》卷5，水利珍本丛书本，第162页。

③，④，⑤ 清·靳辅：《治河方略》卷1，水利珍本丛书本，第65页。




图 2-29 俄工分筑海塘桩基图
（引自《清》《海宇志》卷六）

向上抬起。这一用现代土动力学理论解释的现象,已经见于当时的文献记载,相应的有关技术处理措施与现代基本相近^①。

浙江海塘在海宁老盐仓戴家桥以西三千九百四十丈的一段,由于是活沙地基,以往只能采用柴塘型式。乾隆二十七年、三十年和四十五年,乾隆帝南巡中,一再指示将柴塘改作石塘,但由于打桩困难,虽“用二百余斛(音 hú)之砣,一筑率不及寸许。桩下既深,又苦沙散不能啮,木桩摇摇无著也”,建石塘的努力迄未成功。乾隆四十九年(1784)再次试打,“初开工时,仍有已钉复起之患。旋有老翁指点,云:用大竹探试,俟扞定沙窝,再下木桩,加以夯筑,入土甚易。因依法扞筑,又梅花桩以五木攒作一处,同时齐下,方能坚紧,不致已钉复起。试之果有成效。”^②“老盐仓一带活沙”,是一种粒径极细、抗液化能力很低的粉沙,这段文字描述不但记载了海塘施工中出现的饱和土体液化现象,而且包含了治理技术措施。用现代技术解释,其措施分为两步:大竹扞定沙窝,即对土体预先扰动,使之产生一定程度的应力、应变;多桩同时插下,即利用土体透水性强的特点,多桩夯击时的相互振动再叠加垂直冲击振动,使每一木桩在节节下沉时孔隙压力发生消散,土体的抗液化能力被逐渐强化。

第五节 水利测量

水利工程建设,无论是沿江河的堤防工程、沟通天然河湖的人工运渠,抑或引水灌区建设都必须知道上下游或相关地区之间的方位、间距和高差,否则无法进行设计和施工。因此,测量是水利工程建设的重要基础性工作。水利工程的方位和距离测量较之古代发达的天文测量来说要相对简单一些,而对相对高差和绝对高程的测量则要求较高。与水利测量工作相关的数学计算,在古代数学著作中也经常作为例题被举出。

一 水准概念和原始水准测量

(一) 水准概念的提出

最早提出水平定义的是墨子。他说:“平,同高也,”^③言简意赅。至于在工程建设中取平,公元前的文献中有多处提及。庄子指出:“水静则明烛须眉。平中准,大匠取法焉。”王先谦(1842~1917)对“平中准”注解:“其平与准相中,故匠人取法焉,谓之水平。”^④这是关于工匠利用水平原理进行水准测量的早期文献。所谓“大匠取法”,显然指的是有经验的工程师以水准测量作为营造水平面的依据。可见至迟在公元前4世纪已在工程实践中实际应用水准测量技术。公元前3世纪,秦博士伏生更进一步说到水准测量的实际应用,“非水无以准万里之平”^⑤。

① 刘颖、谢君斐,砂土震动液化,北京地震出版社,1984年。

② 清·翟均廉:《海塘录》,四库全书珍本初集,卷首2,第23页和43页。

③ 《墨子闲诂·经上》,诸子集成本,第190页。

④ 清·王先谦:《庄子集解·天道》,诸子集成本,第81页。

⑤ 这是对《尚书》有专门研究的秦代博士伏生在《尚书大传》中说的一句话。转引自《太平御览》,中华书局,1960年,第279页。

其实水准定平技术的记载可能更早一些。墨子曰：“天下从事者，不可以无法仪。无法仪，其事能成者无有也。……百工为方以矩，为圆以规，直以绳，正以县（悬），无巧工不巧，工皆以此五者为法”^①。但文中只提及矩、规、绳、悬四种工具，而其末却说“以此五者为法”，清代经学家孙诒让（1848~1908）最先发现这一疑点。他的解释是：“以《考工记》校之，疑上文或当有‘平以水’三字。盖本有五者，而脱其一欤。”^②孙诒让的分析是合理的。

（二）原始水准定平及其施测技术

在文字记载之前，水准测量早已在城市建筑中实际应用。考古发现商代城市建筑中已应用水准定平技术。在河北藁城西台的商代中期建筑遗址中，在基槽壁上有用云母粉画出的水平线，可能是用作基础整平的标志线。而要画出这样的水平线，“必须使用类似水准仪的工具才能够做到”^③。在河南安阳小屯殷墟商代晚期的遗址中，不少基坑底部基本在同一水平面上。在发掘时还发现相交的两条水沟，其中填有结实的夯土。参见图 2-30。主持现场发掘的石璋如认为，这相交的水沟是在遗址修建时用作水准定平的。并举出“现在豫西乡间的泥水匠仍用着与此相仿的办法。在建筑房子的一块地上，先挖成一个 X 形的交叉水沟……”^④，以为佐证。这种十字水平北魏时曾应用于天文仪器的定平，办法是“圭上为沟，置水以取平正”^⑤。元代天文仪器的定平是在基座板四周“为水渠，……凡欲正四方，置案平地，注水于渠，眊平”^⑥，是同样的道理。



图 2 30 在殷墟发掘的用作水准定平的水沟

以上分析还有文字起源方面的依据。东汉著名经学家和文字学家许慎在《说文解字》中解释“癸”字的字义时，就曾提到：“癸，冬时水土平可揆度也，像水从四方流入地中之形。”原来癸字的甲骨文字形是“X”或“X”，正是相交的两条水沟^⑦。许慎说明，这相交的两条水沟是冬天用来进行土木工程施工定平的，癸字的本义是测度、量度，可见，其起源当是水

①、② 《墨子闲诂·法仪》，诸子集成本，第 11 页。孙诒让将这段文字后两句断作“无巧工不巧工，皆以此五者为法”。笔者改断作“无巧工不巧，工皆以此五者为法”。

③ 王全太，从《考工记》谈先秦时期的建筑测量，建筑技术，1978 年，第 10 期，第 59 页。

④ 石璋如，殷墟最近之重要发现，国立中央研究院历史语言研究所专刊之 13，中国考古学报第 2 册，第 27~30 页，商务印书馆，1947 年。

⑤ 《隋书·天文志》卷 19 记载，永兴四年（412）在铁制浑天仪基座上置“十字水平”，用以定平仪器。《宋史·律历九》卷 76 载：“十字水平槽……阔一寸，深八分。”

⑥ 《元史·天文志》卷 48，二十五史本，上海古籍出版社，第 127 页。

⑦ 郭宝钧，中国青铜器时代，三联书店，1963 年，第 242 页，说明甲骨文字的象形起源时指出：“水平之‘X’，与地下水沟相印证。”郭氏也是殷墟考古发掘的主要参加者。

准测量。

二 水准仪的发明和应用

(一) 对《考工记》中水准施测的考证

战国初年成书的《周礼·考工记》^①中有一段关于城市建设如何确定方位和平整土地的记载，其中有“水地以县（悬）”的说法。什么是“水地以县”？东汉著名经学家郑玄（127～200）注解道，“于四角立植而县，以水望其高下。高下既定，乃为位而平地”^②。即在建筑场地四角立四根木柱，然后用水平法观测它们的高度。四角地面高程确定后，再根据建筑物各个部位对地面高程的要求去平整开挖。

《考工记》的记载和郑玄的解释并不是惟一的。《汉书·律历志》有“绳直生准”句。三国吴人韦昭注解道：“立准以望绳，以水为平”。与郑玄对《考工记》“水地以县”的解释相一致。魏明帝太和六年（232）在许昌造景福殿，何晏（190～249）作赋，称其规制严整。其中有“制无细面不协于规景，作无微而不违于水臬”句。唐李善于显庆三年（658）作注称：水臬之水即水准，测高下；臬即晷表，测方位^③。是当年宫殿建筑应用水准定平的实例。

《考工记》所说的定平方法是怎样实施的呢？唐代永徽年间（650～655）太学博士贾公彦说：在工地四角立柱，用悬吊的垂球来左右校正柱身的正直。接下来他又说：

柱正，然后去柱远，以水平之法遥望。柱高下定，即知地之高下。然后平高就下，地乃平也。^④

无独有偶，北宋元祐年间将作监的主管官员李诫（？～1110）引证当时建筑施工中的惯常做法，对《考工记》“水地以县”的理解与贾公彦如出一辙。他说：

“今来，凡有兴建，须先以水平望基四角，所立之柱，定地平面，然后可以安置柱石，正与经传相合。今谨按《周礼·考工记》修立下条。”^⑤进一步证实了汉唐间经学家对“水地以县”注解的真切。

那么，“以水望其高下”究竟用的是什么仪器？郑玄、韦昭和贾公彦都没有说明。从他们对水准施测的具体方法有明确的解释，而对所用仪器却语焉不详，可见这种仪器构造简易和司空见惯。其实简易的水准测量只要用类似脸盆大小的容器，就可以直接从容器水面用目力抄平，也可以在容器两端分别放置一个浮标施测，^⑥因此，不必在经文注解中多作解释。清代经学家戴震（1723～1777）也认为，《考工记》中定平所使用的水准仪只不过是一个长条形中

^① 参见闻人军，考工记译注，上海古籍出版社，1993年，第152页。

^② 《周礼注疏》，十三经注疏本，上海古籍出版社，1990年，第641页。商务印书馆1955年出版的戴震《考工记图》第97页，对此段文字断句作“于四角立植，而县以水，望其高下，高下既定，乃为位而平地”。在“而县以水”前后断句误，从下引之贾公彦疏中可见。

^③ 梁·昭明太子：《文选》卷十一，景福殿赋，四部备要本。

^④ 《周礼注疏》，十三经注疏本，上海古籍出版社，1990年，第641页。

^⑤ 宋·李诫：《营造法式》序目，商务印书馆，1933年，第28页。

^⑥ 清代乾隆间李世禄，《修防琐志》卷2，水利珍本丛书本，第62页。其中载有简易水平量测方法：“用大水盆一个，径约二尺余者，或水缸或长木桶更妙，倾水于内……”这种简易水准量测起源当甚早。

间装水的盘子,即“以器长数尺,承水”^①,概如以上推测。^②

(二) 战国秦汉之际大规模水准测量实践

如上推断的可靠性如何?我们可以用当年水准测量的实践来印证。《逸周书·程典》载:“慎地必为之图,以举其物,物其善恶,度其高下,利其陂沟……”^③也就是说,周代所绘之地图必须包括地面相对高程,提供水利工程建设等应用。再往后一些,大规模水利工程的水准测量见于《汉书·沟洫志》记载的有多处。例如,西汉征和年间,为解除黄河泛滥对今河南、河北、山东等地的威胁,齐人延年曾上书建议将黄河自中游向东改道入渤海。他说,“可案图书,观地形,令水工准高下,开大河上领,出之胡中,东注之海”^④,时在公元前90年。可见,当年不仅水利建设需要水准测量,而且已有专业的水利工程师(水工)负责施测。元光六年(公元前129)大司农郑当时建议在关中开挖总长300多里的漕渠时,也曾“令齐人水工徐伯表”^⑤。颜师古解释“表”字说,“巡行穿渠之处而表记之,今竖标也”,汉武帝征和三年(前90)搜粟都尉桑弘羊建议在西域实行军事屯田,其前期工作即“图地形,通利沟渠”^⑥,其中也必然有水准测量的内容。尤其是元狩至元鼎年间(前120~前110)在引洛水的龙首渠施工中,要开挖一条穿越商颜山的隧洞。隧洞长10多里,两端不通视,采用竖井法施工(详见第三章第四节),更必须依赖准确的水准和方位测量才能进行。类似的例子还有一些。^⑦这些工程实践充分证明,当年不仅有了水准测量,而且已经达到相当高的精度。

大范围的攀山越岭的水利建设,确定输水以及输水渠道所要求的适当坡度,必须保证较高精度的水准测量,只靠原始的挖掘水沟来测量高程是不可思议的。可以肯定地说,至迟在战国之际,可携带的水准仪已被普遍应用。

(三) 古罗马时期的水准仪

欧洲水准仪在维特鲁威的《建筑十书》中有明确记载,有两种形制。第一种是常见的应用水平原理的条形水槽,即在木板上做出“长五尺,宽一指,深一指半的沟,在那里装水。这

① 清·戴震:《考工记图》,商务印书馆,1955年,第97页。

② 20世纪80年代在甘肃秦安大地湾遗址考古中曾发现过一个长30多厘米,宽4.5厘米的陶制条形盘,其年代距今5000~7000年。有人认为,它是我国最早的水准仪。若是,它将是目前所见到的世界上最古老的水准仪了。参见《文物》1986年第二期图版贰和《人民日报》(海外版)1986年8月7日第四版。

③ 《逸周书·程典》,丛书集成本,第44~45页。该书收录了公元前11世纪周文王至公元前6世纪周灵王期间的古史料,个别地方虽有后人掺入之史实,也不晚于战国。《周礼》记大司徒的职责是“掌建邦之土地之图与其人民之数,以佐王安抚邦国”,所记与《逸周书》类似。见《周礼注疏》,十三经注疏本,第148页。

④ 《汉书·沟洫志》,二十五史河渠志注释,第23页。

⑤ 《汉书·沟洫志》,二十五史河渠志注释,第17页。

⑥ 《汉书·西域传》卷96下,上海古籍出版社二十五史本,第363页。

⑦ 《三国志·魏志·李通传》载,黄初六年(225)前后,李通在雁门郡(治今山西代县西南)任太守,城内饮用井水,颇咸苦,居民每天需往返七里担水饮用。李通主持修建引水工程,“准望地势,因山陵之宜,凿原开渠,注水城内,民赖其益”。

时，如果水平地接触上缘，就了解它是水平的”^①。第二种类似我国明清时期河工上使用的旱平，即利用与铅垂垂直的原理找平的仪器（见后）。

在柯比（Richard Shelton Kirby）和华盛顿（Sidney Withington）等所著的有世界影响的《土木工程史》一书的第四章中，专门介绍了古罗马的两种水准仪，其中利用水面自动水平原理的叫作 dioptra，作者说：“对 dioptra 的描述非常模糊，人们一直不知为何物，直到 1912 年一名测量工程师在古罗马废墟上发掘出了 dioptra 残存的金属部分，才破译了这种仪器的结构。它的主体是一个金属槽，金属槽由一个可转动的轴盘支撑，这个槽可以水平也可以俯仰转动，可以量测目力所及的距离并有相当高的精度。”^② 见图 2-31。对照《建筑十书》关于木槽水准仪的记载，可见 1912 年发现的金属水准仪与木槽水准仪的原理和构造完全相同，只是更为精巧罢了。




图 2-31 古罗马时代的水准仪

① 维特鲁威的《建筑十书》作于公元前 32 年至前 22 年之间，原文不久佚失，只流传下来抄本。抄本在中世纪被发现，并被用来指导建筑的设计，文艺复兴时期，仍然作为古建筑的设计规范。关于水准测量的部分在《建筑十书》第八书的末尾。参见高履泰中译本，中国建筑工业出版社，1986 年，第 189 页。

② R. Kirby, S. Withington, *Engineering in History, Imperial Civilization*, Dover Publications, inc, New York, 1990, P82.

柯比等认为,在公元前 500 年至公元前 300 年古希腊文明已达到相当高的水准。罗马人占领后,继承了古希腊人的发明,并加以改进,可见木槽水准仪与金属水准仪之间的继承关系。可以认为,我国战国之际的水准仪与欧洲人的水准仪相比,它们发明时间相近,原理相同,形制相仿,只是尺寸大同小异,工艺上有所差别而已。古罗马的水准仪用金属制造,有螺杆与齿轮传动,用以转动方向和调节俯仰,较为精确和方便。

古罗马人之后,测量仪器停滞了 10 多个世纪。在中世纪漫长的黑夜之后,科学以梦想不到的力量,一下子重新兴起并迅速发展,直到 18 世纪出现了现代水准仪,水准仪器制造才出现了质的飞跃。

据说,埃及人在公元前 6 世纪建造运河时,也曾使用过长 6 米的槽形水准仪。

三 唐宋以降的水准仪和水准测量

水准仪的形制至唐代始有明确记载,直到清代,这种水准仪的构造和使用稍有变化。至于水准测量,元代郭守敬在作京杭运河规划时的大范围水准测量具有较高水平。

(一) 兵书上记载的水准仪形制及其使用

最早记载水准仪的形制和构造的是唐代人李筌在肃宗乾元二年(759)完成的军事著作《太白阴经》。相隔近半个世纪,杜佑(735~813)在他所著的《通典》的兵典部分引用了《太白阴经》对水准的记载,时在贞元十七年(801)。北宋康定年间(1040~1041)曾公亮(999~1078)在其所撰《武经总要》中又转引了水准仪的有关记述。^①后者除有关文字记述外,还附有水准形制和测量方式图。见图 2-32。兵书之所以对水准测量尤为重视,是因为作战中常常采用水攻,或冲淹敌军和城池,或断绝交通,其用法多种多样,而其基本条件是“须先设水平测度高下始可用之也”。参照以上三本著作记载水准的文字,我们可以得到唐宋间通用的水准仪形制尺寸是:

仪身构造为一木槽,长 2 尺 4 寸。两头和中间凿为三池。池宽 1 寸 8 分,长 1 寸,深 1 寸 3 分。池间距 1 尺 5 分。池间以水槽相通。水槽宽 2 分,深 1 寸 3 分。木槽四周边框宽 3 分;

准星是 3 块轻质浮木,观测时放入木槽的池箱中,浮木厚 3 分,宽窄比池箱略狭。其上有立齿,齿高 8 分,宽 1 寸 7 分,厚 1 分;

仪身安放在支架上,可在支架上灵活转动。支架高度与观测者眼高相等;

仪身前后各悬吊一个垂球;

水准观测除水准仪外,还有水准尺和照板。

水准尺当时叫作度竿。度竿长 2 丈,刻有 200 寸、2000 分的小格。

照板是长 4 尺,宽 3 尺的方形板。板中间有一矩形空洞。板上部为白色,下部为黑色。方板之下钉一个把手。照板目标显著,便于司仪者观测。

施测程序是,将水准仪架设在已知高程处,在木槽中注水,使三准星浮起,目光从三准星中望去,即为一水平面。同时在被测高程点上立度竿。将水准仪对准度竿,观测时用照板在度竿前上下移动,待照板黑白二色交线与准星齐平时,则可知被测点高程。“递而往视,尺

^① 详见唐·李筌:《太白阴经》卷 4;唐·杜佑:《通典》卷 160;宋·曾公亮:《武经总要前集》卷 11。

寸相乘，山岗沟涧水之高下浅深，皆可以分寸度之”。




图 2-32 《武经总要》中的水准仪

(二) 建筑规范类著作中的水准仪

北宋李诫(?~1110)自元祐七年(1092)后入主将作监多年，元符三年(1100)撰成《营造法式》，对历代建筑工匠传留的经验以及当时的建筑技术成就作了全面系统的总结，成为由政府颁行的建筑规范。其中记载了水准测量的历史，水准仪的构造和施测方法。见图2-33。与《太白阴经》和《武经总要》中的水准仪相比，《营造法式》中的水准仪在形制和尺寸上没有大的变化，只是在如下三方面有所改进^①：

- (1) 水准仪有设前后两个浮标的，也有前、中、后三个浮标的两种。
- (2) 浮标上部不是齿状，而是薄片状。
- (3) 水准仪的垂球安放在仪身中部，对应于水准仪立柱式支架上的墨线。

(三) 明清河工用水准仪

明清河工用水准仪在明代刘天和《问水集》、清代《修防琐志》、《安澜纪要》和《河工器具图说》中均有记载和图形。其中成书于乾隆年间的《修防琐志》记载较详，其形制和施测办法与唐宋无甚差异。只是浮子与前有所不同，差别主要在于每个浮子上的相应部位各凿一

^① 宋·李诫：《营造法式》，序目，商务印书馆，1933年，第28~29页。




图 2-33 《营造法式》中的水准仪

绿豆大的小孔，施测较为准确。另外，《修防琐志》第一次记载了水准测量的平差法，即在进行连续的长距离水准观测记录时，为克服每一次观测时误差的积累而采用的测量计算方法。^①

(四) 古代水准测量技术分析

近人对唐宋水准仪的研究成果较多，所概括的主要技术原理有：

(1) 水准仪上为什么用三个浮标？本来用两个浮标，两点一线，观测时对准标尺上的刻度即可。由于浮标平面尺寸略小于水准仪上的方槽，有可能卡住；也可能由于水准仪倾斜，致使高端水位下降，浮不起浮标，导致观测的错误。而用三个浮标，就可以起到校准的作用。《营造法式》中的水准仪，也有开两个水槽的一种，它的校准则可以通过立柱式支架上的垂球是否偏离柱上垂直线来得知。

① 清·李世禄：《修防琐志》卷1，水利珍本丛书本，第55～58页。

(2) 照板绘成黑白二色, 观测二色交线 (实际无宽度), 提高了精确度。^①

(五) 宋元以降水准测量成就与不足

1. 宋代水利建设普遍应用水准测量

运河规划: 在进行广济河通入清河的规划工作中, 景德三年 (1006) 胡守节说: “臣与水平匠缘清河检校, 其自徐州至楚州 (治今淮安市) 滩峻处……”^②

防洪排水: 元祐六年 (1091) 苏轼在颍州 (治今阜阳市) 任太守, 欲排颍河水入淮河, 曾“遣吏以水平准之”^③。

城市供水: 嘉祐间 (1056~1063) 吕大防任永寿县令 (今陕西省永寿县), “县无井, 远汲于涧。大防行近境, 得二泉, 欲导而入县。地势高下, 众疑成理。大防用考工水地以泉之法以准之, 不旬日, 果疏为渠, 民赖之, 号曰吕公泉”^④。

灌溉工程: “兴元府山河堰……并用水工准法修定。”^⑤

而且当年已有专业水准测量的技术人员, 即“水平匠”, 可以做到较高的精度。沈括曾评价当年水准测量, 认为: “用水平、望尺、干尺量之, 不能无小差。”^⑥ 因此他建议在做汴渠水准测量时, 可利用汴渠堤外出土后遗留的水沟, 在其中充水, 一段段量去“乃得地势高下之实”。这是比较笨的办法, 但利用汴渠旁现成的连续分布的水沟, 倒也比较方便。

2. 郭守敬主持的京杭运河规划测量

元代至元十二年 (1275) 在进行京杭大运河贯通的可行性论证中, 曾做过跨流域的规划测量, 主持这项论证的是著名科学家郭守敬 (1231~1316)。京杭运河贯通的关键地段是如何跨越山东地垒。在地垒北边有御河 (今卫河), 南边有泗水, 中间有发源于沂蒙山的汶河, 于是当年测量工作北自山东德州, 南至江苏徐州, 西自河北大名, 东至山东宁阳, “乃得济州 (今山东济宁)、大名、东平、汶、泗与御河相通形势, 为图奏之”^⑦, 得出了运河可以贯通的结论。《郭公行状》提到在这次大地测量中, 他的测量路线有四次是以东平为起点或终点。而围绕东平测量所得到的“汶、泗与御河相通形势”的规划要点, 元代并未得到落实。直到明代永乐九年 (1411) 宋礼主持在东平以东 60 里处筑戴村坝, 遏汶水向南至南旺分水岭注入运河, 方才改善了运河水源的补给并使运输畅通。而海河水系的御河、淮河水系的泗水和流入大清河的汶水是三条不相联通的水道, 要论证其水位衔接, 必须有一个共同的测量基准, 千条江河归大海, 因此, 以海平面作为测量基准是最科学的。郭守敬最先提出“以海面较京师 (今北京) 至汴梁 (今开封) 地形高下之差”^⑧, 达到了世界先进水平。1828 年德国数学家高斯提出以海平面作为测量基准, 比郭守敬约晚 500 年。

① 对唐宋水准仪技术原理的分析最早见于朱诗鳌, 漫话古代水准测量, 武汉水利电力学院学报, 1978 年, 第 3~4 期。朱文是依据姚汉源教授提供的资料编写的。朱文认为《武经总要》中的照板中空的画法有误。实际上照板为使观测目标显著, 是放在度竿前面的, 因此需要中空。

② 《宋会要辑稿·方域一七》, 第 8 册, 中华书局, 1957 年, 第 7598 页。

③ 《宋史·苏轼传》卷 338。

④ 《宋史·吕大防传》卷 340, 其中“水地以泉”应作“水地以县”。

⑤ 《宋史·河渠志五》, 上海古籍出版社二十五史本, 第 2377 页。

⑥ 宋·沈括:《梦溪笔谈》卷 25, 中华书局, 1957 年, 第 250 页。

⑦ 《国朝文类·知太史院事郭公行状》卷 50, 四部丛刊本, 第 544 页。

⑧ 《国朝文类·知太史院事郭公行状》, 四部丛刊本, 第 549 页。

究所謂河源者又嘗自孟門以東循黃河故道縱
廣數百里間皆為測量地平或可以分殺河勢或
可以溉灌田土具有圖誌又嘗以海面較京師至
汴梁地形高下之差謂汴梁之水去海甚遠其流
峻急而京師之水去海至近其流且緩其言信而
有徵此水利之學其不可及者也古曆天周與歲
周小餘同於日度四分之一漢魏以來漸覺不齊
遂有破分之說而立法未均任意進退公乃每以
百年為率小餘之下增損各一以之上推往古下
驗方來無不脗合且自太初迄于大明名曆七十
餘家其見施用於世者四十有三類多寫分換母
誇詭一時間有翹出如宋元嘉唐大衍近世紀元
不過三數然亦未臻至當考驗天事始雖親密旋
已不效公所為曆測驗既精設法詳備行幾五十
年未嘗一有先後天之差去積年日法之拘無寫
分換母之陋此曆數之學其不可及者也舊儀既
多蔽礙且距齒但有度刻而無細分以管望星漸
外則所見漸長尤難取的公所為儀但用天常赤
道四游三環三距設四游於赤道之上與相套在
內同附直距於四游之外與雙環兩間同結線距

图 2-34 郭守敬測量成就文獻片斷

选自《國朝文類·知太史院事郭公行狀》

3. 清代測量河心水面法

清代河工預測黃河水勢有一種經驗性的辦法，即勘驗主溜中泓與兩旁水面的高差。如果“中泓之水擁溜急，較兩旁之水面必高。河心水高，后水正大，故不可不察也”^①。辦法是，在河邊引出一灣靜水，即可知近岸水面高。然後，再安設水準，“總期水平三眼與河心水面相平”，則可測得中泓與邊岸水面高差，從而預知後面黃河來水大小，預作防備。

4. 古代水準施測的困難

水利工程建設離不開水準測量，“凡上下閘底高低及所浚河底淺深，悉藉此以度之”^②。但古代的水準儀比較簡陋，明代嘉靖間劉天和身為總理河道，仍不免“躬親測量”，反復校核，其中原因和水準儀的缺點有關。劉天和評價說：“平準極難，須水面浮板，并于上兩端小橫木（浮子）并前木表。橫板之厚薄長短廣狹皆極其均停端正，而打量之人目力詳審，且再三試，果無差忒，而后可凭也。”^③ 冬天戶外測量，水準儀還難免結冰，無法施測。清末鄒伯奇（1819～1869）曾改進為水銀式水準儀，並使用封閉式水準泡定平儀器，有所進步。^④

① 清·李世祿：《修防瑣志》卷3，水利珍本叢書本，第70頁。

② 明·劉天和：《問水集》卷2，水利珍本叢書本，第39頁。

③ 明·劉天和：《問水集》卷2，水利珍本叢書本，第16頁。

④ 李迪、白尚恕，我國近代科學先驅鄒伯奇，自然科學史研究，1984年，第4期，第385頁。

四 不用水的水准仪——旱平

（一）古罗马的记载和图形

古代还有一种不用水的测量水平的仪器,是利用水平方向与垂球方向垂直的原理制作的。在古罗马维特鲁威所著《建筑十书》中记载了这种水准仪的形制:在一长 20 尺的横木上,用榫头装置着与横木垂直的竖杆,并在直杆上吊下垂球,“如果锤球与安放直杆时所标记的铅垂线恰好一致相接(重合),就表示它(横木)已安放成为水平”^①,这种水准仪被称作科洛巴忒斯(Chorobates)。

在柯比所著《土木工程史》中,引用(意)莱纳茨(Legnazzi)作于 1887 年的《罗马地志》,其中有一张大罗马时代的用来测量水平的仪器照片(见图 2-35)^②,其施测原理与维特鲁威所说的一致。另外,该图上十字架四角上各有一个垂球,大约是用来校核的。




图 2-35 古罗马时代的旱平仪

（二）相近时间中国的发明

中国古代何时开始使用不用水的水准仪,记载不详。首次直接描绘用两个直尺并联进行

^① 高履泰译,维特鲁威著,建筑十书,中国建筑工业出版社,1986年,第189页。

^② R. Kirby, S. Withington, Engineering in History, Dover Publications, inc, New York, 1990, P81.

水准测量的是北宋元符三年（1100）成书的《营造法式》。该书卷 29 中除介绍了利用水平原理制作的“水平真尺”外，还有利用水平与铅垂线垂直原理制作的“真尺”。见图 2-36。《营造法式》的作者李诫（？～1110）解释真尺的构造和使用时说，“真尺长一丈八尺，广四寸，厚二寸五分，当心上立表高四尺。于立表当心自上至下施墨线一道，垂绳坠下，令绳对墨线心，则其下地面自平”^①，与古罗马人使用的仪器也只是尺寸略有不同而已。




图 2-36 北宋年间的真尺

（选自李诫《营造法式》卷 29）

真尺的起源我们可以从汉代的天文算术书《周髀算经》中找到一些线索。书中假借周公向数学家商高请教直角矩尺在测量和制图中的应用。商高回答说，直角矩尺有多种用途：“平矩以正绳，偃矩以望高，覆矩以测深，卧矩以知远，环矩以为圆，合矩以为方。”^② 对于“平矩以正绳”，三国吴人赵君卿于公元 222 年之后不久作注说：“以水绳之正，定平悬之体，将欲慎毫厘之差，防千里之失。”^③ 戴震在《考工记图》中对真尺原理有进一步解释，“若不用水，

① 宋·李诫：《营造法式》，序目，商务印书馆，1933 年，第 29 页。

② 钱宝琮，算经十书，周髀算经，中华书局，1963 年，第 22 页。

③ 钱宝琮，算经十书，周髀算经提要，中华书局，1963 年，第 5 页。

覆矩尺使中县，引绳中矩尺及远，简法也”^①，同样是说，用矩和铅垂（绳）来确定水平，可见真尺至迟在西汉已有应用。东西方的科学发明有许多在器物形制和发明时间上相互巧合。隋仁寿四年（604）刘焯在规划天文观测时曾拟“请一水工并解算术士，取河南北平地之所，可量数百里，南北使正，审时以漏，平地以绳……”^②，其中“平地以绳”，当是用铅垂（绳）和双矩尺底边所指示的水平来平整观测场地。水准测量工作仍旧是由水利技术人员施测。

（三）清代的旱平式样及使用

清代把不用水的水准仪称作旱平，其形制在河工专著中就有三种。

第一种的形状和构造与水平相仿，乾隆年间的《营造法式》有图记载。

第二种称作架平，只是因为其形状像木架子而得名，原理亦同记载。

第三种在《河工器具图说》中，见图 2-37。一般为铜制，三角架中间的铜针可活动，当铜针与三角形顶点重合时，底边即为水平。这种简易水准测量仪器现在还有应用。^③




图 2-37 《河工器具图说》中的旱平图

相对而言，旱平比水平测量精度略低，但因其不用水，携带方便，而且水利工程施工往往在冬季农闲时，天冷水冻，水平使用更有其局限，不及旱平。同时，如在堤防测量和计算工程收方中，对精度要求相对较低，旱平应用更较普遍。

五 高深、距离和方位的测量计算

水利测量除上述水准测量之外，还要了解有关高度、深度、平面距离以及方位等问题。一般认为平面测量创始于公元前 40 世纪的埃及，是因为每年尼罗河泛滥，淤没了原来的土地，洪水过后必须重新划定地界，推动了测量技术的发展。

（一）测量的标准化和实际应用

生活和生产实践都需要量度，其起源当甚早。但测量要取得地区间和部门间的通用性，要进行相互比较则必须标准化。我国测量的标准化是在帝舜时代完成的。《尚书·舜典》记载，帝舜时“同律度量衡”，并任命垂担任掌管百工的官职。垂的主要工作就是测量标准化，即所谓“古者，倕（即垂）为规矩、准绳，使天下仿焉”^④。到了周代，测量工作已经比较发达，管理国家的地图和军事作战的地图都有地形、地物、道里远近、植被与物产等的标识^⑤，这些都要通过测量获得。《孙子十家注·遗说》“明山川、林麓、险难、阻厄、沮洳、濡泽之形而为

① 清·戴震：《考工记图》，商务印书馆，1955 年，第 97 页。

② 《隋书·天文志·盖图》卷 19，中华书局版，第 522 页。

③ 陈云星，自制简易水平仪，水利天地，1990 年，第 2 期。

④ 周·尸佼：《尸子》卷下，四部备要本，第 19 页。

⑤ 见《周礼·大司徒》，十三经注疏本，第 702 页。《管子·地图》，诸子集成本，第 159 页。

之标表”^①，即此也。当然，山岭的标表相对固定，而河流状况却比较善变。所以荀子指出：“水行者，表深。表不明则陷（溺）。 ”^②《吕氏春秋·察今》中有一则故事，是说荆人欲偷袭宋人，所以预先测量雍河的河身，标识出可徒涉的路线，然而夜间偷渡时，雍水猛涨，荆人白白损失了一千多人。

（二）水利测量的起源

经过帝舜时测量标准化后，大禹治水时，准、绳、规、矩成为常用的测量工具^③。这些工具的用途，墨子解释说：“百工为方以矩，为圆以规，直以绳，正以县。”^④矩是直角尺，规是圆规，绳是木工弹直线的墨绳，县通悬，即垂球，可见大禹治水时其基础是原始的水利测量。此后，周族祖先在今陕西泾河流域规划发展蓝图时，也曾进行过水利测量^⑤。

至于堤防的量度必须以水位为统一标准，上下游相应，因此更需仔细。公元前5世纪末年，齐景公看到都城东门外堤防高崇，修筑困难的情形，曾提出要将堤高落低六尺，被晏婴（？～前500）制止^⑥。而荀子在论述君子言行要有统一道德标准时，以“行有防表”来比喻，其中，防即堤防，表即标也。^⑦可见，当时人对水利测量的重视和对水利量测精度的认可。

（三）测量用具的进步

距离的测量最早当是用尺，以后按其倍数，又派生出步、丈等单位。至迟在晋代，发明出机械化的记里鼓车。《晋书·舆服志》载：“记里鼓车，驾四，形制如司南，其中有木人执槌向鼓，行一里则打一槌。”^⑧至明代有竹卷尺发明。尺身用竹篾制成，涂以明漆，全长可达200尺，其中半寸为一刻画。竹篾平时卷于十字架内，用时拉出，携带方便。^⑨其结构与今之钢卷尺相同。见图2-38。清代《河工器具图说》上绘有用于测量长度的云缦，形制类似，只是以麻绳代竹篾。长度测量也常使用步弓。明万历三年（1575）在泃河规划测量时曾“遣锥手、步弓、水平、画匠人等于三难去处逐一勘踏”^⑩，其中锥手是勘探地质的，步弓和水平是丈量距离和高程的。

测量高度和深度则常用绳，《商君书·禁使》载：“探渊者，知千仞之深，县（悬）绳之数也。”^⑪

① 《孙子十家注·遗说》，诸子集成本，第254页。

② 《荀子集解·天论》，诸子集成本，第212页。

③ 《史记·夏本记》卷2，“禹乃遂与益、后稷率帝命，命诸侯百姓兴人徒以傅土，行山表木，定高山大川，……左准绳，右规矩”。

④ 《墨子闲诂·法仪第四》卷1，“子墨子曰：天下从事者，不可以无法仪，无法仪而其事能成者无有也。……百工为方以矩，为圆以规，直以绳，正以县”。诸子集成本，第11页。

⑤ 《诗·大雅·公刘》：“笃公刘，既溥既长，既景（影）乃岗，相其阴阳，观其流泉，其军三单，度其隰原，彻田为粮。”对于“观其流泉”，汉代郑玄解释为：“流泉浸润所及，皆为利民富国。”

⑥ 见《晏子春秋校注》，诸子集成本，第129页。

⑦ 见《荀子集解》，诸子集成本，第93页。

⑧ 《晋书·舆服志》，中华书局二十四史校点本，第756页。

⑨ 梅荣照，李光华校释，明·程大位著，算法统宗校释，安徽教育出版社，1990年，第228～230页。算法统宗是明代数学家程大位（1533～1606）的代表著作，出版于1592年。

⑩ 清·傅泽洪：《行水金鉴》卷121，国学基本丛书本，第1762页。

⑪ 《商君书·禁使》，诸子集成本，第39页。




图 2-38 明代竹卷尺图

(选自程大位《算法统宗》)

至于方位的测量，战国时代已有利用磁石的指极性制造的磁石方位仪——司南。《韩非子·有度》云：人们行路，开始时沿着一定的方向，而当走过一段路之后，在移步换形之间，难免改变方向，因此，“故先王立司南，以端朝夕”^①。司南是怎样的形制呢？东汉王充说，“司南之杓，投之地，其柢指南”^②，是一个制成勺形的磁石，放在光滑的盘子上，可自由旋转，其柄自然指向南极。见图 2-39。后代又有将磁石磨成针状，放在漂浮物上，置于盛水

① 《韩非子·有度》，诸子集成本，第25页。

② 《论衡·是应篇》，诸子集成本，第173页。

器皿中，同样磁极指南。此外三国时代的发明家马钧还制成机械传动的指南车。^①




图 2-39 汉代司南与地盘复原模型
(选自《科技考古论丛》，1989 年，图版四)

土木建筑中常用圭表以定方位。《周礼·考工记》载：“土圭，尺有五寸，以致日，以土地。”郑玄注云：“致日度景（影）至不，夏日至之景尺有五寸，冬日至之景丈有三尺。土犹度也。建邦国以度其地，而制其域。”^②宋代《营造法式》载有“水池景表”之制，以测方位，其原理也是根据日影来定南北，即所谓：“以池版指及立表心为南，则四方正”^③。见图 2-40。

（四）间接水利测量的计算

在水利工程上，测量灌溉面积，测量山高、谷深、河宽和距离都是经常要用到的。而在面积测量中，对于不规则图形；以及山、谷、河、井等等难以接近或无法直接测量的内容，都需要借助于数学计算求证。西汉时期，我国的算学水平已能够成功地解决如上各种问题。

对于土地面积的计算，汉代的数学著作《九章算术》有系统归纳。^④在方田章和少广章中，有计算方形、圆形、梯形、三角形、圆环形、弓形以及球冠形土地面积的计算例证。

对于高度、深度和距离的测量，《九章算术》勾股章第 22 问是测远的例题，23 问是测高的例题，24 问是测深的例题。它们都是根据解相似三角形的办法来完成的。但当测量目标遥不可及时，三国时代魏人刘徽于公元 263 年所著的《海岛算经》中提出了有关重差术的解法，是在西汉《周髀算经》测日高算题基础上的新发展。其中第一题是：“今有望海岛（HG），立两表（AC，BD）齐高三丈，前后相去千步（AB），令后表与前表参相直。从前表却行一百二十三步（AE），人目著地取望岛峰，与表末参合。从后表却行一百二十七步（BF），人目著地

① 《三国志·魏明帝纪》卷 3，裴松之注文中引《魏略》云：“使博士马钧作司南车”，同书卷 29 杜夔传注中亦谈及此事。但马钧说指南车“古有之”，或发明时间更早。

② 《周礼·考工记》，十三经注疏本，第 922 页。

③ 宋·李诫：《营造法式》序目，商务印书馆，1933 年，第 27 页。

④ 《九章算术》是现在流传本的最早数学著作，编纂于东汉初年。“但无可怀疑的是，《九章算术》方田、粟米、衰分、少广、商功等章中的解题方法，绝大部分是产生于秦以前的”。参见钱宝琮校点，算经十书，九章算术提要，中华书局，1963 年，第 83 页。




图 2-40 《营造法式》中的景表

取望岛峰，亦与表末参合。问岛高及去表（ AH ）各几何？”参见图 2-41。

刘徽算得

$$GH = KG + HK = \frac{AB \times AC}{BF - AE} = 4 \text{ 里 } 55 \text{ 步}$$

$$HA = \frac{AE \times AB}{BF - AE} = 102 \text{ 里 } 150 \text{ 步}$$

这是从两组相似三角形 DKG 与 FBD , CKG 与 EAC 对应边成比例的性质推得的结果，这种测量方法和数学计算比欧洲约早 1000 多年。^①

我国古代水利工程测量中，对于山高、河宽等的测量大约都是使用的间接测量方法。清乾隆八年（1743）大学士陈士倌曾“带领郎中明安图用仪器测量徐州城外黄河面阔一百二十五丈”^②，用的是什么仪器，未见说明，可能也是间接测量。

近代视距测量是欧洲人的发明。1609 年荷兰人和意大利人伽利略几乎同时发明了望远

① 参见沈康身，我国古代测量技术的成就，科学史集刊，第八期，1965 年，第 38 页。

② 清·黎世序：《续行水金鉴》卷 13，国学基本丛书本，第 310 页。




图 2-41 测海岛高远示意图

(选自沈康身, 我国古代测量技术的成就)

镜, 对测量仪器制造有重大意义。“1680 年意大利出现了关于具有测距丝的望远镜的最初记载, 并于 1771 年在瓦特运河上采用”。^①

第六节 田间灌溉与作物生理

人工灌溉的目的是按照作物生长的生理阶段, 适时调节自然降雨不能满足作物需要的部分。《庄子·逍遥游》中记载了这样一则故事。帝尧欲让位于贤人许由, 说: “时雨降矣, 而犹浸灌, 其于泽也, 不亦劳乎。”^② 意思是说, 如果你(许由)主持政务, 当比我优秀。这时我再不隐退, 就像天空已降下及时雨, 而人们仍然在灌溉, 岂不是劳而无功吗? 说明人们很早就认识到, 作物对水分的需要有阶段性, 灌溉并非越多越好。

为了有效地实施科学灌溉和排水, 既需要针对不同作物的生长季节的不同需要组织适时灌溉, 也需要制定一套适应各时代不同生产方式的灌溉组织制度。

一 渠系均衡灌溉用水的规定

合理运用灌溉工程以保证作物的丰产, 关键是均衡配水, 即把从水源地引进的水量, 按地亩面积和作物品种进行合理地分配。为此, 需要制定科学的用水次序和用水时间。特别对于北方灌区来说, 由于水资源相对紧缺, 历史上灌溉用水的规定就更加具体和细致。

(一) 早期农田均衡灌溉用水的规定

我国最早的灌溉用水规定至迟出现于西汉时期。汉武帝元鼎六年(前 111)左内史儿宽主持在关中引泾灌溉的郑国渠旁, 兴建六辅渠, 并在六辅渠的管理运用方面提出了“定水令, 以广溉田”。^③ 水令即农户用水的法规, 是我国历史上最早的灌溉用水的规定。由于水令的实施, 保证了科学合理地灌溉, 因而扩大了浇地面积。继此之后, 南阳太守召信臣于建昭五年(前 34)在穰县(今河南邓县之西)的湍水上兴建著名的六门堰, 灌溉附近三县农田五千余顷。召

① 耶利谢也夫 (С. В. ЕЛИСЕЕВ) 著, 方俊译, 测量仪器学, 科学出版社, 1956 年, 第 6 页。

② 《庄子·逍遥游》, 诸子集成本, 中华书局, 1986 年, 第 12 页。

③ 《汉书·儿宽传》。

信臣并“为民作均水约束，刻石立于田畔，以防纷争”，^①是针对可能出现的用水纠纷制定的分水规定。这些都是早期的成果。

西汉末年，在关中地区还推行了提高单位面积产量的耕做法——区田法，相应的灌溉技术也有新的进步，发明了具有现代节水概念的渗灌技术。渗灌是在作物根系层土壤内的浸润灌溉。它既省水，又能保持对作物的适量水分供给，还可以保护土壤结构，形成较好的水、肥、土、气、热状况。例如著名农学家氾胜之在论述种瓜的灌水技术时说：“以三斗瓦瓮埋著科（10平方步为一科）中央，令瓮口上与地平，盛水瓮中，令满。种瓜，瓮四面各一子，以瓦盖瓮口。水或减，辄增，常令水满。”^②水透过瓦瓮浸润作物根系。获得“瓜收，亩万钱”的经济效益。用区种法种瓠也有类似的灌水方法：“坑畔周匝小渠子，深四五寸，以水行之，令其遥润。不得坑中下水。”^③也体现了渗灌的原理。

农田均衡灌溉用水，必须依靠严格的组织管理才能实现。负责农田灌溉用水分配的专职人员，至迟在魏晋时期已见记载。

20世纪初，一些外国考察队争相前往新疆沙漠深处访古寻宝，先后在尼雅遗址（今民丰县北）和楼兰遗址（今罗布泊西）出土了近千枚汉文和佉卢文文简。其中汉文文书绝大部分是魏晋时期遗物。有纪年的文书上起曹魏嘉平四年（252），下迄前凉建兴十八年（330），其中泰始年号占大部分。文书为考订当时的社会经济状况提供了可靠的依据。在古楼兰出土的汉文文书中，有多条提到灌溉的内容，其中明确记载水曹官职的有四件^④，标注年代的有泰始二年（266）和泰始三年（267）两件。《周书·异域志》中，记载高昌国“诸城各有户曹、水曹、田曹……”^⑤，时当公元6世纪，可见水曹的设置在这一带延续了数百年之久。

佉卢文残卷主要出土于尼雅遗址，其中有两处对于灌溉组织方式有明确记载。^⑥第72条载：“……小麦曾灌水二三次，此系灌水记录（接着是登记表）……”可见当年灌溉不仅有专人负责，而且有灌水次数，面积等的登记，只可惜登记表的内容未能译出，不得窥其全豹。第604条内容则是：

兹于伟大国王上天之子夷都迦·伐色摩那陛下在位之七年六月二十五日，舍古娑·舍佉打开封口。该封口于凯牟·钵里特。水已供给。证人为莱没苏及僧人犀伐犀那。

打开封口分配灌溉用水时，不仅要记录时间，而且要有证人证明。在干旱地区的管理工作尤为严格，由此可见一斑^⑦。

1979年在阿斯塔那古墓群中出土了一批5世纪的文书，其中有一件《功曹条任行水官文书》^⑧，记录有“今引水溉两部葡萄，谨条任行水人名在右，事诺约敕奉行”的内容。而受委

① 《汉书·召信臣传》。

② 石声汉，氾胜之书今释，科学出版社，1956年，第49页。

③ 石声汉，氾胜之书今释，科学出版社，1956年，第51页。

④ 林海村，楼兰尼雅出土文书，文物出版社，1985年。其中第12，481，584，609等简中有水曹官职的记载。

⑤ 《周书·异域志》卷50。

⑥ 参见中国科学院新疆分院民族研究所王广智译《佉卢文残卷译文集》（打印稿）第72条和604条。

⑦ 赵儒生认为，这批佉卢文文书的内容，记录的是“公元5世纪中叶前后，更具体地说，当在公元440年前后”的史实，见《寄陇居论文集》，齐鲁书社，1981年，第220页。

⑧ 吐鲁番地区文管所，吐鲁番出土十六国时期的文书，文物，1983年，第1期。

派主持两部葡萄园灌溉的有参军、县吏等十人之多，反映出当地灌溉严格由县政府直接派人督管分配的事实。

（二）以《水部式》为代表的唐代均衡用水法律条款的科学内涵

唐代是我国水利事业发展的重要阶段，管理经验也较完善，特别是制定了一部系统的水利法规——《水部式》，成为有文献记录的第一部国家水利法。《水部式》中有多项关于农田用水的规定，其中第一条内容是：

泾渭白渠及诸大渠用水溉灌之处皆安斗门，并须累石及安木傍壁，仰使牢固。不得当渠造堰。诸溉灌大渠有水下地高者，不得当渠（造）堰，^①听于上流势高之处为斗门引取。其斗门皆须州县官司检行安置，不得私造。其傍支渠有地高水下，须临时堑堰溉灌者听之。凡浇田皆仰预知顷亩，依次取用。水遍，即令闭塞，务使均普，不得偏并。

这一条包括三点主要内容：

第一，《水部式》规定，白渠和其他大型灌区，渠系上均设置斗门控制灌水流量。斗门即渠系上的闸门。这些闸门的修建当时都有一定规格，闸座必须用石块砌筑，闸板则是木质，整座闸门必须坚实牢固。为了达到按比例配水的目的，必须严格控制灌溉闸门的闸底高程和闸门宽度，因而《水部式》明确规定，闸门的修建只能按照官府给定的尺寸进行，并需接受检验。

唐代郑白渠上的较大型闸门已有一百数十座之多。灌区正是借助这些闸门，调节干支渠的分水比例，以便按照各渠道所控制的灌溉面积大小，作物栽培种类的不同以及各种作物在不同生长季节中对灌溉用水需求量的变化，合理调配用水。

第二，《水部式》又规定，即使干渠水位较低，以至支渠难以实行自流灌溉时，也不得为抬高上游水位，在干渠上拦河造堰。在这种情况下，若将支渠斗门向干渠上游移动，以提高支渠引水高程，则是可以允许的。当然，新改建的支渠斗门仍必须申报州县，并按批准的规格施工和验收。不过，在支渠内临时筑堰壅高水位者，则可听之任之。

这是保持渠道水位，以求得最大范围的自流灌溉的规定。在渠道上修堰，虽然可以提高其上游水位，使上游自流灌溉面积有所增加，但渠水经过建筑物，产生水头损失，水位下跌，势必将更多地减少下游自流灌溉面积。干渠水位下降影响较大，是被禁止的。但在支渠上，由于控制面积较小，涉及受益农户较少，所筑堰坝又属于临时性的，故而矛盾较少，可以通融。

第三，《水部式》还规定，灌区内实行轮灌。为此，灌区内各级渠道控制的灌溉面积大小均须预先统计清楚。当某渠道控制范围内的田地灌溉完毕，应立即关闭该渠斗门，务必使灌区内各部分田地能够普遍均匀受益，不得有所偏废。

实行科学灌水，轮灌是重要的环节。灌渠内诸渠道实行分区轮流灌溉，这是减少渠系渗漏损失，提高渠系有效利用系数的重要措施，同时也有助于保持渠道水位，扩大自流灌溉范围。对于引用浑水灌溉的灌区，轮灌还有减少渠系淤积的意义，因此，直到今天轮灌仍是灌区灌水制度的重要原则。然而，只有轮灌的原则还不够，必须合理地安排轮灌先后次序。唐

^① 唐写本《水部式》在堰字之前缺一字，似应为“造”字。

代对灌区轮灌顺序已有明确规定,“溉田自远始,先稻后陆”,^①“凡用水,自下始”。^②所谓“自远始”、“自下始”,即灌区末端的渠道先用水。这个规定有助于避免上下游之间的用水矛盾。而在旱作与稻作相间的地区,则先灌水田,再浇旱地,这又是根据作物耐旱程度的差别确定的轮灌次序。“灌田自远始,先稻后陆”的轮灌次序,在唐代各地都普遍实行。^③

以上所说的有关轮灌的原则规定,是唐代中央政府颁行的灌溉法规。而灌区分布于全国,各地气候和作物种植差异很大,灌溉面积、灌溉水源以及传统习惯各有不同,因此,在中央的原则规定下面,各灌区分别有自己适合本灌区特点的灌溉法规。例如唐代沙州(治今甘肃敦煌)引用甘泉水的灌区,就有本灌区轮灌秩序的细致规定。

(三) 唐代敦煌灌区轮灌的组织与规则

甘泉水灌区是一个东西长 30 多里、南北宽约 50 里的大型灌区。在这样的灌区里如何组织好灌水,充分利用水源,避免水利纠纷,必须制定一套详尽的制度。唐代《沙州敦煌县灌溉用水细则》残卷,就是甘泉水灌区的灌水制度。《沙州敦煌县灌溉用水细则》制定于永徽五年(654),^④该文共约 2000 余字,内容分为两大部分,前一部分记述渠道之间轮灌的先后次序。《沙州敦煌县灌溉用水细则》中所记载的干支渠名称共有 70 多个,其中干渠为宜秋、孟授、都乡、阴安、北府、三丈、阳开等 7 渠,见图 2-42。轮灌的先后次序大致是:东河渠、三丈渠(又称神农渠)、阳开渠、都乡渠、宜秋渠、北府渠。各干渠轮灌一遍后,“即减放东河,循环浇溉”,即从头开始浇第二轮水。干渠之内的支渠也有先后轮灌的细致规定。例如,对都乡渠内各支渠的轮灌顺序是:“阳开、神农了,即放东支渠、西支渠。宋渠、仰渠、解渠、胃渠……右件已前渠水,都乡河下尾依次收用。若水不受,即向减入阶和、宜谷等渠。阶和、宜谷渠、双树渠……右件渠次承宜谷等渠后,依次收用。如水多不受,即放阴安等渠收用”。可见,当年轮灌组织已十分细致。^⑤见图 2-43。

在敦煌考古文献中有《渠人转帖》若干件,就是“录事”通知“渠人”出工防汛和维修渠道的文书,文书由渠户转相传递,故称转帖。现存转帖内容大都是在大水到来时,渠道出现危险,录事通知各渠人自带工具、材料,定时出工维修。这种组织形式虽系民间性质,但得到官府的支持和保证,对于不按时出工的,根据惯例给予处罚。基层管理组织的普遍建立,对于维护渠道的正常运行和长期使用有重要意义。

(四) 宋元时期山河堰和泾渠轮灌分水的流量控制

灌区内各级渠道分别实行轮灌的做法后代普遍实行。而轮流灌水必须有流量和时间的控

① 《新唐书·百官志》。

② 《大唐六典》卷 7。

③ 周魁一,水部式与唐代农田水利管理,历史地理(第四辑),上海人民出版社,1986 年,第 88~101 页。

④ 《沙州敦煌县灌溉用水细则》和《水部式》一样,都是发现于敦煌千佛洞的唐代写本。文中明确记载:“从永徽五年太岁在壬寅,率遣行水用历日勘会。”此后又有“从永徽五年已来至于今年……”可见该规定制定于永徽五年,在敦煌发现的这个文本是此后修订过的。永徽五年是甲寅年,壬寅年的壬显系误字。但《沙州敦煌县灌溉用水细则》的轮灌规定,实行却早得多。

⑤ 那波利贞,唐代的农田水利に关する规定に就きこ,(日)史学杂志第 54 编第 1 至第 3 号(1943),对敦煌水渠残卷有细致的研究。




图 2-42 唐代沙州（敦煌）甘泉水灌区示意图

(据《沙州地志残卷》绘)

制，对此，至迟宋元间已见于文献记载。

元代至正二年（1342）成书的《泾渠图说》记载有当年引泾灌渠轮灌实际操作的规定。^①那时引泾灌区覆盖关中之泾阳、三原、栌阳、云阳、高陵等5县。大型灌区的配水首先决定于渠道引水流量的多少。那时泾渠引水总干渠在三限口枢纽处向其下各干渠配水。三限口设有水尺，测得总干渠引水流量的微数，“守限者每日探量，具微数申报。所司凭以分俵，水盛则多给，水小则少给。凡遇用水，斗吏具民田多寡入状，承合得微数，刻时放水。流毕，随即闭斗，交付以上斗分”。^②

位于汉水上游地区引褒水灌溉的山河堰灌区，也是相传建于西汉初年（200左右）的著名灌区。^③在北宋，山河堰的渠系配水已有一整套设施，“两浇四渠平注疏入田畴，制桐板以限其多少，量地给之，俾水均足，而民绝争矣。相引也，以木制通中，铁其卷口。引水渠小大俱存。或样拔以土为口，减节水势也。沟塍绮错，原隰龙鳞，灌溉脉连，畎浍周布”。^④可见，当时不但灌溉渠道已形成完整的系统，而且田间灌溉也可以按面积大小分配灌溉用水。水量

① 元·李好文：《长安志图》卷下，长安县志局刊本，1931年。

② 当时“量初入渠水头，深广方一尺谓之微”。微数即该渠过水断面面积，用以为流量单位。这实际是假定该断面处水流流速固定不变，因而可以用断面面积表示流量。现在农田灌区，在渠口设水尺测量水位，再换算得流量的办法，也是这样的道理。

③ 参见周魁一，山河堰，水利水电科学研究院研究论文集（第12集），中国水利电力出版社，1982年，第86～98页。

④ 宋·窦充：汉相曹懿侯庙记，嘉靖《汉中府志·艺文》。

用如米多即放後件渠 平都渠夏交渠 石件渠
 渠口東面放後件渠 水多不受便放此件 此件
 倘母五渠口此件渠 神農渠 大渠 三渠 五渠
 石件渠渠口此件渠 下尾渠用若水多不受便放
 後件渠 臨澤渠 抱壁渠 石件渠次渠此件渠
 水多不受便放前件渠 元窮口八尺渠王使渠
 馬子渠階和渠 石件渠次渠抱壁渠了後件渠
 如水受而城教東河循環繞流其行水特具件
 知後 一海其行水春分前五日行用若都即知秋不
 通其水而後都即不通廣疏繞流用以此輪轉
 向上承前五日故老相傳用舊法則依間前代平水
 文尉宋緒前徐師張訶節是等行用水法
 承前已承連代相承用以此春分前五日行水後
 水微五平太歲在壬寅奉遣行水用曆日勘金
 春分前五日行水為曆日雨水合會每年依雨水日
 行用射酒依次日為定不得違遲如天晴溫暖河水消
 澤水若疏行而河頭前用要不待到期日唯

图 2-43 《沙州敦煌县灌溉用水细则》有关轮灌的文字节选（照片）

调配靠各级闸门控制。较大型渠道上的闸门，闸板为桐木制成，两端以铁皮包裹，制作比较规则。田间渠道渠口则不必设闸，仅在田埂上临时开口即可。水量逐级得到调配，因此较好地保证了作物对水量的需求，同时避免了用水农户的水利纠纷。山河堰的这一套管理制度，嘉祐三年（1058）经过宰相批准，由都水监在褒城刊立石碑，作为永久遵循的法规。^①

百里长的干渠向下输水，如果没有一定的管理办法，干旱年份必然出现争水抢水的情况，上游近水源，往往截水灌田，致使下游无水浇灌。万历二十三年（1595）制定上下坝轮番灌水的协定，每10日为一轮，按所辖灌溉地亩多少分配用水时间，上坝（灌田一万九千多亩）前4天用水，下坝（灌田两万五千多亩）后6天用水。协定的执行有专人监督，上坝洞口封闭之日，许下坝派人看守，这样“周而复始，在上者不知其余，在下者无忧不足”。^②

清代记载渐详，乾嘉间，对灌区内的支渠、斗渠水口尺寸及轮灌时间均有详细规定。如山河三堰的莲花沟，用水制度规定，在稻田插秧以前可以随时放水，而在插秧以后则有一定限制，即每3日中轮灌一次，用水时间以一枝香为准，香长一尺，燃香时放水，香燃尽则停灌。由于有严格的灌水制度，从而“水利均沾，各获丰收”。^③

① 宋·阎苍舒：重修山河堰记，嘉靖《汉中府志·艺文》。

② 明·崔应科：四六分水记，嘉庆《汉南续修府志·文艺》。

③ 嘉庆《汉南续修郡志·水利》。

二 作物灌溉制度的制定

科学灌溉不仅要均衡合理地分配灌溉用水,还要对不同作物进行适时灌溉,使其增产。作物不是在整个生长期内都需要灌溉,而且灌溉主要用来补充自然降雨的不足。因此,按照当地降水情况,从作物生长期内选择最需要水分的生长阶段进行灌溉,是非常重要的。这就是对于不同地区和不同作物制定灌溉制度的工作。早在 1000 多年前,我国灌溉制度的制定已达到相当高的水平。

(一) 旱作物灌溉制度的科学成就

1. 灌溉制度的萌芽

如前所述,早在 2000 多年前,在灌溉用水的均衡分配方面已有明确地规定。灌溉制度的制定,在这一时期也初露端倪。西汉时期我国杰出的农学家氾胜之(生活于公元前 1 世纪。汉成帝时任议郎,由于在关中地区实行科学种田取得突出成就,后升为御使)在其著名农学著作《氾胜之书》中就已应用了灌溉制度的概念。他在种麻篇中说:“天旱,以流水浇之,树(株)五升……雨泽时适,勿浇。浇不欲数。”^①所谓“浇不欲数”,即浇水次数不应太多,而要适当,即适合麻的生长需要。北魏时关于小麦灌溉的认识也有所进步。当年,薄骨律镇(治今宁夏灵武县西南)将刁雍在太平真君五年(444)主持修建艾山渠,渠首自富平县(今吴忠县)艾山之南引黄河水,通过 120 里干渠输水,灌溉下游 4 万顷农田。其时灌溉用水制度是:“一句之间则水一遍,水凡四溉,谷得成实。”^②全灌区灌一遍水需时 10 天,当地小麦在整个灌水期间内只要保证灌溉四遍,即可满足作物需要。这 4 次灌水可能与作物生长阶段相连系。

2. 唐代敦煌灌溉制度的杰出成就

唐代在灌溉管理上的进步概如前述,《水部式》是集中代表之一。至于具体的灌溉制度,由于各灌区气候条件和种植作物的不同而有较大差异。《沙州敦煌县灌溉用水细则》是现存唐代最具体的灌溉用水制度,详细规定了当地小麦等农作物每年的灌溉次数和每次的灌水时间。

《用水细则》表明,当地农民根据种植的作物主要品种:麦、麻、粟、豆、禾等的生长需要结合当地气温及降水情况提出的与灌溉组织直接有关的 6 个节气是:雨水、春分、谷雨、立夏、小暑和秋分。每年灌水一般从春分前 15 日的雨水节(即公历 3 月初)开始。^③这第一遍水称为春水。春水之后,是立夏前 15 日的谷雨节(公历 4 月 20 日左右)开始浇灌的伤苗水。紧接其后全灌区连续轮灌重浇水和麻菜水,最后,到每年秋分前 3 天(公历 9 月 20 日左右)浇最后一遍,称作正秋水,经过这五水灌溉,一般均可满足当地作物生长需要。

各种作物对灌溉的需要也有不同,对当地主要作物冬小麦来说,在作物生长期关键需水

① 万国鼎,氾胜之书辑释,农业出版社,1980 年,第 150 页。

② 《魏书·刁雍传》。

③ 唐代先后共奉行 8 种历法,即戊寅历、麟德历、大衍历、宝应五纪历、建中元正历、元和观象历、长庆宣明历和景福崇玄历,其中在武德二年(619)颁行的戊寅历和麟德二年(665)颁行的麟德历中,立春至春分的 4 个节气顺序是“立春、惊蛰、雨水、春分”,而从开元十七年(729)颁行大衍历开始,以及其后各历法,它们的顺序调整为“立春、雨水、惊蛰、春分”,与现行二十四节气的顺序相同。《沙州敦煌县灌溉用水细则》初定于永徽五年(654),在戊寅历实行过程中。此后又经修订,从仍旧保留最初的节气顺序来看,修订时间当在开元十七年之前。

生长阶段的灌溉主要是伤苗水和重浇水两水，两水浇过，“麦苗已得两遍，悉并成就，堪可收刈”。^①敦煌地区，公历4月、5月是冬小麦拔节和孕穗时期。在此期间保证植株正常生长和抽穗孕穗，穗大粒多，都是和水分的正常供给密切关联的，称作水分临界期。现代冬小麦灌溉制度的制定和保证小麦丰产都尤其重视这一时期的灌溉保证，而其历史渊源至少可追溯到公元7世纪初年。现行冬小麦灌溉制度中还重视冬灌和春灌。冬灌一般在公历11月进行，^②有利于补充土壤墒情，防止冬季冻害和促进来年返青。而春灌俗称返青水，常在三月上旬进行。春灌和冬灌（《沙州敦煌灌溉用水细则》称作春水和正秋水）改善了墒情，也相应节省小麦生长期间的用水。《沙州敦煌灌溉用水细则》中“前后省水，春秋二时俱……裨益”的提法当是指春水和正秋水的作用。在1300多年前的边疆地区已有如此科学和精细的灌溉制度，中原地区灌溉水平可以想见，由此似可明确说明，唐代农田水利科学水平已相当可观。实施如此精细的灌溉，当是支持唐代较高单位面积产量和盛唐帝国的主要物质基础。

不过，各年之间气温，降水情况并不相同，所以敦煌灌水时间除一般规定开始于春分前15日外，还要参照当年气候实际情况加以调整。例如，每年春天开灌时间，“依雨水日行用，克须依次日为定，不得违迟。如天时温暖，河水消泽，水若流行，即须预前收用”。而当气温不高，若依《用水细则》灌水，对某些地段并不恰好，例如“每年浇伤苗，立夏前十五日行用，先从东河两支乡东为始，依次轮转向上。其东河百姓恒即诉云，麦苗始出小，未堪灌溉”。但是为保证全灌区的适时用水，仍必须严格按细则规定强制配水（“如有此诉，必不得依信”），否则，由于东河延迟用水，不仅将浪费水资源和拖延全灌区用水计划，而且“神农、两罔、阳开、宜秋等即不得早种禾粟”。就是说将妨碍以上支渠所控制的灌溉面积上适时播种禾、粟等作物。

当年敦煌还采用科学的灌水方式，杜绝大水漫灌，以减少水量的浪费，提高灌溉有效利用系数。“诸恶……妄称种豆咸欲浪（滥）浇”，是必须禁止的。当然，当年灌水制度不似今天依据作物不同生理阶段对水分的需求来制定，而是依据农作实践的经验积累，例如，《沙州敦煌县灌溉用水细则》中多处指出：“行用水法，承前已来，递代相承用。”“立夏前十五日浇伤苗，亦是古老相传，将为定准。”“每年秋分前三日即正秋水同堪会，亦无古典可凭，还依当乡古老相传之语，递代相承，将为节度。”即依据对当地气候条件和作物生长规律的长期观察而作的规定，是长期的农作实践的科学总结，是灌溉技术进步的重要标志。“古老相传”、“递代相承”等语，亦表明这一灌溉制度的起源当早许多。其确切的起源目前尚难以考定。

3. 明清间对旱作物灌溉生理的科学总结

灌溉有助于作物丰产，但并非多多益善，在作物某些生长阶段，灌水太多反而有害。明代著名科学家宋应星（1587~?）在《天工开物》一书中引用民间谚语说：“扬州谚云：寸麦不怕尺水。谓麦初长时，任水灭顶无伤；尺麦只怕寸水。谓成熟时，寸水软根，倒茎沾泥，则麦粒尽烂于地面也。”^③形象地说明麦初长时耐淹渍，而在接近成熟时要严格控制水量，此时水大反而容易使麦茎倒伏减产。清代陕西农学家杨岫（1687~1785）在论述谷子的农艺时也

① 沙州敦煌县灌溉用水细则，载《敦煌社会经济文献真迹释录》，书目文献出版社，1986年，第394~399页。

② 最早记载冬小麦冬灌的是西汉年间的氾胜之。“秋旱，则以桑落时浇之。秋雨泽适，勿浇之”。桑树落叶在秋末冬初。详见万国鼎，氾胜之书辑释，农业出版社，1963年，第114页。

③ 明·宋应星：《天工开物》卷上，麦灾，世界书局，1936年，第7页。

谈到适时灌溉的重要性。他说：“地贵早浇，自然阴阳相和，籽粒繁实而有益。若因水之余剩而频浇之，则苗多空叶，子多秕糠，阴盛而反毁也，可不防哉。”^① 并进一步指出“禾畏深水受淹，腐心堪忧。”^② 强调指出，谷子抗旱能力强，虽然也需要灌溉，但灌水次数不能多，每次灌水量也不能大，否则茎叶疯长，对结实不利。此外，谷子抗涝能力低，不耐淹渍，否则茎叶易腐烂。

（二）对水稻灌溉生理的科学认识

水稻是需水量大、需水时间长的作物，但并非一味增加灌水便可增产。相应于不同生长阶段，通过适时灌溉调节土壤水分，是达到丰产的有效手段。^③

1. 烤田技术的发明

烤田是水稻灌溉制度中的重要内容，是在水稻生长某些阶段，利用放干田中水层，使土壤曝晒的过程。烤田技术首见于北魏著名农学家贾思勰的《齐民要术》一书，其成书约在公元6世纪30年代。^④ 他说：“稻苗渐长，复需薅；薅讫，决去水，曝根令坚。量时水旱而溉之。将熟，又去水，霜降获之。”^⑤ 这是说水稻拔节期，要先除草，再排干稻田水层，使阳光曝晒土壤，以使“曝根令坚”。由此可以促进水稻根系发育，增强茎秆抗倒伏的能力。

宋代杰出的农业专家陈旉（1076~?）在绍兴十九年（1149）著成的《农书》中，又提出：在稻田耕地之后，“随于中间及四傍为深大之沟，俾水竭涸，泥坼裂而极干，然后作起沟缺，次第灌溉。夫已干燥之泥，骤得雨即苏碎，不三五日间，稻苗蔚然，殊胜于用粪也”，^⑥ 进一步指出，烤田除了有促进水稻根系发育的作用外，还可以提高土壤温度，改善土壤透气性，有利于好气性微生物活动，加速土壤有机物的分解，起到“殊胜用粪”的增肥效果，达到促进稻株分蘖（“稻苗蔚然”）的目的。

南宋年间，烤田技术已在江浙一带普及。高斯得在出任宁国府（治今安徽宣城）太守时曾将这一技术在当地加以推广。^⑦

明代末年湖州人沈氏在其所著《农书》中对于烤田有更精细和形象的描述：“立秋边，或荡干，或耘干，必要田干缝裂方好。古人云，六月不干田，无米莫怨天。惟此一干，则根脉深远，苗干苍老，结秀成实，水旱不能为患矣。”^⑧ 又说：“干在立秋前，使多干几日无妨；干在立秋后，才裂缝便要车水。盖处暑正做胎，此时不可缺水。”即烤田应在水稻拔节期，而孕穗期则不可。

2. 水稻其余生长季节的灌溉技术

水稻其余生长季节对于灌水较为敏感，古代的田间灌溉技术也较精细。例如，育秧期的灌溉，除考虑种子发育的需要外，还要考虑风、雨对育秧的影响。陈旉指出：“若才撒种子，

①，② 清·杨岫：《知本提纲》卷五，修业章，乾隆丁卯年崇本斋刻本。

③ 闵宗殿，中国古代稻田灌溉中的水稻水分生理知识，自然科学史研究，1991年，第3期。

④ 万国鼎，论齐民要术——我国现存最早的完整农书，历史研究，1956年，第1期，第80页。

⑤ 北魏·贾思勰，《齐民要术·水稻》，万有文库本，第22页。

⑥ 宋·陈旉：《农书》，丛书集成本，第7页。

⑦ 宋·高斯得：宁国府劝农文，《耻堂存稿》卷5。“大暑之时，决去其水，日曝之，固其根，名曰靠（烤）田。根既固矣，复车水入田，名曰还水，其劳如此。还水之后，苗日以盛，虽遇旱，可保无忧。”

⑧ 明·《沈氏农书》，《补农书》卷上，光绪丁酉年然藜阁校印本。

忽暴风，却急放干水，免风浪淘荡，聚却谷也。忽大雨，必稍增水，为暴雨漂颭，浮起谷根也。若晴即浅水，从其晒暖也。然浅不可太浅，太浅即泥皮干坚；深不可太深，太深即浸没沁心而萎黄矣。唯浅深得宜乃善。”^①即大风天秧田要放干水；大雨天要灌深水；晴天秧田水层要浅，以便提高地温；若水层太深，而浸没秧苗心，则将妨碍呼吸和进行光合作用，会使秧苗萎黄。秧田要流动的活水。若成死水，则易生青苔，将消耗养分和降低秧田水温。

水稻孕穗期则需要充分的水分供应。《沈氏农书》指出：“盖处暑正做胎（孕穗），此时不可缺水。”而且立秋以后气候变化大，天气对孕穗的不利影响也可通过灌溉来弥补，“若值天气骤寒，霜早，凡田中有水，霜不损稻；无水之田，稻即秕矣。先农有言，饱水足谷，此之谓也”^②，原因在于稻田水层有利于保持土壤温度。

3. 旱稻的灌溉技术

旱稻灌溉较水稻粗放，北宋年间曾在福建、江淮及两浙推广从越南引进的耐旱早熟品种占城稻，并传授其特殊的育秧技术。^③陈旉《农书》概括旱稻生长季节灌溉：“高田旱稻，自种至收不过五、六月，其间旱干，不过灌溉四、五次，此可力致其常稔也。”^④

4. 稻麦两作的灌溉排水技术

宋代稻麦两作制已在长江中下游普及，显著提高了农田产量。但江南地区地下水位高，喜水的水稻和旱作的小麦在种植上对土壤又有不同要求，实行稻麦两熟制，必须解决好农田排水问题。宋元时期已总结了一套成熟的田间灌溉排水经验。王桢《农书》是这样介绍的：“南方，高田早熟，八月燥耕而曠之，以种二麦。其法：起拔为磷（田埂），两磷之间自成一畎（排水沟）。一段耕毕，以锄横截其磷，泄利其水，谓之腰沟。二麦既收，然后平沟畎，蓄水深耕，俗谓之再熟田。”^⑤田块四周修有田埂，田埂中间形成排水沟，利于排除田中积水和降低土壤含水量，从而利于小麦旱作。接着种水稻时，再平整田埂，蓄水深耕。这种水旱轮作的排水技术的优点，正像陈旉所说的“熟土壤而肥沃之”，^⑥即对于熟化土壤和保持土地肥力有益，而且有“沟泥既肥，麦根益深矣”的好处。^⑦稻麦两熟的灌溉方式对渠道管理维修也提出了新的要求。清代以前汉中地区每年只种一季水稻，这样“渠堰所及之田，自冬徂春皆为旷土”，^⑧复种指数低，土地利用不充分。康熙三十年（1691）汉中知府滕天绶始建议在水稻收获之后再补种一季小麦。当年试种成功，来年遂在大范围普及。耕作制度的变化对于渠道供水提出新的要求，由于常年行水，拦河堰和渠道的疏浚维修相应有所加强。“往例每岁春，各堰督工修坝，引水灌田，迨七月间遂弃不问。今既蓄水灌麦，每年秋冬九月间仍复加修，方克有济。”^⑨渠系维修的这一新变化，当即定为制度并刻石立碑。

①，② 宋·陈旉：《农书·善其根苗篇》，丛书集成本，第13页。

③ 详见《宋会要辑稿》，食货六三之一六五。占城系越南古国，在今越南中南部。

④ 宋·陈旉：《农书·地势之宜篇》，丛书集成本，第2页。

⑤ 元·王桢：《农书·垦耕篇》卷2，农业出版社，1963年，第14页。

⑥ 宋·陈旉：《农书·耕耨之宜篇》，丛书集成本，第7页。

⑦ 明·徐光启：《农政全书》卷26，上海古籍出版社，1979年，第658页。

⑧ 清·邹榕：汉中守滕公劝民冬水灌麦碑记，载嘉庆《汉南续修府志》。

⑨ 清·滕天绶：蓄水灌麦碑记，载乾隆《褒城县志》。

三 调节土壤温度的灌溉技术

采用适当的灌溉技术，对于调节田间土壤温度，改善作物生长环境是有益的。最早的记载见于西汉末年成书的《汜胜之书》。他在论述稻田灌溉时说：“始种，稻欲温。温者缺其塍，令水道相直；夏至后大热，令水道错。”^① 灌溉水源温度一般低于田中土壤温度，因此，当水稻初种时，为了尽可能保持地温，就要在由一田块灌溉下一田块时，将上一田块进出水口放在田块同一侧。这样，灌溉水可径直通过，对上一田块原有的较高水温的水层扰动较少，地温得以保持；而在高温季节，需要用灌溉水降低土壤温度时，则将田块进出水口错开，流水贯穿田块，有助于降低田块土壤温度，见图 2-44。




图 2-44 稻田灌溉调节土壤温度方法示意图

(引自《汜胜之书》)

当缺乏地表水，而用温度较低的井水灌溉时，还可以利用阳光曝晒增温，“无流水，曝井水，杀其寒气以浇之”^②，具体可采用延长井水流进田块的渠道长度的办法，“下田水不得冷，唯山田泉水未经日色则冷……为山田者宜委曲导水，使先经日色，然后入田，则苗不坏”。^③

利用温泉水种植，尤其是在冬季，对于作物有特别的好处。《太平御览》曾引用一条资料：

① 万国鼎，汜胜之书辑释，农业出版社，1980年，第121页。

② 万国鼎，汜胜之书辑释，农业出版社，1980年，第150页。

③ 明·徐光启：《农政全书》卷7，上海古籍出版社，1979年，第163页。

“盛弘之《荆州记》曰：桂阳郡界有温泉，其下流有田，恒资以浸灌。常十二月种，至明年三月新谷便登。温液所周，正可数亩，过此，水气辄冷，不复生苗。”^①盛弘之是南朝刘宋人，当公元5世纪前半叶。他所记载的这处温泉，在唐代仍旧有灌溉效益，并“可一岁三熟”，^②不过面积仅数亩而已。当年中央政府内还设有“温泉监”，主管皇亲国戚温泉沐浴事，但“近汤所润瓜蔬，先时而熟者，以荐陵庙”，^③利用温泉余水种植瓜果和蔬菜，并获得早熟。王建诗曰：“内园分得温汤水，二月中旬已进瓜。”是之谓也。^④

利用灌溉技术调节土壤温度还有利于抑制作物病虫害发生。清代道光八年（1828）潘曾沂在其所著《丰豫庄本书》中说道，三伏天水温过高，将使稻田郁蒸，为此，“若下半日踏水，先要放些进来，收了田里的热气，连忙放去，再踏新水进来，养在田里，这法则最好，不生虫病”。^⑤

① 《太平御览》卷821，资产部；又卷837记同一事，补充说该田“重种一年三熟”。

② 唐·李吉甫：《元和郡县图志》卷29，中华书局，1983年，第708页。

③ 《新唐书·百官志》卷48，庆善石门温泉汤等监。

④ 五代·王建：《全唐诗》卷301，宫前早春，中华书局，1960年，第3426页。

⑤ 清·潘曾沂：《丰豫庄本书》，光绪八年津河广仁堂刻本作《潘丰豫庄本书》。

第三章 水资源与水环境治理规划

第一节 水土资源的利用和改良

土地和水资源是人类生存和发展的主要物质基础。相传在周幽王二年（公元前 780）西周泾、洛、渭三河都因地震山崩而阻塞。当时的太史公伯阳父说：“……夫水土演而民用也。水土无所演，民乏财用。不亡何待。”^① 演，润也。水土演即水土和谐，水源滋润土地。在 2000 多年前，我们的祖先已经对中国大地上的水资源分布有了比较清楚的认识；对水土资源的开发利用和调节改良积累了一定的经验。

一 水土资源的分布与治理原则

（一）水土资源分布的早期认识

对全国水土资源区域分布状况，至迟在春秋战国时期已有概括系统的归纳。

1. 九州的土壤和适宜栽种的作物

约成书于战国中期的重要历史文献《尚书·禹贡》将全国主要行政区划分为九州，即冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荊州、豫州、梁州、雍州。对各州土壤作了初步分类和肥力评价，记述了以黄河为中心的四方水道以及各条水道的水质和适于生长的作物品种。

《周礼·职方氏》对九州的划分和《禹贡》略有不同，而对各州适宜栽种的作物有更具体的说明。例如，东南的扬州和南方的荊州都适于种稻；豫州（今河南一带）适于种植的作物品种较多，有黍、稷、菽、麦、稻等五种；相当今山东一带的青州则“宜稻、麦”；兖州（今山东、河南、河北相邻一带地区）“宜黍、稷、稻、麦”；而西北地区的雍州则“宜黍、稷”；幽州（今河北北部和辽宁一带）“宜三种（黍、稷、稻）”；冀州（今河北大部地区）“宜黍、稷”；而并州（今河北西北部和山西一带）“谷宜五种”，指出农作物与各地水土、气候之间的密切关系。

2. 九州地表水分布

《职方氏》还详细记述了各州地表水资源分布和利用情况。它把地表水分作泽薮、川和浸三种。泽薮是湖泊和沼泽，可以“钟（聚）水丰富”；川是有通航便利的水道；而浸则是有灌溉作用的水体，被特别标示出来。九州的泽薮、川、浸的分布主要是^②：

扬州“其泽薮曰具区，其川三江，其浸五湖”。具区指太湖及其附近的湖泊和沼泽。三江

^① 《国语·周语上》卷一，四部备要本，第 7 页。《管子·禁藏》也说到：“夫民之所主，衣与食也；食之所生，水与土也。”也强调水土资源在国计民生中的重要地位。

^② 对历史水体和今水体的对应关系，以往解释多有矛盾。以下的有关解释据姚汉源《中国水利史纲要》，中国水利电力出版社，1987 年，第 40～41 页。古籍中对地表水的分布还有“九薮”、“六川”等的记载，详见《淮南子·地形训》和《吕氏春秋·有始览》等。

指太湖流域的错综复杂的水道。这些水道可利用通航。五湖指这一地区的一系列湖泊，可引用灌溉。

荆州“其泽藪曰云梦，其川江、汉，其浸颖、湛”。云梦指今湖北、湖南、长江两岸的沼泽湖泊。江汉可以通航。颖当为潁水，湛当为漳水。

豫州“其泽藪曰圃田，其川荻、雒，其浸波滂”。圃田泽为古代有名藪泽，《诗经》已有记载。《水经·渠水注》说泽“东西四十许里，南北二十许里”。雒即洛水。荻有的本子作菰，应当是颍水。颍洛是豫州最大的河流。波应是汝水，滂是洧水即古之洧水，现在的唐白河。

青州“其泽藪曰望诸，其川淮、泗，其浸沂、沭”。望诸亦名孟诸，春秋时为宋地著名泽藪，在今商丘东北。沂、沭流域春秋时有种稻记载，也是古灌区。

兖州“其泽藪曰大野，其川河、洸，其浸卢、维”。大野泽在今山东巨野县东北，古代是相当巨大的。河洸即黄河和济水。卢维为漯汶之音转。漯水当时在河济之间。《史记·河渠书》说：“东海引巨定，泰山下引汶水，皆穿渠为溉田，各万余顷。”巨定是泽名，在今广饶县东北，更北即古济水。

雍州“其泽藪曰弦蒲，其川泾、汭，其浸渭、洛”。弦蒲一作汧蒲，在今千（汧）水上游，陇县西北。汭即芮水，为泾水支流。洛指北洛河。以渭洛为浸，它们的中下游当时有灌溉之利。

幽州“其泽藪曰褊养，其川河、洸，其浸留、时”。褊养泽在今山东莱阳县东 50 里。留、时指淄水及时水，二河古亦相通。巨定泽就在淄水下游，时水之南。二水都邻近齐都临淄，是一个水利区。

冀州“其泽藪曰扬纡，其川漳，其浸汾、潞”。扬纡就是广阿泽，又名大陆泽，今河北宁晋泊是古代广阿泽的遗迹。漳是漳河，潞专指浊漳河。汾水和浊漳河都有灌溉之利。汾水支流晋水有智伯渠，可能已利用。

并州“其泽藪曰昭余祁，其川唐池、呕夷，其浸涑、易”。昭余祁在今山西介休县东北，北至祁县以东。唐池即唐沱河。呕夷应当是古桑干河，即今永定河上、中游。涑水、易水的灌区，战国时叫督亢，是房涑涑灌区的前身。

《职方氏》是对秦汉以前主要水利区的一个小结。

3. 地下水分布与农作

先秦时期劳动人民已开始开发地下水作为灌溉水源。《庄子·天地》和《说苑·反质》都记载着春秋时期已经有了用桔槔提取地下水进行园圃灌溉的技术。利用地下水灌溉，首先要会凿井。考古发掘证明，在原始公社末期，劳动人民已经打出了深达六七米，直径达两米的生活用水井^①。用于农业灌溉的水井，据说在战国遗址中也多有所发现^②。战国时期的文献中也有一些迹象，《管子·乘马》就载有依据农田地势高低，地下水埋藏深度以及相应的抗旱能力，把农田分为几类，并据以征收相应的赋税的情况。可以推论，在北方平原缺乏地表水源的地区，当时已经比较广泛应用了井灌。

随着井的大量开凿，劳动人民对地下水的性质也有了新的认识。《管子·地员》记载了地

① 一九五七年邯郸发掘简报，考古，1959 年，第十期。

② 河南博物院考古工作队所写《河南古代水井与灌溉》一文（打印稿）有所记述。李唐庄的一口水井深 3.02 米，上口直径 83 厘米，下口直径 60 厘米。该井共有瓦圈 7 节，每节瓦圈高 31 厘米，圈厚 2~3 厘米。

下水埋藏深度、地下水水质和相应的地表土情况，以及在这种地表土上适于种植的作物品种等情况。文中把平原地区的土地大致分为五种，列表如下：

表 3-1

地表土名称	地下水深度（尺） ^①	地下水水质情况	适于种植的农作物品种
洧田悉徙	35	水 仓	五种（谷）无不宜
赤 垆	28	水白而甘	五种（谷）无不宜
黄 唐	21	泉黄而糗，水流徙	惟宜黍稷
斥 埴	14	泉咸，水流徙	宜大蒜与麦
黑 埴	7	水黑而苦	宜稻麦

① 这里所标的尺是战国尺，那时一尺约 0.23 米。

由上表可见，当时对土壤性质、地下水质量、埋藏深度以及和其上种植作物的关系都有具体的认识。

引泉水灌溉也属于地下水利用的一个方面，《水经注》中多处提到古代利用泉水灌溉，如山西汾阴（今山西万荣县西）引瀋水种稻^①，太原晋祠可能已引难老泉、善利泉溉田^②等。泉水灌溉的历史约比井灌更早。

（二）水土资源的开发原则和哲学思考

关于“平治水土”的原则，古人往往举出大禹治水作为最高准则。先秦典籍中归纳禹治水的原则是顺应自然规律和在自然规律范畴内去改造自然，改善生存环境。周灵王二十二年（前 550）太子晋认为，禹平治水土的原则是“高高下下，疏川导滞，钟水丰物，封崇九山，决汨九川，陂障九泽，丰殖九藪，汨越九原，宅居九隩，合通四海”^③，即按照地形条件和水流趋下的规律，采用不同的措施开发各类水土资源，达到“合通四海”的目的。

太子晋举出大禹治水作为准则，是要阐发自己的主张。灵王二十二年在周王城（今洛阳）有大洪水发生。在王城北面的谷水和王城南面的洛水同时涨水，谷水南流，与洛河洪水遭遇。王城西南坍塌，危及王宫。灵王计划修堤壅水防洪。太子晋提出以禹圣作为榜样，劝阻筑堤，同时提出自己的五点治理原则：“象天”（即顺应寒暑干湿的气候条件）；“仪地”（即针对不同的地形地貌环境）；“和民”（即采取仁爱百姓的政策措施）；“顺时”（即按照生物的生长繁殖规律）；“供神”（即沟通天神，乞求对不可预知变化的保佑）。按照这五条法则行事，必将受到上天的福佑，得到民众的拥护，子孙长享厚福，百姓怀念不忘。于是太子晋劝说灵王“不防川，不塞泽”。不过灵王没有接受太子晋的劝戒，而采取筑堤的治理措施。

战国时代生产力有了巨大的进步，人类改造自然的能力相应提高，在人与自然的关系上，除了强调顺应自然规律之外，更强调人类改造自然的能动作用，其间不乏精辟的议论。这些理论认识对推动时代改革和发展生产都产生过积极的作用。

提出“制天命而用之”的荀况（前 313～前 238）对天人关系的论述集中反映在《天论

① 《水经·河水注》，巴蜀书社王氏合校本，1985 年，第 104 页。

② 《水经·晋水注》，赵一清释引《读史方輿纪要》，巴蜀书社王氏合校本，1985 年，第 161 页。

③ 《国语·周语下》卷 3，“太子晋谏灵王壅谷水”，四部备要本，第 20 页。

篇》中。他在该篇之首,开宗明义地提出:“天行有常,不为尧存,不为桀亡,应之以治则吉,应之以乱则凶。”^①即自然变化有其特定的规律,并不因人事的好坏改变。但是,他同时强调,在自然面前,人类可以发挥自己的主观能动性,在特定的自然条件之下进行创造。于是他接着说道:“天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参。舍其所以参而愿其所参,则惑矣。”^②对这句话的意思唐代元和十三年(818)杨倞有精辟的注解。他说,荀子所说的参,是“人能治天时、地财而用之”,因此,人如果不积极主动地在天时地利条件下去创造,而只是仰慕等待天地中的自然规律的帮助,即“舍人事而欲知天意,则惑矣”^③,是必然没有结果的。

韩非子(前280~前233)进一步认为,人类不仅不应依赖自然的天地,而且人与自然的关系也不是一成不变的,因此随着时代的进步应不断变法。他举出上古的事实来证明自己的论点说:上古之世禽兽威胁人民的生命,圣人发明在树上建造房屋,得到百姓的拥戴,号有巢氏;百姓生食易生疾病,圣人发明钻木取火烹煮食物,百姓尊为王,号燧人氏;中古之世天下大水,鲧和禹疏川导滞治理洪水,被尊为圣王,他们都以自己的杰出创造得到了尊崇,这是历史的必然。然而,如果在禹的时代还一定只能仿效先王,用钻木的方法去取火;商周时代治水还只能遵循禹的治理法则,则必然受到后世人的嘲笑。由此他得出了“圣人不期修古,不法常可,论世之事,因为之备”^④。他进而举出了宋人守株待兔的寓言作为比喻,认为“今欲以先王之政,治当世之民,皆守株之类也”,极具嘲讽之能事。

不过后世治国“法先王”与“法后王”的观点,仍旧不时引发争论,但终究要依据社会发展之客观事实不断变革创新。治水思想亦然,有顺应自然并参以人事的西汉贾让治河三策:“古者立国居民,疆理土地,必遗川泽之分,度水势所不及。”^⑤也有西晋傅玄(217~278)对发展农田灌溉使农业增产的精辟论述:“傅子曰:陆田者命悬于天也,人力虽修,水旱不时,则一年功弃矣。(水)田制之由人,人力苟修,则地利可尽。天时不如地利,地利不如人事。”^⑥成为历史时期兴办水利的主导思想。

二 水土资源区划与田制

我国水土资源区划可以追溯到夏代。周族的始祖后稷“好耕农,相地之宜,宜谷者稼穡焉。民皆法则之,帝尧闻之,举弃(后稷名)为农师”^⑦,可见已积累有一定的水土区划的实际经验。后稷的曾孙公刘是周族另一个著名首领,在周族迁徙至今泾水流域的时候,他首先“既溥既长,既景乃岗,相其阴阳,观其流泉,其军三单,度其隰原,彻田为粮”^⑧,进行水土资源利用规划。但具体做法则不得其详。

① 《荀子集解·天论篇》,诸子集成本,第205页。

②,③ 《荀子集解·天论篇》,诸子集成本,第206页。

④ 《韩非子·五蠹》,诸子集成本,第339页。《淮南子·修务训》对人与自然的关系也有精辟的阐发。

⑤ 《汉书·沟洫志》,二十五史河渠志注释本,第30页。

⑥ 宋·李昉:《太平御览·资产部·田》卷821,中华书局,1960年,第5658页。唐代马总所著《意林》(四部备要本)所记基本相同。

⑦ 《史记·周本纪》,上海古籍出版社二十五史本,第16页。

⑧ 《毛诗正义·大雅·公刘》,十三经注疏本,第275页。

（一）春秋时期的水土资源规划

襄公二十五年（前 548）子木为楚令尹，令司马蒍掩制定楚国的财政收入和军队武器的发展规划。蒍掩根据国中不同的水土条件做出开发规划并制定相应的税收办法，其内容包括：

度山林：量度山林木材可供采伐的数量；

鸠薮泽：鸠，聚也，即统计湖泊沼泽的物产；

辨京陵：绝高曰京，大阜曰陵，即测量山地和丘陵，以利种植和部署军事；

数疆潦：疆应作强（疆），为重黏土，此即根据易潦盐碱地数量，减轻其赋税；

规偃渚：偃即堰，此即规划陂池以为灌溉之资；

町原防：町，田区也，町原防即规划平原农田和相关的河流堤防；

牧隰皋：下湿曰隰，水旁淤地曰皋，隰皋多水草，可以发展畜牧业；

井衍沃：将平坦肥沃的宜耕地划分为井田。

根据以上水土资源规划，蒍掩“量入修赋，赋车籍马，赋车兵、徒兵、甲楯之数”。^①规划完成后，呈报子木，并被批准，作为国家正式的经济和军事计划书予以颁行，楚国实力得到加强，并取得了一些军事上的胜利。

（二）平原区农田灌溉排水渠系布置通则

到了周代，沟洫工程有了发展，技术水平也有了新的进步。《诗经》上就有关于灌溉的记载，例如：

“灋池北流，浸彼稻田。”^②据汉人郑玄等考证，灋池是渭水支流灋水的上源，在咸阳县南，灋水自南向北注入渭水。当时西周的都城在丰、镐，即今西安西南，灋池正在都城附近。用灋水“浸彼稻田”当是稻田灌溉。再例如：

“原隰既平，泉流既清。”^③广平的高地叫作原，低下的地方叫作隰，而“平”和“清”，据西汉人毛亨注解：“土治曰平，水治曰清”，据此，“原隰既平”，当似指平整耕地。而“泉流既清”，则是修整灌溉渠道和清理它的水源。

当时的沟洫布置，在《周礼·遂人》中有所记载：

遂人，掌邦之野，凡治野，夫间有遂，遂上有径；十夫有沟，沟上有畛；百夫有洫，洫上有涂；千夫有浍，浍上有道；万夫有川，川上有路，以达于畿。^④

《考工记·匠人》也有记述：

匠人为沟洫，耜广五寸，二耜为耦，一耦之伐，广尺、深尺谓之畎。田首倍之，广二尺、深二尺谓之遂。九夫为井，井间广四尺、深四尺谓之沟。方十里为成，成

① 杨伯峻，春秋左传注，中华书局，1981年，第1107页。

② 《小雅·白桦》。

③ 《小雅·黍苗》。

④ 《周礼注疏》，十三经注疏本，上海古籍出版社，1990年，第232页。《周礼》是战国时期的作品，这是比较公认的说法。不过《周礼》中的资料来源很古，是有“讲制度的书”（梁启超《古书真伪及其年代》，第125页）作依据的。即使是口口相传，由于时代相去不远，关于渠系的布置形式与西周的实际也不会有大的误差。不过《周礼》中关于生产力水平的论述则应慎重对待，看作战国时代的情况比较稳妥。

间广八尺、深八尺谓之洫。方百里为同，同间广二寻、深二仞谓之浍，专达于川。^①

对于上引之“遂人”“匠人”的记述，元代著名农学家王桢认为是专指农田排水的渠系规划^②。南宋理学家朱熹和明代著名学者邱浚也持同样看法^③。不过，两段文字中不同等级的渠道数目不同，名称也不完全一样，正说明这些规划只是原则性的说法，渠系的实际布置，当视具体地形情况而定。

《周礼·稻人》所记述的则是农田灌溉系统的渠系布置。“稻人，掌稼下地，以潴蓄水，以防止水，以沟荡水，以遂均水，以列舍水，以浍泄水。”

这里所说的沟、遂、列等都是渠系中的逐级渠道，和今天将渠系中的渠道分为干渠、支渠、斗渠、农渠、毛渠相类似。其中“沟”的作用是引水、输水，即所谓“荡”；“遂”的作用是分配灌溉水到田间，即所谓“均”；“列”则是停蓄灌溉水的田间垄沟，即所谓“舍”，也就是“施舍”、“施灌”的意思；“浍”则是起排泄余水的作用，无疑是排水沟。可见，在西周时期的井田上，不仅有灌溉渠道，而且有排水渠道，形成了有灌有排的初级农田灌溉系统。

可注意的是，“以潴蓄水，以防止水”的工作。所谓蓄水的潴，是储存灌溉水的陂塘，而所说止水的防则是堤防，如果塘四周加土堤，它可以增加陂塘蓄水量，也可以抬高蓄水水位，扩大灌溉面积，这是原始的蓄水工程。蓄水工程和灌排结合的渠系工程的出现，标志着西周沟洫工程的新水平。

《周礼》所说的灌排渠系布置当是针对平原地区较大型的灌区而言的。随着社会发展、人口繁育，对于耕地和灌溉水源的需求也日益扩展。人们开始向山丘区、河滩和湖泊沼泽区以及滨海地区发展，由此，水土资源的开发利用增加了许多新的形式。

（三）水土资源利用的因地制宜——多种田制

首先的一种是区田，汉代著名农学家认为区田起源于商代，“汤有旱灾，伊尹作为区田，教民粪种，负水浇稼”^④，是抗旱保收的耕作形式。元代王桢对区种法有详细的解释，认为区田最早的发现是在大旱之年为节约灌溉用水而发明的，其后成为山丘区常用的耕做法。区种法与一般田耕的主要区别在于，种子播在预先挖好的土坑（“区”）内，将有限的肥料和灌溉用水集中施于坑中。坑的密度一般掌握在每亩 662 区，每区深 1 尺，用熟粪一升与区内土壤拌和。在作物生长季节中，还需要在区中点浇，因此，“惟近家濒水为上”^⑤。区田耕作只需铁锄，不用大型农具，老幼妇孺皆可兼作，“实救贫之捷法，备荒之要务也”^⑥。

① 《周礼注疏》，十三经注疏本，上海古籍出版社，1990 年，第 650 页。《考工记》本来是独立于《周礼》之外的一部书，到了汉代，有人因《周礼》冬官部分散佚，遂将《考工记》补入。关于《考工记》的成书年代，一般认为是春秋战国时期，也有人认为是西周时的作品。

② 元·王桢：《农书》卷 3，农业出版社，1963 年，第 25 页。他认为：“遂人、匠人之治……田亩之水有所归焉，此去水之法。”而《周礼·稻人》的规划则“与遂人、匠人异也。后世灌溉之利实昉于此”，《稻人》是专指灌溉渠道的布置。

③ 明·邱浚：《大学衍义补》卷 14，四库全书本，第 22 页，认为“遂人”、“匠人”所言之沟洫乃“治田间之水，使无水患之灾，所谓浚畎浍距川是也”。

④ 石声汉，汜胜之书今释，科学出版社，1956 年，第 38 页。

⑤ 元·王桢：《农书》卷 11，农业出版社，1963 年，第 131 页。

⑥ 元·王桢：《农书》卷 11，农业出版社，1963 年，第 142 页。

梯田：山地丘陵地区常见田制之一，即沿山丘等高线呈阶梯状修筑的田地，也即所谓“梯山为田也”^①。对山地的开垦和我国人口数量的增长密切相关，南宋范成大在《骞鸾录》一书中首次对梯田有所描写，那时梯田已在今川、粤、赣、浙、闽、云、贵等省分布，明清以来发展迅速。有灌溉条件的梯田收获有较多保证，无水源者只能靠天然降水，产量不高，所谓“人力所致，雨露所养，不无少获”^②。不过山地开垦过量，必将显著加大水土流失，对下游江河变迁和防洪条件产生重大影响。见图 3-1。

農
書
卷十一

一
四
一




图 3-1 梯田图
(选自《王禎农书》)

①，② 元·王禎：《农书》卷 11，农业出版社，1963 年，第 142 页。

围田：围田是在湖沼地区围湖成田的一种田制。王祯说：“盖江淮之间，地多藪泽，或瀕水不时淹没，妨于耕种。其有力之家，度视地形，筑土作堤，环而不断，内容顷亩千百，皆为稼地。”^① 围田的增辟，使原有湖沼漫流的泄水条件转变为塘浦河道。北宋郑亶说：“或五里七里而为一纵浦，又七里或十里而为一横塘，因塘浦之土以为堤岸，使塘浦深阔而堤岸高厚。”^② 若如此，则泄水通畅而围田稳固。唐、宋以降，围田成为东南基本经济区发展的主要支柱之一。不过，围田的过度开发，必将恶化塘浦泄水条件，宋元以降，围田发达的太湖地区排水成为重点工作。见图 3-2。




图 3-2 围田图
(选自《授时通考》)

圩田：王祯《农书》又称之为柜田，也是在濒湖地区的一种围水而成的田制。与围所不同者在于，圩田堤防的形制较为广大，内水与外水的水位差往往有数米至十多米。圩内农田分布有灌排渠道，圩田四周修有高大的圩堤，圩堤上设有水闸，旱时引江水灌溉，涝则开闸泄水入江，一座大圩往往有数万亩之多，成为高产农业区。北宋年间圩田已很发达，主要分

① 元·王祯：《农书》卷 11，农业出版社，1963 年，第 136 页。

② 明·归有光：《三吴水利录》卷 1，丛书集成本，第 5 页。

布于长江下游沿江一带。《宋史·河渠志》载,北宋末年太平州(治今安徽当涂县)沿江圩田“自三百顷至万顷者凡九所,计四万二千余顷。其三百顷以下者又过之”^①。南宋初年诗人杨万里对太平州圩田有深刻印象,曾作广济圩诗云“圩田岁岁镇逢秋,圩户家家不识愁,夹路垂杨一千里,风流国是太平州。”^②与圩田形制相同的,在湖南、湖北称作垸田,而在珠江和韩江三角洲地区,则称之为基围。

沙田:南方江河中沙淤之田,或在河滩,或在江中沙洲。此等沙田由于江水冲淤,往往随之迁徙。沙田四周一般也以低矮堤防围护。“中贯潮沟,旱则频溉;或傍绕大港,涝则泄水,所以无水旱之忧”^③。

涂田:涂田是滨海沙淤之田,由于盐碱,最初只能种植耐盐的稗草,斥卤既尽,可种庄稼。海滨打筑桩橛土堤,或修筑大型海塘,用以防潮。田边开沟容纳雨水,以兹灌溉,俗称“甜水沟”。^④

围田、圩田、沙田、涂田都是滨水地区的田制。

葑田:又称架田,是在湖上绑扎木架,“以葑泥附木架上而种艺之。其木架田坵随水高下浮泛,自不淹溺”^⑤,即用湖中所生之葑草堆放木架上而成之田。葑田漂浮水上,如出卖,即割断维系的绳缆,拖曳而去。宋代,浙东人口密度加大,对土地需求增加,以至利用湖面空间开发种植,可谓无孔不入。葑田在台湾又称作木排田,“其土番以大木连排盛土,浮之水上,耕种其中,若欲他适,并田扯去”^⑥。见图 3-3。

随着农业生产精耕细作程度的提高,又有专门种植蔬菜的圃田和适应特别干旱气候的石砂田等田制出现。

圃田:其面积不大,“惟务多取粪壤以为膏腴之本。虑有天旱,临水为上,否则量地凿井,以备灌溉……比之常田,岁利数倍”^⑦。

石砂田:主要分布于甘肃陇中等地的一种田制,约起源于明朝中后期。这一带不仅水资源短缺,蒸发量大,而且地下水含碱量高。为适应这一气候特点,古人发明了石砂田。即先将土地深耕,施足底肥,然后在地表平铺粗沙、卵石和片石的混和物。砂石层的厚度,旱砂田约 8~12 厘米,水砂田 6~9 厘米。砂石层形成覆盖,既减轻了蒸发,又抑制了地下水上升返碱,从而显著提高了产量。一般石砂田的最初 10 年,产量可比一般农田高出 30%~50%,石砂田的增产效应可达 30 年^⑧。由于石砂田铺放的投入量大而产出多,故有“苦死爷爷,富死儿子,穷死孙子”之说。见图 3-4。

① 《宋史·河渠志六》,二十五史河渠志注释本,第 179 页。

② 宋·杨万里:《诚斋集》卷 34,四部丛刊本,第 319 页。

③ 元·王桢:《农书》卷 11,农业出版社,1963 年,第 147 页。


④ 元·王桢:《农书》卷 11,农业出版社,1963 年,第 144 页。

⑤ 宋·陈旉:《农书》,丛书集成本,第 2 页。宋·江少虞:《宋朝事实类苑》卷 62,讲述了一则有关葑田被窃的故事。

⑥ 康熙《台湾府志·古迹》卷 10。

⑦ 元·王桢:《农书》卷 11,农业出版社,1963 年,第 134 页。

⑧ 梁家勉主编,中国农业科学技术史,农业出版社,1989 年,第 482 页。



授時通考 卷十四 土宜 田制圖說下

二六二

图 3-3 架田图

(选自《授时通考》)




图 3-4 各类石砂田剖面图

(选自《中国农业科学技术史稿》)

三 水土资源的调节与改良

古人常将水、土二字并用，是认识到二者之间的密切关系。水土不适则需要调节和改良。《续汉书·百官志》中对司空的职责规定为：“掌水土事。凡营城起邑，浚沟洫，修坟防之事则议其利，建其功。凡四方水土功课，岁尽则奏其殿最而行其赏罚。”^① 每年要根据其政绩而行赏罚，调适水土是政府职能和主要官员的考绩。南宋嘉泰三年（1203）颁行的法规中，也有相关条例。如“河道不得筑堰或束狭，以利种植”。严禁围垦有灌溉效益的湖塘，“官司仍明立界至注籍”，如果有人请佃承买，要追究法律责任并对举报人给予奖励^②。

（一）灌溉对土壤水分和养分的调节

明代大科学家徐光启在水土关系上有进一步的说明，他强调水的调节对土壤改良具有重要意义。他说，社会发展了，人口逐渐增加，但土地面积不能无限制扩大，因此必须注意提高单位面积产量，“其不能多生谷，土力不尽也；土力不尽者，水利不修也。能用水，不独救旱，亦可弭旱……故用水一利，能违数害。调燮阴阳，此其大者”^③。强调补充土壤水分对农业增产的重要作用。不过水分对土壤而言，除通过土壤补充作物需水而外，还有其他作用。例如宋代陈旉所总结的稻田耘田法中就曾指出：稻田中注水耘耕之后，便将田中水放干，“俾水竭涸，泥坼裂而极干，然后作起沟缺，次第灌溉。夫已干燥之泥，骤得雨即苏碎，不三五日间，稻苗蔚然，殊胜于用粪”^④。可见适时灌溉还有土壤化学方面的功能，对水稻生长有特别的好处。

利用高含沙水流灌溉农田，由于泥沙中含有丰富的无机和有机肥料，灌溉的同时还有施肥的功效。最早的例子见于秦汉时代建成的引泾灌溉工程——郑国渠和白渠。当时的民谣称颂说：“泾水一石，其泥数斗，且溉且粪，长我禾黍。”^⑤ 从陇东高原挟带大量有机质泥沙的灌溉水，在补充土壤水分的同时进行了施肥。

水分对土壤的作用还间接由水生生物过渡而发生作用。例如，稻田养鱼，“鱼儿长大，食草根并尽。既为熟田，又收鱼利，及种稻且无稗草，乃齐民之上术也”^⑥。灌水除草的道理更早在春秋战国时已被普遍运用^⑦，此外，灌水还有抑制虫害的好处^⑧。

（二）排水与土壤改良

土壤水分过多又会造成渍涝，灌溉水体过多也会产生严重的副作用。例如西晋时期淮

① 《续汉书·百官志一》卷34，上海古籍出版社二十五史本，第78页。

② 宋·谢深甫主修：《庆元条法事类》卷49，燕京大学本，1948年。

③ 明·徐光启：《农政全书》卷16，上海古籍出版社，1985年，第399页。

④ 宋·陈旉：《农书》，丛书集成本，第7页。

⑤ 《汉书·沟洫志》，二十五史河渠志注释本，第22页。

⑥ 唐·刘恂：《岭表录异》卷上，广东人民出版社，1983年，第7页。

⑦ 《周礼·稻人》载：“凡稼泽，夏以水殄（殄，病也，绝也）草，而芟夷之。”上海古籍出版社十三经注疏本，1990年，第245页。

⑧ 明·徐光启：《农政全书》卷35，上海古籍出版社，1985年，第965页。“凡高仰田，可棉可稻者，种棉二年，翻稻一年。即草根溃烂，土气肥厚，虫螟不生。”指的是水稻与棉花轮作时，水分对提高土壤肥力和消除害虫的作用。

泗流域就曾因为蓄水陂塘过多形成灾害。原因是本区汉代兴建了一批陂塘,三国曹魏又在此“大治诸陂于颍南、颍北,穿渠三百余里,溉田二万顷,淮南淮北皆相连接”^①。但到了西晋,人口倍增,对土地的需求增加。而此时本区降雨转多,陂塘蓄水转而变为水害,“陂多则土薄水浅、潦不下润,故每有水雨,辄复横流,延及陆田”^②,导致水土平衡的破坏,使得“水陆失宜”。据此,当年不得不重又将三国时代兴建的陂塘废弃,以改善本地的排水条件。

海河流域旱涝问题也很严重,在古代又以渍涝威胁更大。明代徐贞明针对海河流域水土资源状况,认为灾害的发生是因为“北人未习水利,惟苦水害,而水害之未除者,正以水利之未修。盖水聚之则为害,散之则为利……”^③。于是他提出综合治理方案:“今诚于上流疏渠浚沟,引之成田,以杀水势;下流多开支河,以泄横流;其淀之最下者留以潴水;淀之稍高者皆如南人圩岸之制,则水利兴而水患亦除矣”^④。阐述了水多与水少对耕作的影响,以及水利与水害的辩证关系。

(三) 灌溉改良盐碱地

地下水与土壤也有密切的关系。《管子·乘马》说:“十仞见水不大涝,五尺见水不大旱。”^⑤指明地下水埋藏深度对耕作层旱潦程度的影响。地下水对土壤的直接影响还表现在土壤盐碱化方面。在北方,地下水含盐量高,盐碱化往往成为土壤的最大危害。改良土壤盐碱化的主要手段之一就是灌溉压碱。我国记载中最早的大型引水灌区之一的引漳十二渠“决漳水灌邺旁,终古斥卤,生之稻粱”^⑥。将不能耕种的盐碱地改良成功。西汉时期对于引黄淤灌和改良盐碱地的成效有具体的效益估算,“若有渠溉,则盐卤下湿,填淤加肥,故种禾麦,更为秔稻,高田五倍,下田十倍”^⑦。说明早在二三千年前,人们已经认识到,通过淤灌和淹灌,可使土壤中的盐分随水排出和淋渗到地下,尤其是种植水稻需要经常灌水和保持水层,种稻洗碱更是利用和改良相结合的经济和简便的方法。有关灌溉洗碱改良盐碱地的技术问题,还将在本书第七章中加以讨论。

四 水土资源的勘测与规划

管理地方,部署军事,发展经济,规划河川都需要对全国各地水土资源有全面的了解,因此,自古以来为政者重视水土资源的勘测与规划者不乏记载。

(一) 地形测量与规划制图

最早阐述国土规划的经典文献见诸《周礼》。“大司徒之职,掌建邦之土地之图与其人民

①, ② 《晋书·食货志》卷 26, 上海古籍出版社二十五史本, 第 90 页。

③ 明·徐贞明:《潞水客谈》, 转引自徐光启《农政全书》卷 12, 上海古籍出版社, 1985 年, 第 286~287 页。

④ 同①。

⑤ 《管子·乘马》, 诸子集成本, 第 15 页。

⑥ 《吕氏春秋·乐成》, 诸子集成本, 第 191 页。

⑦ 《汉书·沟洫志》, 二十五史河渠志注释本, 第 33 页。

之数,以佐王安抚邦国。以天下土地之图,周知九州之地域广轮之数,辨其山、林、川、泽、丘、陵、坟、衍、原、隰之名物,而辨其邦国都鄙之数……”^①这是周朝国家法典的规定,明确要求在全国地图中,要标明地形,物产和川泽。有兴办水利职能的“遂人”,也“以土地之图经田野”^②。相传为同时代的史料中也有其他类似记载^③。

地形测量和制图是水利规划必不可少的基础工作,早在西汉时期就已有这类记载。汉武帝时期,搜粟都尉桑弘羊就曾根据通西域的实际考察,提出在今新疆一带广泛开展军事屯垦,以巩固边防的建议,具体指出在轮台(今轮台境之玉古尔)、捷枝和渠犂(今库尔勒之西境)地方有可灌溉的耕地5000顷以上,“可遣屯田卒诣故轮台以东,置校尉三人分护,各举图地形,通利沟渠,务使以时益种五谷”^④。桑弘羊的建议至昭帝时得以实施,此后屯田区域还扩展至伊循(今若羌县一带)、车师(今吐鲁番盆地)、楼兰(今罗布泊北岸)等地。至今在轮台东南孜尔河畔的柯尔确尔汉代故城附近的红土滩上仍有沟渠遗迹。在沙雅县东渠道遗迹长100多千米,渠宽8米,深3米,至今当地仍称“汉人渠”^⑤。这样大型引水渠系的布设,相信是得益于“各举图地形,通利沟渠”的勘查规划的好处。

北宋庆历五年(1045)还将规划图件作为批准兴办水利建设项目的必要文件,提前呈报。有关上级部门再依据所呈报的“地图……亲诣地所,相度如实,合行开修”^⑥。王安石变法的重要内容之一是发布施行“农田利害条约”,其中有多处提到,兴修水利,开发宜农荒地,或兴修灌溉工程,都要预先上报有关图籍,接受审批^⑦。

(二) 徐光启论水利勘测规划

徐光启(1562~1633)是我国古代著名的科学家,精于数学、天文、历算、农学和水利。见图3-5。他极力提倡水利兴修要首先重视勘测和规划,并认为,勘测规划必须以精审之测量和计算为基础。他指出元代郭守敬的水利成就的取得和他在水利规划中应用数学计算和测量是分不开的。郭守敬曾经“自孟门而东,循黄河故道,纵广数百里间,各为测量地平。或可以分杀河势,或可以灌溉田土,具有图志。如若思(郭守敬字若思)者,可谓博大精深,继神禹之绝学者矣”^⑧。但郭守敬的科学传统后世并未继承和发扬,因此,徐光启批评说:“欲知方圆,必以规矩;欲知高下,必以准平。故《尚书大传》曰,非准无以得万里之平。而今之名能治水者曰,水平(即水准测量)远至数里十无一准,遂置不用,不亦谬哉。”^⑨于是他建议进行广泛的测量,以为水利建设之依据。测量内容包括大范围地形测量;从源至委的河道测量;已建堤防、渠系、陂塘及湖泊测量;并“凿井辨验,察其沙土燥湿疏密厚薄为土性之

① 《周礼·大司徒》,十三经注疏本,中华书局影印本,1980年,第702页。

② 《周礼·大司徒》,十三经注疏本,中华书局影印本,1980年,第740页。

③ 《逸周书·程典》:“慎地必为之图,以举其物。物其善恶,度其高下,利其陂沟,爱其农时……”,丛书集成本,第45页。

④ 《汉书·西域传》卷九六下,上海古籍出版社二十五史本,第363页。

⑤ 《中国水利史稿》(上册),中国水利电力出版社,1979年,第139页。

⑥ 《宋会要辑稿》食货六一,中华书局1987年影印本,第5920页。

⑦ 《宋会要辑稿》食货六三。

⑧ 《徐光启集》卷2,句股义序,上海古籍出版社,1984年,第84页。

⑨ 徐光启,漕河议,明经世文编卷四九一,中华书局,1962年,第5430页。

差”^①等等。

依据测量结果,经过缜密数学计算,可以得出水利规划的基础数据,包括:河道输水能力;堤防增卑培薄的尺寸;上下游和支流与干流输水能力的相关关系;现在河道淤废之后,可以代替的新河道或行水路线在哪里;各地地势高低、土壤作物种类以及拟建水利工程是否适宜等结论。这些测量和计算结果还只是目前的现实情况(“此所谓形势之一定者也”),除此之外,还要对河流的水文、泥沙、河道冲淤变迁,新成溜浅等变化着的情况定时定点进行监测(“既于并河郡邑,为立准人,即用司水,于现行河身之中,画地以守,岁月测候……此则所谓屡迁者也。”)如此,则可知水流流量变化,河道变迁情势以及堤防重点险段等。

对当前形势和随时变迁都有了切实的了解,那么,兴建水利工程则可据以规划并确定其合理性;工程所需经费可据以计算;施工是否如式,款项有无虚报也可以心中有数;如确实在特大水情变异下工程出险,也可据此判明并非工程本身不坚固或抢险不力,以保护公忠廉慎之官不受冤屈。只有像这样去做勘测和规划,“斯则师于地不听于天,向所谓可得而知之之术也”^②。才能将治水的成败得失握于掌中,而不被意外的天灾所左右。

(三) 古代水土资源规划举例

1. 郭守敬关于京杭运河跨越山东地垒可行性的勘察

元初在与南宋作战过程中就曾提出了开辟京杭运河的动议,其成功的关键在于确认跨越山东地垒时,能否利用当地水源对运河进行补给。至元十二年(1275)郭守敬奉命前往勘察和测量。见图3-6。勘察路线一共有6条:①从今山东德州沿御河(今南运河上游)至大名;②由山东济宁沿泗水至徐州吕梁;③由山东东平沿汶水至宁阳之堰城;④由东平向北跨越黄河故道至御河;⑤由河南汲县至山东东平;⑥再由东平至御河。经过一系列详细测量,“乃得济州、大名、东平、泗、汶与御河相通形势,为图奏之”^③。从而为京杭运河的顺利开通奠定了基础。



图 3-5 徐光启像
(据《明相国徐文定公墨蹟》卷首)

①、② 徐光启,漕河议,明经世文编卷四九一,中华书局,1962年,第5431页。

③ 元·齐履谦:知太史院事郭公行状,《元文类》卷50,四部丛刊本,第544页。参见蔡蕃、郭守敬对京杭运河的贡献,京杭运河研究论文集,中国书店,1993年,第19页。



图 3-6 郭守敬塑像
(蔡蕃摄)

2. 谭参圩区水土资源的综合利用规划

明代嘉靖年间谭参(又名谭晓)在水土资源利用方面有所创新。谭参,常熟人,世代务农。明代中叶苏淞一带水利失修,塘浦泄水不畅,太湖下游平原积涝严重,常熟一带“田多洼荒,乡之民逃农而渔。田之弃弗辟者以万计”^①。地价暴跌,谭参低价大量收买,建设成一个大圩区。圩区中,将最洼下的地方开辟成蓄涝的池塘,周围建成高大的圩堤,堤上建闸以备水之出入。在这个普通圩区中,谭参开展了水土资源的综合利用。其主要内容是:圩田种植水稻;蓄水池塘以百计,用作养鱼;池上构筑梁舍养猪;猪粪落入池中作鱼饲料;圩田堤塍上种植果树;浅水沼泽地种植菱藕、慈菇;土壤肥沃的良田修成园圃以种蔬菜;此外还捕捉虫鸟出售。经过这一番经营,他家的圩田收入为一般农田收入的三倍。水产、畜产、果、菜等收入,又是大田收入的三倍。科学的水土资源综合规划所产生的效益可见一斑。

第二节 水土保持与放淤规划

水土保持的目的是防治水土流失。水土流失最初是自然地理变迁的过程。有史以来,人类活动对环境的扰动,显著增强了水土流失的程度,以致引起对水资源、江河湖泊和环境的破坏性影响。古人注意到水土流失的危害,提出过针对性的水土保持和水土资源利用的规划。

一 水土流失的演进及其影响

自然降雨冲刷地表,必然形成地表土的流失。北宋熙宁八年(1075)著名科学家沈括经过河北太行山东麓,看到山崖上常常有螺蚌壳、砾石等,呈水平带状分布。他认为这里曾是昔日的海滨,如今距东边的大海已近千里。那么,这近千里的陆地是怎么形成的呢?沈括解释说:这是山陕一带黄土高原被雨水侵蚀搬移的结果。黄土高原被侵蚀后,则形成高达百尺的纵横沟壑。可见,由黄河、漳水、滹沱河、永定河等浊流年年岁岁的搬移运动,就形成了今天的华北大平原,即“所谓大陆者,皆浊泥所湮耳”^②。沈括在浙江雁荡山也见到类似的地理现象,他认为这种搬移运动的地理动因是“水凿”^③,即雨水的冲击和水流侵蚀。

① 明·李翊:《戒庵老人漫笔》卷4,中华书局,1982年,第153页。

② 宋·沈括:《梦溪笔谈》卷24,胡道静校正本,第237页。

③ 宋·沈括:《梦溪笔谈》卷24,胡道静校正本,第238页。

不过这种水土流失自然变迁的过程是比较缓慢的。随着人类社会开发的深入,水土流失过程被大大强化了,并形成灾害性的后果。

(一) 土地开发对水土流失的强化

有史以来人类活动加剧了自然地理演变的过程,尤其是对森林植被的破坏,大大强化了水土流失。引起森林植被破坏主要来自以下三个方面。

第一,营建城市、宫殿、寺庙对森林大规模的砍伐:秦代开国之初,统治者穷奢极侈广建宫室。史载:关中地区“北至九嵎、甘泉,南至长杨、五柞,东至河,西至汧、渭之交,东西八百里,离宫别馆相望属也。”^①此后又兴建著称于世的阿房宫,以至唐人杜牧在《阿房宫赋》中感叹道:“蜀山兀,阿房出。”批评秦始皇为营建宫殿,大量砍伐荆蜀一带森林的做法。西汉宫殿庭苑又胜于秦,穷兵黩武的汉武帝逝世后,始元六年(前81)由政府召集了一个国家政治、经济政策的辩论大会,史称盐铁会议。会上有人明确指出:“宫室奢侈,林木之蠹也。”^②

华北地区森林破坏也和都城和宫殿的营建直接相关。燕山、太行山茂密的森林、主要由于元、明、清营建北京皇城,才遭到大规模的破坏。^③

此外,广建寺庙和达官贵人修建陵墓也是森林破坏的直接原因。

第二,战争的破坏:农民起义往往以山区森林为掩护。统治者的镇压手段竟也包括焚毁山林在内。经常被引用的例子是东汉马援围剿浈阳山区农民军时所提出的计策,“除其竹木,譬如婴儿头上虬虱,而剃之荡荡,虬虱无所复依”^④。于是,森林被砍烧一空。军事作战中毁坏森林的情况更加普遍,以辽代劫掠中原的军事行动为例,在从今张家口以北的鸳鸯泊至居庸关一线,“沿途民居、园囿、桑柘必夷伐焚荡”。入侵之后,军队所经之处,同样“必先砍伐园林”^⑤,所及甚至包括园林树木在内。

第三,人口增殖、土地开辟:水土流失的增强和开辟山丘耕地有着更密切的关系。黄河中游黄土高原在地质年代水土流失已相当发育。西汉时期有“一石水而六斗泥”^⑥的粗略数量估计。随着高原农业开发,水土流失自然相应增加。南方地区历史时期大都植被良好,但时至明清,随着人口增长,山地陆续垦辟,水土流失加剧的情形更为显著。明代万历二十八年(1600)我国人口已达1.5亿,逐渐向地广人稀的山地转移。弘治年间曾任陕西巡抚的马文升(1426~1510)曾指出:汉中地区那时已聚集流民十万之众,俱系河南、山西、山东、四川和陕西等省居民逃避粮差和灾荒而来^⑦。流民垦山,掘树焚根,必然大大加快水土流失^⑧。

至清代中期,人口增殖显著加快,乾隆二十七年(1762)开始突破2亿,道光十四年

① 《史记·秦始皇本纪》卷6,正义引《庙记》,上海古籍出版社二十五史本,第29页。

② 《盐铁论·散不足篇》,中华书局诸子集成本,第35页。

③ 于希贤,北京地区天然森林植被的破坏过程及其后果,环境变迁研究第一辑,海洋出版社,1984年,第98~114页。

④ 《东观汉记·马援传》卷12,四部备要本,第51页。

⑤ 《辽史·兵制》卷34,上海古籍出版社二十五史本,第40页。

⑥ 《汉书·沟洫志》,二十五史河渠志注释本,第34页。

⑦ 明·马文升:添风宪以抚流民疏,《明经世文编》卷62,第508页。

⑧ 张芳,明清时期南方山区的垦殖及其影响,古今农业,1995年,第4期,第15页。

(1834) 突破四亿。而且南方人口增长速率大大超过北方。1749 年南方各省人口占全国总人口的 58.8%，1812 年上升至 66.8%，1850 年增至 70.8%，南北人口比达 7:3。土地问题日趋尖锐。然而，山地开垦显然不能无限制进行。康熙五十三年（1714）地方官在奏疏中仍多以垦田积谷为主题，康熙帝批评他们不识时务：“今人民蕃庶，食众田寡，山地尽行耕种，此外更有何应垦之田为积谷之计耶？”^① 认为当时山地开垦已至极限。到了雍正年间政策一变，又转而鼓励开垦，并规定新垦水田 6 年起科，旱田 10 年起科^②。

新垦山地不仅水肥条件较差，而且地处高寒，需要种植适宜作物。明代中期以来，玉米、甘薯、马铃薯相继引进，清代在长江和淮河流域推广。较之稻、麦、黍、稷，这些作物都耐旱耐瘠和高产，于是迅速普及并加速了山地开垦的进程。例如在湖北建始县，嘉庆初年已是“山多田少，居民倍增，稻不足给，则于山上种包谷（玉米）、洋芋（马铃薯）、荞麦、燕麦或蕨蒿之类，深山剪伐殆尽，巨阜危峰，一望皆包谷也”^③。道光年间吴其浚在《植物名实图考》中归纳道：“川、陕两湖，凡山田皆种之，俗呼包谷。山农之粮，视其丰歉。”山地垦殖日益普及和深入，水土流失也显著加剧。

但是山区土地资源是有限度的。经乾嘉年间的开发，至道咸间已呈“山顶已植黍稷，江中已有洲田，川中已辟老林，苗洞已开深箐，犹不足养，天地之力尽矣”^④，指出单纯依靠围湖垦山，增辟土地来缓解人口压力，其作用是有限的。非但作用有限，垦山围湖对于社会经济还有严重的负面影响。

（二）古人对水土流失的认识

1. 水土流失的危害

古人对水土流失危害的认识集中于如下三方面：

第一，降低了水资源的有效利用，导致水旱灾害。西汉武帝时公孙弘说：“山不童，泽不涸。”^⑤ 元帝时贡禹在批评朝廷奢侈过度时也指出：“斩伐林木亡有时禁，水旱之灾未必不繇此也。”^⑥ 明确提出破坏森林将失去对水源的涵养，降低水资源有效利用系数，导致水旱灾害增加。

清代末年引进西方科学，与传统科学互补，对森林与水资源关系的认识开始进入新阶段。例如光绪年间在出版明代俞宗本《种树书》时，袁昶在序言中说：“泰西农家种植，医家摄生，为炭（碳）、养（氧）气之说，乃胚胎于此，鸿范五行家言，木气上为雨，故种树又可以救旱。燕代土垠山童而常苦旱，岭海草苗木翳而易致雨，此其验矣。”邓扎的序言也提到“泰西各国广植树林……树之阴能润泽，吸水气，众木成林……旱涝咸资补救……其理确然可信也”。^⑦

① 《清圣祖实录》卷 259，中华书局影印本，第 6 册，1985 年，第 557 页。

② 清·鄂尔泰等：《授时通考》卷 48，第 1033 页，中华书局，1956 年。

③ 清·杨兆杏：嘉庆《建始县志》卷 2（抄本）。

④ 清·汪士铎：乙丙日记卷 3。

⑤ 《汉书·公孙弘传》卷 58，上海古籍出版社二十五史本，第 244 页。《左传》载：昭公十六年（前 526）郑国大旱，遣屠击等三大臣祭祀桑山求雨，本应培育林木，但三人却去砍伐。子产说：“有事于山，艺（培育）山林也；而斩其木，其罪大矣，夺之官邑。”有人认为其中包含有对森林和水资源关系的认识。

⑥ 《汉书·贡禹传》卷 72，上海古籍出版社二十五史本，第 284 页。

⑦ 元·俞宗本：《种树书》，丛书集成本，第 1 页。

第二,淤积江河湖泊,导致洪水泛滥。战国时期的著作《文韬》列举了统治者好重赋,好田猎,好武事,好破坏名山等政策失误所导致的灾难性后果,其中强调指出:“人主好破坏名山,壅塞大川,决通名水,则岁多大水,伤民,五谷不滋。”^①西汉经学家刘向征引古人的说法:“唇亡而齿寒。河水崩,其坏在山。”^②把江河洪水泛滥比喻作唇齿之间的密切。清康熙年间人在论证长江和通江湖泊淤积时也指出:“近年,深山穷谷,石陵沙阜莫不芟辟耕耨。然地脉既疏,则沙砾易圯,故每雨则山谷泥沙尽入江流,而江身之浅涩,诸湖之堙平,职此故也。”^③

矿产开发和修建公路也会造成水土流失淤塞河道。甘肃敦煌原有金矿,道光年间已是“金山采尽……党河水淤,则民灌溉无资,上下交困”^④。

第三,恶化环境,导致经济衰败。明代山西祁县昌源河流域的变迁最为典型。祁县在太原市南70千米。汾河的主要支流昌源河从祁县腹地穿过。明代正德(1506~1521)以前,山区植被茂密,涵养水源。昌源河“终岁未见其徙且竭焉”。而嘉靖初年以来,祁县广建民居,大量伐木。接着开垦山田。于是“寻株尺藁必铲削无遗。天若暴雨,水无所碍,朝落于南山,而夕达于平壤”,河道迁徙,坏民田数千顷,“而祁人之丰富减于前之什七矣”^⑤。由于水土流失导致一县经济的大幅度衰退。

2. 经济发展与环境保护——梅曾亮的困惑

在农业是国民经济支柱产业的封建时代,人口增长要求扩大土地资源及其供给,而围湖垦山又必然带来水旱灾害增长,这是发展经济与环境保护之间的矛盾,蕴含着眼前利益与长远发展之间的冲突。道咸间的名士梅曾亮(1786~1856)在《记棚民事》一文中对这种矛盾冲突有深刻的描述。梅曾亮在给嘉庆十二年(1807)至十五年任安徽巡抚的董教增写纪念文章时,详细阅读了董的奏章。知道董教增极力提倡流民开垦山田,主张“棚民能攻苦茹淡,于崇山峻岭人迹不可通之地,开种旱谷以佐稻粱。人无闲民,地无遗利,于策至便”。而反对棚民垦山的理由主要是垦山毁林破坏龙脉风水。对比来看,梅曾亮接受了董教增的观点。

后来梅曾亮有机会来到宣城,听到地方百姓对开垦山地的反对意见。反对的主要理由是垦山加剧水土流失,最终结果是得不偿失。其主要论点是:

乡人皆言:未开之山土坚石固,草树茂密。腐叶积数年可二三寸。每天雨,从树至叶,从叶至土石,历石罅,滴沥成泉,其下水也缓。又水下而土不随;其下水缓,故低田受之不为灾,而半月不雨,高田犹受其浸溉。今以斤斧童其山,而以锄犁疏其土。一雨未毕,沙石随下,奔流注壑涧中,皆填污不可贮水,毕至洼田中乃止。及洼田竭,而山田之水无继者。是为开不毛之土,而病有谷之田;利无税之佣,而瘠有税之户也。^⑥

① 清·严可均:《全上古三代文》卷6,中华书局,1958年,第45页。

② 清·沈德潜:《古诗源》卷1,引刘向《别录》,四部备要本,第13页。

③ 清·康基田:《续行水金鉴》卷156,引康熙《湖广通志》,国学基本丛书本,第3652页。

④ 清·张应昌:《清诗铎》卷1,中华书局,1983年,第12页。

⑤ 明·闫绳芳:《重修镇河楼记》,光绪《山西通志·水利略一》卷66,转引自郭涛,明代学者论山西祁县水土流失,山西水利史论集。

⑥ 清·梅曾亮:《柏岷山房文集》卷10,记棚民事(稿本,北京图书馆善本部)。

梅曾亮对森林保持水土的描述和开垦山田导致水土流失的机理阐述得明白清晰。而水土流失的结果,一来不能含蓄水源,雨过流失,不能有效利用;二来沙泥俱下,淤积河道陂塘,降低了蓄水抗旱能力。其结果是,开辟了原先不长庄稼的山地,导致下游高产农田受病。开山只有利于不纳税的棚户,而降低了原本纳税户的收益。对比之下,梅曾亮又接受了当地百姓的分析。

到底孰是孰非?梅曾亮感叹道:“嗟夫!利害之不能两全也久矣。由前之说可以息事(免得流民生活无着的动乱),由后之说可以保利。”究竟何去何从?“若无失其利,而又不至如董公之所忧,则吾盖未得其术也”^①,找不到两全其美的办法,梅曾亮由之困惑。其实,梅氏所寻求的解决方案已超出单纯的自然科学的范畴。马克思和恩格斯曾经写道:“我们仅仅知道一门惟一的科学,即历史科学。历史可以从两方面来考察,可以把它划分为自然史和人类史。但这两方面是密切相联的;只要有人存在,自然史和人类史就彼此相互制约。”^②这或许指明了梅氏寻求答案的方向。

二 水土保持规划思想与技术措施

水土保持规划是国土开发规划的一部分。战国时代的国土规划,除了九州的水土资源规划外,对于不同地貌条件下的区域开发也有相应的考虑。秦国商鞅就提出,国家要提高自己的军事实力和经济实力必须对国土开发进行合理规划。他认为“故为国任地者,山林居什一,薮泽居什一,溪谷流水居什一,都邑蹊道居什四,此先王之正律也”^③,这样才能保证充分发挥国土资源的优势。

(一) 森林的管理与资源保护

山林的管理在古代起源很早,这是由于木材是古代的主要建筑材料和燃料,森林的物产也是主要经济来源之一。所以,在周代已设有专官管理。《周礼·地官》载周代设有山虞和林衡。山虞的职责是:“掌山林之政令……令万民时斫材,有期日。”^④即主要掌管木材砍伐的日期和数量。林衡的职责是:“掌巡林麓之禁令……若斫木材,则受法于山虞。”^⑤他们所执行的法规是一致的,但管理范围有所不同。唐代孔颖达说:“山足四麓,虽连于山,山虞不掌,以麓上有林,故属林衡也。”^⑥即山虞主管山上之林,而林衡主管山麓之林,亦可见对林木管理之细致。《管子·立政》对于虞师的职责进一步解释说:“修火宪,敬山泽林薮积草。夫财之所出,以时禁发焉……虞师之事也。”^⑦至于禁止伐木的时间规定虽有所不同,但都在春夏。到

① 清·梅曾亮:《柏岷山房文集》卷10,记棚户民事(稿本,北京图书馆善本部)。

② 马克思恩格斯选集第一卷,人民出版社,1973年,第21页。

③ 《商君书·算地》,诸子集成本,第12页。《商君书·徕民》的说法略有不同,“山陵处什一,薮泽处什一,溪谷流水处什一,都邑蹊道处什一,恶田处什二,良田处什四”。

④ 《周礼·地官·山虞》,上海古籍出版社十三经注疏本,1990年,第246页。

⑤ 《周礼·地官·山虞》,上海古籍出版社十三经注疏本,第247页。

⑥ 孔颖达疏,《周礼·地官·山虞》,上海古籍出版社十三经注疏本。

⑦ 《管子·立政》诸子集成本,第11页。

秋季草木零落之后方才开禁。^①

而保护山林,除去禁止非时砍伐外,森林防火是重要措施。所以《管子·立政》在列举君主发展经济的五条主要措施时,第一条就是“山泽不救于火,草木不植成,国之贫也”^②。先秦时期为保护山林,还颁布有专门的森林防火条例,“修火宪,养山林”^③,所以说:“山泽救于火,草木植成,国之富也。”

(二) 植树——水土保持的生物措施

水土流失直接来源于森林砍伐,那么,水土保持的首选方案自然是广种森林。在周代政府已有提倡植树的规定。周公说,禹的时候就为了保护森林而禁止春天砍伐树木。并且提倡说,要利用“陂沟、道路、藁苴、丘坟不可树谷者,树以材木”,^④当时提倡种树是为了得到木材和果实,还没有保持水土的概念。

北宋对种树颇为重视,开宝五年(972)宋太祖专门指示在沿黄河、汴河、御河等州县地方均应栽种榆、柳以及其他适宜树种,并按户定为五等,其中第一等每年要栽树50棵,以下递减10棵。^⑤为得是供应治黄埽工用料。此后,种树在各地推广,并成为县官政绩考核的标准之一,例如县丞在任内种植树木3万株至9万株,分别减少晋升考核时间一年至三年。而种树数量亏三分者,降半年名次。^⑥

至于植树保持水土,直到近代方才有科学的认识和成立相关的科研机构。

对种树保护堤防和防止水浪冲刷的认识则起源甚早。《管子·度地》载:堤防每年都要维修,并且其上要“树以荆棘以固其地,杂之以柏杨,以备决水”。明代治河名臣潘季驯则认为,在临水面堤基处要密栽芦苇和茭草,芦苇茂密,“即有风不能鼓浪,此护临水堤之要法也”^⑦,而堤坡和堤面也应种草,以免雨淋冲刷堤土。这是针对堤防保护的,也体现出种树草保持水土的观念。

(三) 农田水土保持工程措施

在水土流失的农作区,水土保持具有重要性。春秋战国时期有一种祭祀仪式是“祭坊与水庸”,唐朝孔颖达解释说:“坊者,所以蓄水,亦以障水;庸者,所以受水,亦以泄水。谓祭此坊与水庸之神。”^⑧祭典的祝祷词有:“土反其宅,水归其壑。昆虫毋作,草木归其泽。”^⑨可见所修称作坊和庸的农田水利工程,其主要作用之一就是要达到“土返其宅,水归其壑”的目的。坊是堰,而庸是排水沟。一般认为,这是最早的农田水土保持工程的文献记录。不过,

① 《礼记·月令》载:孟春禁止伐木,仲春毋焚山林,季春无伐桑柘,孟夏毋伐大树,直到十月草木零落之后才开禁。《佚周书·大聚解第三十九》“(周公)旦闻禹之禁:春三月山林不登斧,以成草木之长。”《秦律》:“春二月,毋敢伐材木山林及壅堤水。”

② 《管子·立政》,诸子集成本,第10页。

③ 《荀子·王制》,诸子集成本,第107页。唐代杨倞引汉代郑玄对宪字注解:“宪,表也,主表其刑禁也。”即明令颁布的规定。

④ 《佚周书·大聚解第三十九》,丛书集成本,第107页。

⑤ 《宋史·河渠志一》,二十五史河渠志注释本,第40页。

⑥ 宋·谢深甫等:《庆元条法事类》卷49,燕京大学本,1948年,第6页。

⑦ 明·潘季驯:《河防一览》卷4,水利珍本丛书本,第104页。

⑧, ⑨ 《礼记正义》,十三经注疏本,第1454页。

坊和庸的具体形制未见进一步说明。

古代农田突出水土保持功效的有区田和梯田。区田相传起源于商代,西汉农学家氾胜之加以总结和在关中黄土丘陵区加以推广。它是在坡地上隔一定距离挖一个坑,进行点种,既可集中灌溉和施肥,又可以避免农田耕垦加大坡面水土流失。至今,这种耕作方式在西南少数民族区仍可见到。

梯田是山区和丘陵区的主要农田形制。早期的山田应是依山耕作,后来为保持水土,自然会把坡面平整成阶梯状,每层田面大致水平,往往在每层外沿还有田埂。由于改变了坡面地形,有助于雨水下渗和减少坡面径流,直到今天仍是山丘区的主要耕作方式。这种梯田的萌芽在云南洱海地区史前遗址中就有发现。1939~1941年吴金鼎等人在洱海西岸发现了二三十处新石器时代至南诏(649~902)时期的遗址,其中分布于苍山坡上的农田遗址呈梯台状,又可引水灌溉,可见梯田的起源甚早^①。唐代昭宗时,刘恂在今广州任职,曾在新州(治今广东新兴)、泷州(治今广东罗定南)等州见到山田养鱼的办法,“拣荒平处以锄锹开为町畦”^②,是梯田的推广应用。

清代康熙四十四年(1705),《聊斋志异》的作者蒲松龄在其所著《农桑经》中对梯田的水土保持设施及功效有详细说明:“山地得力在墟,缺处宜早修,水口宜急塞,或加填叠……若水大不可遏防者,则以石叠其水道,使勿刮地成渠。若高堰则用石和沙、灰叠之,或用三合土如筑墙状架板打之。谚云‘地无唇,饿煞人’,信然。”^③农谚所说之地唇,即梯田畦边的堰,在于拦蓄雨水。而其旁泄水的石砌水道,则在于防止泄水时刮地成渠,冲刷土壤。与《礼记》的记载相对照,水道或即水庸;堰或即坊。它们确实担负着“上返其宅,水归其壑”的功能。

(四) 治理水土流失的工程规划

嘉靖二十二年(1543)周用提出通过发展流域水土保持达到治理黄河的“理河事宜疏”。他认为发展农田水利和治河同是关系国家经济大局的事情,而且相互之间关系密切:“治河、垦田事实相因。水不治则田不可治;田治则水当益治。事相表里。”^④那么,怎样才能同时做好这两件事呢?他说:“黄河所以有徙决之变者,无他,特以未入海之时,霖潦无所容之也……天下有沟洫,天下皆容水之地,黄河何所不容?天下皆修沟洫,天下皆容水之地,黄河何所不治?水无不治,则荒田何所不垦?一举而兴天下之大利,平天下之大患”^⑤。他在此虽然只是谈到流域水资源的保持,但对水土流失来讲水与沙二位一体,可以认为周用的治河思想已从单纯兴建防洪工程,进步到流域水土治理,认识上是个进步。

乾隆八年(1743)陕西道监察御史胡定向乾隆皇帝上疏,提出十条治河建议。乾隆将他的建议交给高斌等复议。胡定的十条措施已经失传,只是在白钟山的反对意见中征引了其中的一条,即“黄河之沙多出自三门以上及山西中条山一带破涧中,请令地方官于涧口筑坝堰。

① 梁家勉,中国农业科学技术史稿,农业出版社,1989年,第336页。

② 唐·刘恂:《岭表录异》,第7页,广东人民出版社,1983年。

③ 转引自姚汉源,中国古代的农田淤灌及淤灌问题,水利史研究室五十周年学术论文集,中国水利电力出版社,1986年,第76页。

④、⑤ 明·周用:理河事宜疏,《明经世文编》卷146,中华书局影印本,1962年,第1495页。

水发,沙滞涧中,渐为平壤,可种秋麦”^①。胡定认为黄河主要产沙区位于黄河中游山、陕支流中的判断是符合实际情况的;他提出在黄土沟壑中修筑堰坝以拦截黄河泥沙的做法,即今淤地坝之先河;所说淤地坝淤平后渐为平壤可种秋麦的认识,与今天兴办黄河中游水土保持的坝系农业的规划如出一辙。胡定早在200年前提出发展流域水土保持以治河的流域治理规划,确属先见之明。白钟山将胡定的规划实质归纳为“汰沙澄源”四字,言简意赅。但他抱残守缺,只是以“古未有行之者”,便将胡定的方案全盘否定。

胡定的规划思想却并非全然出自理想,明清以来,山陕之间农民已经有过类似的做法。1954年黄河水利委员会对山西离石县刘家山打坝淤地进行调查,报告称,当时存在的淤地坝“大部分有百年以上的历史,例如佐主村回千沟的四级淤地坝已有150多年历史;骆驼嘴华家塌沟的五级淤地坝也有150多年的历史。”而且据群众提供的材料,当地打坝淤地的历史可以上溯至明代^②。但民间的淤地坝建设主要着眼于小流域的打坝造地,没有引申至黄河的治理。

云南昆明滇池流域,清代有开挖蓄沙塘坝减少滇池出口的海口河淤积的做法,“其岁修开挖塘子,留住沙泥,虽不能一劳永逸,而子河少入一分之泥,则大河少受一分之淤塞,补偏救弊,大概如斯已”^③。这与北方水土流失区常用的鱼鳞坑是类似的小型水土保持工程。

三 流失水土资源的再利用——淤灌和放淤

在上游山区和丘陵的水土流失,一方面是上游水土资源的损失,另一方面,对下游来说,流失的水土资源既加大了洪峰流量,所流失的泥沙又淤积河道和湖泊,削弱了调洪能力,这是人们不愿看到的。但所流失的水和土包含有许多无机养分和有机质,有助于改良贫瘠的土壤。古人早就观察和认识到泥沙的双重性,提出在除害的过程中兼顾兴利,即在水土流失之后,倡导在下游将流失的水土重新利用,其主要形式就是淤灌和放淤。水土资源的重新利用,体现了治水的辩证思维。^④

(一) 淤灌和放淤的规划思想

淤灌是引用高含沙量的来水,经过渠系工程的输送,进行农田灌溉,放淤则是引用高含沙水流在贫瘠或低洼土地上大水漫灌,通过沉沙以改良土壤。前者主要目的是灌溉和在灌溉的同时实现施肥;后者主要目的是改良土壤性状。目的不同,技术手段也有区别。

利用高含沙水流淤灌和放淤至迟在战国初年已经实行。魏国的漳水十二渠建成后,当时民谣称颂其灌溉效益说:“决漳水,灌邺旁,终古斥卤,生之稻粱。”^⑤就是在海河流域南部的漳水上实现的。黄河中游在战国末年也有类似的生动例子。郑国渠引泾水灌溉,由于“用注

① 清·黎世序:《续行水金鉴》卷11,国学基本丛书本,第255页。

② 转引自辛树帜,蒋德麟,中国水土保持概论,农业出版社,1982年,第31页。

③ 清·黄士杰:《云南省城六河图说·六河总图》,光绪六年版,第3页。

④ 姚汉源教授对河流泥沙利用的历史经验有系统研究,详见:中国古代的农田淤灌及放淤问题,武汉水利电力学院学报,1964年,第2期;中国古代的河滩放淤及其他落淤措施,华北水利水电学院学报,1980年,第1期;中国古代放淤和淤灌的技术问题,华北水利水电学院学报,1981年,第1期。

⑤ 《吕氏春秋·乐成》,诸子集成本,第191页。

填淤之水溉泽卤之地四万余顷,收皆亩一钟,于是关中为沃野,无凶年”^①。西汉太始二年(前95)又在郑国渠旁改建白渠。其显著的淤灌效益令农民欢欣鼓舞,史载:“民得其饶,歌之曰:……举锸为云,决渠为雨,泾水一石,其泥数斗,且溉且粪,长我禾黍,衣食京师,亿万之口。言此两渠饶也。”^② 西汉末年贾让在其著名的治河三策中也曾特别提到,利用黄河水灌溉,可以同时利用水和土两种资源。他说:“若有渠溉,则盐卤下湿,填淤加肥;故种禾麦,更为秔稻,高田五倍,下田十倍。”^③ 所说下田十倍,当指对于贫瘠盐碱地放淤改良土壤,变斥卤为耕地的显著增产效益。

从强盛政治发展经济的角度进行淤灌和放淤规划的首推北宋天圣初年(元年,1023)太常博士王沿。王沿说,河北一带地域广大,常为契丹所侵掠,以往政府实行的妥协和政策不可取;为求得边境安宁,必须务农实边。他追溯河北地区古人引浑水灌溉发展农业的历史经验,以及后代淤灌事业中缀的教训,认为:“夫漳水一石,其泥数斗,古人以为利,今人以为害,系乎用与不用者尔。”^④ 也就是说,对泥沙不单纯看到它的害处,还要看到它的益处,只要正确地利用泥沙,就会转害为利。那么,怎样利用方才得当呢?“愿募民复十二渠,渠复则水分,水分则无奔决之患,以之灌溉,可使数郡瘠卤之田变为膏腴。”^⑤ 农业兴盛了。国家富强了,此乃御敌之上策。当时洺州(治今河北邯郸东北)通判王轸提出不同意见,他说“漳河岸高水下,未易疏导;又其流浊,不可溉田”,不同意见只限于技术措施方面,而且只是针对淤灌而言。王沿与之辩论。王沿的观点虽然得到宋仁宗的称赞,但当时并未实行。直到四五十年后,在王安石变法高潮中,放淤遂在北方大规模推行,并获显著成效。

(二) 北宋放淤成就

北宋放淤的大规模推行,受到王安石变法的直接推动。

王安石未当政前即提倡放淤。熙宁二年(1069)王安石任参知政事(副宰相),三年至九年任宰相期间大力推行变法。王安石变法主要内容之一是推行农田水利建设,而放淤又是农田水利建设的重要内容。此间大规模的放淤共有34起,其中有具体亩积记载的共九处,合计宋亩645万亩,约合今亩446万亩^⑥。为推动放淤工作的进展,当年专门设置了“提举沿汴淤田司”和“都大提举淤田司”。放淤最先从汴水开始,大约是由于它既是引用黄河水的浑水河道,又是一条人工航运河道,比较容易控制。此后,放淤陆续推广到漳河、黄河、滹沱河、永定河以至山西的山谷溪流。为促进放淤的进展,仅熙宁七年到十年(1074~1077)的三年中,中央政府用于淤田的投资就达到十五万五千四百多贯,约占当时中央财政总收入的千分之一^⑦。

① 《史记·河渠志》,二十五史河渠志注释本,第4页。

② 《汉书·沟洫志》,引书同上,第22页。

③ 《汉书·沟洫志》,引书同上,第33页。

④ 《宋史·王沿传》卷300,上海古籍出版社二十五史本,第1120页。

⑤ 《宋史·王沿传》卷300,上海古籍出版社二十五史本。在王沿之前也曾有人提议引漳水放淤。唐开元相张说曾以自己在河北任职的经验,提出利用漳水和淇水淤灌,“化蕞苇为秔稻,变斥卤为膏腴”,开屯田万顷的建议。事见张说:请置屯田表,《文苑英华》,卷616。

⑥ 朱更翎,北宋淤灌治碱高潮及其经验教训,水利水电科学研究论文集第12集,中国水利电力出版社,1982年,第100~104页。

⑦ 姚汉源,中国古代的农田淤灌及放淤问题,水利史研究室五十周年学术论文集,中国水利电力出版社,1986年,第73页。

熙宁年间放淤虽然也存在一些问题和不足,但放淤取得了显著的成效。著名科学家沈括对放淤作出的评价是:“深、冀、沧、瀛间,惟大河、滹沱、漳水所淤方为美田。淤淀不至处,悉是斥卤,不可种艺。”^①将放淤前后的变化作了切实地对比。又据曾在今山西一带主持放淤的程师孟说,那时河东(今山西省)的河谷溪流“春夏大雨,水浊如黄河,俗谓之天河,可溉灌。师孟出钱开渠筑堰,淤良田万八千顷”,^②此后16年,淤田肥腴,每亩“旧值三两千,收谷五七斗。自灌淤后,其值三倍,所收至三两石”^③。

(三) 古代放淤实践和技术措施

1. 山西引洪淤灌的记载

山西涑水流经闻喜、夏县、安邑、猗氏、临晋五县,入黄河。雍正七年(1729)侍郎韩光基说:“涑水深浊,每当冻河开河之际,田亩一经灌溉,肥饶倍常。”其淤灌的方法是拦河筑低堰,引山洪入渠淤田,即“河身量筑土坝,(堰)水入渠,使民挨次灌田。灌足之后即开坝,下流俾得均(受)其惠……并于村民内设立堰长轮流管约”^④。

类似的淤灌在河津县有更悠久的历史,其中之瓜峪渠开创于唐代贞观十年(636)。清康熙年间县衙内还保存有宋代大观年间刻制的瓜峪等渠道布置图的石碑二通^⑤。与引山溪浑水淤灌并行的是引清水灌溉,两种不同的灌溉方式在当地是有清楚的划分的,“清水泉灌近山民田;浊水待天雨溪壑水流灌僧楼等里”^⑥。

2. 山东引洪淤灌的记载

明清时期山东邹平和高苑县引孝妇河淤灌,“盖水浑则利其来以沃田,水清则欲其他以布种,此二百年来所为盗决不正也”^⑦,但由于放淤泄水淹没下游村庄,以致引起争议。

3. 陕西引洪淤灌的考察

引山洪淤灌的做法至今在陕西富平县赵老峪盛行。1995年笔者陪同法国专家前往考察,得到水土资源利用的生动印象^⑧。

赵老峪河又称顺阳河,引洪淤灌的历史相传起源于秦代。大将王翦向秦始皇请求赏赐之美田就在县北之薛镇乡、流曲镇一带。赵老峪河自北向南,至峪口出山,纵贯薛镇、流曲和富平县城,至峪口以下20千米入石川河。自古以来本地以引用赵老峪河山洪淤灌而得美田,由于对山洪利用的宝爱,山洪几乎全部被拦入农田实施淤灌,以至于无水进入石川河。

适应引洪需要,当地居民采用独特的渠系布置形式,归纳为“多渠首,短渠线,大断面,大比降的分引洪水和农田分散拦洪落淤肥田的设施,化大为小,化整为零,变水害为水利”^⑨。

① 宋·沈括:《梦溪笔谈》卷13,胡道静新校正本,中华书局,1963年,第145页。

② 《宋史·程师孟传》卷331,上海古籍出版社二十五史本,第1202页。《宋会要·食货七之三〇》有更详细的记载。

③ 《宋史·河渠志》,二十五史河渠志注释本,第165页。

④ 清·曾国荃,王轩:《光绪山西通志水利略二》,猗氏县。清·康基田:《河渠纪闻》卷18也收录有韩光基的奏疏,水利珍本丛书本,第104页。

⑤,⑥ 清·曾国荃,王轩:《光绪山西通志水利略四》,河津县。

⑦ 清·顾炎武:《天下郡国利病书》卷42,龙万育堂堂本,第4页。

⑧ 1995年笔者陪同兰克利(Lamouroux)等三教授考察泾惠渠和富平县引洪淤灌,得到泾惠渠管理局程茂森、李林等同志和富平县雷古塘乡水管站王斌龙同志的热情接待和详细介绍。

⑨ 陕西省水土保持工作站,赵老峪引洪漫地设施的调查,载《引洪漫地淤灌》,中国工业出版社,1965年,第17页。

据调查,从峪口至宏化村的9.5千米河段中,引洪渠口有61个,平均每隔150米1个。各渠口因控制地块不同,引洪流量分别从2.0立方米每秒到20立方米每秒。整个引洪淤灌区共有农田面积3.4万亩,每年淤灌面积因洪水来量不等而不同。在每个引洪渠首前分别建有类似都江堰分水鱼嘴式的导流堰,以便引洪入渠。

本地冬小麦收割在5月25日至6月5日之间,收麦后地里没有庄稼,称作白地。而冬小麦播种一般在10月1日以后开始。从6月至9月适逢暴雨洪水季节,引洪漫地淤灌与农作物(冬小麦)生长季节正相衔接。

由于引洪淤灌对当地农作有重要意义,同时洪水发生时间和流量大小都不可预知,上下游、左右岸如何公平用水就成为关键。为了加强管理,一般由一个引洪灌渠的小流域各自然村公推一名委员,再由委员会选举渠长,渠长和委员在淤灌时负责监督分水。具体分水办法是,首先由上游第一个渠口开渠引水,先浇第一个自然村中的100亩地(不管该村有地亩多少),浇好后再轮到下一个自然村取水,直至末端。若一次洪水历时较长,则再从头开始轮流淤灌。若历时短,浇到哪里算哪里。

引水渠道的维修是在每年播种冬小麦之后的农闲季节。由渠长召集委员会议,摊派各用水村的维修渠段长度,维修完成之日,全体集会庆祝。渠长任期视其政绩由受益户投票决定。

一般淤灌的田块亩产可达250千克以上,高产者(需适当追肥)可达500千克。若无淤灌,当地冬小麦难以生长。不仅如此,由于实行了引洪淤灌,更使赵老峪成为不向下游输送泥沙的河道,并且充分利用了上游流失的水土资源,当地民谚曰:“山上上粪,山下插囤”,以另一种形式实现了小流域的水土保持。

4. 永定河下游放淤技术

较大流域上的放淤,技术难度也相应增加,和引用清水的灌溉渠系有显著的区别。道光年间研究海河治理的吴邦庆对清水与浑水灌溉技术特点有所比较。“引渠之法惟可施于清流,而浊流难。水小则沙停成淤,水大则冲奔难治。且浊流或可施之上游而下游难。上游山岗地坚,下游地平沙松。如永定之水,弱时或至断流,盛涨则拍岸盈堤,岂能由人操纵。”^① 吴邦庆所说的在大河下游使用渠系工程实行淤灌始终是个难题。

那么在大河下游可否实施放淤呢,又如何保证淤田质量呢?吴邦庆认为放淤应采取大面积引洪漫地的方法,并归纳民间淤田经验说:民谚“有勤泥懒沙之言。浊水出口多系沙淤,迤下始成泥淤,则苦乐仍属不均。窃谓,欲行此法,宜先于下游,俟下游淤成,再移水口向上,沙淤之地仍变泥淤,行之有效,民量无不乐从者”^②,即放淤出口处,粗沙率先沉淀,细泥则被挟带至远处,因此,吴邦庆建议放淤先从下游开始,逐次上移,用后淤之细泥覆盖于先淤之粗沙上。北宋人杨汲总结放淤要“随地形筑堤,逐方了当”^③,或已有此考虑。

在永定河下游放淤此前有多人倡导,都主要着眼于治河,吴邦庆同时注重水土资源的重新利用,所见略高一筹。

河流泥沙还有放淤改土和放淤固堤等等用途。乾隆初年冯祚泰对于用沙之利有充满激情的论述,极富哲理,“浊流之最可恶者莫如沙,而最可爱者亦莫如沙……然熟究留沙之法,因

① 清·吴邦庆:《畿辅河道水利丛书》,农业出版社,1964年,第576页。

② 清·吴邦庆:《畿辅河道水利丛书》,农业出版社,1964年,第577页。

③ 宋·李焘:《续资治通鉴长编》卷264,上海古籍出版社影印本,1986年,第2487页。注引《吕惠卿日记》。

祸而为福，转败而为功。无用之用为大用，其可爱又孰知之？盖留沙之利有四：地形卑洼藉以填高，利一；田畴荒瘠藉以肥美，利二；堤根埽址藉以培固，利三；日淤日高，以沙代岸，利四……人固恶沙如仇，予则爱沙如宝”^①，盛赞下游重新利用上游流失的水土资源的做法。

第三节 流域水利规划——以海河为例

水利建设的对象是河湖水系。一个水系是统一的有机联系的整体，在流域局部的水利施工，往往会对流域全局造成影响，因此，需要一个指导流域水利建设的整体规划，即制定利用水土资源、防止水旱灾害，维护良好生存环境的总体建设计划，用以规范各个局部水利兴修，协调当前与长远，需要与可能之间的矛盾，达到总体的最优结果。历史时期的流域规划是随着自然地理条件的变迁和经济的发展而逐渐进步的。仅以海河流域为例，探讨古代流域规划思想的成就。

一 海河农田水利规划与水土资源利用

海河流域历史上的农田水利规划是陆续完善的。适应本区自然地理条件，其农田水利规划包括开辟水源发展灌溉工程，以及针对河流高含沙特点的放淤和淤灌。

（一）大型引水灌溉工程的发展与萎缩

海河流域引水灌溉工程多因地制宜地陆续开展，缺乏系统的规划。最早兴建的大型灌溉工程是有名的漳水十二渠，它的兴建是和西门豹投巫治邺脍炙人口的故事联系在一起的。魏文侯二十五年（前422），西门豹任邺县（今河北磁县和临漳县一带）县令。当地土地瘠薄盐碱，经济落后。西门豹领导百姓，打击了土豪势力和迷信活动，“凿十二渠，引河水灌溉民田，田皆溉”^②。漳水含沙量大，含有丰富的有机质，用以灌溉，改良了土壤，农作物产量显著提高。200年过后，当地改建公路驿道，要将十二渠合并，受到百姓的强烈反对，可见引漳十二渠效益之高。不过，据《宋史·王沿传》记载，在唐代至德年间（756～758）之后这个著名的大型灌区基本荒废了。

西汉时期在今石家庄地区引漳沱河支流冶河兴建的大型灌区叫太白渠，渠首位于蒲吾县（今获鹿县西北），下游注入今滏阳河水系。该灌区在唐代又有扩展，涵盖今之获鹿、石家庄、正定、藁城、束鹿等县市。不过在唐代以后，该灌区湮废无闻了。

东汉初年，在今北京密云、顺义一带引潮白河水灌溉获重大进展，建武十五年（39）渔阳（郡治今密云西南）太守张堪主持，“于狐奴（今顺义东北）开稻田八千余顷，劝民耕种，以致殷富”，^③当地百姓吟唱歌谣“桑无附支，麦穗两歧，张君为政，乐不可支”^④，可见张堪的政绩和狐奴陂效益之显著。但此后却未再见到这一大型蓄水灌溉工程的有关记载。

在拒马河水系，古督亢地区（今涿县、新城一带）曾是有名的水利区。战国末年燕国的

① 清·冯祚泰：《治河后策》，转引自《历代治黄文选》上册，河南人民出版社，1988年，第310页。

② 《史记·滑稽列传》卷126，上海古籍出版社二十五史本，第350页。

③ 《后汉书·张堪传》卷61，上海古籍出版社二十五史本，第140页。

荆柯刺秦王时,就曾以富饶的督亢地区的地图为晋见礼。北魏神龟二年(519)幽州刺史裴延儒主持修复督亢陂灌区,“溉田百万余亩,为利十倍,百姓至今赖之”^①。北齐年间该灌区每年可收稻粟数十万石,但唐代以后,该地区灌溉规模却大为缩小。

引永定河水灌溉至今也有1700多年的历史。那是曹魏嘉平二年(250)征北将军刘靖主持,在永定河出山后,于今石景山附近修建拦河溢流堰,“导高粱河,造戾陵遏,开车箱渠”^②。景元三年(262)进一步扩大水门引水,尾水退入今北运河,共灌田百余万亩。此后因战乱破坏,戾陵堰多次毁而复修,其中北魏神龟二年(519)由裴延儒主持恢复原灌区规模。唐代永徽年间(650~655)幽州都督裴行方“引卢沟水,广开稻田数千顷”^③,也属于同一灌区。不过此后未见戾陵堰的踪迹,或重新兴建其他大型引永定河水的灌溉工程。

唐代之后,利用海河流域水资源的灌溉成就尚多,但却鲜见类似此前的大型工程。总之,受季风气候控制的海河流域,降水的年内和年际变化剧烈,年内绝大部分降水出现在夏秋两季且多以暴雨形式出现,可见,发展农田灌溉既是本流域保障农业增产的主要途径之一,灌溉的大规模发展又受到水资源状况和调蓄水量的工程技术条件的限制。特别是金元以降,由于山区植被遭到前所未有的破坏,导致河流湖泊的洪枯水量愈加悬殊,河流含沙量显著增大,不仅稳定的灌溉引水受到限制,而且泥沙对灌溉渠道的淤积加重,这可能是历史上大型引水灌溉工程普遍萎缩的主要原因。

水资源状况限制农田灌溉工程发展的一个显著的例子发生在辽代。北宋和辽国当年大致以今白沟为界,今北京、天津以及河北省之永清、固安、涿县、易县等地在10世纪初即被契丹辟为南京。辽代咸雍四年(1068)三月,为与宋廷争锋,曾大力推进这一地区的灌溉发展,“诏南京除军行地,余皆得种稻”^④但不到20年时间,大康十年(1084)二月即收回成命,“禁南京民决水种秔稻”^⑤,大约是水资源紧缺,灌溉的发展妨碍了城市供水的缘故。^⑥

(二) 大规模水田规划与自然条件的局限

北宋年间由于特殊的自然地理条件与军事需要,在今大清河和子牙河下游淀泊的周围进行水田军屯,取得了一些成效。此后,元明清三代建都今北京,国家的政治中心在北方,而经济重心在南方。为了发展畿辅经济,稳定社会,元明清三代继续在今海河流域推行兴修水田的农田水利规划,惟限于水资源条件,成效有限。

1. 北宋海河洼淀的水田规划

北宋年间黄河频繁北决,侵入海河流域,海河原有南系河道淤塞,遂形成从今保定地区向东直到海边的一系列大小塘泊。据《宋史·河渠志》记载,当时河北塘泊大致分为九区:最东面的一区相当于今天津以南和静海县左右地区。往西,沿着今天的文安、霸县、雄县、任丘、高阳、清苑、保定一线分布。最西的一区在今徐水县一带。塘泊大者纵横百里,小者数十里至数十里,深度从三五尺至一丈有余。

① 《魏书·裴延儒传》卷69,上海古籍出版社二十五史本,第178页。

② 北魏·酈道元:《水经鲍丘水注》卷14,巴蜀书社王氏合校本,1985年,第266页。

③ 《册府元龟·邦计部》卷497,中华书局,1960年,第5950页。

④ 《辽史·道宗纪》卷23,上海古籍出版社二十五史本,第28页。

⑤ 《续文献通考·田赋一》卷1。

⑥ 刘墉等在编辑《续文献通考》辽代北京禁引水的资料时,作按语道:“堤防水道严决引,亦以慎蓄泄也。”

北宋前期在北方与辽国对峙,燕云十六州中的十四州没有收复。宋太宗时,由于对辽作战失利,便转攻为守,于是利用当年河北塘泊的地形,在今大清河和海河一线构筑水上防线。这一建议首先由何承矩在端拱元年(988)提出,“若于顺安砦西开易河蒲口,导水东注于海,东西三百余里,南北五七十里,资其陂泽,筑堤贮水为屯田,可以遏敌骑之奔轶”^①。被批准实行。此后,“开置屯田,筑堤蓄水为阻固,其后益增广之。凡并边诸河,若滹沱、胡卢、永济等河皆汇于塘”^②。希望造成一个水深不能行船,浅不能徒涉的防御阵地。为了隐蔽这个军事目的,公开的说法是开发水田,并任命何承矩为制置河北缘边屯田使,负责实施。

为了达到军事和屯田的双重目标,必须对塘泊水深进行有效的调节,为此在低洼泄水处兴建堤防。堤防上建置泄水闸门或泄水堰,用以排泄过多的水量。为防止塘水过浅或干涸,还要开辟若干水源注入其中并设置固定的水尺进行量度。塘泊水位变化情况每个季度都要向工部报告^③。实现这个总体规划的工程保证散见于以下记载:

淳化四年(993)“发诸州镇兵一万八千人给其役。凡雄、莫、霸州,平戎、顺安等军兴堰六百里,置斗门引淀水灌溉”。^④

景祐二年(1035)葛怀敏“知雄州,又请立木为水则,以限盈缩”。^⑤

嘉祐(1056~1063)中,“屯田司当徐河间筑堤断水……宜开水窦六十尺,修石限以节之”。^⑥

熙宁七年(1074)“河北沿边安抚司上《制置沿边浚陂塘筑堤道条式图》”。^⑦

据天禧末年(五年,1021)统计,河北“诸州屯田共四千二百余顷,岁收二万九千四百余石,而保州最多,逾其半焉”^⑧。

北宋河北塘泊是在黄河和海河交互影响的自然条件下形成的,又经人为导引蓄泄而稳定维持的。它除了军事目的和屯田收益外,还有“蓄水为塘,以备泛滥”^⑨的作用,所以到北宋后期(大观二年,1108)宋徽宗还要求“屯田司循祖宗以来塘堤故迹修治之”^⑩。不过,自从金人占领黄河流域,河北塘泊即失去其军事作用,建炎二年(1128)黄河向南夺淮入海后,海河水系情况发生重大变化,河北塘泊既无可能又无必要继续保持,“其后淤淀干涸,不复开浚。官司利于稻田,往往泄去积水,自是堤防坏矣”^⑪。河北塘泊水利规划随之中断。

2. 元明清畿辅水利营田规划的失利

元代建都北京之初,即谋划开通漕运,以供京师之需,但当时海运艰险,京杭运河水源短缺,运量有限,不得不谋求发展北方水利。至大二年(1309)四月就曾大力推行滨海水田

① 《宋史·何承矩传》卷273,上海古籍出版社二十五史本,第1047页。

②,③ 《宋史·河渠志五》卷95,上海古籍出版社二十五史本,第328页。

④ 《宋史·食货志·屯田》卷176,上海古籍出版社二十五史本,第552页。

⑤,⑥,⑦ 同②。

⑧ 《宋史·食货志·屯田》卷176,上海古籍出版社二十五史本,第552页。当年水田收获可能还是比较高的,周围地方纷纷效法,于是景祐初年(元年,1034)还曾“遣尚书职方员外郎沈厚载出怀、卫、滋、相、邢、洛、镇、赵等州教民种水田”,在河北南部推广。见同书,第540页。

⑨,⑩,⑪ 《宋史·食货志·屯田》卷95,上海古籍出版社二十五史本,第329页。

计划,“摘汉军五千,给田十万顷,于直沽沿海口屯种”^①,并为此专设“镇守海口屯储亲军都指挥使司”统辖之。或许受沿海洼地屯田成绩的启发,泰定二三年间(1326~1327)国子祭酒虞集等提出兴办海河流域水田的规划。建议在畿辅沿海“用浙人之法,筑堤捍水为田”,然后动员富人踊跃开垦,并给以税收等方面的优惠政策。预计10年之后将得到“东南民兵数万,可以近卫京师;外御岛夷;远宽东南海运,以纾疲民;遂富民得官之志,而获其用;江海游食盗贼之类,皆有所归”^②的成效。但是廷议认为,此法一兴,必贿赂丛生,这项规划建议被搁置起来。

30年后丞相脱脱采纳了这一规划意见。至正十二年(1352)他亲自主持大司农司,拨发牛具、农器、谷种和贷款,又从江南召募善种水田的技师1000人,教授围田技术。在他的大力推动下,次年“西至西山,东至迁民镇(今临榆县),南至保定、河间,北至檀(治密云)、顺(治顺义)皆引水利,立法佃种,岁乃大稔”^③。至正十五年(1355)十二月又在保定、河间、武清、景县、蓟县设四处大司农司^④,推进规划的实施。不过元朝迅即灭亡,畿辅水利营田随之停止。

明代继续有人呼吁发展畿辅水田。著名的有弘治初年的学者邱浚。而有系统规划并实行得力者当属万历年间的徐贞明。

徐贞明(1530左右~1590)字孺东,江西贵溪人,万历三年(1575)任给事中。他针对海河流域多旱涝灾害的实际,认为“夫水之在天壤间,本以利人,非以害之也。聚之则害,散之则利;弃之则害,收之则利”^⑤,而“北人未司水利,惟苦水害,不知水害未除,正由水利未兴也”^⑥。由此,他提出兴办海河流域水利的系统规划,其要点是:“水聚之则为害,散之则为利……今诚于上流疏渠浚沟,引之灌田,以杀水势;下流多开支河,以泄横流;其淀之最下者留以潴水;稍高者皆如南人筑圩之制,则水利兴,水患亦除矣……治水与垦田相济,未有水不治而田可垦者。”^⑦于是著《潞水客谈》阐述北方兴水利的14条好处,驳斥反对意见,提出逐步推广于丰润—京东—河北—西北各地的具体办法。万历十三年(1585)徐贞明被任命为尚宝司少卿,后兼监察御史,领垦田使。他先于京东永平府(今卢龙县)一带试行,垦田三万九千余亩。他又履勘海河流域各地,准备推广,但遭到畿辅籍官僚的反对,其中直隶宁晋县籍的御史王之栋列举12条理由极力否定,畿辅水利规划半途夭折。

继徐贞明之后,汪应蛟、左光斗、董应举先后在京东、保定、天津一带开水田,分别有几万亩至十几万亩的成绩。著名农学家徐光启也曾天津亲自进行水稻栽培实验。

清代提倡畿辅水利的大有人在,其中取得一定成效的是怡亲王允祥和陈仪。其计划开始于雍正三年(1725),雍正五年至七年间共经营水田6000顷。见图3-7。雍正八年(1730)允祥去世,营田遂又放任自流,水田面积锐减。

① 《元史·武宗纪》卷23,上海古籍出版社二十五史本,第68页。

② 《元史·虞集传》卷181,上海古籍出版社二十五史本,第485页。

③ 《元史·脱脱传》卷138,上海古籍出版社二十五史本,第389页。

④ 《续文献通考·田赋三》卷3。

⑤ 明·徐贞明:《潞水客谈》,丛书集成本,第5页。

⑥ 明·徐贞明:《潞水客谈》,丛书集成本,第13页。

⑦ 《明史·徐贞明传》卷223,上海古籍出版社二十五史本,第630页。




图 3-7 雍正年间畿辅水利营田成绩示意图

(选自侯仁之《历史上海河流域的灌溉情况》)

徐贞明最初提出海河水利规划时，吴县人伍袁萃提醒他可能存在阻力，“北人惧东南漕储派于西北，烦言必起矣”^①。原因是，当时海河流域由于河道下泄不畅，流域内多沮洳下湿，芦苇弥漫。这些地方并非无主荒田，而多为权贵所侵占，芦苇水产收入归于私有。如若开成水田，权贵将失去既得利益，必将从中阻挠，事情的发展果然如其所料。这是社会制度方面的限制。^②

海河流域气候条件也不利于普遍发展水田。以今天的情形看，本区多年平均降水不过 500 多毫米，只相当江南的一半左右。而且受季风影响，降雨多在 6 月至 9 月间，和水稻生长季节也不相适应，难免成为客观限制。徐贞明兴办水田时明神宗曾在万历十四年（1586）指出：

① 《明史·徐贞明传》卷 223，上海古籍出版社二十五史本，第 630 页。

② 郑克晟，关于明代天津的水田，南开史学，1980 年，第 1 期，第 96 页。

“南方地下，北方地高；南地湿润，北地碱燥。且如去岁天旱，井泉干竭，水田如何可做。”^①清代嘉庆年间程含章也曾指出：水田，在海河流域难以推广“岂惟人事，亦若天时地利物性人心皆有断难复之势”。^②他谈到六点理由，其中气候方面的制约在于：海河地区在春夏水稻插秧季节恰恰干旱少雨；土壤易渗漏而河水多泥沙。他还指出，雍正年间怡亲王发展水田有成绩，但亲王去世后，没过几年就荒废殆尽，难道老百姓不赞成对自己有好处的事吗？事实上，本区所兴水田并有成功者，多位于太行山麓和燕山山麓水资源丰富的局部地区和滨海洼地，始终未能普遍推行，也是自然条件限制水田大规模发展的明证。

成功的农田水利规划必须是适合本地水资源条件的，是能够通过努力，使社会需要和自然条件相适应的。

二 海河防洪除涝规划与治理途径^③

海河流域多年平均降水量不过 400~600 毫米，但却主要集中于 6 至 9 月，加之海河水系各河呈扇形由北、西、南三面汇聚于天津，由海河入海，因此，本区泄水不畅是主要症结。

（一）海河水系的河道和洪水特点

历史时期，现在的海河水系大致分属南北两个水系。即由大清河、子牙河和南运河组成的南系和由永定河、北运河组成的北系。在南面，黄河自夏代以来主要游荡在今海河流域南部，最北的经行至今天津入渤海。这个形势维持到东汉初年王景治河时。此后黄河经行大致稳定在今黄河略北一线，由利津入海，形成今天海河水系的大致格局。北宋年间黄河一再北徙，侵入海河水系南部，但自宋金之交，建炎二年（1128）黄河南徙，夺淮入黄海，海河水系重又稳定。由于黄河冲积扇的压迫，海河水系逐步形成由北运河、永定河、大清河、子牙河和南运河五条支流汇聚天津入海的“朝宗辐辏，厥惟一途”^④的水系特点和洪水汇聚的不利防洪形势。

道光四年（1824）主持海河治理的程含章对海河防洪不利的自然形势就有概括的归纳，他说：“查直隶枕山近海……枕山则雨水陡泻，挟沙带泥；近海则众水朝宗；地形洼下，平原广野则河水停积，消泄不速。故其受水患也独深。”^⑤王善楮也说：“尝观畿辅之间，冬春水涸，大泽名河多可徒涉；一遇伏秋，山水迅发，奔腾冲突。”正确地指出了：第一，海河洪水主要由暴雨形成；第二，发源于太行山和燕山山麓的支流坡陡流急，挟带大量泥沙，下游河道淤积；第三，河流进入平原后坡度陡降，河水消泄不畅；第四，五大支流汇聚天津入海，洪水互相顶托，加剧了防洪的困境。

海河防洪形势的严峻与本区经济开发、人口繁衍也直接相关。乾隆初年（元年，1736）著

① 《明神宗实录》卷 172。清代康熙帝和乾隆帝也曾指出北方大兴水田自然条件的限制。见《清实录》卷 673，中华书局 1986 年影印本，第 523 页。

② 清·程含章：《覆黎河帅论北方水利书》，《清经世文编》卷 108，中华书局影印本，1992 年，第 2628 页。

③ 本部分据 1965 年旧稿节选整理。

④ 清·陈仪：《直隶河渠事宜》，《畿辅河道水利丛书》，农业出版社，1964 年，第 61 页。

⑤ 清·程含章：《总陈水患情形疏》，《清经世文编》卷 110，中华书局影印本，1992 年，第 2661 页。清·王善楮：《畿辅治水策》，《清经世文编》卷 108，中华书局影印本，1992 年，第 2618 页。

名学者方苞在论述永定河水患加剧原因时就曾提到,康熙三十七年(1698)永定河筑堤入东淀之前,泛区“室庐甚少”,而筑堤之后“民皆定居,村堡相望,势难迁徙”^①,指出了水灾增长的社会因素。

(二) 北魏崔楷的排水规划

海河南系(今白洋淀、东淀至海河一线以南)历史上受黄河影响,水系混乱,沼泽洼地遍布,众水汇流,最易致涝。北魏年间海河南系大雨频仍,熙平二年(517)和正光二年(521)接连大水^②,致使长河激浪,洪波汨流,川陆连涛,原隰通望,弥漫不已,汎滥为灾。其时左中郎将崔楷提出治理规划,其要旨曰:水灾的发生“良由水大渠狭,更不开泄;众流壅塞,曲直乘之所致也”。因此,他提出的治理方案以疏浚为主,“量其逶迤,穿凿涓涓,分立堤埭,所在疏通,预决其路,令无停蹙;随其高下,必得地形……钩连相注,多置水口,从河入海,远迳迂通,泻其壅滯,泄此陂泽”^③,其中“多置水口,从河入海”是力图改变众流汇聚的不利形势,而使之分道出海。崔楷还为计划的实行设计了相应的用工方案,以及排涝工程完成后因地制宜的种植方案(“水种秔稻,陆艺桑麻”),但可惜工程尚未完成,崔楷奉调离任,计划中辍。

排涝计划是海河的特殊形势所决定的,此后大规模整治,无不辅以排水施工^④。

(三) 元明清海河防洪规划与治理

防洪规划是建立在地区地理背景和水系变迁基础上的。近几百年来海河流域自然环境和经济背景变化较大,导致防洪规划方案的相应改变。

1. 元明两代海河水系的变迁和防洪形势的恶化

自元代定都北京以来,由于京城大兴土木,对太行山,燕山森林过度砍伐,水土流失严重,下游各河淤积显著增加,河道迁徙频繁,防洪任务逐代增加。据统计,海河流域水灾在唐宋平均30年一次,元明清三代增加至五年左右一次^⑤。北魏时期被称作清泉河^⑥的永定河,至辽、金称作桑干河或卢沟河,而到元代则被称作浑河或小黄河,并被特别注明“以流浊故也”^⑦。恶化了海河水系的防洪形势。

明代海河五大支流除永定河和子牙河未系统筑堤,其余南北运河和大清河已稳定于今天的形势下。此外,洼淀虽较宋代大为收缩,但仍较今时宽广。以东淀为例,其面积大约是20世纪中叶的一倍左右。明代海河防洪的工程措施仍以疏浚为主。代表性的规划意见出现在嘉靖年间。嘉靖十一年(1532)海河大水,郎中徐元祉受命赈灾。他说:“河本以泄水,今反下

① 清·方苞:《浑河改归故道议》,《望溪先生文集》,集外文三,四部备要本,第238页。

② 《魏书·灵征志》卷112上,上海古籍出版社二十五史本,第324页。

③ 《魏书·崔楷传》卷56,上海古籍出版社二十五史本,第145页。

④ 清雍正年间怡亲王主持的海河治理,规划中就有系统的排水方案。见《畿辅河道水利丛书》,农业出版社,1964年,第85~86页。

⑤ 乔虹,明清以来天津水患的发生及其原因,《北国春秋》,1960年,第3期,第91页。

⑥ 《水经·瀑水注》,巴蜀书社王氏合校本,1985年,第260页。

⑦ 《元史·河渠志一》,二十五史河渠志注释本,第243页和245页。

壅；淀本以潴水，今反上溢……今惟疏浚可施，其策凡六。”^① 他的六条措施全部都围绕疏浚，并被批准实行。同时代的霸州道观察王凤灵的防洪规划较全面，所提出的方案共计三个要点：在洼淀周围筑堤，增大滞洪容积，“余观直沽之上有大淀、小淀，有三角淀，广延六七十里，深止四五尺，若因而增益之，又为之堤，淀蓄众水而委输于海，水固有所受也”^②，此外，他也主张疏浚淤浅的河道和增开支河多途泄水，强调滞、泄、分三者兼顾，以洼淀滞蓄为主。在当时洼淀滞洪能力较大的背景下，这个规划是比较符合实际的。

2. 清代永定河下游系统筑堤对海河防洪的影响

在海河水系五大支流中，大清河和南北运河较为稳定。大清河有西淀（白洋淀）和东淀调蓄，南北运河下游汇注海河，但各自都有分洪减河，防洪矛盾不甚突出。子牙河由于含沙量较大，下游河道时常迁徙，但自明代已建有西岸大堤，下游入文安洼和东淀，再由海河入海，对海河防洪全局也无大害。只有永定河，由于含沙量大，迁徙无定，所经又是政治中心区，防洪问题最为复杂。

元代永定河自石景山出山后，东南至武清，再入三角淀。明代河道西移，至清初河道主要流经固安、霸州一线以西。沿途州县各自建有保护地方的防洪堤，迄未系统筑堤。水大时漫溢出槽，泥沙沉积于农田，清水逐渐汇集入淀。在此期间，永定河防洪问题主要表现在自身，对整个海河水系的影响较小。就其本身而言，“虽东坍西涨，时有迁徙，亦不无冲蓄之虞；而填淤肥美，秋禾所失，夏麦倍偿，原不足为深病”。^③

康熙三十七年（1698）为稳定永定河，从卢沟桥以下至永清之朱家庄全长二百多里的河道两岸筑堤，自柳岔口注入东淀。这一措施对于控导永定河洪水自是有益，然而，所挟带的大量泥沙亦因而长趋直入，于是“淤高桥淀，而信安、堂二铺遂成平陆；淤胜芳淀，而辛张、策城尽变桑田。向之渺然巨浸者皆安归乎”？^④ 阻塞了自白洋淀东下的大清河流路。东淀水位抬高，南运河堤也岌岌可危。不仅如此，就永定河本身而言，筑堤后河身不断淤高，至乾隆二年（1737）河床已高出平地八九尺至一丈。

后人评价永定河筑堤为失策，虽然由此取得了永定河 30 年的安澜，但由于“不为全河计，而只为一河计……于是淀病而全局皆病，即永定一河亦自不胜其病”^⑤。至雍正三年（1725）遂决定“引浑河别由一道入海，勿使入淀”^⑥。但永定河向东别辟入海路径，必与北运河交叉，当年未能解决这一横穿运河的技术难题，只好将其下口向东摆动，最终以东淀西北之三角淀取代东淀作为永定河的淤沙库，此举并未能根本解决问题，矛盾越演越烈。嘉庆六年（1801），东淀水位过高，竟从独流镇至天津杨柳青一带穿过南运河向东入海。漕运因而受阻。甚至作为全流域主要的入海尾间的海河，淤积也显著增加，以往南注之水可以由海河南岸七闸通过海河宣泄，嘉庆初年由于海河河床淤高，即使在小水时期，南注积水也不能进入海河。当时人反而谋求由七闸宣泄海河涨水^⑦。可见主要由于永定河和子牙河筑堤淤淀，使海河防洪全局更加被动。参见图 3-8、图 3-9。

① 《明史·河渠志六》，二十五史河渠志注释本，第 481 页。

② 清，顾炎武：《天下郡国利病书》卷四，慎记书庄石印本，第 3 页。又见嘉靖《霸州志·舆地志》。

③，④，⑤ 清·陈仪：治河蠡测，《畿辅河道水利丛书》，农业出版社，1964 年，第 109 页。

⑥ 清·陈仪：直隶河道事宜，《畿辅河道水利丛书》，农业出版社，1964 年，第 68 页。

⑦ 清·沈联芳：邦畿水利集说总论，《畿辅水利四案附录》，道光三年版，第 36 页。




图 3-8 清初永定河下游河道经行示意图

3. 海河淀泊的防洪地位

除永定河和子牙河筑堤显著加大了河道和洼淀的淤积外，社会经济的发展和土地的开发也存在不利防洪的负面影响。

白洋淀（西淀）出口由赵北口桥向东经中亭河入东淀。赵北口桥原由十座小桥相连而成，至雍正年间已十淤其九，只有广惠一桥可以通船。其中的一个原因是：“桥西所有河道，被民间夹取堡泥垫成园圃，占碍河流所致。”^①

淀泊是海河蓄滞洪水的关键，清人深刻认识到白洋淀和东淀的防洪地位：“举畿辅全局之

① 清·陈仪：《四河两淀私议》，《畿辅河道水利丛书》，农业出版社，1964年，第102页。




图 3-9 康熙三十七年永定河筑堤改道示意图

(以上二图选自《五十周年论文集》，第 170 页，172 页)

水，无一不毕流于兹，以达津而赴海。则其通塞淤畅，所关于通省河渠之利害者，岂浅鲜哉。”^①淀泊在水大时蓄水，水小时淀边土地涸出。为防洪全局，必须杜绝淀边滩地垦殖，维护淀泊的蓄水能力。然而滨水百姓“惟贪淤地之肥润，占垦效尤，所占之地日益增，则蓄水之区日益减。每遇潦涨，水无所容，甚至漫溢为患。在闾阎获利有限，而于河务关系匪轻。其利害大小，较然可见”^②。于是由乾隆皇帝亲自下令，此后不得继续占垦。否则不仅占垦者治罪，地

① 清·陈仪：治河蠡测，《畿辅河道水利丛书》，农业出版社，1964 年，第 108 页。

② 《清会典事例·河工》卷 919，中华书局影印本，1991 年，第 571 页。

方官员也要被追究。可见,随着社会经济的发展,对土地的开发日益普遍和深入,必然会导致和防洪需求的冲突,因此,从全局出发,合理规划防洪与发展,以保证局部服从整体,换取全局的最大利益,这是各个时代,尤其经济快速发展的时代所应借鉴的历史经验。

4. 清代中叶海河和永定河防洪方略的讨论

康熙三十七年永定河修筑系统堤防,由于只考虑各支流分别治理,对全局认识不足,加剧了海河防洪的矛盾。自雍正以后 200 年,研究海河流域防洪规划者不乏其人。

清代永定河的防洪规划,已有专文研究^①。对海河水系全局的防洪规划,清人也提出过若干方案:

(1) 着眼于各支流“众水朝宗”的不利汇流形势,强调分散洪水下泄通道的方案。雍正十年(1732)陈仪著《直隶河渠志》,认为治水要从尾间入手。他说:“海河,南北运、淀河之会流也……故欲治直隶之水者,莫如扩达海之口;而欲扩达海之口者,莫如减入口之水。”^②因此,他认为应加强南北运河减河的修建,把海河留给永定河、子牙河和大清河泄洪,防洪压力可以缓解。当然这只是定性的估计,缺乏定量的计算。道光三年(1823)吴邦庆就曾提出,陈仪所说扩达海之口只及南北运河,但海河洪水主要来自永定、子牙、大清诸水,“七十二清河之汇于东淀;滹沱、滏阳、大陆、宁晋二泊之汇于子牙,专以三岔河(海河上口)一线为尾间,独无法以减之乎?何公之未尝言及也?”^③

运河上的减水河分洪毕竟对解决海河洪水起不到太大作用,人们开始寻求新的分泄途径。乾隆三十七年(1772)直隶总督方观承就曾提出过从塌河淀泄水的设想^④。道光三年(1823)程含章主持治水时,也曾把开挖辅助海河的新通道作为首要措施^⑤。光绪七年李鸿章对此又有补充建议^⑥,并于十七年付诸实施。下至 20 世纪 60 年代开挖了永定新河、子牙新河等分洪河道,才彻底改变了海河“众水朝宗”的不利局面。

乾隆初年曾出现在永定河上游修筑拦洪水库的设想,别具特色。乾隆六年(1741)直隶河道总督高斌勘察永定河上游,认为在狭窄的山谷处修筑堆石玲珑坝,将会起到削减洪峰的作用,当年勘察的适宜地点有三处,最后选定于今官厅水库附近的合和堡试行。不过玲珑坝只有 14 丈长,17 丈宽,高不过数尺,库容狭小,起不到预期的作用,坝本身的安全也无保障,于是在乾隆三十六年(1771)加以废止^⑦。不过这却是现代水库防洪思想的萌芽,尤其是下游泛滥不单纯着眼于治理下游,而放眼在上游寻找出路,这种综合治理的思想有其积极意义。

(2) 针对解决永定河淤积的规划设想:

第一,河淀分治:永定河筑堤后下游进入东淀,不仅导致东淀的严重淤积,缩小了调蓄洪水的能力,而且阻断了大清河泄水路径,致使全局皆病。雍正三年(1725)查勘后,“上谕

① 参见贾振文、姚汉源,清代前期永定河的治理方略,水利史研究室五十周年学术论文集,中国水利电力出版社,1986 年,第 169~180 页。

② 清·吴邦庆:《畿辅河道水利丛书》,农业出版社,1964 年,第 12 页。

③ 清·吴邦庆:《畿辅河道水利丛书》,农业出版社,1964 年,第 52 页。

④ 见中国水利水电科学研究院水利史研究室藏清代故宫档案照片。

⑤ 这条泄水通道是“自天津西沽之贾家口挑起,展足十六丈,以泄北运、大清、永定、子牙四河之水,使入塌河淀……入蓟运河,以达北塘入海”。相当今天之新开河和金钟河一线。见光绪《畿辅通志·治河二》卷 83,第 3400 页。

⑥ 《清史稿·河渠志四》,二十五史河渠志注释本,第 657 页。

⑦ 清·李逢亨:《永定河志》卷 21,第 17 页;卷 24,第 2 页。

令引浑河别由一道入海，毋使入淀。大哉王言，已揽河道全局，而居其要矣”^①。即将永定下游从东淀向东转移至三角淀，只是将淤积部位变更而已，因此仍旧潜伏着三角淀淤满之后的危机。当时人指望三角淀淤积靠疏浚来解决。但疏浚数量巨大，困难也多，虽曾实行，效果不好，因此，在改永定河入三角淀之后不足10年，问题已经明显暴露，“三角淀所余无几……若经汛之后再淤而南，则清水无路归津……此目前之大患，全局之深病也”^②。

第二，散水匀沙：永定未筑堤时，河道迁徙，洪水漫流，泥沙沉积于广大农田。虽然因此造成本区居民生活的动荡，但就防洪而言，问题变得简单化了。如果既能使河流不再迁徙动荡，又能将泥沙散布于广大平原，保证泥沙沉积而清水下泄，将是有有效而持久的防洪办法。乾隆、嘉庆间曾提出减河分淤，遥堤散水匀水等策略。乾隆二年（1737）协办吏部尚书事务顾琮就是遥堤散水匀沙的积极倡导者。他认为，永定河未筑系统堤防之前，水大时散漫于数百里之远，深不过尺许，浅不过数寸，水退后，沙淤肥地，可收一水一麦之利。而筑堤后，永定河宽不过二三里，狭不过数十丈，既难以容受洪水，又无助于沉沙。那么，可否废弃堤防，再重新放任永定河迁徙？由于故道一带村庄居民阡陌相望，已无可能。因此，他建议仿照黄河筑遥堤的方法，将堤距展宽至十里内外，防洪安全庶可经久^③。这一方法也是桐城派著名学者方苞和辅佐怡亲王治水的陈仪的主张^④。道光年间吴邦庆也赞成这一办法。鉴于遥堤内泥沙容蓄能力毕竟有限，他对遥堤成效估计为“五六十年之内必可畅流无阻”^⑤，尚较客观。此方案由于意见分歧，终未实行。

第三，疏浚洼淀和淀河淤积：这是最直观和必定有益的措施，但对于巨量泥沙沉淀，这又是无可奈何隔靴搔痒的办法。雍正年间开始提出，乾隆年间实行。乾隆三十八年（1773）乾隆帝视察时还曾勉励，“岁岁实力疏浚，修防可以永垂利赖”。但勉强维持到乾隆四十七年（1782），不得不由于“浚船无实效而修舱未免虚糜，奏请裁汰。”^⑥。嘉庆年间吴邦庆又重申此说，他认为乾隆年间的疏浚主要着眼于维持淀泊蓄水容积，由于疏浚工程量大，是难以取得明显成效的。鉴于淀河淤塞不畅已成为当年河、淀联合运用的主要障碍，因此，他建议恢复疏浚，“专其力于淀中之河，而分其力于河旁之淀”，当可获得“淀河日深，清流倍畅，所谓日计不足，月计有余”^⑦的效果。当然，这只是他的设想而已。

古代的水利规划是建立在当时的自然条件和技术背景基础上的，后代的条件改变了，所能做到的也多起来了，但规划目标必须适应自然地理条件和经济技术水平，则是概莫能外的。

第四节 湖泊水利规划——以洞庭湖为例

湖泊作为集中的水体有多种水利功能。通江湖泊可以容蓄江河洪水，发挥重要的防洪作

① 清·陈仪：直隶河渠志，《畿辅河道水利丛书》，农业出版社，1964年，第20页。

② 清·陈仪：直隶河渠志，《畿辅河道水利丛书》，农业出版社，1964年，第21页。

③ 清·李逢亨：《永定河志》卷17，第26~29页。

④ 清·方苞：《望溪先生文集》卷6，与顾用方（琮）论治浑河事宜书，四部备要本，第68~69页；陈仪：陈学士文钞，《畿辅河道水利丛书》，农业出版社，1964年，第111页。

⑤ 清·吴邦庆：《畿辅河道水利丛书》，农业出版社，1964年，第575页。

⑥ 清·李逢亨：《永定河志》卷24，第11页。

⑦ 清·吴邦庆：《畿辅河道水利丛书》，农业出版社，1964年，第601页。

用;湖泊水资源成为周围居民生活和农田灌溉的重要水源;湖泊还发挥着水上交通、水产、改善气候和旅游环境的功能。在我国的湖泊中,尤以东部的四大淡水湖——鄱阳湖、洞庭湖、洪泽湖和太湖水利功能最为显著。其中,太湖开发的历史最早,可上溯至春秋时期;洪泽湖的形成则较晚,它是黄河夺淮入海,在明后期以来“蓄清刷黄”的治黄方略指导下,加筑高家堰,而在淮阴以上形成具有水库功能的半人工湖泊。湖泊的水利规划内容涉及较广,本节以洞庭湖的演变和开发为例,简述古代湖泊规划的科学思想。

一 洞庭湖的历史演变及其对荆江防洪的影响

洞庭湖的水利规划和洞庭湖的演变密切相关。

(一) 洞庭湖自然演变与江湖关系

洞庭湖的形成与演变需要联系古云梦泽和荆江演变的历史来说明。长江出峡后,由于荆江河床难以通过汛期的巨大水量,而在如今的江汉平原地区泛滥,形成了著名的古云梦泽。至春秋战国时期,广大的云梦泽是长江吞吐型浅水湖泊,接受汉水和长江泥沙的淤积,形成荆江三角洲并逐渐向东伸展。至唐宋时代,云梦泽已经解体,分解为星罗棋布的湖沼——江汉湖群。湖群继续淤积转移,遗存至今最大的浅水湖泊就是目前规划为蓄滞洪区的洪湖。

云梦泽消退后,长江洪水转而向南倾泻。东晋南朝时期洞庭湖已经形成,《水经·湘水注》中明确记载洞庭湖广圆 500 里,湘、资、沅、澧四水分注湖中,奠定了此后 1000 多年的基本形势。唐宋时期,随着云梦泽的萎缩,洞庭湖扩展,汪洋浩淼的“八百里洞庭”一词出现在这一时期的诗文中。至明代中期,荆江北岸地面逐渐淤高和开垦种植,至嘉靖、隆庆年间长江北岸分江穴口基本堵塞,水沙向南岸分泄,洞庭湖进一步扩展。据道光年间《洞庭湖志》记载,全盛时期洞庭湖面积达 6000 平方千米,约为现在的两倍以上。

至道光以后,洞庭湖转而逐步缩小^①。清代咸丰二年(1852)荆江马林工溃决,至十年冲成藕池河下入洞庭。同治十二年(1873)松滋口溃决,所形成的松滋河也下入洞庭。由此藕池、松滋、调弦、虎渡(即太平)等荆江四口分流入洞庭湖的局面基本奠定。据近代资料显示,长江荆江段泥沙总量的 45% 由四口进入洞庭。四口之中,以 19 世纪中叶形成的藕池和松滋两口来水来沙居多。据 1934~1936 年和 1951~1964 年共 16 年水文资料统计,四口入湖泥沙占入洞庭泥沙总量的 86.4%,而湘、资、沅、澧四水泥沙只占总量的 13.6%。四口之中,尤以藕池和松滋两口输入泥沙最多。占入湖总量的 74.76%。据此推测,在 19 世纪中叶到 20 世纪中叶的 100 年间,由于藕池和松滋两口的出现,使进入洞庭湖的泥沙增加了三倍左右。入湖泥沙总量的约 2/3 又淤积在湖区和洪道中,而由岳阳城陵矶流出洞庭湖的沙量只占 1/3 左右。淤积量大于湖盆构造下沉量,从而开始了洞庭湖萎缩的进程^②。

① 张修桂,长江宜昌至城陵矶段河床历史演变及其影响,历史地理研究(第二集),复旦大学出版社,1990年,第13~33页。此外也有其他看法,详见卞鸿翔,汉晋南朝时期洞庭湖的演变,湖南师范学院学报(自然科学版),1984年,第1期,第85~92页。本节关于洞庭湖自然演变的段落,主要依据张修桂文。

② 张修桂,洞庭湖演变的历史过程,历史地理(创刊号),上海人民出版社,1981年,第109页。林承坤,洞庭湖的演变与治理(上),地理学与国土研究,1985年,第4期,第29页。林文据1951~1979年资料统计,入洞庭湖的泥沙总量及其分配比例也与张文大体相同。

由于泥沙增长主要来自西北部,洞庭湖西北部水下淤积首先成洲。原在湖中的明山、古楼山均先后上岸。团山、寄山也处于洲滩之中,人工围垦湖泊随之大规模进行,居民日夥。光绪二十年(1894)开始在本地设南洲厅治,1912年遂正式设立南洲县(即今南县)。

历史时期湖水深度也在变浅,唐宋年间夏秋洪水季节,洞庭湖水深数十尺。杨么农民起义军所乘楼船高数丈,载千人,可在湖内纵横驰骋。而至清代中叶,统一的湖面在平水时已分解为若干小湖。冬春季节整个湖区洲渚涸露,分散的各湖只以河道连接。

值得注意的是,在洞庭湖总体萎缩的进程中,清代末年以来南洞庭湖南岸岸线曾向南推移,即向湘、资联合三角洲扩展。这是由于四口陆上三角洲向东南深入,大量北水南侵,原有小湖群不断扩展,合并为大湖盆。以至于湖南岸的沅江和湘阴两县围垸不断发生溃决,被迫弃田还湖。早期沦入湖内的有始建于明代的嘉禾垸、三里垸、嘉兴垸、徐家垸、永兴垸等。“盖以襄汉一带多筑堤垸,水势渐南,沅邑桑麻之地,多弃为鱼鳖场”^①。南洞庭湖溃垸残迹在卫片上也有清晰的显示,溃垸残迹比比皆是,和东洞庭湖的湖盆形态迥然不同^②。由于西北部陆上三角洲不断向东南伸展,20世纪初洞庭湖被明显地分割为东、西、南三部分,至今东西南三湖在人为围垦的压迫下,继续缩小。

早期江汉平原上的云梦泽和云梦泽消退后起而代之的洞庭湖,都是滞蓄洪水需要的自然产物,是荆江河道泄洪能力不足的必要补充。如今洞庭湖调洪能力锐减,承受和滞蓄长江中游超量洪水的任务需要增加新的角色来担当。洞庭湖近400年平面形态的演变,参见图3-10和图3-11。

(二) 人为垦殖的发展与洞庭湖的萎缩

1. 湖区垸田的发展和与湖争地

两湖地区水利开发形式以垸田为主。垸田是在江湖岸边浅水处,以堤防隔开外水,而在堤内形成的有独立水利系统的农业区,通过堤上的闸涵引水灌溉和排涝。可见垸田是和太湖地区的围田和长江下游的圩田相似的农田水利形式。两湖地区垸田的大规模兴筑见于南宋绍定年间。当年为抵抗元军南下,在荆江南北规划屯田,宁武军节度使孟珙“大兴屯田,调夫筑堰,募农给种。首秭归,尾汉口,为屯二十,为庄百七十,为顷十八万八千二百八十”^③。

明代至清代前期是洞庭湖围垦的大规模发展时期。据明末华容人陈士元记载,正统年间华容筑堤48区,以后发展到一百多区。其中较大的垸田延绵十多里,小的约百亩上下^④。参见图3-12明末华容县围堤图。沿湖各县都有大量修筑垸田的记载。清代康熙和雍正年间朝廷鼓励垦荒的政策颁行,促进了湖区农田的开辟。其中康熙五十五年(1716)和雍正六年(1728)共动用官帑12万两维修围垸一百多区,沅江、益阳、安乡、湘阴等地垸田在康熙年间都有较大增长。乾隆年间垸田又有发展。乾隆五年(1740)发布诏书,要求零星土地也要设法开垦,并且新开发的土地一律免征赋税。这一政策颁行之后,“数年以来,民围之多视官

① 嘉庆《沅江县志·图说》。

② 张修桂,洞庭湖演变的历史过程,历史地理(创刊号),上海人民出版社,1981年,第111页。

③ 《宋史·孟珙传》,上海古籍出版社,二十五史本,第6573页。据刘克庄《后村先生大全集·孟珙神道碑》卷143,时在绍定元年(1228)。

④ 清·顾炎武:《天下郡国利病书》卷76,华容志陈士元论。




图 3-10 明末清初洞庭湖略图

(选自张修桂, 洞庭湖演变的历史过程, 图 6)

围不止加倍……往时受水之区, 多为今日筑围之所”。^① 此后民间出资所建民垸(凡经雍正六年官帑整修的垸田称作官垸, 此后所建称民垸或民围)迅速增加。据乾隆十年(1745)湖南巡抚杨锡绂报告, “湖南滨临洞庭, 各属多就湖滨筑堤垦田, 与水争地, 常有冲决漫溢之忧”。非但如此, 当年为增产粮食, 连“数里之湖荡”, 甚至“数亩之塘”^② 都废为田地。可见, 在康熙、雍正间发展的基础上, 乾隆初年所围垸田已深入湖泊蓄水水体。开垦农田发展经济已直接削弱了湖泊滞蓄洪水的功能。利弊得失的权衡。迫使中央和地方政府必须做出选择。

乾隆十二年(1747)湖南巡抚杨锡绂又提出, 过分围垦湖泊将危害防洪大局。当年四月朝廷接纳了他的意见, 下令“查洞庭湖虽曰巨浸, 然藉以受各省之水。堤垸俱系沿湖受水之

① 清·何璘:《乾隆》《澧州志林》卷 20。

② 杨锡绂, 请严池塘改田之禁疏,《清经世文编》卷 38, 中华书局影印本, 1992 年, 第 943 页。




图 3-11 20 世纪 30 年代洞庭湖水系图

(选自张修桂, 洞庭湖演变的历史过程, 图 8)

地渐次圈成, 所谓与水争地也……除现在已圈堤垸外, 其余沿湖荒田未经圈筑者, 即行严禁。不许再行筑垦, 致妨水道。”^① 次年湖北巡抚彭树葵也上奏请求禁止围湖垦殖, 保留湖泊水体防洪, 并尖锐指出: “人与水争地为利, 水必与人争地为殃, 川壅而溃, 盖有自矣。”^② 乾隆五十三年 (1788) 荆江大堤溃决, 酿成巨灾, 经查与荆州江心的簪金洲围垦有关, 次年重申围湖禁令, 嘉庆、道光年间又一再重申。但乾隆五十五年 (1790) 全国人口已达 3 亿, 道光十五年 (1835) 突破 4 亿。明嘉靖、隆庆年间洞庭湖区岳州、长沙、常德三府共有 58 万人, 至清嘉庆二十五年 (1820) 人口数已增至 722 万。在不足 300 年里人口增长 12.5 倍。在人口重压下, 单纯下达禁令成效甚微。

① 《清实录》乾隆十二年四月乙亥, 中华书局影印本, 第 12 册, 1985 年, 第 772 页。

② 彭树葵, 查禁私垸滩地疏, 《清经世文编》卷 117, 中华书局影印本, 1992 年, 第 2855 页。




图 3-12 明末华容县围堤图

(选自冀朝鼎, 中国历史上的基本经济区与水利事业的发展,
中国社会科学出版社, 1981 年, 第 119 页图。)

嘉庆七年(1802)湖南巡抚马慧裕在《湖田占水疏》^①中统计,“查湖南滨湖十州县共有官围百五十五,民围二百九十八,创毁私围六十七,存留私围九十一”^②。其中所谓私围是乾隆后期以来所修,堤高只有一二尺至六七尺的围堤垸田,洪水涨发之时自动决溢,水小时可以在其中种田。马慧裕认为,私围又分为两种,一种阻碍泄水通道的必须创毁,不许再筑;另一种不妨碍泄水的可允许保留,但其堤防高度必须严格控制在目前水平上,不许加高。事实上是对严格禁止围湖的一种妥协。

咸、同年间荆江向南溃口,在原有的虎渡、调弦两口外,新增加了藕池口和松滋口,形成四口入洞庭的局面,长江入洞庭湖的泥沙也随之急剧增加,直到清末民初竟淤出一个南县来。这一时期社会动乱,内忧外患,清廷统治衰落,政府管理放松,民间围垦相应加剧。洞庭湖区又增辟围垸约 600 处,蓄滞洪水的能力进一步被削弱。

2. 20 世纪以来人工围垦成为洞庭湖调蓄能力衰减的主要原因

在洞庭湖的萎缩过程中,自然淤积和人为垦殖各自起着多大作用呢?大约在 18 世纪以前是自然淤积为主,人工围垦是在自然淤积基础上进行。从乾隆初年开始,出现人工促淤围垦,在地方官员的奏报中,多次阐述这一现象:“始则于岸脚湖心多方截流以成淤,继则借水粮鱼课四围筑堤以成垸。”^③甚至围田侵占湖中行洪通道“以阻水路”^④。因而在嘉庆七年马慧裕的奏疏上特别指明:“皇上敕下,凡地关蓄水和出水者,令地方官亲自勘明……不许报垦。”^⑤可

① 马慧裕,湖田占水疏,《清经世文编》卷 117,中华书局影印本,1992 年,第 2863 页。

② 据当梁方仲,中国历代户口、田地、田赋统计,甲表 66、甲表 73 和甲表 88 统计。

③ 乾隆十三年彭树葵奏疏,《清经世文编》卷 117,中华书局影印本,1992 年,第 2855 页。

④ 乾隆十二年杨锡绂(《清经世文编》误作杨锡鎔)奏疏,《清经世文编》卷 117,中华书局影印本,第 2862 页。

⑤ 嘉庆七年马慧裕奏疏,《清经世文编》卷 117,中华书局影印本,第 2864 页。

见,侵占湖泊和行洪道的围垦,已开始成为削弱防洪能力的主要因素,尤其是20世纪以来更为明显。

首先我们统计一百多年来洞庭湖面积萎缩的进程。由表3-2可以看出,洞庭湖的萎缩进程是逐渐加速的。20世纪50年代至60年代初湖泊面积的减少和此前120年的减少大致相等,况且这种淤积的加速又是在四口入湖泥沙总量减少的背景下发生的^①,可见,20世纪50年代湖泊萎缩的主要原因是人为围垦。另一组数据也说明了这种判断:20世纪50年代湖区新增围垦面积1432平方千米,除去同期废垸还湖的309平方千米,纯增围垦面积1123平方千米。同期洞庭湖面积萎缩1209平方千米,与纯增垸田数量基本相等。相反的趋势是,20世纪60年代初停止大规模围垦后,湖面萎缩也大幅度下降^②。正反两方面情况都说明,在20世纪洞庭湖萎缩进程中,人工围垦扮演了主要角色。

表3-2 洞庭湖一百多年来萎缩进程表

统计年份	湖泊面积 (千米) ²	湖泊容积 (亿米 ³)	相距时间 (年)	缩小面积 (千米) ²	面积缩小率 (千米 ² /年)	缩小容积 (亿米 ³)	容积缩小率 (亿米 ³ /年)
1825	6000		71	600	8.45		
1896	5400						
1932	4700						
1949	4350	293	17	350	20.59	25	5
1954	3915	268	5	435	87.00		
1958	3141	210	4	774	193.50	58	14.5
1974	2820	188	16	321	20.06	22	1.37
1977	2740	178	3	80	26.66	10	3.33

从洞庭湖容积的减少也可看出自然淤积和人工围垦影响的大小。据1951年至1978年资料统计,洞庭四口与四水每年入湖泥沙总量约为2.16亿吨,而输出沙量为0.63亿吨,淤积1.53亿吨,约合0.96亿立方米^③。据此估算,28年中泥沙淤积量约为27亿立方米。又据表3-2^④,同期洞庭湖所减少的115亿立方米容积里,既然自然淤积约27亿立方米,其余88亿立方米容积无疑是人工围垦所减少,人工围垦的影响是自然淤积的3.3倍。

二 保护湖泊水体和围湖垦殖利弊之比较

洞庭湖的形成与演变为本区经济发展提供了地理背景。在此基础上开始了以围垸水利为中心的水利开发。随着围垸的普遍兴建,又带来了新的环境问题,以及由此引发的关于湖泊

① 林承坤,洞庭湖的演变与治理(上),地理学与国土研究,1985年,第4期,第31页。荆江四口(1959年调弦口建坝,变为三口直接通江)1951~1958年平均入湖沙量为每年2.32亿吨,此后逐渐递减,1959至1965年为1.9亿吨,1966至1972年为1.5亿吨,1973至1978年降为1.1亿吨。

② 张修桂,洞庭湖演变的历史进程,历史地理(创刊号),上海人民出版社,1981年,第114页。所依据的资料系长江流域规划办公室汉口水文总站《洞庭湖区湖泊淤积分析》,1979年9月。

③ 同①。

④ 选自张修桂,洞庭湖演变的历史进程表3。该表依据湖南省水电局1979年2月资料编制。

水利开发规划的讨论。

（一）湖广垸田成为明清国家商品粮的主要产地

继宋代“苏湖熟，天下足”的民谚之后，明代中叶出现了“湖广熟，天下足”^①的说法，并在清代前期的政府文件中广泛引用。康熙三十八年（1699）上谕说：“朕南巡江浙，询问地方米贵之由。百姓皆谓，数年来湖广米不至，以致价值腾贵。谚云，湖广熟，天下足。江浙百姓全赖湖广米粟。”^② 依靠湖广米粮接济的地区还不只人口密集的江浙地区，南至广东，北至山东、山西、陕西等省都有受济于湖广米粮的记载。清代湖广泛指今湖北和湖南，但其产米和粮食出口的重点地区只分布在洞庭湖和江汉平原一带。乾隆初年先后任浙江粮道和湖广驿盐道员的朱伦翰奏称：清代康熙年间，政府粮食采买集中在江苏、安徽、浙江、江西、湖北和湖南六省，但人口增长后，浙江已无余粮。江西人多，还要逃往外省开垦荒地，称作棚民。粮食重点产区主要是在湖广。而湖广中的重点又集中于江北的汉阳、黄州和江南洞庭湖区的岳州、澧州、衡州、常德等府。他所列举的湖广商品粮产区正是垸田集中的州府。除湖广之外，四川也成为当时粮食市场的大户，甚至武汉粮食市场的价格受川米的牵动，“武汉一带有待川米来面后减价之语”^③。乾隆十三年（1748）湖南巡抚杨锡绂也指出：“川、湖素称产米，而川府纪山则以商贩云集，米价腾涌为奏。湖北督抚则以江南被灾，资楚粮接济，以致本省米贵为奏。”什么原因导致粮食缺乏而价格上扬呢？杨锡绂认为：“盖户口多则需谷亦多。虽数十年荒土未尝不加垦辟，然则今日而无可垦之荒者多矣。则户口繁滋，足以致米谷之价逐渐加增，势必然也。”^④ 于是康熙年间秋季米谷登场之时每石不过二三钱，雍正时增至四五钱，乾隆初年则需五六钱。道出了人口增加是导致粮食紧缺粮价上扬的主要原因，以及两湖垸田在当时国民经济中的重要地位。可见自明代中叶起，湖广垸田已成为社会稳定、经济发展的重要支柱，垸田开发有其不可磨灭的历史功绩。

（二）自然淤积和过度围垦与洞庭湖生态环境的恶化

在自然淤积和人为垦殖的双重作用下，湖泊水利生态环境也逐渐恶化，集中表现为河道湖泊萎缩、灾害增加、政府用于防洪建设和赈济的开支加大。生态效应的负面影响已成为社会可持续发展的桎梏。其主要表现为：

1. 荆江河道淤积和水位抬升

明清人已注意到荆江、洞庭湖的淤积以及由此引起的防洪形势的恶化。洞庭湖的淤积缩小和变浅已如上述，这里主要讨论荆江河床的淤积形势。

嘉靖间编撰《沔阳州志》的童承叙就曾指出，汉水含沙量大，易淤。江水不易淤，但并非不淤。他又引征《荆门记》说：“江陵初有九十九洲，后其洲满百，则江亦有时而淤。”^⑤ 嘉靖元年（1522）十二月潜江知县敖铖指出，江滩淤洲被皇亲贵戚开垦种植。为减轻水患，他

① 彭雨新，张建民，明清长江流域农业水利研究，武汉大学出版社，1992年，第238～242页。

② 《清实录》，康熙三十八年六月戊戌条，中华书局影印本，第五册，1985年，第1047页。

③ 《清经世文编》卷39，中华书局影印本，1992年，第960页。

④ 《清经世文编》卷39，中华书局影印本，1992年，第957页。

⑤ 明，沔阳童承叙河防志，《天下郡国利病书》卷74，龙万育堂刊本，第1页。

请求朝廷撤毁洲上围田,得到批准^①。乾隆五十三年(1788)荆江大水,荆州城遭灭顶之灾。事后查勘认为,与江心窖金洲阻水有直接关系。霸占窖金洲的肖姓地主在洲上种植芦苇及作物,显著加大了阻水程度和沙洲淤涨的速度。肖家因此被查抄并交刑部处分。之后,在左岸上游修建杨林洲、黑窖厂挑水坝,企图挑动水溜冲刷沙洲,据称第二年曾见到效果。不过30年后湖北巡抚阮元却指出:“计自造矾后,保护北岸诚为有力,但不能攻窖金洲之沙。且沙倍多于三十年前矣。”^②淤沙竟使洲南的江道冬季断流。光绪年间在窖金洲上游又淤出一个新洲^③。挑水攻沙未能起到预期作用。据阮元考证,窖金洲即《水经注》中记载的枚回洲,已存在1000多年,是河床演变规律作用下的必然结果。不是一两座挑水坝所能左右。民国初年徐国彬说,荆江段洲滩不断增长是由于“同光时代川民垦土,沙砾冲流,轮船往来,水泓改道。江心愈填愈高,江面愈淤愈窄。南北两岸几于无段无洲,无洲无垸。私筑之垸堤既多,大堤之危险愈甚”^④,河道淤积和围垦加大了对两岸防洪的压力。

荆江统一河道形成于唐宋时代,最初洪水期间有众多穴口与两岸湖泊沟通,俗称九穴十三口。后此两岸土地不断开发,穴口被陆续堵塞,至清代前期只剩下南岸通往洞庭湖的虎渡口和调弦口两个口门。虎渡、调弦两口在清乾嘉年间并不很畅通,“虎渡宽止十余丈,调弦广半里,水细泥少”^⑤,分流有限。至嘉道年间二口亦不甚畅通。阮元曾于嘉庆二十二年(1817)立夏后“亲至调弦察其穴水平缓,竟有不流之势矣”^⑥。至道光十三年(1833)时,调弦口已淤塞不通,“九穴十三口惟南岸虎渡支河尚在”,^⑦道光二十二年(1842)不得不将虎渡口口门宽度由30丈展宽至数百丈。^⑧在荆江水位抬高的压力下,咸同间荆江连续南决,冲出了两个新的泄水口,即咸丰二年(1852)的藕池口(咸丰十年冲成藕池河)以及同治十二年(1873)的松滋河。尤其是藕池口“宽广与江身等,浊流湍悍,澎湃而南。水既增加,湖身淤浅。今华容当口处泽皆成洲。湖至冬涸,褰裳可济”^⑨淤积重点转移至洞庭湖。

历史上荆江河床淤积抬升的速率,有关研究成果都有一致的趋势和近似的结果。

第一,周凤琴在比较了荆江大堤内外滩面高程后认为,荆江大堤建成后,堤内滩面淤积基本停止,而堤外滩面仍在不断落淤,“自明末清初以来的350年左右,(堤外滩面)一般淤涨3~8米”。^⑩据此计算,年均滩地淤高0.9~2.3厘米。其中沙市一带淤积最大,年均将近3.0厘米。

第二,林承坤考察不同年代荆江河漫滩上围垸的黏土层厚度,得出这样的规律:年代愈老的垸子,相对高程愈低,漫滩相的黏土、亚黏土愈薄;反之,年代愈新的垸子,高程愈高,黏土与亚黏土愈厚。黏土、亚黏土沉积基本是在唐宋时期下荆江统一河床塑造完成以来的1000年间。黏土层厚度分布是:元代大德年间(元年,1297)围成的垸子,黏土层厚4.5米;

① 《明世宗实录》卷21,〈台湾〉中央研究院历史语言研究所,1962年影印本,第3页。

② 清·阮元:《荆州窖金洲考》,《清经世文编》卷117,中华书局影印本,第2856页,1992年。

③ 清·徐家干:《荆州万城堤图说》,光绪十三年本。

④ 徐国彬,《万城堤防辑要》上卷,勘测全案,1916年印本,第1页。

⑤ 清·黄海仪:《荆江洞庭利害考》,再续行水金鉴卷33,1942年印本,第850页。

⑥ 清·阮元:《窖金洲考附注》,《清经世文编》卷117,中华书局影印本,1985年,第2856页。

⑦ 武同举等,再续行水金鉴卷4,水利委员会编印,1942年,第120页。

⑧ 武同举等,再续行水金鉴卷9,水利委员会编印,1942年,第213页、第254页。

⑨ 同⑤。

⑩ 周凤琴,《荆江堤防与江湖水系变迁》,长江水利史论文集,河海大学出版社,1990年,第15页。

清道光年间(元年,1821)围的黏土层厚7.5米;近50年围的垸子,黏土层厚一般超过9米^①。如果把新增加黏土层厚度视作河床滩地淤积厚度,则元大德至民国初年的600年间河床滩地淤积为每年0.73厘米;清道光至民国初年的100年间河床淤积为每年3厘米,反映出山地垦殖加大水土流失的影响。

第三,程鹏举依据历史文献记载所作的荆江河床淤积速率推算:《荆州万城堤志》的作者倪文蔚在同治十一年(1872)任荆州知府,“抵任年余,往来工次,访之故老,近年江身较乾隆戊申年约高丈许”^②,其依据是乾隆五十三年所铸铁牛原本立于堤面,同治间“已不及堤之半”。程氏假设堤防增高值等同于河床淤高,估算得到清代后期河床大致的升高速度是每年2.5厘米左右^③。荆江水位的升高和洞庭湖区有所不同,后者水位的升高有湖床淤浅和人工围垦的双重影响。荆江河道水位抬升则主要表现为自然淤积的作用。

第四,周凤琴通过对古墓葬、古建筑等的考察,对5000年来荆江洪水位变迁进行研究,认为近5000年来荆江洪水位上升达13.6米,其中宋末元初以来的800年间上升速率最快,达到平均每年上升1.39厘米^④。依据同样的假设,可以认为荆江河道有近似的淤积速率。

第五,从荆州万寿塔被堤防填埋的高度估算河床淤积量^⑤:荆州万寿塔建成于嘉靖三十一年(1552)共计七层,至今已四百四十多年。当年塔基建于荆江大堤堤顶。此后历年加筑堤防,目前堤防已将塔基掩埋,堤顶也已高出塔的第一层。据荆州长江修防处提供的测量数据(均为黄海高程),万寿塔处堤面高程为43.27米,塔底地面高程36.45米,参见图3-13。此外,塔座掩埋在堤土内的高度估计约有2.0米。那么,万寿塔建成至今的四百四十多年间堤防加高约8.82米,平均每年2.0厘米左右。

虽然历史研究的定量计算精度不高,但所依据的资料却是坚实的。综合比较以上五个数据,可以看出,所推算的江道淤积速率相近,同时还表明,年代越近的淤积速率也越大。

荆江河床淤积已如上述,其直接的结果将是水位的抬升和水灾的增加,道光年间赵仁基讲述了他本人在安徽经历的长江洪水位不断抬升的事实:道光三年(1823)安徽江溢,当地




图3-13 万寿塔被大堤掩埋的现状

① 林承坤,陆钦密,荆江河曲的成因与演变,南京大学学报(自然科学版),1965年,第1期,第99页。

② 清·倪文蔚:荆州万城堤志卷末,《疏筑备考(上)》,光绪两强勉斋本,第23页。

③ 程鹏举,历史上的荆江大堤(硕士学位论文未刊稿),1987年,第143页。

④ 周凤琴,荆江近5000年来洪水位变迁的初步研究,历史地理第四辑,上海人民出版社,1986年,第46~53页。

⑤ 为估算方便,粗略地认为堤防的抬升值等同于河床淤积量。

老人认为是自己一生所仅见者。但道光十一年水位较三年又增加数尺。十二年苦旱，而江涨仍较平时为高。十三年夏阴晴适时，水位与十一年相等，“以千百年不经见之奇灾，三年中乃两见焉”^①。十四年江水涨高也相去不远。安徽段与荆江段的洪水位增长趋势基本一致，大致反映了江道的变化。

2. 湖区水灾的增加

自然淤积和人为垦殖的增长导致荆江和洞庭湖水位的抬升和灾害的增加。新编《湖南省水利志》依据湖南历史考古所编印的《湖南自然灾害年表》并参照国家第一、第二历史档案馆的资料进行核实，得到洞庭湖区历史水灾频次统计表，如表 3-3。

表 3-3 洞庭湖区历史水灾频次统计表

年份 (公元)	间隔 (年)	各县发生水灾次数											各县平均水灾 频次 (次/年)
		岳阳	华容	湘阴	临湘	常德	汉寿	澧县	安乡	南县	沅江	益阳	
618~1524	907	21	16	12	19	29	19	19	15		18	16	1/50
1525~1873	349	27	47	31	26	49	46	30	66		52	41	1/10
1874~1949	76	32	32	33	20	26	26	25	23	20	27	26	1/3

其中南县是 1895 年建县。表中 1874~1949 年栏的设置是便于反映藕池口和松滋口冲开后，入湖水量显著加大，对洞庭湖区各县水灾增长的影响。

如前所述，由于四口流入洞庭，显著加大了湖区的淤积。特别是清朝末年内忧外患，政府无力调控，民间对湖区的围垦加速进行，更显著缩小了湖泊对洪水的调蓄能力，加剧了灾害的发生。有关地方志统计成果同样显示出这种无视洪水规律的灾害性后果。以湘阴县为例，清代康熙至嘉庆年间，水灾大约 10~30 年发生一次。而从道光至清末，平均 1.5~5 年发生一次^②。水灾急剧增长不仅是由于咸同以后荆江增加两口入湖的自然变迁，而且反映出社会无序发展的影响，即围垦显著增加的后果。滨湖的安乡县也与湘阴类似。

水灾增加，从形式上又可分为三种，一种是由于外水超高，导致垸堤溃决的洪灾；另一种则是由于后续围垦的垸田堵塞了前期围垦垸田的排水通道所形成的涝灾。第三种是渍害，这是由于先期开发的垸田不再接受泥沙沉淀，而垸外滩地则继续泥沙沉积的过程，久之便形成后期开辟的垸田高程高于先期开发者。所形成的碟形洼地在汛期高水位入渗影响下，地下水位抬高，浸泡作物根系，形成渍害。由于渍涝灾害增加，嘉庆二十一年（1816）澧州有魏家、上夕阳、下夕阳三个官垸被批准废弃。道光年间，华容、湘阴、沅江等县也有不少堤垸相继废毁，重新沦为湖泊。

3. 不堪重负的修堤经费负担

水灾威胁越大，堤防只能越修越高；湖泊圈围成垸越多，负担越重，对堤防的依赖也越深，形成恶性循环。清政府为此承担相当大的财政支出，此其一；其二，水灾发生后，政府还要以蠲免、缓征和赈济等形式予以救济。直接被水之地蠲免一定数额的赋税；附近轻灾区缓征当年捐税，以扶植恢复生产；政府对无所依靠的灾民则施行口粮的赈恤。道光年间赵仁基指出，水灾之后沿江各省动辄蠲免和缓征数百万银两，赈赏又有百万之多。偶尔遭灾尚可

① 清·赵仁基：论江水十二篇，《再续行水金鉴》卷 32，1942 年印本，第 855 页。

② 彭雨新，张建民，明清长江流域农业水利研究，武汉大学出版社，1992 年，第 262~265 页，表 4~20，湖区部分州县清代水灾统计。

承受,连年遭灾将何以持久?因此他建议,有些垸田屡屡遭灾,没有必要继续存在,应将其额定赋税免除,而退田还湖,或“豁免(赋税)以为滩地”^①,这样做经济上反而合算。

堤防修筑费用同时又是附近百姓的沉重负担。清代环洞庭湖九州县堤防经费“向系民间岁修。工费或多,官修助之。查康熙五十七年官修堤费,湖北四万有奇,湖南二万五千有奇”^②。据《荆州万城堤续志》记载,荆江堤防“所用岁修土费于业户名下按亩摊征”,即“于北岸受益业民照粮派土,按方折价”^③。土费用来开支岁修抢险一应人工物料所需,此后土费逐渐增加,至光绪初年,荆江大堤保护范围的农田按每33亩征收粮银一两,总共征收粮银12200多两。而随粮银一起征收的土银却高达41800多两。土银和粮银共计54000多两。其中地面高程不同的山田和湖田所征土费大约是1比3。平均来看,修堤所用土费大约是粮税的3.5倍,难怪光绪十四年(1888)江陵百姓强烈反映“土费病民”^④。

洞庭湖围垸的修堤负担也不亚于荆江大堤保护的江北区。据湘阴、常德和南县地方志统计,当地每顷垸田平均都有六七十丈长的堤防保护。见表3-4。

表 3-4 滨湖三县堤垸田、堤比例^⑤

州县	垸数	堤长(丈)	田地(顷)	每顷田堤长(丈)	备 注
湘阴县	69	123 766	1670	74	光绪《县志》
常德县	16	44 401	726	61	同治《县志》
南县	13	25 200	342	74	民国《备忘录》

乾隆九年(1744)御史张汉上《请疏通江汉水利疏》,即已明言堤防之累。他说湖广一带原称富饶,谚云:湖广熟,天下足,一岁两稔,吴越亦资之。如今稍逢水旱即不免仓皇,居民不免于贫穷,难道是堤防之累吗?“然逐年估计,既苦派费之烦多;溃决无时,又虑身家之莫保。岂非河堤之为累乎?”^⑥。据此他认为单纯修堤御水是“人民受累之源”,江汉防洪建设的出路在于将荆江和汉水的洪水向两岸分泄。因此,应该着力疏浚分水支河和开辟分蓄洪区。

4. 航运、水产、旅游和环境效应的退化

洞庭湖区及四水古时已有发达的航运。据考古发现的战国前期鄂君启节铭文,当年由湖北鄂城向西南的水路,由湘水可直达今广西边境。资水、沅水和澧水也都是通航河道。北宋年间洞庭湖处于鼎盛时期,梅尧臣有“汛帆满月八百里,人从岳阳楼上看”诗句,可见航运发达景象。至雍正九年(1731)还因洞庭湖“横无涯际,舟行遇汛,无地停泊”^⑦的问题,由皇帝特批在湖中舵杆洲建避风港,以便利商船航行。其时湘潭县已是“千艘云集”^⑧,有人建议在长沙另外建设水运港口,以利通江航运。但随着淤积和围垦的增长,湖区航运逐渐萎缩。1950年洞庭湖区尚有通航河道180条,通航里程4223千米,20世纪80年代已有52条河道断航,断航里程1280千米。

① 清·赵仁基:论江水十二篇,《再续行水金鉴》卷32,水利委员会编印,1942年,第862页。

② 清·黎世序:《续行水金鉴》卷152,国学基本丛书本,第3546页。

③ 清·舒惠:《荆州万城堤续志》卷6,经费摊征,光绪二十年版,第11页。

④ 清·舒惠:《荆州万城堤续志》卷6,经费摊征,光绪二十年版,第10页。

⑤ 彭雨新,张建民,明清长江流域农业水利研究,武汉大学出版社,1992年,第265页。

⑥ 清·张汉:请疏通江汉水利疏,《清经世文编》卷117,中华书局影印本,1992年,第2852页。

⑦ 清·黎世序:《续行水金鉴》卷152,国学基本丛书本,第3558页。

⑧ 清·黎世序:《续行水金鉴》卷152,国学基本丛书本,第3565页。

湖泊围垦对渔业的影响也十分明显。围垦不仅缩小水面,而且减少了草滩和水位消落区,破坏了饵料基础。仅20世纪50年代到80年代,由于湖泊萎缩已使这个国内著名淡水渔业基地的鲜鱼产量下降一半。不仅如此,洞庭湖芦苇产量居全国之冠。围垦之前的浅水洲滩生产芦苇,比围垦后生产粮食的经济效益显著。华容县曾毁掉5.8万亩苇田办农场,农业收入只及芦苇收入的6%^①。而且芦苇是造纸主要原料之一,多用芦苇可以减少森林消耗,生态效益也很可观。

湖泊还对周围气候和环境有显著调节作用。据近代研究资料,安徽巢湖可使近湖地区每年无霜期延长20~40天;武汉东湖1米厚的表层水体水温升高或降低1℃,可使武汉市上空100米大气层温度也升高和降低1℃^②。

可见湖泊比起围垦湖泊得到耕地具有更广泛的经济价值和环境效益,是水利规划工作不容忽视的重要内容。

三 荆江和洞庭湖防洪减灾规划思想评述

洞庭湖自古以来就与荆江相通。荆江宣泄长江洪水能力不足,必以洞庭为洪水停蓄之地,因此,洞庭湖的防洪减灾规划应当和荆江洪水出路统一考虑。明清以来,荆江和洞庭湖水害日甚,规划意见颇多,归纳起来大致有:着重采用工程措施调度洪水的规划方案;着重研究规避洪水的规划,以及开发与环境协调发展的规划等三种。

(一) 采用工程措施调度洪水的规划方案

1. 开穴口分流

洪水是致灾因子,规划好洪水出路或兴建工程防止洪水泛滥,自当能消减灾害。长江中游荆江段过水能力有限,洪水除由江道下泄外,需要仰仗湖泊的调蓄。云梦泽是最初的中游调蓄湖泊,此后由于地质变迁和泥沙淤积,江南的洞庭湖逐步取代了江北云梦泽的地位。据元代大德年间经管荆州修防的林元追溯荆江分流两岸湖泊的历史过程说:“古有九穴十三口,沿江之南北以导荆水之流,夏秋泛滥,分杀水怒,民赖以安。”^③自南宋年间倡导荆州一带沿江湖屯田,逐渐将南北两岸分水穴口堵闭,于是捍御江水泛滥的任务主要仰仗两岸堤防承担。每年冬十月至春三月忙于修堤,夏五月到秋八月忙于防洪,而所保护的农田税收只有农民实际支出的十分之一,其余十分之九则消耗在修堤防洪上面。大德七年(1303)以来,荆江堤防一再溃决,林元主持防务疲于奔命,于是召集地方耆老反省防洪对策,“皆曰开穴为便,塞穴为不便。遂定不筑陈瓮港(决口)之议以验其效。是岁夏涝不减于常年,独陈瓮当下流之浸,注之洞庭,而无常岁冲注之患,农田稍收,乃大合士民讲究之词。力陈古穴必合疏导之利,以告府”^④,之后,经两省主管官员共同研究并请示朝廷,“遂下合开六穴之令。江陵则郝穴,监利则赤剥,石首则杨林、宋穴、调弦、小岳”。^⑤据说,至大元年(1308)“秋大熟,网罟之地转而犁锄,菰蒲之乡化为禾黍”^⑥,取得了牺牲局部,保障整体的效益。这是最早见于

① 卞鸿翔、龚循礼,洞庭湖区围垦问题的初步研究,地理学报,1985年,第2期,第138页。

② 南京地理与湖泊研究所,中国湖泊概论,科学出版社,1989年,第229~230页。

③ 元·林元:重开古穴碑记,倪文蔚《荆州万城堤志》卷9,光绪乙酉重刊本,第1~2页。

④,⑤,⑥ 同③。

记载的主张开穴口分流防洪的意见和举措,为后世持这种建议者广为引用。

不过,根据元代前期垸田围垦尚不过分的情况来说,开穴口分洪的办法实行起来困难较小。而自明嘉靖年间至清代前期的鼓励垦殖政策倡导下,垸田快速膨胀,再行此道,困难加大。雍正六年(1728)湖广总督迈柱认为,古代荆江有九穴十三口分洪,当年穴口分流,下注湖泊,经湖泊停蓄,再由支河于下游回注于江,“此古穴所以并开者,势也。今耕牧渐繁,湖渚渐平,支河渐堙,穴口故道皆为廛舍畎亩,他如章卜等穴故道无复旧迹矣。此今穴所以多塞者,亦势也”^①。

开穴口分洪固然存在困难,但不分又无出路,于是乾隆九年(1744)御史张汉重又提出解决荆江和汉江洪水出路必须分洪,利用两岸湖泊洼地进行调蓄的意见。他说:“洞庭居大江之南,方八百里,容水无限,湖水倘增一寸不觉其涨,江水即可减四五尺……欲平江汉之水,必以疏通诸河之口为急务。”^②同年,湖广总督鄂弥达以今昔情形不同加以反对,主张高筑堤防与洪水抗衡^③。意见固然有理,但荆江段输水能力有限,长江特大洪水无法由江道渲泄,洪水出路究竟何在?这是历代治水者不得不回答却又难以回答的问题。

最初的分流意见多沿袭元代九穴十三口的说法,主张南北两岸分疏。但自明代嘉靖年间北岸穴口已尽行堵闭,荆江主要向南分流。几百年间,江南地面淤积渐高^④,再行北分安全难以保障。道光十三年(1833)御史朱逮吉重又发挥张汉开穴口分流入洞庭的主张^⑤。经勘察后,道光二十年湖广总督周天爵建议:“江之南岸改虎渡口东支堤为西堤,别添新东堤,留宽水路四里余,下迄黄金口,归于洞庭。再于石首调弦口留三四十里沮洳之地泻入洞庭”^⑥,开宽虎渡口的工程于道光二十二年(1842)进行,新口宽数百丈^⑦。这是清代惟一的一次疏通穴向南分水,以解荆江洪水危机的实践。直至咸丰二年(1852)和同治十二年(1873)荆江洪水冲开藕池口和松滋口,自行夺路南行,才算有了进一步的结果。

2. 塞口还江

与开穴口相反的方案是塞口还江。其要旨是封闭沿江分水穴口,加强荆江南北两堤,输送洪水下泄。最早提出于道光末年。道光二十二年(1842)顾及荆江大堤的安全,将虎渡口由30丈展宽至数百丈,而虎渡河却未相应扩展,于是下游泛滥。道光三十年俞昌烈提出《议修虎渡口禀》,建议“莫如将支河口门仍收作原宽三十丈”^⑧,开塞口还江之先。而呼吁最切的是在咸丰十年(1860)藕池河形成,激化了南北两岸水利矛盾之后。

藕池决口后荆江洪水大量南泄,“决口之宽广与江身等。浊流悍湍,澎湃而南,水既增加,湖身淤浅。今华容当口处泽皆成洲,湖至冬涸,褰裳可济”^⑨。至光绪十八年(1892)由于藕池口来水所挟泥沙的淤积,“龙阳、华容、安乡三县境内新长南洲广袤几二百里,南洲以外尚

① 清·黎世序:《续行水金鉴》卷152,国学基本丛书本,第3549页。

② 《清经世文编》卷117,中华书局影印本,1992年,第2852页。

③ 清·黎世序:《续行水金鉴》卷153,国学基本丛书本,第3574页。

④ 据近代测量,荆江南岸长期接受分流,地面淤积抬升,如今南岸地面一般高出北岸地面5~7米。荆江两岸形成南高北低的形势。见石铭鼎、荣临滨,长江,上海教育出版社,1989年,第65页。

⑤ 武同举等,再续行水金鉴卷4,水利委员会编印,1942年,第118页。

⑥ 《清史稿·河渠志四》,二十五史河渠志注释本,1990年,第648页。

⑦ 武同举等,再续行水金鉴卷9,水利委员会编印,1942年,第213页,第254页。

⑧ 清·俞昌烈:议修虎渡口禀,《荆州万城堤志》卷末。

⑨ 清·黄海仪:《荆江洞庭利害考》,再续行水金鉴卷32,水利委员会编印,1942年,第850页。

有私垸多处侵占湖面。现在(洞庭)西湖已涸其半,东湖亦渐淤垫,水无所容,横溢四出”^①。湖南籍官绅群起反对,要求封闭藕池口。次年由张之洞主持勘测,此时藕池口分流量较之40年前初溃时已减少一半,但实测“藕池口门仍广三百五十五丈,中泓洪深三丈,盛涨加高二丈余”^②,堵筑工程艰巨难行。而且湖北湖南对于分水意见对立,因此,塞口还江之议被搁置起来,任分流和淤积自然发展。

四口分流淤积湖泊水体和湖内行洪通道,不仅影响湖水消泄,也妨碍通航。为此宣统元年(1909)曾向德国订购链斗式机械挖泥船一艘,全部花费为每艘5.2万两银子。计划在试行有效后适当收取过往船只通航费用,用来陆续添置新船和支持经常性开支^③。

塞口还江的主张于湖南眼前利益最为直接,但保持洞庭湖容积,设法抑制湖泊淤积的发展,对于长江中游南北两岸防洪大计来说是至关重要的。客观形势是,荆江输水能力不能保证特大洪水下泄,必须有适当容积的水体加以调蓄,而洞庭湖是最有效的天然调蓄场所,如果任由荆江来沙淤积和人为盲目围垦,其结果将是“湖中之水既渐变而为田,湖外之田将胥变而为水,湖南之大患无有过于此者”^④。若洞庭湖淤废,不得不再寻求新的调蓄容积来代替它,人们认识到这将是熙宁年间王安石涸干梁山泊故事的再版。

1936年李仪祉评价扬子江水利委员会于松滋、太平(虎渡)、藕池、调弦四口建滚水坝的建议“甚以为是”。他说,“现存之湖面不惟中央为扬子江本身计必欲保持;鄂人为北岸安危计,不肯令之淤废;即湘人为其整个经济计,其保湖之心当较他省人为更切”^⑤。为此,曾计划在四口建滚水坝,坝顶高程的确定应照顾到:荆江盛涨时可自行分流入洞庭,而在警戒水位以下,可集中水流,以期刷深荆江河床;限制泥沙入湖,以维持湖泊调蓄容积。主要措施有三点:第一,定湖界:以制止湖泊继续被围垦蚕食;第二,定洪道:使湘、资、沅、澧四水各有独立的排洪水道直接入湖;第三,确定四口的调节流量;即确定滚水坝坝顶高程,以保障荆江防洪安全和避免湖泊萎缩双重目标的实现。虽然荆江特大洪水完全仰赖洞庭湖调蓄尚不足以保障安全,但洞庭湖这一自然调蓄水体的存在却是荆江防洪保障的关键,李仪祉设法维持和保护洞庭湖现存容积的规划思想是可贵的。

(二) 改变土地开发方式以适应滞蓄洪水的规划方案:

1. 退田还湖,增加湖泊容蓄量

限制垸田开发自乾隆前期开始,有蒋溥、杨锡绂和陈宏谋先后上奏,请求严禁垸田开发。乾隆二十八年(1763)朝廷决意严格执行,责成湖南巡抚乔光烈每年亲自查勘湖区垸田情况,并隔一两年上报一次,定为惯例。但地方从私利出发,不断盗围。嘉庆七年(1802)湖南巡抚马慧裕再次检查,私垸又增加94处之多。据称其中91处可以保留,如若被水冲溃则不许恢复。其余3处应立即刨毁。然而私围垸田直接关系到地方政府的财政收益,暗中受到保护,因而,非但制止无效,事实上更变本加厉盗围。^⑥据道光七年(1827)查勘,25年间又“续增

① 武同举等,再续行水金鉴卷22,水利委员会编印,1942年,第587页。

② 武同举等,再续行水金鉴卷22,水利委员会编印,1942年,第585~586页。

③ 武同举等,再续行水金鉴卷22,水利委员会编印,1942年,第652页。

④ 武同举等,再续行水金鉴卷22,水利委员会编印,1942年,光绪十九年(1893)湖南巡抚王文韶语,第588页。

⑤ 黄河水利委员会选辑,李仪祉水利论著选集,中国水利电力出版社,1988年,第528页。

⑥ 武同举等,再续行水金鉴卷1,水利委员会编印,1942年,第23~25页,《道光五年御史贺熙龄奏疏》。

私垸一百四十三处”^①，经核查，其中100处可以保留，43处妨碍行洪，应行刨毁。此后，受私利趋使，盗围之风仍旧禁而不止。

道光以后洞庭湖水灾愈益恶化，其时社会各界普遍呼吁严禁围田。著名学者魏源（1794～1857）著《湖广水利论》，阐述洞庭湖防洪利害，指出洞庭湖防洪形势恶化的主要原因有两条：其一是贵州、广东、四川、陕西交界地区大量开垦山地，导致水土流失，使长江和通江湖泊淤积萎缩；其二是长江滩地和通江湖泊的围垦。于是“向日受水之区，十去其七八矣”^②。因此，为防洪计必须刨毁一切阻碍水道的垸田。那么，退田还湖“费将安出，人将安置？”，他认为垦田与防洪难以两全共美。两害相权取其轻，两利相权取其重，毁一垸而保众垸，治一县而保众县的事不能不做。而退田还湖的关键在于执法必严，“欲兴水利，先除水弊。除弊如何？曰，除其夺水夺利之人而已”^③。道光末年监利学者王柏心著《导江三议》，指出当时“明知修防非策，而城郭田庐舍此别无保卫之谋，故竭膏血于畚鍤而不辞也”^④，工程防洪措施的加强是必不可少的，但荆江一带缺少容蓄洪水场所则是关键所在，因此他同时还建议加大向洞庭湖分水流量，宁肯舍弃已成的局部产业才能保障更多的产业。以损失华容、安乡一带二三百里有名无实之租赋田亩，来换取沿江沿湖上下千余里地的安全。治理方案已不限于魏源主张的开辟行洪道，而进一步要求扩大蓄洪容积。

2. 改变湖区土地的利用方式

除围垦垸田之外，蓄洪垦殖是湖区土地利用的另一种方式。乾隆三十年（1765）湖广总督定长和湖北巡抚鄂宁上奏，湖北各县多外临江河，内滨湖港，水大即漫淹田地，当地居民均习以为常，并采取与之适应的生产方式。水来时捕鱼为业，水退后根据节气，“以次补种中禾、晚禾。即迟至白露节内涸出，亦可补种荞麦、杂粮等物”^⑤，且水淹之时泥沙沉积，土性加肥，来年庄稼长势更旺。他们举出汉川县汭汉垸为例，该垸本是与水争地筑堤而成，垸堤周长7500余丈。垸内田税渔课每年只征收1300两，米80余石。由于灾害频发，政府赈贷款额反而比税收加倍。因此，不如顺应水性，将农田改作蓄洪垦殖，税收也相应改变。“无水之年以地为利，有水之年即以水为利，任水之自然，不与之争地，俾免告灾请赈之繁”^⑥。这样政府每年仅少收赋税200多两，却省去频年赈灾之费和民众筑堤之苦。

当然，蓄洪垦殖的生产环境不稳定，废垸之后耕作粗放，一般只是在秋冬两季种植一些杂粮。“每年广种薄收，全赖捕鱼刈草之利以完赋课”^⑦，生产方式以捕鱼、割草和种植芦苇为主。

（三）从保护生态环境出发全面治水思想的萌芽

道光十五年（1835）前后，赵仁基提出《论江水十二篇》^⑧，指出道光前期长江频繁决溢

① 武同举等，再续行水金鉴卷1，水利委员会编印，1942年，第23～25页，《道光五年御史贺熙龄奏疏》，第101页。

② 清《魏源集》，中华书局，1976年，第389页。

③ 清《魏源集》，中华书局，1976年，第391页。

④ 清·王柏心：《导江三议》丛书集成本，第2页。

⑤ 清·黎世序：《续行水金鉴》卷153，国学基本丛书本，第3585页。

⑥ 清《魏源集》，中华书局，1976年，第3586页。

⑦ 光绪《湖南通志》卷47，商务印书馆影印本，第1282页。

⑧ 武同举等，再续行水金鉴卷32，水利委员会编印，1942年，第855～862页。

根源主要在于河道淤积,河床增高,以及滥肆围田,阻碍江道。他的治理方案独特之处在于同时包括治水和减灾两方面,即“治江之计有二:曰广湖渚以清其源;防横决以遏其流。治灾之计有二:曰移灾民以避水之来;豁田粮以核地之实。”既采取工程措施调控洪水,与洪水作斗争,同时,又调整经济发展和人口布局,以适应洪水。具体措施有:

第一,兴建水土保持工程以减少河湖淤积,“其泥沙尤重者为陂以障之,使水既澄而后入江,以纾江底(淤积)之患”。

第二,禁止私筑围垸,让地与水。

第三,两岸堤防后撤,再依托沿江山地重新构筑堤防加宽河床。

第四,将低处易受灾的居民迁往高地。

第五,将易受灾的田地“概请豁免以为滩地,勿复征收”。

著有《长江图说》的马征麟也提出五个方面的治江治湖计划,即“一曰禁开山以清其源;二曰急疏浚以畅其流;三曰开穴口以分其势;四曰议割弃以宽其地;五曰修陂渠以蓄其余”^①。基本思想和赵仁基类似,体现出从生态环境入手规划治江治湖思想的萌芽。

研究古代洞庭湖水利和防洪规划,可以看出,水利建设除牵涉自然条件外,还尤其受到社会条件的影响和制约,反映出水利工作的特点和难度。在社会影响方面,人们认识自然规律固然有一个渐进的过程,但急功近利始终是最大的障碍。以洞庭湖在荆江防洪中的地位而言,自清乾隆中期以来,洞庭湖不可或缺已成为社会共识,朝廷屡次颁发禁令,但围垦非但不为所止,反而变本加厉。之所以有禁不止,关键在于围田多系达官贵戚或豪强地主所为,地方政府不敢得罪。此外,围田租赋也有利于地方经济和显示官员政绩,因而多方庇护。以致洞庭湖愈围愈小。论者曰:淤积是自然规律,已经淤高了,即使不围也无可挽回。但资料表明,至少在近半个世纪来,自然淤积对蓄洪能力的蚕食,只是人工围垦的三分之一。何况四口四水来沙逐渐增加也并非纯自然演变,更在于山区丘陵人为垦殖的强化。孟子说:“人有不为也,然后可以有为”,此不为是急功近利之为,而可以有为才是荆江防洪大计之为。人们不可一味埋头苦干地向自然索取,否则,日后难免遭到自然的报复。

人类社会的进步无不伴随着对自然的改造,如今人类改造自然能力之强前所未有,甚而可以将长江横断。但即使三峡水利枢纽建成,对于防御1954年洪水来说,还需要在中游安排约300亿立方米的调蓄能力,方能保证安全,洞庭湖的作用仍将是举足轻重的。从这一大局出发,规范社会经济发展以适应洪水规律,将是不以人们意志为转移的。前人急功近利盲目围垦的恶果遗留至今,当代人有责任加以改正,而不能再留给后人。

3000年前周武王在讨伐殷商的誓词中说,“惟天地,万物之父母;惟人,万物之灵”,这本是完整的一句话。可惜,改造自然能力的提高助长了人们的贪欲,以至于只记得这后半句,而将前半句淡忘了。非也!在自然力面前,人类之所能还很渺小,目前人定胜天只是侈谈,就是千万年后,自然的巨大支配力也是不容忽视的。

第五节 河流治理规划——以明清黄河下游为例

河流治理规划是根据河道演变规律和兴水利除水害的社会目标所制定的改造河道的工程

^① 武同举等,再续行水金鉴卷32,水利委员会编印,1942年,第863~868页。

规划。我国大江大河各有特点,治理规划方案也各有不同。其中黄河以高含沙量著称于世,古人以“善淤、善决、善徙”为黄河的主要特征,而最本质的问题在于高含沙水流对下游河道的淤积。明代万历年间实行束水攻沙治河方略以来,黄河被束缚在两岸系统堤防之内,河道淤积加速。

黄河下游侵夺淮河故道入海,黄河的淤积因而形成对淮河和与之交叉的运河的顶托。黄淮运的交互影响更丰富了黄河治理规划的内容。

一 黄河河床的淤积演变

黄河的侵蚀、搬运和堆积过程在地质时期已在进行,黄河将大量黄土泥沙搬运至下游平原和输送入海,从而逐步发育形成如今广大的华北平原。这一过程源于黄河中游的黄土高原。

(一) 城下城之谜与黄河冲积平原的发展

黄河泥沙堆积形成华北平原有许多证明,其中在地面以下发掘出来的古代建筑物最为雄辩。最上游的一处发掘是在1992年原阳县宣化寨。在该处附近地面以下7米处发现了一座乾隆二十六年(1761)被黄河决口冲毁,又于乾隆四十二年(1777)重修的龙王庙。据分析,所掩埋的7米土层中,上面的5米系近200年来风沙堆积,是黄河决口堆积物风蚀搬运的结果。而庙中所淤2米泥沙,则是嘉庆二十四年(1819)黄河在武陟马营决口的直接后果。^①

下游一些的开封市,就在原址地下还垂直分布有三座开封城。最下面的是北宋城,其上3米是明代洪武城,再上面2.8米是清康熙城。康熙城上面2.2米才是道光年间所建的今城。4座开封城垂直重叠在一起也是黄河决口淤积的结果。^②

北宋年间黄河北流入渤海。自南宋建炎二年(1128)黄河改道向南,夺淮河,入黄海。此后黄河屡屡决口南泛,开封被水冲沙淤地面逐渐抬高,至明代初年,北宋汴京已被淤沙填埋3米左右。至明代洪武九年(1376)遂在宋城基础上重修开封城,城周长10千米。但此后洪武二十年(1387)、天顺五年(1461)和崇祯十五年(1642)又三次被黄河洪水破城而入,城内淤沙几近3米。清代康熙元年(1662)遂在明城原址重建开封城。但180年后,道光二十一年(1841)黄河又在张家湾决口,大水淹城八个月,淤沙沉淀“高至七尺有奇”,约2.2米左右。洪水过后再次在原城基础上重筑新城,这就是今天的开封城。见图3-14。

再下游的徐州城地下也有另外两座城。被埋没的上面一座古城建于明代洪武年间,它是在被天启四年(1642)的黄河大水淹没的。大水三年以后才退去,依地形高程不同,城内淤积的泥沙厚度1至7米不等。事后只好在原址重建新城,即今城。在洪武城之下3至5米处还有另外一座故城^③。

黄河岸边类似开封和徐州这样的例子还有许多,形成城下城、桥下桥、庙下庙、坟下坟的特殊景观。可见黄河所造成的灾害,除洪水淹城之外,还有泥沙的填埋。而且黄河决口,洪

① 徐福龄,原阳宣化寨地下龙王庙的调查,黄河史志资料,1993年,第1期,第65页。

② 刘树坤等,全民防洪减灾手册,辽宁人民出版社,1993年,第111~113页。

③ 张成珠,徐州城叠城之谜,徐州史志,1986年,第1期。




图 3 14 北宋至今开封城重叠关系示意图

水向北将扰乱海河水系，向南则扰乱淮河水系，黄河的治理规划较之其余大河更有其复杂性和严重性。

(二) 清代黄河河床淤积速率的估算

黄河下游河道的淤积抬升自汉代以来已成共识，但对于淤积速率，历史时期尚未有人给出定性的答案。明清以来黄河下游先后设立水尺，黄河水深有了较系统的记载，对河床淤积情况也有具体的观测。虽然清代对河流的观测仍局限于各地河水的深度，没有达到郭守敬时期以海平面为基准的统一水准高程的测量水平，但对于分析河床淤积速率，仍然提供了重要的信息。我们仅从徐州上游百里河段和清口上下的考察，就能得出相应的结论^①。

1. 毛城铺滚坝附近的淤积

毛城铺滚坝位于徐州以西 140 多里的黄河南岸，是一座建于康熙十九年（1680）的溢流坝。乾隆二十三年（1758）改建为碎石滚坝。乾隆五十六年进一步加高。坝两侧翼墙“共高二丈四寸”^②，至嘉庆二十五年（1820）已被泥沙“淤没一丈四尺四寸矣”^③。这是溢流坝顶以上的淤积厚度。此外，乾隆二十七年时坝顶以下至滩面还有大约 2.5 尺的高度。由此可见，乾隆二十七年（1762）至嘉庆二十五年（1820）的 58 年间，毛城铺附近黄河滩地共淤高了 1.69 丈，折合公制 5.41 米。平均每年淤积 9.3 厘米。

又据嘉庆八年（1803）的资料，乾隆二十七年（1762）以来的 41 年间，毛城铺附近滩地淤高“一丈五尺余寸”^④，折合公制约 4.7 米，平均每年淤积 11.7 厘米。

取以上两个资料的均值，平均每年淤积 10.5 厘米。大致反映乾隆中期至嘉庆前期徐州上

① 关于黄河淤积速率的分析主要依据颜元亮《清代铜瓦厢改道前后黄河情况的初步研究》（硕士研究生论文，未刊稿），1985 年，第 19～24 页。

② 清·黎世序：《续行水金鉴》卷 49，国学基本丛书本，第 1065 页。

③ 清·黎世序：《续行水金鉴》卷 49，国学基本丛书本，第 1064 页。又据《续行水金鉴·略例》称，该书正文所记工程现状资料和在正文夹注中对旧工程增补的新资料，都是根据“嘉庆二十五年官书也”。

④ 见《续行水金鉴》卷 49，第 1066 页。

游段的淤积速率。

2. 十八里屯泄水闸附近滩面淤积

十八里屯泄水闸共两座,位于徐州西北18里的黄河南岸,始建于康熙二十三年(1684),此后由于河床淤积抬高而报废。嘉庆十三年(1808)曾计划将二闸修复。实地勘探结果,滩面至闸底的淤积深度“已至二丈有余”^①。此外,初建时一般闸底板还要高于滩面5尺左右。合计,1684年至1808年的124年中黄河河道淤积达2.6丈,折合公制为8.32米。平均每年淤积厚度为6.7厘米。

3. 清口上下的河床淤积

清口是淮河汇入黄河的口门,为减轻黄河对淮河的倒灌,在清口外南厅建顺黄坝。坝上设有测量水尺。从一个时段的平均情况来看,水尺读数的提高可以大致代表该处河床的淤积情况。道光元年(1821)至二十二年(1842)顺黄坝志桩有完整的水位记载,其特征值包括:盛涨(大水)、年底(枯水)和霜降^②。如果将此22年间志桩上的水位读数点绘出来,即成为如图3-15的曲线。

三条曲线都呈明显的上升趋势,都有相似的形状。由此可以看出,曲线形状反映的是不同年份中来水大小的变化,而总的上升趋势所显示的,则是河床淤积抬升的幅度。此外,曲线还显示,道光七年(1827)以后水位读数的变化趋势比较稳定,这是由于从该年开始,为防止黄河涨水倒灌和淤积运河,在运河入黄河的河段,实行倒塘灌运(即在运河入黄河口门处建御黄坝和临清堰。两座坝犹如运河船闸上的两道闸门一样运用),因此使黄河和淮河分离。由于减少了淮河水位的影响,志桩读数主要显示黄河的水位涨落,曲线趋势因而比较平稳。

从以上三条曲线可以分别求出道光七年至二十二年间河床平均年淤积高度,其中反应枯水季节水位的年底线为13.3厘米;霜降线为12.3厘米,反映洪峰流量水位的盛涨线为11.1厘米。取三者平均值为年淤积12.2厘米。

毛城铺、十八里屯和清口附近河床淤积数值不同,其影响因素大致有二:①年代不同,影响因素有所出入;②河道决口对上下游的影响;③决口到堵复的时间间隔;④定量资料的粗略。尽管如此,以上计算所得黄河下游河床淤积速率,仍能大致反映出当时的实际情况。

二 明代后期黄河下游河床淤积抬升的影响及潘季驯的治理规划

明嘉靖年间以来,黄河下游河床的淤积抬升不仅使得黄河自身的防洪问题日益严峻,而且又造成对淮河和运河的顶托和倒灌。错综复杂的局面给河流水利规划增加了复杂性。

(一) 黄河下游河床淤积导致复杂的水利问题

建炎二年(1128)黄河南徙,开始了长达700年的夺淮入海的历史。黄河自西而东,京杭运河又自南而北,必与黄河平面相交,黄、淮、运相互影响,形成了复杂的水利格局。明后期实行束水攻沙方略,黄河下游两岸修筑系统大堤。束水攻沙未能达到预期效果,然而被两岸大堤约束的黄河河床却加速淤积。黄河河床的抬升直接危及淮河和运河,使黄淮运交汇

① 清·黎世序:《续行水金鉴》卷35,国学基本丛书本,第765页。

② 参见武同举《再续行水金鉴》卷55至卷83中有关顺黄坝志桩的水位记录。




图 3 15 道光年间清口顺黄坝水尺读数曲线图

的复杂局面,矛盾更趋尖锐。明代后期黄、淮、运水利规划所面临的主要问题有以下四方面:

1. 黄河河床的淤积使自身防洪难度加大

黄河难免决溢,但元明两代最忌黄河北决,因为北决洪水一般从张秋穿运河,这必将切断王朝的南北运输大动脉京杭运河。因此保证每年400万石粮食和其他重要物资的北运为封建王朝水利的第一要务。弘治年间刘大夏筑太行堤就是保北思想的突出体现。为保北,往往不得不以牺牲黄河以南淮河以北的广大地区为代价。于是数百年间黄河下游主流在西面的颍水和东面的泗水之间的大范围里,每几年至几十年即摆动一次。主流还往往形成几条流道,四处泛滥。嘉靖末年,徐州、沛县、砀山、丰县一带河道糜烂,洪水横流。嘉靖四十四年(1565)黄河在徐州上下“分而为十三支,或横决,或逆流入漕河,至湖陵城口散漫湖陂,达于徐州,浩渺无际而河变极矣”^①。民生以至漕运都处于黄泛的严重威胁之中。

2. 黄河倒灌淤积淮南运河的问题已渐显露

明前期京杭运河自徐州至淮阴是利用黄河河道行运的,黄河决口旁泄,运道为之梗阻。例如,嘉靖四十四年(1565)“河决沛县,上下二百余里运道俱淤”^②。这是其一。其二,黄河流路固定以后河床淤积,水位抬高,又将形成对运河的倒灌和淤积,隆庆三年(1569)黄河和淮河并涨,运河自清河县通济闸直到淮安城西淤积30里。此后由朱衡、万恭主持河政,曾大修徐州下至清河的黄河两岸堤防,黄河倒灌淤积更为显著,对运河的影响也更大。

3. 黄河对淮河的顶托和倒灌

黄河向南夺淮入海的最初400年里,大多在南岸散漫横流。泥沙散布广大地区,河床淤积并不明显。至嘉靖四十五年(1566)至隆庆六年(1572)陆续修筑黄河两岸大堤数百里。黄河下游由多支分流归并为一,随后黄河的淤积加速,对淮河的顶托和倒灌也渐显著。一遇黄河暴涨,淮水不得畅出,被迫另寻出路。洪泽湖东南面的高家堰往往溃决,下游的淮安、宝应、高邮等地遂成巨浸。隆庆三年(1569)淮黄并涨,决高家堰上礼坝和信坝,淮水下泄,致使宝应湖堤多坏。万历初年高家堰更是屡屡决口。

4. 对明祖陵的威胁也增加了水利规划的复杂性

明代皇室的祖陵在泗州(今盱眙北),位于淮河进入洪泽湖的入口处,黄河对淮河的顶托,其直接的结果是拥高洪泽湖水位,迫使洪泽湖向上游扩展,从而威胁明祖陵的安全。这自然是皇朝最忌讳的事情,因而也成为黄淮运水利规划中的必保项目,增加了治理的难度。

(二) 潘季驯的治理规划及其历史评价

在上述背景下如何进行规划治理、明代万历年间提出过多种方案,最终潘季驯以“束水攻沙”和“蓄清刷黄”方略为代表的全面治理河淮运的规划得到朝廷批准实施。清代靳辅基本继承了潘季驯的思想并有所发展。

1. 潘季驯治理黄淮运的规划

潘季驯(1521~1595)浙江湖州人。嘉靖四十四年(1565)首次出任总理河道,此后又三次担任这一要职,直到万历二十年(1592)退休。在万历六年(1578)至万历十一年(1583)的第三任上,在积累了丰富的经验的基础上,又得到主持改革的首相张居正的支持,大力推行他的治理规划。

^①, ^② 《明史·河渠志一》,二十五史河渠志注释本,第349页。

潘季驯的治理规划思想建立在全面分析黄淮运三者相互关系的基础上。其概要是：“洪惟我国家、定鼎北燕，转漕吴楚，其治河也，匪直怯其害，而复资其利，故较之往代为最难。然通漕于河，则治河即以治漕；会河于淮，则治淮即以治河；合河淮而同入于海，则治河淮即以治海（海口）”^①。那么，这许多措施中的关键在哪里呢？潘季驯认为，“此（高家）堰为两河关键，不止为淮河堤防也”^②。也就是说，整修和抬高高家堰，既可以防止淮水东溃，保证淮扬地区的安全，同时又可蓄积淮河清水，加大淮水东出清口和冲刷黄河河道的力度，黄河下游和海口才能不淤；黄河淤积停止和河床刷深则可避免对运河的倒灌，同时也提高黄河泄洪能力，保障黄河的防洪安全。可见，高家堰是潘季驯治理规划方案中的关键。见图 3-16。




图 3-16 潘季驯治河规划示意图

潘季驯治理规划既看到黄、淮、运各自的水利问题，又着重其间的联系和相互制约。虽然他的规划不能离开明代治水必须服从漕运的总要求，但他却摆脱了前此治河只是顾及漕运的急功近利的做法。把握了诸多矛盾中的主要矛盾，从而统筹全局。潘季驯的治河规划，代表了当年水利规划的最高水平。

① 明·余毅中：全河说，载《河防一览》卷 6，水利珍本丛书本，第 137 页。

② 明·潘季驯：《河防一览》卷 2，水利珍本丛书本，第 65 页。

2. 潘季驯的治黄成就和问题

如何评价潘氏规划思想的历史地位呢?

第一,潘氏规划与此前数百年以分流为主的规划思想的最显著区别在于筑堤。按他自己的说法:“治河之法,惟有慎守河堤,严防冲决”^①。自宋代以来多道分流治河,以牺牲黄河以南淮河以北广大地区为代价,至此演变为以坚守堤防为主的防洪方略,其影响延伸至此后400年。

第二,潘氏的规划思想着眼于黄、淮、运下游相互联系的大系统,从整体出发研究各相关河流的内在关系。同时注意到兴利与除害,局部与整体,上游与下游的结合。潘氏并抓住了全系统中的关键所在,着重于清口和高家堰的治理,力求带动和支持其他水利矛盾的解决。

第三,“束水攻沙”和“蓄清刷黄”是潘氏治河规划的核心。他期望借水攻沙,以河治河,实现黄河下游河槽的刷深和稳定,并由此提出系统的堤防设计,推动规划思想的实施。其理论的科学性已为近代科学实验所证实。

第四,潘氏治河规划的实施,由于缺乏定量的把握,最终未能实现“束水攻沙”的目标^②。黄河倒灌淮河的问题反而加重,淮河洪水转由高家堰向下游倾泄,淮扬地区的水灾更加频繁^③。

三 清代靳辅的治理与黄淮运旧格局的瓦解

(一) 靳辅对潘季驯的继承与改进

清代初年黄河水灾仍是困扰朝廷的难题。经过明末以杨一魁为代表的“分黄导淮”治黄规划的反复,清代治理重又遵循潘季驯的“束水攻沙”思想,其中以靳辅的成绩较为突出。

靳辅自康熙十六年(1677)至二十六年(1687)连续十年担任河道总督,主持黄、淮、运的规划和治理。他继承潘季驯的束水攻沙思想,认为:“治河之道当审其全局,将河道运道为一体,彻首尾而合治之,而后可以无弊”。^④治理的关键仍在控制黄河河床的淤积。于是他说:“黄河之水从来裹沙而行,水合则流急而沙随水去,水分则流缓而水漫沙停。沙随水去则河身日深,而百川皆有所归。”^⑤为此他大力修筑黄河堤防,进而把堤防延伸至云梯关以外接近海口处。

但黄河含沙量高,自身挟沙能力不足以将全部泥沙输送入海,必须尽量引进含沙量低的清水,以加大输沙能力,“黄河之水全赖各处清水并力助刷”^⑥。其措施除继承潘季驯加筑高家堰逼淮注黄之外,还在徐州以上增建减水石闸六座和增建睢宁峰山闸四座,从南岸分泄黄河洪水。意图在于“减下之水由小神湖,出濉溪口,入洪泽湖,使沙澄湖底,其清水仍出清口,

① 明·潘季驯:河防一览卷10,水利珍本丛书本,第298页。

② 未能根本解决河床淤积的问题还有其他的影响因素。例如决口之后增大了下游河道的淤积。又如为防海寇,曾在海口打桩阻止敌船进入内地等,见《方苞集·黄淮议》。

③ 明代地理学家王士性于万历二十五年出版的《广志绎》一书中指出:“清江板闸之外乃淮河之身,而黄河之委也。黄、淮合处,水南清北黄,嘉靖末年犹及见之。隆万以来黄高势陡,遂闯入淮身之内。淮缩避黄,返浸泗、湖,水遂及祖陵明楼之下。而王公堤一线(高家堰)障河不使南,淮民百万,发发鱼鳖”。指出了问题的症结。同时代的泰州人陈应芳,在其所著《敬止集·论水患疏》中历数隆庆、万历年间水灾加剧的事实,“隆庆而后下河(淮扬地区)为阱府。”

④,⑤,⑥ 清·靳辅:《治河方略》卷6,水利珍本丛书本,第216页。

以助淮刷黄”。^① 见图 3-17。




图 3-17 靳辅治河规划示意图

(选自《中国水利史稿》下册, 图 10-15)

明末黄河入海口淤积的影响渐明显, 有人主张疏浚海口。潘季驯坚持束水攻沙可以解决海口的淤积问题, 不采纳人工疏浚的意见。靳辅则把疏浚作为束水攻沙的辅助措施, 认为海口三年以上淤沙业已板结, 水流难以冲刷。由此他提出人工开川字河, 协助水力冲刷, 是他的进步。

(二) 黄河河床淤积恶化及防洪的严峻形势

强化系统堤防来固定河床, 近期固然减少了黄河自身的决口泛滥, 但最初设想的“束水攻沙”的目标却并未达到, 反而促进河口向海洋推进的速度。康熙三十五年(1696)当时的总理河道大臣董安国就指出: “云梯关以下为昔年海口, 今则日淤日垫距海二百余里。下流之宣泄既迟, 则上游之壅积愈甚。”^② 乾隆二十一年(1756)大学士陈士倌所提出的数据更具

^① 清·黎世序:《续行水金鉴》卷 13, 国学基本丛书本, 第 309 页。

^② 清·傅泽洪:《行水金鉴》卷 52, 国学基本丛书本, 第 756 页。

体。他指出,宋代黄河南徙之初,云梯关就是河口,至靳辅时,“关外淤滩远至百二十里,此言俱在可考。今自关外至二木楼海口且二百八十余里。夫以七百余年之久,淤滩不过百二十里,靳辅至今仅七十余年,而淤滩乃至二百八十余里”。^①比较这两段史料可知,康熙十六年(1677)黄河入海口在云梯关外120里,至康熙三十五年(1696)的二十年里海口延伸近80里。从康熙三十六年至乾隆二十一年的60年里,黄河入海口又向外延伸80里。由于入海口(河流侵蚀基点)的外延,河流下游比降因而相应变缓,河床必然淤积。

黄河河床淤积情况,乾隆初年陈法有雄辩的说明:“今河南开封府之河,水面高于女墙。徐州之二洪,昔在水面为漕舟梗,今皆在水底不可复识。王家营减水坝建于康熙四十年,原以泄伏秋异涨之水,今霜降水落时,水面仍高于坝五尺余……非河高之明验乎?”^②道光五年(1825)东河总督张井曾有一番调查:“历次周履各工,见堤外河滩高于堤内平地至三四丈之多。询之年老者弁兵,金云嘉庆十年以前内外高下不过丈许。”^③

由于下游河道普遍淤高,除重点修防的徐州至淮安段决口有所缓解外,其余河段决口频率还在增加。据《清史稿·河渠志一》统计,从乾隆三十一年(1766)到咸丰三年(1853)的88年中,有堵口工程的年份为37年,平均2.4年一次。有的年份一年之中堵口几次。按堵口次数计,88年中共堵口65次,平均1.35年1次。由此可见,清代后期的所谓治河,主要是应付堵口而已。^④

(三) 黄淮运旧格局的瓦解和重组

影响黄、淮、运基本格局稳定的因素主要是黄河河床的淤高,而历经各朝治理均无法阻止淤积的增长,也就注定了旧格局瓦解成为必然趋势。而瓦解和重组最终完成于清代后期。

1. 黄河改道由大清河入渤海

明代黄河已成悬河,清末修防形势愈益恶化。道光五年张井视察各险工段,见到堤防临背差(临河滩地与背河地面间的高差)“堤外河滩高于堤内平地至三四丈之多”^⑤,险工段的临背差较大。而道光年间一般河段临背差也“滩面高于平地二三丈不等,一经夺溜,建瓴而下”^⑥。废黄河的实测结果也证实了他们的说法,反映出黄河高悬的严重形势。见图3-18。加大修防力度自然会延续旧黄河的寿命,但困难越大,投入也越大,下游改道已成定局。

咸丰五年(1855)六月黄河大水,六月十八日兰阳铜瓦厢三堡以下无工堤段塌掉三四丈,当晚又起南风,浪拍危堤,崩塌加剧,次日终至溃决。洪水由张秋穿过运河,夺大清河由利津入渤海(即今道)。维持了700多年的夺淮河入黄海的老黄河历史宣告结束。改道对当时社会经济产生巨大震动。河南、河北、山东水灾严重;黄河切断运河,漕运梗阻;同时原来南流河道干涸,沿岸700多千米间城市和乡村的经济和生态平衡被打破。然而,黄河却也由此开始了新的历史篇章。

① 清·黎世序:《续行水金鉴》卷13,国学基本丛书本,第309~310页。当然,云梯关外的120里的淤滩,应主要是潘季驯系统筑堤以后的100年间所形成。

② 清·陈法:《河干问答》,黔南丛书别集本,第11页。

③ 武同举,再续行水金鉴卷62,水利委员会刊印本,第1609页。

④ 中国水利史稿下册,水利电力出版社,1989年,第261页。

⑤ 同③。

⑥ 武同举,再续行水金鉴卷81,水利委员会刊印本,第2089页。




图 3-18 民权-魏湾废黄河横断面形势图①

(选自《黄河水利史论丛》第 208 页)

2. 京杭运河对黄河的摆脱

元明两代在徐州至淮阴段借助黄河通运，但航运安全缺乏保证。此后，嘉靖年间开南阳运河，万历年间开泇河，康熙年间开中河，都是为躲避黄河所修的人工运河，至此，运河结束了依赖黄河行运的局面。然而黄河自西而东，必将穿运而过，黄河河床的逐步淤积，必然构成对运河的倒灌和淤积，倒灌从明嘉靖年间已见诸记载，至万历年间运河淤积业已显著，淮安西门外直至河口 60 里，“运渠高垫，舟行地面，昔日河岸，今日槽底”。^② 如何再度规避浊流淤积呢？当年在工程和管理两方面都做了进一步努力。万历六年（1578）潘季驯将淮扬运河运口闸门向西南方向移动一里，使更接近淮河和远离黄河。同时规定运口的三座闸门在过船时，不准同时开启，而只能“启一闭二”，以免倒灌。而且闸门通航的时间也限制在九月至来年六月上旬黄河的小水季节。当黄河涨水时，关闸打坝，严防浊水入侵。此时航船只能盘坝通航，即将重船卸载，空船用绞盘拖过土坝后，再重新上载，继续航行。清代在运口段也做了许多防止倒灌工程，然而却无法阻止形势的恶化。

运河惧怕黄河淤积，但船只要想北上进入中运河，却又无法躲开横穿黄河的难关。道光五年（1825）两江总督琦善所见到的清口情形已是：“借黄济运以来，运河底高一丈数尺，两滩淤积宽厚，中泓如线。向来河面宽三四十丈者，今只宽十丈至五六丈不等。河底深丈五六尺者，今只存水三四尺，并有深不及五寸者”^③，不得不实行倒塘灌运。

所谓倒塘灌运是在运河汇黄河口门处建御黄坝，在临近淮河口门处建临清堰，在御黄坝与临清堰之间形成塘河。塘河宽大，可容数百只、上千只漕船。在黄河水位较高时，南来船只开临清堰入塘，再闭临清堰。此时车水入塘河，待塘内水位与黄河水位相平时，开御黄坝出船。用土坝来代替船闸功能。塘河每进出一次大约需要 8 天时间。见图 3-19。不过 30 年后黄河北徙，淮阳运河终于摆脱了黄河的纠缠，矛盾转移至北边的张秋。光绪年间发展了海运，经历元、明、清三代的京杭大运河遂分解为地区性运河。

3. 淮河改道入江

淮河原本独流入海，河槽低而深，淮水含沙量小，便利灌溉和通航，故有“走千走万不

① 选自孙仲明，黄河下游 1855 年铜瓦厢决口以前的河势特征及决口原因，载《黄河水利史论丛》，陕西科学技术出版社，1987 年，第 208 页。

② 明·潘季驯：河防一览卷 8，水利珍本丛书本，第 201 页。

③ 《清史稿·河渠志二》，二十五史河渠志注释本，第 579 页。




图 3-19 道光年间清口倒塘灌运形势图

(选自《中国水利史稿》下册, 第 305 页)

如淮河两岸”的民谚。宋人笔记里载有盱眙候潮的故事, 可见当时海潮可由云梯关上溯直到盱眙。南宋诗人杨万里(1127~1206)描述在淮河渡头经历的涨潮情景, 并且记载了乘船入淮扬运河需要等待涨潮时, 才可以由船闸进入^①。1128 年黄河南徙夺淮入海, 淮安以下遂黄淮合流。随着黄河河床的逐渐抬升, 淮河出水不畅, 淮安以上生成一个洪泽湖。明代万历年间甚至于受黄河洪水位顶托, 淮河洪水无奈, 被迫由高家堰溃决而出, “当是时, 水势横溃, 徐、泗、淮、扬间无岁不受患……分黄导淮之议由此起矣”^②, 所说导淮, 即为淮水另寻出路而改道入江入海。靳辅治河时曾于康熙二十年谋求在淮河洪水越过高家堰五坝后, 经过高邮、宝应等湖的调蓄, 由高邮至邵伯间运河东岸的归海五坝下泄入东海。他说, 淮扬运河东岸原有

① 宋·杨万里:《诚斋集》卷 30, 四部丛刊本, 第 282 页。

② 《明史·河渠志二》, 二十五史河渠志注释本, 第 366 页。

闸坝是用来排泄西面滁州、天长等地地表径流的,那么,为增加排泄高家堰五坝的淮河洪水,则需要另外增建八座溢流坝^①。溢流坝最初的结构是三合土材料,后来逐渐改作砌石坝,坝上加封上。平时封上保证航运水深,而泄洪时则除去封土,加大坝顶泄量。但运河泄水东出,并无系统河道导水入海,而是以里下河地区为滞洪区。至清代后期,淮河不能由清口东出,高堰五坝频繁溢洪,给里下河地区带来深重灾难。

除泄淮入海之外,还有通过运河导淮水入江的另一条途径,开始于万历二十三年(1595)。当时杨一魁执行分黄导淮的规划,由邵伯湖汇集高堰下泄洪水,开金湾河,由芒稻河入江。最初金湾河上建有三闸控制,至清代改在各泄水支河上建坝控制,维持运河航深。道光年间即有归江十坝之称,见图 3-20。




图 3-20 道光年间归江十坝图

(选自《中国水利史稿》下册,第 315 页)

咸丰五年黄河改道北徙后,为解决里下河水灾等问题,又开始规划淮河下游出路。同治五年(1866)曾国藩创设导淮局,光绪三十二年(1906)张謇建议疏浚废黄河,恢复淮河入海旧道,并组织江淮测量局开始测量工作。1929 年成立导淮委员会,曾进行部分工程施工。直

^① 清·靳辅:《治河方略》卷 3,水利珍本丛书本,第 119 页。又见《行水金鉴》卷 151,周治:《河防杂说》。

到 20 世纪 50 年代初期淮河出路方才得到基本解决。

四 解除黄淮运相互干扰的其他规划方案

(一) 徐光启的规划理论和治黄方案

徐光启是我国少有的精于天文、数学、农学、水利的大科学家。他于万历三十五年(1607)写成的《漕河议》一文,是我国古代难得的水利规划理论著作。在其中他强调指出,水利规划必须建立在地质勘探、地形和工程测量基础上,同时,治理规划必须适应社会经济发展的需要。这些思想都闪耀着科学和智慧的光芒。

1. 提出系统的地形水系测量是河流治理规划基础的认识

万历末年,黄河的困境及其病因已为各界所公认,治理规划无不从这一既定事实出发。徐光启的眼光却不限于当前,追溯历史之后他提出:“夫漕(运河)之用(黄)河,河之梗漕百年以前无有也;河稍南而遽以为伤地脉,虞祖陵,数十年前无有也。”^①由历史与现实的比较,他提出自己的河流规划理论和黄河治理建议。

河流治理离不开对地形水系的了解和据以进行水利工程的布局,因此,为达到科学的规划,必须首先进行细致的地质勘测和地形工程测量,所谓“测量审,规划精”^②。其规划内容包括:

(1) 对一条河流来说,从源至委的广狭深浅的量度。各河均须实测。即使对已经堙废的河道也都如此。除河道本身外,对其上和与其连带的堤防、障塞、支流、通渠、陂塘、湖泊也都要一一标注清楚。

(2) 对相邻河流之间的地理关系也要明白,即要测量两河间的地形高差;两河间的山阜、农田等地物;凿探井辨别土质;两河的堤防、陂泽也要比较量度。

河势工情时有变迁,测量之后还要随时补充和更新有关数据。

“务令东西南北数百里间地形水势尽识其纡直倨勾,又尽识其广狭浅深。高下夷险,灿然井然,若别黑白,若数一二……使人人如身历其间,览观可得也。”^③有了精审的测量作为基础,然后才会有科学的规划、工程经费的精确计算、工程的验收和钱粮的准确复核,不同的治理方案可以在统一明晰的事实基础上展开,官员管理的水平有了评价的依据,如遇非常灾变而导致灾害发生,也可据以申辩,“斯则师于地,不听于天,向所谓可得而知之之术也”^④。

徐光启还特别举出郭守敬出众的水利业绩是基于对地形河势的测量和计算。尤其是“又尝以海面较京师至汴梁地形高下之差;又尝自孟门而东,循黄河故道,纵广数百里间,各为测量地平……尤为精绝”^⑤。认为水利工程师都要像郭守敬一样重视基础工作,并在精审测量的基础上进行治理规划。

① 明·徐光启:《漕河议》,《明经世文编》卷 491,中华书局影印本,1962 年,第 5426 页。

② 明·徐光启:《漕河议》,《明经世文编》卷 491,中华书局影印本,1962 年,第 5430 页。

③、④ 明·徐光启:《漕河议》,《明经世文编》卷 491,中华书局影印本,1962 年,第 5431 页。

⑤ 明·徐光启:《漕河议》,《明经世文编》卷 491,中华书局影印本,1962 年,第 5430 页。

2. 充分利用流域水资源变害为利的防洪规划思想

徐光启针对当年黄河治理的困境,曾提出采用贾让的办法,以当时的黄河为南堤和北面的太行堤(建于弘治八年,西起胙县,东经滑县、长垣、东明、曹州至虞城,共360里)之间区域作黄河的滞洪区,即以牺牲局部换取黄河安流。不过,徐光启也知道这只不过是“权宜之术”罢了。

徐光启推崇的“百世之计”是什么呢?他认为大禹治水是成功的典范,而“禹之治水也,非在其疏濬决排也。禹贡之外,尝自矢其功曰:予决九川距海,浚畎浍距川。畎浍,田事也。则禹之治水,功在治田”。^①他还征引孔子的话说,“禹……卑宫室而尽力乎沟洫。”^②那么何以兴建沟洫治田,却能达到治水的目的呢?这是由于治田必用水。自然降水不均衡,因而必须蓄水待用。蓄水多了,汇入河川的少了,水患自然减轻。徐光启进一步举出嘉靖年间周用的治水名言:“使人人治田,则人人治河也。”不过他也指出,周用只强调兴建沟洫是其不足之处。而认为:“今欲治田以治河,则于上源水多之处访古遗迹,度今形势,大者为湖巢,小者为塘泊,莫者为陂,引者为渠,以为储待,而其上下四周多通沟洫,灌溉田亩,更立斗门闸堰以时蓄泄,达于川焉。大抵蓄水五顷以上可溉田百顷。”^③按照今天的工程术语来说,就是要建设大型的水库和小型的陂塘以蓄水,陂塘之间用渠道联成系统,田间再建设灌溉沟洫和分配灌溉用水量的闸门。此外,在江河下游同样也要兴建沟渠引水灌溉。这样通过上下游综合治理,充分调度和利用水资源,就会减少河川径流,方才是治河防洪的“百世之计也”。

(二) 杨一魁分黄导淮方案

明代中叶黄河淤高,顶托淮河倒灌运河的问题已经显露,矛盾的焦点集中在淮河与黄河交汇的清口。万历四年(1576)御史陈世宝建议在清口上游和桃源(今泗阳)下游之间将黄河改道,由老黄河(今灌河一线)入海,从而避开清口,当时曾经施工。不过老黄河道久已淤积,新道“未几复塞”^④。万历十五年(1587)督漕金都御史杨一魁和给事中王士性重提黄河改道的办法,但未施行。万历二十年(1592)位于洪泽湖滨的明祖陵被淹,使矛盾激化。当时主管河务的潘季驯认为洪泽湖水位抬高将增加淮水入清口的冲刷作用,淮河畅泄,祖陵之水当自行削减,但是并未应验。于是“束水攻沙”方案被以杨一魁为代表的分黄导淮规划所取代。

杨一魁对潘季驯的批评是:自嘉靖二十五年(1546)后黄河全河由徐州至淮安夺淮河入海,“而当事者方认客作主,日筑堤而窘之,以致河流日壅,淮不敌黄,退而内蓄,遂(盱)眙、泗(洪)祖陵患”^⑤。于是改由杨一魁主持治理,万历二十四年(1596)兴工,役夫20万,主要工作有两项:其一,是在清口上游开新河入海,以减轻黄河对淮河的壓力;其二,是从洪泽湖东南岸高家堰上建三闸分泄淮河水,下入高邮、宝应、邵伯等湖,向东穿运河入海,同时向南开金湾河分流入长江,以解祖陵危机,^⑥见图3-21。据说曾一度见效,但只相隔20余

① 明·徐光启:漕河议,《明经世文编》卷491,中华书局影印本,1962年,第5435页。

② 《论语·泰伯》,十三经注疏本,中华书局影印,1979年,第2488页。

③ 同①。

④ 《明史·河渠志二》,二十五史河渠志注释本,第360页。

⑤ 《明史·河渠志二》,二十五史河渠志注释本,第374页。

⑥ 《明史·河渠志二》,二十五史河渠志注释本,第373页。

年，万历四十七年（1619）情形却大相径庭，“河防日以废坏，当事者不能有为”^①，治河再度陷入临时补苴，穷于应付的窘境。




图 3-21 杨一魁分黄导淮规划示意图

（选自《中国水利史稿》下册，图 10-14）

（三）黄河下游改道方案

各种改道方案中有针对解除海口淤积者，有改善对淮河出口顶托者，有将黄河和淮河彻底分离者。

1. 在清口下游开草湾新河方案

万历四年（1576）督漕侍郎吴桂芳认为，黄河顶托淮河，淮水东泄造成高邮、宝应一带

^① 《明史·河渠志二》，二十五史河渠志注释本，第 382 页。

水灾,其主要原因是黄河入海口“只云梯一径,致海拥横沙,河流泛滥”^①,因此他建议在清河(今清江市)以东的草湾加开新河,在云梯关旧河以北入海,当年曾施工。但限于工程量,新河宽度无法与原河道相比。而且近海滨地带湿陷,人力无法施工,因此,当时人认为,不如筑堤束水攻沙,可能将河口淤积冲开。

2. 在清口上游开老黄河故道方案

万历年间吴桂芳、陈世宝、王士性等相继建议开老黄河故道。老黄河由桃源(今泗阳)南之三义镇向东沿灌河入海。开老黄河的主要意图在于减轻或解除黄河河床淤高造成的对淮河的顶托和对运河的倒灌。未及实行。

3. 黄河下游由河南改道北流,由大清河入渤海方案

乾隆初年陈法认为,黄河在河南境已显示出南高北低的地形,因此,康熙年间黄河屡次北决,洪水在张秋穿过运河由大清河入海。由此可见:“(南流)河身日高……淮黄交流,其害日深,不可得而补救也。河之行在在皆危,导则何若去危就安,因其势而利导之乎。”^②因此,应该测量地势,在适当地点另开黄河下游河道,至张秋入大清河。他估计所用经费不过数百万两,只相当几年的黄河河工经费而已,而由于黄河改道,淮水畅泄所带来的好处却多达22条。

或许是受陈法思想的启发,乾隆十八年(1753)吏部尚书孙嘉淦提出黄河改道大清河的建议。他说:“自顺(治)、康(熙)以来,河决北岸十之九。北岸决,溃运者半,不溃者半。凡其溃道,皆由大清河入海。”^③如果人工改道,不仅黄河决口危害减轻,而且可以节省河工费用和水灾赈济支出。但乾隆帝却顾虑“形势隔碍,不能用”。

道光二十二年(1842)著名学者魏源(1794~1857)著《筹河篇》上中下三篇,详细阐述黄河改道北流大清河的主张。他首先指出,现行河道河患日深,河费日增。乾隆四十七年以后之河费数倍于清初,嘉庆十一年之河费较乾隆时又再加一倍,道光年间较嘉庆朝又显著增多。治河机构和官员人数也随之增加。因此,鸦片已成为当时民财的大漏洞,而河工则是国家财政的大漏洞。实在是有人要钻这个漏洞的空子而自肥。因此,治河官员“明知顺逆难易,利害相百,乃必不肯舍逆而就顺,岂地势水性使然乎”?^④退一步来说,就是从地势水性而言,也以改道北流为顺。他的具体规划是:上自阳武,经长垣、东明,可利用现有之沙河、赵王河等;中间穿过张秋运河,下入大清河。并阐发这一方案所带来的六方面的好处。不过,眼见清廷政治腐败,国力衰弱,魏源感叹道:“吁!国家大利大害当改者岂惟一河?当改而不改者亦岂惟一河?”^⑤对于改道北流建议的前景没有信心。

不过,黄河却不能等待,12年后自行于今兰考县铜瓦厢决口北流,夺大清河入海,即为黄河今道。

4. 下游两条河道轮流行水方案

即另开一条黄河北流入渤海,与南流入黄海的河道轮流使用。乾隆年间著名史学家赵翼(1727~1814)认为,河官治河主要着眼于防止黄河决口,而“如何使之常由地中行,不致溃

① 《明史·河渠志二》,二十五史河渠志注释本,第357页。

② 清·陈法:《河干问答·论河道宜变通》,黔南丛书别集本,第14页。

③ 《清史稿·河渠志一》,二十五史河渠志注释本,第512页。

④ 清·魏源:《筹河篇》,《魏源集》,中华书局,1976年,第368页。

⑤ 清·魏源:《筹河篇》,中华书局,1976年,第373页。

决,则未计及也……今欲使河身不高,海口不塞,则莫如南北两河,互相更换”^①,每50年更换一次。在这50年中,将未行水的一条疏挖深通,准备更替现行河道。他还认为,此举对于当时经济命脉的运河漕运也不致有大的妨害。备用河道疏浚后也可适当开发利用。在当年的人口和经济背景下,未见得不是一种可资比较的方案。

(四) 疏浚河口,提高黄河输沙能力的方案

明清通称黄河河口为海口。潘季驯时已呈现河口淤积问题,但他认为,坚持束水攻沙,不仅能刷深河道,也可冲开河口。康熙十六年(1677)靳辅主持河政,继承潘氏“束水攻沙”方案,同时又有所发展,主张疏浚海口即是其中之一。当是时,清江浦(江南运河入黄河口)以下至海口约长300里,“向日河面在清江浦石工之下,今则石工与地平矣。向日河深二三四丈不等,今则深者不过八九尺,浅者仅二三尺矣”^②。淤浅的原因除黄河自然淤积之外,还有人为因素,“国初以防海寇,下桩云梯矣,覆舟败苇遇桩而止,河流旁激,淤沙渐移渐长”。^③此外,康熙三十五年(1696)河督董安国因海口淤积,另开马家港引河,导黄河由小河口入海。当地人为利用黄河浊流淤地,在原河道上建拦黄坝,进一步助长淤积速度。那么,能否利用束水攻沙疏通海口呢?靳辅认为,束水攻沙虽然是治河不易之策,但河身淤土有新老之分,三年以内新淤,靠筑堤刷沙可以奏效,但久淤之土则必须辅以人力疏浚。即在淤积河床内顺流开浚三道小河,谓之川字河。以所起之土筑两岸大堤。而当洪水到来时,小河之间存留之土站立不住,必冲刷殆尽,而三小河将并作一大河。以人力疏挖辅助水力疏浚,功效事半功倍。^④这一计划被批准实行。

道光六年(1826)东河总督张井查勘海口,认为下游河道淤积严重,疏浚工程量大,建议将北堤改作南堤,在相距八里十里地方另筑一道北堤,导河入海^⑤。未实行。

第六节 治河方略的演变

古代,黄河、长江、海河、珠江等河流都有着针对各自特点的治理方针。各阶段治理方针的进步,既是前代治理经验的总结,也是和那个时代的社会经济条件相适应的。由于黄河流域的开发相对较早,最早提出防洪的需要;由于黄河的巨大含沙量,使黄河的治理有显著不同于其他大河的特点;又由于黄河的防洪治河方略大体概括了我国主要江河的经验,因此,对古代防洪方针的讨论,将以黄河为重点,兼及其他江河。

人类社会的早期阶段并无防洪需要,原始社会以采集渔猎为主要经济部门,因而,“择丘陵而处之”,没有大规模防洪工程建设的需要。《国语·周语下》记载,周灵王二十二年(前550)谷水和洛水的大洪水将王宫冲毁一部分。太子晋在治理建议中追述先民们对河流洪水听其自然的态度。他说:“晋闻古之长民者,不堕山,不崇藪,不防川,不塞泽。夫山,土之聚

① 清·赵翼:《二十二史劄记》卷30,世界书局,1936年,第453页。

② 《清史稿·河渠志一》,二十五史河渠志注释本,第501页。

③ 清·方苞:《方苞集》,上海古籍出版社,1983年,第595页。

④ 清·靳辅:《治河方略》卷6,经理河工第一疏,水利珍本丛书本,第219页。

⑤ 《清史稿·河渠志一》,二十五史河渠志注释本,第524页。

也；藪，物之归也；川，气之导也；泽，水之钟也。”山、川、泽、藪是天成地设的，在自然界中都有各自的作用，不必人为改变它们。这反映的大致是人类生产力低下，只能适应自然的历史时期。但是，当社会进一步发展，人们要离开丘陵，着重向平原去开发时，就难免受到河流洪水的威胁，于是防洪的需要出现了，其治理方略也随着时代不断进步。

古代，基于适应自然规律，减轻灾害损失的减灾观念也有丰富的理论阐述。汉代贾让治水三策的上策，对后世影响最大，被尊为治水经典并延伸到治国安邦的国策中。明代治河名臣刘天和指出：“禹之治河，自大伾（应为大陆泽）而下播为九河，是弃数百里地为受水之区……非若今之民滨水而居，室庐、耕稼其上，一有沉溺，即称大害……古今相去不亦大相远邪？”^①，认为人口繁衍，地域开发，助长了灾害发生，工程防洪总有一定的限度。

一 以工程手段为主的治河方略

（一）以居民区防护为重点的屏障防洪

大约在 5000 年前，我国古代社会已进入原始公社末期，农业已开始成为社会的基本经济部门。人们为了生产和生活的方便，以氏族公社为单位，集体居住在河流和湖泊旁边。在黄河下游，人们常在河旁阶地营造居民区。例如著名的共工氏部落就主要居住在今河南辉县一带。这里南临黄河，北靠太行山，有肥沃的田地和便利的水源。濒水居住固然有很大的便利，但在洪水季节，也常受到洪水的侵害。那时黄河在出孟津以后流向东北，在今天津附近入海。黄河在孟津以上处于高山峡谷之中，孟津以下则奔腾于广阔的平原之上，无所约束，四处游荡。为了生活和生产的稳定，治河防洪工程应运而生。

最初的防洪工程大约是修筑一些简易的堤埂，把居住区和附近的耕地保护起来，用土抵挡洪水的漫延。据说共工氏的防洪方法是“壅防百川，堕高堙卑”，^②就是搬运高处的土石在离河一定距离的低处筑堤。这些堤埂可以抵挡一般的洪水。如果出现大洪水，则可以上山躲避一时。由于共工氏擅长治水，在各氏族部落中享有较高声誉，“共工氏以水纪，故为水师而水名”^③。

当社会进入原始公社末期，农业发展到锄耕阶段，人们的生产和生活必然进一步向平原扩展。依靠堤埂来保护大范围的农业区显然是困难的，洪水威胁因而再次成为社会发展的主要障碍。相传在尧、舜、禹的时代（大约相当公元前二十二世纪），发生了一场持续多年的特大洪水，“汤汤洪水方割，荡荡怀山襄陵，浩浩滔天，下民其咨”^④。治水成为当时社会的主要任务。据古史记载，在洪水威胁面前，部落首领曾举行部落联盟会议，决定由鲧主持治水。鲧是禹的父亲，在接受任务后，即率领民众努力工作。他所采用的治水方法仍然沿续共工氏筑土围子的传统。在先秦记载中有“鲧障洪水”^⑤，“鲧作城”^⑥，也就是筑城来屏障洪水。但是，在农业发展的新形势下，再沿用“障洪水”的老办法已无助于事，治水以失败告终。鲧也因

① 明·刘天和：《问水集》卷 1，水利珍本丛书本，第 10 页。

② 《国语·周语下》，四部备要本。

③ 杨伯峻，春秋左传注，中华书局，1981 年，第 1386 页。

④ 《尚书·尧典》。

⑤ 《国语·鲁语上》。

⑥ 《吕氏春秋·郡守》。

此被处分。

(二) 大范围的疏导排洪

鲧失败后, 部落联盟会议又推举禹继续主持治水。传说中禹是一个勤劳勇敢、聪明智慧的人, 他吸取前人失败的教训, 探讨新的治水方法。他还找到伯益、后稷以及共工氏的后代四岳等部落首领做助手, 自己也“身执耒耨, 以为民先”^①。他们率领民众, 经过十多年的努力, 终于制服了洪水。洪水退去后, 人们于是“降丘宅土”^②, 从丘陵高地搬到肥沃的平原上来居住和生产。

古史中记载的大禹治水采用的主要方法是“决九川距四海, 浚畎浍距川”^③。距是到的意思, 也就是说, 疏通主干河道, 导引漫溢出河床的洪水入海; 疏浚支流小河, 将地面渍涝迅速排入大河。可以想见, 将洪水冲成的千沟万壑, 顺应水流形势整理成排水河道系统, 加速洪水和渍涝的排泄, 必将减轻洪水危害。由于采用了适合当时生产发展需要和生产力发展水平的正确方法, 收到了“水由地中行……然后人得平土而居之”^④的效果。对此, 西汉初年陆贾在《新语·道基》一文中有深刻阐释。他说:

后稷乃列封疆, 画畔界, 以分土地之所宜; 辟土殖谷, 以用养民; 种桑麻, 致丝枲, 以蔽形体。当斯之时, 四渎未通, 洪水为害, 禹乃决江疏河, 通之四渎, 致之于海, 大小相受, 百川顺流, 各归其所。然后人民得去高险, 处平土。

说明了农业发展与大禹治水之间的因果关系, 以及社会经济进步了, 必然要求新的治水方法来给予更有效的保护, 从而推动了治水事业的进步。

禹采用疏导为主的治河方法, 比共工氏和鲧“障洪水”的办法前进了一步, 从单纯的消极防御, 进步为积极的治河。疏导的措施已经部分地改变了河流的自然状况。经过人工疏导的河流, 防洪排涝能力增加了。

禹的时代, 治水已成为全社会的头等大事, 因此, 不仅要各氏族部落的通力合作, 而且还需要强有力的集中领导。在治水过程中, 禹也逐步拥有至高无上的权力和威望。在当时生产力发展, 私有财产出现的社会背景下面, 阶级压迫的国家机构开始形成。反映这个变化的最突出事件, 就是由部落联盟会议的禅让制到父子相承家天下的世袭制的转变。从禹开始, 禅让的传统被破坏了, 禹的儿子启夺得了王位, 创立了夏王朝。传子世袭制最终确立, 奴隶制国家形成了。禹治水加速了我国社会划时代的变革, 这或许是大禹治水如此著称并在中国历史上占有重要地位的社会原因^⑤。

大禹治水以后的黄河下游经行路线是“东至于砥柱(三门峡), 又东至于孟津, 东过洛汭, 至于大伾, 北过降水(后之漳水), 至于大陆(在今河北隆尧、巨鹿、任县三县间的大湖, 已淤平), 又北播为九河, 同为逆河入于海”^⑥。大陆泽以下黄河主流分作九股分别入渤海, 而以

① 《韩非子·五蠹》。

② 《尚书·禹贡》。

③ 梅賾本《尚书·益稷》。

④ 《孟子·滕文公下》。

⑤ 周魁一, 先秦传说中的大禹治水及其含义的初步解释, 武汉水利电力学院学报, 1978年, 第3~4期。

⑥ 同②。

上则疏导为一股, 大约反映当年各地开发程度的不同。

(三) 以堤防约束洪水的治河新阶段

1. 黄河堤防的起源

从远古“居丘”, 到禹治洪水后“降丘宅土”, 反映了先民开发和改造生存环境斗争的胜利。这一时期允许黄河在今河北东部分播为九, 是这一带开发程度不高的反映。但随着开发的不断扩展, 势必与黄河下游分作九支缺乏控制的状况产生新的矛盾。于是公元前 7 世纪位于黄河下游的齐国就开始了将黄河九支并作一支的努力。唐代学者孔颖达 (574~648) 著《尚书正义》时, 引用春秋《纬宝乾图》说: “移河为界在齐吕, 填阙八流以自广。”另一纬书《尚书中候》也说: “齐桓之霸, 遏八流以自广。”班固和酈道元也有类似说法, 都说齐桓公时把黄河下游九河填去了八条, 目的是开疆拓土。反映了春秋末年随着经济区扩展, 进一步整治河道的要求, 于是堤防建设随之兴起。

也是在齐桓公时代, 楚国侵犯宋国和郑国, 并且“要宋田, 夹塞两川, 使水不得东流。东山之西水深灭垝, 四百里后可田也”^①。大约是在睢水上拦河筑坝, 使上游成灾。可见睢水两岸当时已有堤防。能向上游淹地数百里, 大约是回水和堤防溃决的结果。当时齐桓公是春秋霸主, 曾出兵要挟, 迫使楚国拆去拦河坝。这一时期, 把堤防作为战争手段的情况一定不少, 所以在诸侯国之间的盟约中也有相应条款。其中最著名的是公元前 651 年在葵丘之会上订立的盟约, 其中有“无曲防”^②一条, 意思是不许修建有利自己而损害邻国的堤防。

至于说到堤防的起源, 史无明文, 但至少在西周已普遍应用。《国语·周语上》记载有“防民之口, 甚于防川。川壅而溃, 伤人必多”的警句^③。在这里, 堤防被作为比喻的事例提出来, 既然是比喻, 自然是司空见惯尽人皆知的事物, 可见其时河流堤防已经普遍修建。

2. 黄河系统堤防的出现

战国时期, 新兴地主阶级已先后在各诸侯国取得政权, 铁工具广泛使用, 黄河下游地区经济迅速增长, 人口繁衍, 城市兴建,^④再也不能让洪水像以往一样四处漫流, 与水争地势不可免。对黄河的治理因而提出进一步的要求。西汉末年的贾让概括地叙述了这一时期黄河堤防建设的历史过程, 他说: 位于黄河下游两岸的齐、赵、魏三国分别在距离黄河主流 25 里的地方修筑堤防。黄河下游系统堤防由此产生, 时间约在战国初年 (约当公元前五世纪上半叶)。这时, 黄河两岸堤距大约 50 里, 黄河主流在其中游荡, 洪水到来也可容纳。^⑤客观地总结了黄河下游为保证社会安定和经济发展兴建堤防的历史过程。此外, 燕国在易水上, 魏国在北洛水上, 齐国在济水上也都有相当规模的堤防。

堤防的应用标志着治河理论达到了新的水平。当年大禹治水采用的主要是疏导的方略。他

① 《管子·霸形》。

② 对这次盟约的时间和其中水利条款的文字提法, 各书记载不尽相同。这里采用的是《孟子·告子下》的说法。详见本书第四章第二节。

③ 这句话是召公批评周厉王时说的, 据推算, 其时约在公元前 844 年左右。

④ 庄周和孟轲描绘那时位于黄河下游齐国的繁盛时, 说“邻邑相望” (《庄子·胠篋》), “鸡鸣狗吠之声相闻而达于四境” (《孟子·公孙丑上》)。仅临淄一城就有 7 万户人家, 三十余万人口。赵国则是“千丈之城, 万家之邑相望也” (《战国策·赵策三》)。

⑤ 《汉书·沟洫志》卷 29。

比共工和鲧的“障洪水”前进了一步,人们开始对河流和洪水施加影响,由此可以保护到更大的范围。由“障”到“疏”是第一个发展阶段。而当堤防出现以后,它可以显著增大河床容纳洪水的能力,改变河道输水的特性,进而起到控制洪水的作用,防洪更加主动了。由“疏”到“堤”,这是治河理论发展的第二阶段。当然,“堤”也是“障”,但是更高一级的障,形成了由消极防洪到积极治水的新飞跃,呈现出辩证发展的过程。同时,“堤”和“疏”也表现为对立的统一,它们在一定条件下可以相互转化,相辅相成。到了明代,“堤”和“疏”在一定程度上辩证地统一在一起,形成了“束水攻沙”的新理论。

3. 与堤防俱来的防洪新问题

像任何事物都是有自己正反两方面一样,堤防虽然是治河工程历史性的进步,但也存在与之俱来的缺点。

堤防既然被用来拦挡洪水,大水期间河水自然高于两岸地面,因此,堤防一旦出险,危险更大。公元前542年(鲁襄公三十一年)有这样一个故事。郑国有人在学校里议论子产执政的优劣得失。有人建议子产将它解散。子产不以为然,并且举出堤防的例子说:“然犹防川,大决所犯,伤人必多,吾不克救也。不如小决使道(导)。”^①也就是说,出现超过堤防防护标准的大水时,堤防溃决,伤人必多。因此,子产认为,不如保留让老百姓议论国事的地方,自己有则改之,无则加勉,才不会出大乱子。

“大决所犯,伤人必多”也被用于战争攻防。最早的例子见于昭公三十一年(前512),当年十二月吴国进攻徐国,“防山以水之,己卯,灭徐”^②。据杜预注解,这是用“防壅山水以灌徐”。不过这是战争狂人的罪行,不是堤防本身的过失。

在含沙量很高的河流上,以堤防洪还将导致河床的淤积和抬升。例如战国初期黄河两岸系统堤防建成后,大量的泥沙和河水一起被束缚于大堤之内,造成河床的淤积,堤防不得不一再加高,至西汉末年,在今河南浚县淇水口附近的黄河堤已高达一丈,而在下游遮害亭处,堤高竟达四、五丈之多,以致河水“稍益高于平地,犹筑垣而居水也”^③更加剧和恶化了防洪形势。

由于河床淤积,河水不仅在洪水期间高于两岸地面,平时也是如此。由于形成持久的高水位,河水侧渗补给地下水,抬高地下水位,以至两岸出现了大面积的盐碱沼泽。如贾让所说:“水行地上,湊润上彻,民则病湿气,木皆立枯,卤不生谷”^④,恶化了人们的生存环境。

另一方面,人们无计划地治理和开发,也在逐渐恶化防洪条件。如西汉末年贾让所说,在战国初年黄河下游连贯大堤建成后,两岸堤距约50里。其后有贪图滩地肥美者,于其中耕田。为保护耕地安全,在大堤之内又筑新堤,有的地方新堤多达数重,河床因此逐渐缩窄,行洪能力减弱。又由于盲目围垦,新堤修筑无规划,致使河道曲折多弯,宽窄不一。在今河南北部一带,当年黄河堤防“狭者去水数百步,远者数里”“百余里间,河再西三东,迫扼如此,不得安息”^⑤。也严重地削弱了河道输水能力,导致防洪条件的恶化。

治河方略的演变是和社会的进步、生产力发展和技术水平的提高密切相关而不断进步的。在长达4000多年的防洪史中,战国以来的2500多年,堤防成为主要的防洪手段。以堤来防

① 杨伯峻,春秋左传注,中华书局,1981年,第1192页。

② 杨伯峻,春秋左传注,中华书局,1981年,第1508页。

③、④、⑤ 《汉书·沟洫志》卷29。

洪是历史的进步,但洪水决堤后比无堤泛滥损失更大。尤其像黄河这样的强堆积性河流,筑堤后下游河床不断淤积、抬高,势必恶化防洪条件。可见堤防只是“两利相权取其重,两害相权取其轻”的优选结果,并不能掩盖与之俱来的缺点。西汉以后的防洪困境,暴露出单纯依靠修筑堤防带来的新问题,促使人们去寻求新的治黄方略。

4. 长江堤防的创建和发展

除黄河之外,在其他大江大河中以长江中下游堤防出现最早,规模也最大。长江大堤最早出现于荆江。东晋永和年间(345~356)桓温命陈遵主持修建。《水经·江水注》记载:“江陵城地东南倾,故缘以金堤。”后经唐和五代的续建,至北宋中期荆江北岸系统堤防已经形成,成为保卫江汉平原的防洪屏障。到了明代前期,湖北和安徽的长江两岸堤防也已形成规模。

(四) 分疏论——着眼于分泄洪水的方案

1. 分疏治黄的历史沿革及古人对分疏治黄论的批评

最早的分疏治黄论在西汉末年提出。成帝建始二年(前32)清河都尉冯遂说,清河郡(治今河北清河县东南)在以往数十年间河患不严重,是因为其间上游黄河主流曾分出一支屯氏河来。现在屯氏河淤塞了,主流泄洪能力不足,灾害因而加剧。于是他建议重开屯氏河,“以分杀水力……助大河泄洪水,备非常”^①。王莽时御史韩牧也有类似的主张,但均未付诸实行。

北宋黄河也很不平静,其治理方略除一般防洪堵口外,主要是复遥堤和开分水河的方案,并以开分水河实施为多。其中典型的事例是,庆历元年(1041)朝廷在治理横陇决口的方案上举棋不定,有的主张堵口复故道,有的认为应该开分水河,恰巧“未兴工而河流自分。有司以闻,遣使特祠之”^②。从朝廷的欣喜庆贺,反映出对分水治黄倚重的心情。分水治黄系统的理论阐述,则见于大中祥符五年(1012)李垂提出的导河形胜书。

金、元两代以北方为统治重心,治黄也以保北为重点。不仅治理上加强北岸的修防,而且往往因袭向南决口的形势,人为地向南开河分水。大定八年(1168)黄河在河南滑县李固渡(在今滑县西南沙店集附近)向南决口,曹州(治在今菏泽)城被冲毁。当年曾派人查勘,认为洪水泛滥主要在曹州、单州(治在今单县)一带。这一地区农业不发达,居民多以水产为生。而“大河所以决溢者,以河道积淤,不能受水故也”^③。如果堵复,难免再决,于是决定顺应二河分水的形势。这是当年舍南保北方针指导下的必然结果。

分流治黄在明代前期仍是主导的方针。典型的事例是徐有贞(1407~1472)的分水演示。正统十三年(1448)后,黄河连年泛滥并且冲断运河,漕运中断。在先后指派多人治理无效的情况下,景泰四年(1453)徐有贞被任命主持治理黄河和运河。但朝廷对徐有贞提出以分水为主的方案犹豫不决,派人前往质询,“使者至,徐出示二壺,一窍、五窍各一。注而泻之,则五窍者先涸。使归而议决”^④。由此说明,开分水河对于提高泄洪能力的重要性。

分疏的做法对于解决下游泄洪能力不足的矛盾无疑会起到立竿见影的效果。但分流之后,

① 《汉书·沟洫志》卷29。

② 《宋史·河渠志一》卷91。

③ 《金史·河渠志》卷27。

④ 明·李东阳:宿州符离桥月河记,《明经世文编》卷54。

由于在各支河道中的水量减少。在相同断面情况下,流速必然减慢,而水流挟沙力是与流速的高次方成正比,由于分流而引起流速减小,势必加重河道的淤积。因此,分流方案常常遭致反对。北宋元祐三年(1088)户部侍郎苏辙(1039~1112)是反对分流的代表人物。他认为:“况黄河之性,急则通流,缓则淤淀,既无东西皆急之势,安有两河并行之理。”^①元祐八年(1093年)他又从黄河水沙特性说明分水的利害:“分流之说非徒无益,实亦有害也。何者?每年秋水泛涨,分入两流,一时之间,稍免决溢,此分水之利也;河水重浊,缓则生淤,能分为二,不得不缓,故今日北流已见淤塞,此分水之害也”。^②精辟地阐述了只针对黄河洪水水量的分流方案之不足取。分流的事实也证明了这一点。明代前期长期分流,到嘉靖末年在今山东、安徽、江苏邻近的区域内,黄河分支已有13股之多,河势糜烂。分水无效,迫使人们去探索新的治黄方案。于是,“束水攻沙论”应运而生。

2. 海河分疏泄洪的治理

海河诸支流大多发源于太行山,流域北界燕山,南面则受黄河北流的压迫,各支流呈扇形分布,汇聚天津入海。支流汇注形成了洪峰逐次叠加的不利形势,因此,在历史时期海河治理多以分疏为主。最早的下游分疏记载见于唐代^③。元明清建都今北京,对于海河治理比较重视,各代都开分水河疏导洪水下泄。至清代,海河防洪规划更加注重分疏。雍正年间陈仪在《直隶河道事宜》一文中,详细分析了海河的形势。他认为,北运河、南运河、永定河、子牙河和大清河下游汇聚天津海河,争趋入海通道,尾间又受海潮顶托,泄流不畅,因此“欲治直隶之水者,莫如扩达海之口;面欲扩达海之口者,莫如减入口之水”^④。乾隆四年(1739)直隶总督孙嘉淦又具体规划“别疏永定、子牙二河于西沽南北分流,不使入(东)淀。清浊攸分,水患永息”^⑤。即将永定河分流天津之北,子牙河于天津之南,分头入海。20世纪60年代根治海河工程实际上采用了相似的分流泄洪措施。

(五)“束水攻沙”论——兼顾黄河泥沙和洪水的治理方略

西汉末年大司马史张戎最早提出河流泥沙运动的理论认识。他认为:

水性就下,行疾,则自刮除,成空而稍深。河水重浊,号为一石水而六斗泥。今西方诸郡以至京师东行,民皆引河、渭、山川水溉田,春夏干燥,少水时也。故使河流迟,淤淀而稍浅。雨多,水暴至则溢决,而国家数堤塞之,稍益高于平地,犹筑垣而居水也。可各顺其性,毋复灌溉,则百川流行,水道自利,无溢决之害矣。^⑥

张戎在此阐明了黄河多沙的特点,提出了多沙河流的水流与河床之间的冲淤关系,即“行疾,则自刮除,成空而稍深”“河流迟,淤淀而稍浅”。因此,如果禁止中下游地区引河水灌溉,集中水量下泄,河道将逐渐刷深,从而消除洪水决溢的危险。

① 《宋史·河渠志二》卷92。

② 宋·李焘:《续资治通鉴长编》卷481,1985年影印本,上海古籍出版社,第4493页。

③ 《新唐书·地理志三·河北道》卷39。

④ 清·陈仪:直隶河道事宜,《畿辅河道水利丛书》,农业出版社,1964年,第61页。

⑤ 清·陈仪:四河两淀私议,《畿辅河道水利丛书》,农业出版社,1964年,第100页。

⑥ 《汉书·沟洫志》卷29。

到了明代后期,鉴于分流治黄论的失败,人们进一步探讨治黄的新途径。隆庆六年(1572)至万历二年(1574)任总理河道的万恭总结了当时人的新认识,提出:“以人治河,不若以河治河也”^①,“夫水专则急,分则缓;河急则通,缓则淤……今治河者第幸其合,势急如奔马,吾从而顺其势,堤防之,约束之,范我驰驱,以入于海,淤安可得停?淤不得停则河深,河深则水不溢,亦不舍其下而趋其高,河乃不决。”^②万恭不仅进一步发展了张戎的见解,而且赋予堤防以新的作用,即除了防止洪水泛滥之外,还具有整治河道的积极意义。

“束水攻沙”论得到潘季驯(1521~1595)的系统总结,并在其先后历时二十多年的4次总理黄河、淮河和运河的实践中发扬光大。束水攻沙最初只是依靠修建于黄河主槽两边的缕堤,但缕堤中的河床断面往往不足以宣泄洪水,在汛期难免被冲毁。为了适应防洪的需要,潘季驯提出并实行了双重堤防,既在束水攻沙的缕堤之外,在距离缕堤二里外的地方,再筑一道遥堤,如此,“遥堤约拦水势,取其易守也”,而“缕堤拘束河流,取其冲刷也”^③,既可防水,又可冲沙。

但缕堤在洪水期间难免冲决,于是如何实现束水攻沙成了这一理论能否成立的关键,潘季驯在其第四次出任总理河道之初就针对这一问题提出了新的认识,他说:

治河之法别无奇谋秘计,全在束水归槽……束水之法,别无奇谋秘计,惟在坚筑堤防……故堤固则水不泛滥,而自然归槽;归槽则水不上溢,而自然下刷。沙之所以涤,渠之所以深,河之所以导而入海,皆相因而至矣。^④

潘季驯这里所说的束水归槽的堤防,不是缕堤,而是遥堤,只不过遥堤的作用不是“束水攻沙”,而是“束水归槽”后水流对河床的冲刷,从而进一步发展了束水攻沙理论。

潘季驯随着自己治河实践的不断丰富,对于实现“束水攻沙”的工程技术措施也在不断完善。从最初的修筑缕堤,到遥缕双堤制,进而认为缕堤难守,而“弃缕守遥”^⑤;最终演变为以护滩工事巩固滩地,与遥堤“束水归槽”相协同的防洪新体制,更加实用而易行。此后400年的黄河下游防洪方针,一直继承着潘季驯创立的这一治河理论^⑥。

执教于德累斯顿大学,以首创水工模型试验闻名的德国河工专家恩格斯(Hubert Engels, 1854~1945)对治黄方略研究也倾注了极大的热情。他先后于1932~1934年两次进行黄河河工模型试验,以比较黄河宽堤距与窄堤距两种不同治理方略所产生的实际效果。试验结果认为宽堤距较窄堤距对河床冲刷更为有利。他对于潘季驯设计的遥缕双堤制的理论实质给予很高的评价。他并且特别指出:“依潘季驯原意,此项缕堤乃在寻常水位时作为固定河道之用者……应看作固定中水河道之护岸工事。”^⑦可见恩格斯也认为,潘季驯后期“弃缕守遥”和“缕堤改为埽坝”,并未修改“束水攻沙”的初衷,只是所采用的技术手段有所改进,以护岸

① 明·万恭:《治水筌蹄》,朱更翎整理本,中国水利电力出版社,1985年,第50页。

② 明·万恭:《治水筌蹄》,朱更翎整理本,中国水利电力出版社,1985年,第27页。

③ 明·潘季驯:《河防一览》卷12,恭报三省直堤防告成疏,水利珍本丛书本,第376页。

④ 明·潘季驯:《河防一览》卷10,申明修守事宜疏,水利珍本丛书本,第276页。

⑤ 明·潘季驯:《河防一览》卷3,河防险要,水利珍本丛书本,第87页。

⑥ 周魁一,潘季驯治河思想历史地位的再认识,水利史研究第2集,河海大学出版社,1996年。

⑦ 恩格斯认为:“依潘季驯原意,此项缕堤乃在寻常水位时作为固定河道之用者,似此之工事,如此之使用,其性质已不能以堤或坝视之。而应看作固定中水河道之护岸工事……潘氏分清遥堤之用为防溃,而缕堤之用为束水,为治导河流之一种方法,此点实非常合理。”沈怡,黄河问题讨论集,台湾商务印书馆,1971年,第169页。

工代替缕堤而已。

恩格斯主张的遥堤配合固定中水河床的治黄方针,和潘季驯后期主张的遥堤“束水归槽”,配合缕堤、埽坝等护滩工的治黄方略,二者的实质完全相同。可以认为,恩格斯的黄河实验完全验证了400年前潘季驯的治河理论。但潘氏总结的修防措施,经过400年的实践,直到今天却终未能阻止河床的抬升。然而,并不能因此得出“束水攻沙”失败的结论。因为,客观上存在着许多影响潘氏方针生效的因素,如修守不力堤防溃决,导致主槽淤积加重^①;又如河道人为设障,也必将加速河槽淤积^②。不过,最终一举根本解决黄河防洪问题的期望确是未能达到。然而退一步来看,贯彻了潘氏重修守的方针,部分地达到了“束水攻沙”,减缓了河床淤积速度,减少了黄河决口灾害,恐怕也是肯定无疑的。此点已为恩格斯试验所证实,并一直在治黄实践中得到遵从。包世臣曾高度评价潘季驯的治河贡献:“是故,神禹以后善河事者,未有能及潘氏者也。”^③

(六) 水土保持治河论

古代关于水土保持重要性的论述起源很早。而具体分析森林植被保持水土的作用以及水土流失对下游河道造成危害的,则首推北宋年间浙江鄞县人魏岷^④。水土保持治河论的提出,则见于明代中期。

嘉靖二十二年(1543)江苏吴江人周用被任命为总理河道,负责治黄工作。当年他在自己所写的《理河事宜书》的报告中提出,治河和发展农田水利都是国计民生的大事,二者又有着内在的联系,“治河,垦田,事实相因。水不治则田不可治,田治则水当益治,事相表里”^⑤。因此,治理黄河要和流域内的农田水利建设统一规划。他回顾古代治黄史,认为禹治水以后黄河安定了上千年,原因主要是禹在治水的同时“尽力乎沟洫”,即大力兴修灌溉沟洫。遍布大地的沟洫处处拦截降雨,流入河道的水量少了,黄河自然安定。而自秦代以后,沟洫废坏,黄河才泛滥不止。由此他建议:“天下有沟洫,天下皆容水之地,黄河何所不容;天下皆修沟洫,天下皆治水之人,黄河何所不治。水无不治,则荒田何所不垦。一举而兴天下之大利,平天下之大患”。^⑥把沟洫建设与治河防洪统一规划,将兴利与除害融为一体,是富有启发性的思想。

在周用之后30多年,徐贞明(1525~1590)在从事海河农田水利规划时也提出类似的主张。万历三年(1575)徐贞明任工科给事中,上“水利军班二议”,提出在海河“上流疏渠浚

① 在《河防一览·河议辩惑》中,潘季驯也指出这点:“支河一开,正河必夺。故草湾开而西桥故道遂淤,崔镇决,而桃、清以下遂塞;崔家口决,而秦沟遂为平陆,近事固可鉴也。”

② 《方苞集·黄淮议》,上海古籍出版社,1983年,第595页。指出:“黄河有六七十年以前久酝之患……黄淮合流,东至云梯关入海。相传从前关下即海口。国初以防海寇,下桩云梯关,覆舟败苇遇桩而止,河流旁激淤沙,渐移渐长。迄今由云梯关至海口约二百四五十里……”海口延伸,上游河床势必淤积抬升。

③ 清·包世臣《中衢一勺·郭君传》卷2。

④ 参见宋·魏岷:《四明它山水利备览·淘沙》,丛书集成初编本,第4页。

⑤ 明·周用:《理河事宜疏》,《明经世文编》卷146,中华书局,1962年影印本,第1495页。

⑥ 同⑤。周用最初提出沟洫治黄论是在临清兵备副使任上,时间大约是嘉靖五年(1526)前后。见《明经世文编》卷186,第1907页,霍韬《议处黄河疏》。霍韬对周用建议的评价甚高,认为“此策果行,不惟可治河患,山东、河南、北直隶郡县且转瘦敝为富饶矣”。

沟,引之灌田,以杀水势……”^①等意见。之后他又在《潞水客谈》一书中进一步阐述自己的主张。他说,治理河流“当先于水之源。源分则流微而易御。田渐成则水渐杀。水无泛溢之虞,田无冲激之患矣”^②。由此,他指出,以往治永定河只注意在下游卢沟桥一带筑堤保护,花费很大而收效甚微。如果在其上游地方“督责有人,多方招募,使桑乾上流皆引水为田,则岂惟保安之田恃以无患,而怀来以下水患亦杀矣”^③。在《潞水客谈》中,他还介绍在永定河上游当年曾经有过水土保持工作,“今保安(怀来西北新保安)境上闻有用土牛逼水成田者”^④。这逼水成田的土牛,当系某种促淤或拦淤的小型工程设施。有助于减少永定河下游泥沙。不过徐贞明并不很重视它的作用。

开展黄河中游水土保持以改善下游防洪的努力清代已有涉及。乾隆八年(1743)胡定曾针对黄河河床淤积渐高的不利情况提出10条治理意见,其中第一条建议是:“黄河之沙多出自三门以上及山西中条山一带破涧中。请令地方官于涧口筑堰坝,水发,沙滞涧中,渐为平壤,可种秋麦。”^⑤对于黄河泥沙主要来自中游山西、陕西黄土高原的判断,符合近代水文泥沙测验的结论。由此他建议由地方政府组织群众在中游黄土沟壑中筑坝,拦截泥沙,将坝上淤成平地,既可扩大耕地,又可减少进入下游的泥沙。所采取的技术措施和当前在沟底打坝的水土保持措施完全相同,极有见地。而当年江南河道总督白钟山却以“筑堰而遏之,使其汰源澄沙,古未有行之者”为由加以否定,不禁让人扼腕。到了近代,李仪祉等重新提出发展中游水土保持治黄的意见。

二 工程防洪与社会化减灾并举的防洪方略

(一) 贾让治河三策的卓越自然观及其对后世的影响

西汉年间,自汉武帝时期开始,黄河频繁决溢,成为朝野关心的国家大事,之后,陆续提出过多种工程治黄方案。大约在公元前6年,贾让提出治河三策,这是流传下来的最早的治理黄河的规划方案,并以其适应洪水规律以减轻水灾损失的主张独树一帜,对后世有重要影响。

贾让在其治河对策中首先分析了黄河演变的历史。他指出,古代的时候,河有河的流道,人有人的住处,各不相干。河流两岸并不筑堤,只是在居民区附近修些矮小的堤埂防护一下。这样,夏秋季节的洪水可以四处游荡而不受约束,本无所谓水灾。但是到了战国时期,各国为了各自的利益,开始在两岸筑堤防洪,虽然这不是好的办法,但当时黄河两岸堤距达50里,洪水尚不至于被束缚得过份严重。然而此后情况进一步恶化,老百姓贪图黄河肥美的滩地,逐渐在堤内加筑民埝,圈堤围垦。围垦一再深入河滩,以至大堤之内又有好几道民堤,民堤离河床远的不过数里,近的只有一里多。河道宽窄不一,河线再三弯曲,严重阻碍行洪,可见,由此造成洪水泛滥,房屋田产被淹没,那完全是人们自己造成的。在历史分析的基础上,贾让提出了治河上、中、下三策。

① 《明史·徐贞明传》卷223。

②, ③, ④ 明·徐贞明:《潞水客谈》,丛书集成初编本,第7页。

⑤ 清·胡定:河防事宜,《续行水金鉴》卷11,国学基本丛书本,第255页。

上策的想法是,摆脱目前黄河河道高耸狭窄的困难局面,另外开辟一处宽广的场所容纳黄河洪水。具体方案是将黄河改道西行,在当时的黄河和西面的太行山麓之间的宽敞地带北流入海。这一地区是冀州的辖区,为此,要把冀州的百姓迁移出来。搬迁费只相当几年的黄河岁修经费,不难解决。他认为这是根本上消除黄河水患的办法。贾让的中策是在上策的基础上的改进,也就是说,如果顾虑上策所放弃的土地过多,那么可以在黄河以西、太行山麓以东的适当地点向北新修一道大堤,让黄河在新堤与西山麓之间北流。此外还可以在新堤之上修建若干水闸,水闸可供东部地区引水灌溉,同时对航运也有好处。他认为中策虽然谈不上是圣人的做法,但也是“富国安民,兴利除害,支数百岁”^①的治河良策。此外,他认为坚守目前狭小和混乱的黄河堤防,每年为治河花费大量经费还难免决溢的做法是下策。

对于贾让治河三策,后代有不同评价,明清间争论尤多。邱浚(1420~1495)认为:“古今言治河者,皆莫出贾让三策”。^②而嘉靖十五年(1536)刘天和则认为贾让上策和中策都不可行。并认为邱浚本人缺乏治水经验,评价意见不足为据^③。清代夏驷称赞贾让治河有术,“虽使大禹复出于此时,亦未有不徙民而放河北流者,安得不以上策哉”^④。而河道总督靳辅则讥讽贾让说:“有言之甚可听而行之必不能者,贾让之论治河是也。”^⑤或予以肯定,或予以否定。

而在批评贾让具体治黄措施之后,靳辅同时强调指出:贾让“所云疆理土田,必遗川泽之分,使秋水多得有所休息,左右游波,宽缓而不迫数语,则善矣”^⑥。靳辅这里所引用的贾让的话,原文出自《汉书·沟洫志》:

古者立国居民,疆理土地,必遗川泽之分,度水势所不及……使秋水多,得有所休息,左右游波,宽缓而不迫。

这是贾让治河三策中开篇的第一句话。意思是治河必须适合河流和洪水的客观规律,留足泄洪断面。人们的生产和生活应主动避让洪水,在满足泄洪以外的地方(“度水势所不及”)去进行,而不能过份地侵占河滩,压迫洪水。也就是说,人们的防洪努力,一方面要为改善生存条件,和不利的自然环境作斗争;另一方面,也要遵循自然规律,主动地限制国土开发利用的强度以适应自然。贾让“必遗川泽之分,度水势所不及”,是他从黄河治理的历史演变中得出的结论。他提出的社会发展要有一定限度,应主动与河流洪水的规律相适应的自然观,是客观的和积极的。后代也有治河主张,例如,元丰四年(1081)宋神宗认为:

河之为患久矣。后世以事治水,故常有碍。夫水之趋下乃其性也,以道治水,则无违其性可也。如能顺水所向,迁徙城邑以避之,复有何患?虽神禹复生,不过如此。^⑦

① 《汉书·沟洫志》卷29。

② 明·丘浚:《大学衍义补》卷17,《四库全书荟要》,台北世界书局影印本,1988年,第272页。

③ 明·刘天和:《问水集》卷1,水利珍本丛书本,第11页。

④ 清·夏驷:贾让治河论二,《清经世文编》卷96。

⑤,⑥ 清·靳辅:论贾让治河奏三,《治河方略》卷2,水利珍本丛书本,第103页。在《治河方略》中连续收三篇《论贾让治河奏》。据《清经世文编》卷96编者按说,前二篇应为夏驷所作,而第三篇才是靳辅的文章。

⑦ 《宋史·河渠志二》卷92。

所谓以事治水,就是在充分满足社会发展的前提下治水,让治水服从土地开发利用。所谓以道治水,则要求社会发展适应洪水的客观规律,如果土地开发、城镇建设违背了这一自然规律,则应“迁徙城邑以避之”,以“无违其性”。

同时代的大文学家苏轼(1032~1101)在一篇“禹之所以通水之法”的文章中提出:

治河之要宜推其理而酌之以人情。河水湍悍,虽亦其性,然非堤防激而作之,其势不至如此。古者河之侧无居民,弃其地以为水委。今也堤之而庐民其上。所谓爱尺寸而忘千里也。故曰堤防省而水患衰,其理然也。^①

虽然废弃堤防而任水所向的办法不可取,但治河之要宜推其理而酌之以人情的话,却道出了洪水灾害的发生并不单纯和洪水发生的“理”有关,而且必须注意到社会发展这个“人情”对河流和洪水的影响,这是极有见地的。

元代延祐元年(1314)河南等处行中书省说到:

黄河涸露旧水泊地,多为势家所据。忽遇泛滥,水无所归,遂致为害。由此观之,非河犯人,人自犯之^②。

本来是容蓄黄河涨溢的容水之地,权势之家却要在小水时土地涸露的年头据为己有开发耕作,如此,在洪水到来时必然受灾。“由此观之,非河犯人,人自犯之”,也就是说,不是洪水危害居民,而是居民住到容蓄洪水的地方去自找灾祸,说得更为直截了当。

这些认识和贾让如出一辙,都是在单纯运用工程防洪措施几乎走投无路的情况下提出的。看似消极,实际上包含着人类发展要主动积极地适应洪水客观规律的合理内核,也就是说,要想有效地减轻灾害损失,还必须控制由于社会盲目发展引发的致灾因子,调整国土开发利用方式以适应洪水。当然,随着人们调蓄洪水的工程能力的不断提高,减灾社会化的规模和形式也会有所不同。

(二) 赵仁基双管齐下的综合防洪减灾思想

人类社会的发展始终伴随着对自然环境的改造和适应,既不能一味妥协迁就,也不可盲目追求战而胜之。对于防灾减灾亦然。古人有曲突徙薪之鉴可以为证:“客有过主人者,见其灶直突,旁有积薪。客谓主人更为曲突,远徙其薪,不者,且有火患。主人嘿然不应。俄而家果失火,邻里共救之,幸而得息。于是杀牛置酒谢其邻人,灼烂者在于上行,余各以功次坐,而不录言曲突者。人谓主人曰,向使听客之言,不费牛酒,终亡火患,今论功而请宾,曲突徙薪亡恩泽,焦头烂额为上客邪?主人乃悟而请之。”^③这是讲消弭火灾的例子。其中将烟囱中间改成一个折弯,从而不使火星由烟道口窜出,是采用工程技术措施杜绝致灾因子的产生;而将灶边堆积的大量柴草搬开,则是改进管理措施,消减灾害发生的条件。曲突和徙薪双管齐下,才是保障防火减灾目标实现的最佳途径。

防洪当中有同样的道理,一方面采取工程措施防止洪水出槽,另一方面要合理规划国土开发等社会经济发展,给洪水保留必要的滞蓄场所,使得洪水不出槽,或在洪水出槽时不致

① 《苏东坡全集》(下册),中国书店,1986年,第270页。

② 《元史·河渠志二》卷65。

③ 《汉书·霍光传》卷68,上海古籍出版社二十五史本,第273页。

对人口财产集中的地方造成重大危害。明清时期,长江中游担负滞蓄洪任务的洞庭湖,在自然淤积和人为垦殖的双重压力下调洪能力逐步萎缩。荆江防洪压力显著增大。在荆江防洪治理规划中,明确提出在加强工程防洪能力的同时必须合理规范社会经济发展以适应洪水的观点。

清代后期,长江中游湖北安徽段频繁决溢。道光十五年(1835)赵仁基提出《论江水十二篇》,指出这些年长江水灾的根源是河道淤积抬升和滥肆围垦通江湖泊。他的治理方案包括防洪和减灾两部分,即“治江之计有二:曰广湖渚以清其源;防横决以遏其流;治灾之计有二:曰移灾民以避水之来;豁田粮以核地之实”。^① 治江是工程措施,其中广湖渚是指兴建保持水土的陂塘堰坝,使江水变清,减少淤积。而防横决则是兴建堤防,遏止洪水泛滥。他还认为兴建防洪工程并非惟一的办法,采取规范社会发展的适当途径,也可以有效地达到减灾的目的。这就是他所说的治灾之计,即迁移易灾地区人民避开洪水,同时豁免原定的田粮赋税。简而言之,防洪的最终目的既包括和洪水作斗争,又要在必要情况下避让洪水,即治江(和洪水作斗争)与治灾(调整开发区域以适应洪水)二者相辅相成。赵仁基的治江方略升华了汉贾让三策的治水自然观,体现出古人防洪减灾思想的精髓。

近年学术界由此引申出自然灾害既有自然属性又有社会属性的双重属性理论认识,并提出减灾的有效途径也有两方面:针对其自然属性,采取工程措施加以防范;针对其社会属性,调整国土开发和加强管理以适应自然规律。防洪减灾战略转变的提出,是历史经验的继承和发展。

(三) 社会化防洪减灾措施的经济评估

社会经济的发展和国土资源的开发应该与防洪的需要相协调,取得“使神(自然,洪水)、人(社会)各处其所而不相干”^②的和谐共处状态,以减少灾害的发生和灾害损失。这是一种主要的社会化综合防洪措施。但国土开发程度如何掌握,留出多大范围容蓄洪水才合适呢?在不同时代,不同治水能力情况下有不同的安排,而对应于某个时代来说,采用某种防洪措施是否合理,还要进行必要的经济效益论证。通过论证评估,以取得“两害相权取其轻,两利相权取其重”的优选方案。

贾让在推出自己的治河方案的同时,也曾进行过粗略的经济效益论证。在论证其上策的经济可行性时,他说,目前筑堤防洪,“濒河十郡治堤岁费且万万,及其大决,所残无数”,治河修堤费用高而决口后的损失更大。“如出数年治河之费,以业所徙之民……此功一立,河定民安,千载无患,故谓之上策”^③。也就是说,几年筑堤的费用足够用来安置冀州移民。而把冀州留作蓄滞洪区,将取得千载无患的治河效果。这里论证的只是用筑堤费补偿移民费,而没有进一步分析相关的十郡水灾频率和每次水灾损失,以及牺牲冀州为蓄滞洪区的经济代价。

在论证其中策的经济可行性时,他说:“今濒河堤吏卒郡数千人,伐买薪石之费岁数千万

^① 清,赵仁基,论江水十二篇,《再续行水金鉴》卷32,水利委员会编印本,1942年,第855~862页。

^②,^③ 《汉书·沟洫志》,贾让治河上策。

足以通渠成水门。又民利其溉灌，相率治渠，虽劳不罢（疲）”。^① 当年滨临黄河受洪水危害的10郡，每郡都设置河防官吏和员工数千人，每年每郡购置石料和埽料又需经费数千万，这笔开支足够用来修筑他在中策中设计的引水灌溉水门。这是政府的治河开支。而黄河以东各郡将得到灌溉的效益，老百姓必然自愿投入劳力开挖水门以下的灌溉渠和负责管理维修，这些则不再需要政府开支而老百姓虽劳不疲。

和贾让同时代的孙禁，也曾提出他的治河方略和相应的经济论证。《汉书·沟洫志》记载，鸿嘉四年（前17）黄河大决。河堤都尉许商和丞相史孙禁共同视察灾区后，孙禁提出，将黄河下游改道从以往的笃马河入海，这样流路较短，可免水害。接着他又说：“又干三郡地，得美田且二十余万顷，足以偿所开伤民田庐处。又省吏卒治堤救水岁三万人以上。”改道后涸出的肥沃农田足以抵偿新开河道所占用的农田和房基，又能节省黄河下游治河员工三万人以上，经济上也是可行的。宋代苏轼曾说：“古者将有决塞之事，必使通知经术之臣计其利害，又使水工行视地势。不得其工，不可以济也。”^② 即兴办防洪工程，必须首先同时进行经济论证和技术论证，缺一不可，否则事将难成。至迟西汉防洪建设已经在做技术论证的同时进行经济效益论证。

北宋河患严重，虽投入大量人力物力治黄，但并未收到预期效果。建中靖国元年（1101）左正言任伯雨提出自己的治河方略，同时他也主张，治河既要适应自然规律“顾地势”，也要进行经济论证“念民力”“惜国用”^③。与贾让的认识也相类似。

（四）合理规划国土开发的防洪减灾措施

1. 蓄滞洪区建设

在出现超过工程防御标准的洪水时怎样减少洪水灾害呢？在古代，一种选择是继续加高堤防，另一种则是选择低洼的有一定容量和经济相对不发达的地区容蓄洪水。洪水暂存于蓄滞洪区内，待汛后再陆续经由河道排放。蓄滞洪区建设至迟在战国已经出现。《管子·度地》记载：“地有不生草者，必为之囊……以务决水。”这种利用不能耕作的盐碱洼地的囊，其作用是“备决水”，显然就是今天所说的蓄滞洪区。蓄滞洪区周边要用堤防限定范围（“大者为之堤，小者为之防。夹水四道，禾稼不伤”）。这种堤防也需要经常性的修守（“令下贫守之，往往而为界，可以毋败”）。同时，蓄滞洪区也可以有控制地使用。例如黄河上的蓄滞洪区，沉淀的泥沙将增加区内土壤肥力，改善土壤性状，可以允许在其中实行一水一麦的耕作制度，“民得其饶，是谓流膏”。西汉末年长水校尉关并也曾提出开辟蓄滞洪区，作为主要的治黄手段。他认为，当年黄河决口地点常在平原郡（郡治在今山东平原县南，辖19县）和东郡（郡治在今河南濮阳县南，辖22县）一带。该地区地形低洼，土质又不好，相传大禹时就曾将这一带作为“水猥”^④，可以继承这个传统继续开辟使用。关并的建议并未实行。

唐代东都（今洛阳）曾人为开辟三座蓄滞洪区，并收到良好的效果。当年东都之西的皇家禁苑方圆120多里，内中有宫殿11座。谷、洛二水流过其间。开元二十四年（736）“上以

① 《汉书·沟洫志》，贾让治河中策。

② 《苏东坡全集》（下册），中国书店，1986年，第270页。

③ 《宋史·河渠志二》卷92。

④ 《汉书·沟洫志》卷29。

为谷、洛二水或泛滥，疲费人功，遂敕河南尹李适之出内库和雇，修三陂以御之。一曰积翠，二曰月陂，三曰上阳。尔后，二水无力役之患”^①，运用皇室专款，雇佣民工开辟三座蓄滞洪区，花费可能不少，也占用了一些土地，但却换取了“尔后，二水无力役之患”的效果，保障了安全。不仅如此，禁苑之中平添了三个湖泊，而且冠以积翠、月陂、上阳等美丽动听的名字，可见，它们明显改善了洛阳的城市环境。

元代延祐元年（1314）曾实际采用一个权衡全局利害的蓄滞洪区方案。此前黄河在开封小黄村向南决口，开封以南的今陈留、通许、太康等县地区已实际成为容蓄洪水的场所，但此后口门陆续淤积，部分地区已开始耕种农田，导致河患加剧。有关方面讨论了这一情况，一致认为：“若将小黄河河口闭塞，必移患邻郡。决上流南岸则汴梁被害，决下流北岸则山东可忧。事难两全，当遗小就大。”^② 最终否定了堵口的方案，而采用保留和疏浚小黄村口门；修筑障水堤限制滞洪区范围，对滞洪区内居民实行赈济等办法将这一地区继续作为滞洪区使用。

与蓄滞洪区相类似的具有蓄洪作用的是复式河床的河槽滩地。特别是对于像黄河这样的洪枯水量相差悬殊，峰形尖瘦的河流来说，宽广的滩地对于滞蓄洪水有显著的作用。但是，黄河滩地肥美，洪水上滩历时很短，农民往往到滩地上种植。平时洪水不上滩则无害，洪水期间则藉助临时性的堤防加以保护。久而久之，小堤变大堤，甚至堤内又筑新堤，形成多重堤防。河槽被缩窄，滞蓄能力下降，也是引发黄河决溢的重要原因。对此贾让已有清晰地说明。类似的问题在历史上曾反复出现，直到现代。然而开垦滩地的收益与因此削弱河流防洪能力所需要的工程投入孰大孰小，古人却缺乏细致的研究。不过，清代乾隆帝针对这一情况于乾隆二十三年（1758）所做的指示，今天读来仍不无启发：

豫东黄河大堤相隔二三十里，河宽堤远，不与水争。乃民间租种滩地，惟恐水浸被淹，止图一时之利，增筑私埝，以致河身渐逼。一遇汛水长发，易于冲溃。汇注堤根，即成险工。不知堤内之地非堤外之田可比，原应让之于水者。地方官因循积习，不加查禁，名曰爱民，所谓因噎而废食者也。著交与河南、山东巡抚，严飭该地方官，晓以利害，严行查禁，俾小民知所顾忌，不许再行培筑。地方官不实力办理，及厅汛员弁明知徇隐，即行参处。嗣后如有仍沿积习为害河防者，惟该督等是问^③。

乾隆三十七年（1772年）对于海河滞洪洼淀开垦耕地一事乾隆皇帝也做过类似的指示：

淀泊利在宽深，其旁间有淤地，不过水小时偶然涸出，水至则当让之于水，方足以畅荡渠而资蓄蓄。非若江海沙洲，东坍西涨，听民循例报垦者可比。乃滨水愚民，惟贪淤地之肥润，占垦效尤，所占之地日益增，则蓄水之区日益减，每遇潦涨，水无所容，甚至漫溢为患，在间阎获利有限，而于河务关系匪轻，其利害大小较然可见。……嗣后务须明切晓谕，毋许复行占垦，违者治罪^④。

这是针对开发蓄洪洼淀的利弊而发的，与禁止开垦黄河滩地的精神相同。

① 唐·李林甫：《唐六典》卷7，中华书局，1992年，第222页。

② 《元史·河渠志二》卷65。

③，④ 《清会典事例》卷919，中华书局，1991年，第570页。

2. 利用通江湖泊滞蓄洪水的措施

东汉永平十三年(70)王景治水完成后至唐代末年(公元10世纪初),黄河水灾记载明显减少。有的学者认为,这是王景治水得法而千年无患,有的学者则认为与这一时期黄河下游的河湖形势有关^①。《水经注》中详细记载了黄河下游有多条分支河道,这些分支河道又多在汛期大水时与湖泊沼泽联通。例如,在今郑州一带有与荥泽连通的郑城陂“东西四十里,南北二十里”^②而荥泽的存在是由于与黄河汛期相通(“河决为荥,济水受焉”^③)。中牟县西和汴渠相通的圃田泽也有“东西四十许里,南北二十许里,……(泽)水盛则北注,(汴)渠溢则南播”^④。其中的圃田泽到唐代仍维持“东西五十里,南北二十六里”^⑤。再下游一些,汴水东流至今民权县有大荆陂。《元和郡县图志·曹州·考城县》引《国都城记》说,大荆陂“周回可百余里”。在唐代仍有“周回八十七里”。在今山东巨野县则有著名的巨野泽。刘宋时著名科学家何承天(370~447)说:“巨野泽广大,南通洙、泗,北连清济。”^⑥在唐代巨野泽仍有“南北三百里,东西百余里”^⑦。这些下游分支和湖泊沼泽自然起到对黄河洪水的调节作用。黄河分支的口门处,也曾人工修建有控制工程,例如东汉建宁年间(168~172)“又增修石门以遏(汴)渠口。水盛则通注,津耗则辍流”^⑧。石门在正始二年(241)还曾经重修^⑨,并发挥了减轻灾害的作用。这些湖沼的存在,或许也是黄河决溢记载少的客观条件。

这些在汛期与黄河沟通的分支河道与湖泊,在宋代以后都逐渐淤塞了。元代学者余阙(1303~1358)曾指出,缺少蓄水调洪湖泊增加了黄河防洪难度。他说:“中原之地平旷夷衍,无洞庭、彭蠡(鄱阳湖)以为之汇,故河尝横溃为患。”明代人陆深(1477~1544)高度评价余阙的认识说:“斯言也尤为要切,似非诸家所及”^⑩。强调指出下流通河湖泊在防洪中的重要作用。

同样的问题在长江中游表现得更为突出。在古代,有云梦泽等湖泽与江通,直到今天,湖南的洞庭湖和湖北的洪湖等,都是长江洪水的重要调蓄水体。自元代开始,这些地区,特别是这些湖泽被陆续大规模围垦成田,其中至元十二年至十四年(1275~1277)在廉希宪督理江陵期间,就将宋代作为江陵城防工事的三海八柜与江流隔绝,涸出耕地数百亩^⑪。

湖广的土地开垦由于穴口的堵塞而加速进行。这些穴口是通江湖泊与长江沟通的咽喉,《水经·江水注》中对通江湖泊和穴口有详细的记载。元代有九穴十三口之称。此后,为了开发耕地,或人为或自然淤塞,穴口逐渐减少。从荆州附近形势看,以往南岸有虎渡口分流入洞庭湖,北岸有章穴、郝穴分流入潭子湖、洪水渊、三湖等处湖泽。因此,明代人说:“赵宋

① 中国水利史稿(上册),中国水利电力出版社,1979年,第242~255页。

②,③ 北魏·酈道元:《水经·济水注》卷7,巴蜀书社影印王氏合校本,1985年,第170页。

④ 北魏·酈道元,《水经·渠水注》卷22,巴蜀书社影印王氏合校本,1985年,第381页。

⑤ 唐·李吉甫:《元和郡县图志》卷8,中华书局,1983年,第206页。

⑥ 北魏·酈道元,《水经·济水注》卷8,巴蜀书社影印王氏合校本,1985年,第187页。

⑦ 唐·李吉甫:《元和郡县图志》卷10,中华书局,1983年,第262页。

⑧ 北魏·酈道元:《水经·河水注》卷5,巴蜀书社,影印王氏合校本,1985年,第122页。

⑨ 据《晋书·傅祗传》说,三国邓艾著济河论开石门,《三国志·邓艾传》说,邓艾著济河论开广漕渠的时间在正始二年(241)。

⑩ 明·陆深:《明经世文编》卷155,第1561页。

⑪ 《元名臣事略·平章廉文正公希宪》卷7,“公暇日登城,顾见城之外渚水弥望,公曰,此宋捍敌下策,当还之江流,遂得陆地数百万亩”。

以前若无大水患。”^①自元代以来,北岸先是章穴淤积不通,断而明嘉靖二十一年(1542)又人为将郝穴堵塞。继而江北江南地区农田开发已大规模进行。江湖四周垸田密布,已成为当时全国的主要经济区,遂有“湖广熟,天下足”的民谚流传。但是,此后水灾也逐渐加重。乾隆十三年(1748年)湖北巡抚彭树葵对荆州一带长江水患曾有较深入的分析。他说:“查荆、襄一带,江湖袤延千有余里,一遇异涨,必藉余地以资容纳。考之宋孟珙知江陵时曾修三海八拒,以设险而蓄水,后豪右据以为田……现在大江南岸止有虎渡、调弦、黄金等口分疏江水南入洞庭,当汛涨时稍杀其(长江洪水)势……(随着围湖垦田的继续进行,荆州水灾也渐趋严重),在小民计图谋生,惟恐不广,而不知人与水争地为利,水必与人争地为殃。川壅而溃,盖有由矣。”^②于是他建议:永远禁止增筑新的垸田,已溃决的垸田不许重修。地方官为增加赋税,也会暗中纵容,禁增新垸困难很大。事情果然如其所料,围垦不断进行,防洪的压力不断增加,洪水灾害也日益严重。

3. 权衡政治经济利益的非常溢洪措施

北宋政权对防洪的利害取舍是明确的,特别是涉及首都地区的安危的时候更是如此。例如,位于澶州的曹村埽与大、小吴埽南北相对,仁宗时曾议论加固北岸小吴埽。提点河北刑狱张洵认为,若将小吴埽加固,超标准洪水将可能冲决南岸曹村埽,危害首都附近地区,因此他建议小吴埽免于加固,以为首都的安全保障。此后不久,小吴埽果然溃决。元丰五年(1082)七月,类似的情况再次发生,当年黄河暴涨,主溜顶冲曹村埽(当时已改称灵平埽),形势十分危急。于是都水监“已依前降朝旨,决大吴埽堤,使水下流,以纾危垫”^③。即人为决开曹村埽对面的大吴埽,使黄河向北泛滥,这是最高统治者直接采取的非常措施,以牺牲河北部分地区,换取京城左近的安全。终北宋一代,黄河始终未能安定。在宋金战争中,黄河于建炎二年(1128)南决,夺淮入海。

金人入主中原,据有淮河以北地区。在南北对峙的战争状态中,对于金政权来说,显然河北重于河南。因此,在处理黄河洪水方面,以保全河北地区为主要方针。例如,大定八年(1168)六月,黄河在胙城李固渡向南决口,曹、单两州(相当今山东菏泽、定陶、单县)被淹。当时河南统军使宗叙以“两州本以水利为生,所害农田无几……而山东河患,又非曹、单比也”^④。从南北利害比较出发,决定不予堵塞,这个选择深得金世宗赞赏。相对照的是,大定二十六年(1186)卫州(今汲县)堤防决口,洪水波及大名,金世宗亲自处分主管官吏,并迅速派人堵塞,厚此薄彼如此鲜明。类似的例子还有一些。金代重北轻南的方针,从黄河埽工的配备上也显而易见。金初黄河共有埽工25座,其中仅有6座在南岸,19座均在北岸。而南岸6座之中,雄武、荣泽、原武、阳武、延津五埽都在黄河下游上段。可见当时黄河修防的着重点了。这些措施,目的是舍车保帅,从全局来看可以达到减少水灾损失的目的。

4. 城市防洪减灾措施

《管子·乘马》记载选择国都的地势条件是:“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。高毋近旱而水足用,下毋近水而沟防省。”前者是便利交通的需要,后者是基于城市供水和防

① 清·顾炎武:《天下郡国利病书》卷74,荆江府堤考略。

② 清·黎世序:《续行水金鉴》卷153,引《皇清奏议》,国学基本丛书本,第3579页。《清史稿·河渠志四》也有记载。

③ 宋·李燾:《续资治通鉴长编》卷328,上海古籍出版社影印本,1986年,第3050页。

④ 《金史·河渠志》卷27。

洪排涝的考虑。齐国的临淄城（在今淄博市东北）的城址选择正与上述要求相吻合。故临淄城位于淄水冲积扇前沿，东依淄水，西靠系水，南枕牛山和稷山，北临广阔平原。城内地面高程一般在 40~50 米之间，既有利于城市污水排放，也不致受洪水侵袭^①。在缺少优良地形条件情况下则需要采取相应的预防措施。例如濒临汉水的安康市，位于河谷之中，地形促狭，只得依汉水建城。河谷中的汉水在汛期暴涨陡落，城市为尽可能便利取水和航运，位置又不能过高。为了适应洪水特点，滨江的房屋一般都做成木柱撑立的高脚屋，在汛期甚至允许洪水进入底楼，成为独特的适应洪水的建筑形式。为了防备特大洪水，康熙二十八年（1689）还在旧城南门外修万柳堤，作为特大洪水灌城时百姓逃生的通道^②。

有些城市选址虽有交通便利，但由于地势较低，频遭洪涝侵袭，最后不得不全城动迁，以求安定和发展。例如，北宋的郓州城（今山东东平）附近有赤水、泗水和济水，交通虽便利但也“常苦水患”，咸平三年（1000）霖雨经月，积涝溢甚，“乃遣工部郎中陈若拙经度徙城。若拙请徙于东南十五里阳乡之高原，诏可”^③。又如，馆陶县由于黄河北徙，城址处于新河槽和南面的黄河大堤之间，也不得不在熙宁六年“迁于高囤村以避水”^④。正应了“如能顺水所向，迁徙城邑以避之，复有何患”^⑤的认识。看似消极避让，实则顺应地势规律，与自然求得和谐。

古代防洪减灾的非工程措施还有进行洪水预报，实行集体仓储和政府救济等办法。

古代哲人对社会化综合减灾的阐述，丰富了我们对于灾害本质的认识，提醒我们在兴建水利工程改造自然态洪水以减轻灾害的同时，应该同时注意到调整经济发展和国土开发的目标以适应洪水；不盲目追求“战胜洪水”，而努力做到以最小的代价获取最大的防洪效益，这才是我们的最终目的。近年来我们提出的自然灾害双重属性的理论认识，正是对历史经验的继承和发展。

第七节 灌溉工程规划

对水利工程而言，水资源条件、枢纽工程和渠系规划决定了水利区发展规模和潜力。规划合理、水源充足的灌溉工程在相当的社会经济条件下将获得较大的发展空间，并从管理机制的有效运作获得延续的活力。中国古代有许多著名的灌溉工程运用数百年，甚至长达数千年，这些工程体现了因地制宜规划的设计通则。

一 沟洫与井田制渠系规划

商代的甲骨卜辞中，不仅出现了井田的符号，也有田畎的符号，意指田边的水沟。在商代，我国的农田已经出现了农田灌溉渠道。^⑥考古发现证实了商代至汉代我国农田水利中已经有了完善的灌溉渠系工程。

① 刘敦愿，春秋时期齐国故城的复原与城市布局，历史地理创刊号，1981年，第157页。

② 嘉庆《安康县志》卷20。

③ 《宋史·河渠志一》卷91。

④ 《宋会要辑稿》方域五之一二，中华书局影印本，1987年，第7389页。

⑤ 《宋史·河渠志二》卷92。

⑥ 水利水电科学研究院等，中国水利史稿上册，第一章，水利水电出版社，1979年，第60页。

1993年在辽宁阜新发现距今3600年前的灌溉系统,根据其断面尺寸可分作干渠、支渠、毛渠三级。在考古发现的总长约245米渠道遗迹中,渠道断面均呈上宽下窄梯形,干渠:上宽1.5~3米,底宽0.5~1米,深0.9~1.2米;支渠:上宽1~1.5米,底宽0.4~0.5米,深0.5~1米;毛渠:上宽0.5~1米,底宽0.3~0.5米,深0.3~0.5米;在干渠与支渠相交处发现3处柱和洞的遗迹,推测是分水设施。纵横交错的渠道将田地分割成若干长方形。渠与渠、地与地之间有明显的水位落差。^①1997年在甘肃安西境内荒漠干旱地区发现古渠,灌溉面积估计达到50万亩,使用时间自汉代至元代,干渠自100多千米以外的疏勒河引水,灌区干、支、斗、农渠体系齐全,现有渠道遗迹总长度600千米至1000千米之间。灌区范围内,有汉、晋、及唐城遗址,东汉玉门关、唐锁阳城在其中。^②无疑在这些地区出现的如此完善的灌溉渠系应该是中原文化西传的结果,也印证了渠道规划在汉以前所达到的水准。

西周时除有排水沟洫的记载已见《周礼·遂人》《周礼·匠人》外(见本章第三节),是否还有灌溉和排水的复合系统呢?答案是肯定的。《周礼·稻人》透露出有关信息:“稻人掌稼下地,以渚蓄水,以防止水,以沟荡水,以遂均水,以列舍水,以浍泄水。”^③东汉经学家郑玄解释,渚是蓄水陂塘,防是环陂塘的堤,荡是输水的干渠,遂是配水的支渠,列是稻田中停水的畦,面浍则是排水渠。^④可见西周时稻田中已有灌排两套渠系。《诗·小雅·白桦》有“溉池北流,浸彼稻田”句,可作佐证。灌排兼用的渠道系统是否也可上溯至禹时?《史记·夏本纪》记述禹治水成功后“令益予众庶稻,可种卑湿”,禹命稷益在大片低湿地区推广喜水耐劳的稻作,或可视为一条线索。

二 渠系工程规划——以郑国渠为例

郑国渠位于黄河支流泾河从峡谷段进入渭河平原的起点。郑国渠渠系发育过程的阶段性比较明晰。早期渠道布置在渭北平原二级台地上,灌区雏形已经形成。郑国渠由泾阳谷口引泾开始,干渠沿渭北平原二级阶地布置,跨过石川河,向东注入洛水(见图3-22)长达150千米的干渠,控制着干渠以南4万顷(约合今280万亩)农田的自流引水灌溉。据分析,由于泾水水资源量的限制和跨越石川河较大的技术难度。郑国渠最初的规划受到限制,而不得不收缩到石川河以西部分,但所显示的宏伟魄力令后人折服。^⑤

早期郑国渠的情况主要源于西汉时《史记·河渠书》的记载。当时,秦国为保障粮食供给而修建灌溉工程,其邻国韩国则期望秦就此耗尽国力。郑国渠建成后,泾河右岸今三原、高陵、泾阳、富平等县的土地获得灌溉,亩产约250斤,这在当时是不低的产量,秦的实力由此得到增强。^⑥

① 中国文物报,1993年2月7日,又《文汇报》1993年1月15日有类似报道。

② 文汇报,1997年4月24日。

③,④ 《周礼·稻人》,十三经注疏本第746页,中华书局。

⑤,⑥ 《史记·河渠书》说郑国渠:“渠就,用注填淤之水,溉泽卤之地四万顷,收皆亩一钟。”秦1亩等于今0.69亩,4万顷相当今亩280万亩,超过今泾惠渠130万亩2倍多。今人研究指出当时灌区范围应以石川河为限约50万亩,《史记·河渠书》的记载灌溉面积4万顷之数应是规划期望值。见《中国水利史稿》上册,中国水利电力出版社,1978年,第118~125页。




图 3-22 秦汉郑国渠、白渠干渠布置示意图

郑国渠的兴建出于战争的需要，工程形式最初可能比较简单，主要的工程应包括引水口、渠道和简单的渠系工程。^①此前这里可能有过民间的小型灌溉工程，为郑国渠的渠线的布置提供了参考依据。郑国渠采用比较简单的无坝引水方式，即渠口筑导流堤的形式引水，“自中山西邸瓠口为渠，并北山东注洛三百余里”^②，中山即仲山，在云阳县（今泾阳西北）西 15 里，瓠是云阳县治北的藪泽，秦郑国渠引水口在今泾惠渠进水口以下约 4800 多米处。今人现场考察认为：干渠渠线布置在渭北平原二级台地最高线上，干渠以南灌区都在其控制之下；郑国渠的纵向比降约 0.64‰，可以基本保持渠道多沙水流的冲淤平衡。干渠尾水注于洛水，其间要横穿天然溪流，可能有小规模的渡槽与山溪立交或侧向溢流堰与之平交（既可纳山溪水入渠，又可宣泄洪水）。^③

汉代，郑国渠衍生了支渠——六辅渠和白渠。“自郑国渠起，至元鼎六年，百三十六岁，面儿宽为左内史，奏请穿凿六辅渠，以益溉郑国傍高仰之田……后十六岁，太始二年白公赵中大夫复奏穿渠。引泾水，首起谷口，尾入栎阳，注渭中，袤二百里，溉田四千五百余顷，因名曰白渠。”^④因白渠，此后郑国渠多称为“郑白渠”（如图 3-22）。

唐代，郑白渠又称三白渠，（见图 3-23）渠系经过多次续建，工程设施完善，灌区包括泾阳、栎阳、高陵、云阳、三原、富平 6 县，成为长安京畿地区的粮食生产和加工基地。唐代被认为是郑国渠历史上鼎盛时期，三白渠自进水口至泾阳县“三限口”为总干渠，三限口设

① 《史记·六国年表》卷 15，“始皇元年（前 246），击取晋阳，作郑国渠”，中华书局本，第 751 页。

② 《史记·河渠书》，二十五史河渠志注释本，中国书店，1990 年，第 4 页。

③ 中国水利史稿上册，水利水电出版社，1978 年，第 124~125 页。

④ 《汉书·沟洫志》，二十五史河渠志注释本，第 22 页。

闸分出太白、中白、南白 3 条分干渠，下分支渠 11 条，有分水斗门 176 处。干渠和支渠设置退水斗门和退水渠以调节水量。三白渠斗门设置完备，灌溉管理达到历史上的最高水平。




图 3-23 唐三白渠干渠布置示意图

太白渠沿灌区北端边缘等高线布置，灌溉三原、富平；中白渠至高陵县分为 3 支渠（称三限，即中白渠、北限和南限），灌溉三原、高陵、栎阳；南白渠有斗门 5 处，灌溉三原。在灌区中部将以北山溪清水、冶水纳入渠道。（唐）《水部式》：“京兆府高陵县界清、白二渠交口着斗门，堰清水，恒准水为五分；三分入中白渠，二分入清渠。若水雨过多，即与上下用水处相知开放，还入清水。二月一日以前，八月三十日以后亦任开放。”^① 清水作为补充水源，在三限口入干渠。三限口是清水与中白渠的平交工程，以斗门节制洪水入渠量和平时的支渠配水。

尽管唐代的三白渠有完善的渠系工程，但是实现符合灌区整体利益的用水调度并不容易。当时地处灌区上游的泾阳县多是皇亲势要的田产，干渠上私自筑坝乱开涵洞，越级引水，随意弃流，以致干渠下游断流，水利纠纷不断。长庆时（821~824）刘禹锡指出：“按《水部式》‘决泄有时，畎浍有度，居上游者不得拥泉而专其腴’……泾阳人果拥而专之，共取全流，浸原为畦，私开四窦，泽不及下，泾田独肥，他邑为枯。”灌区下游高陵县因干渠断流，渠道堙废，有 60 年不得灌溉。^②长庆三年（823）高陵县令刘仁师终于争取到朝廷的支持，整治渠道，拆除私堰，渠系工程恢复了正常运行。这则水事纠纷说明完善的工程体系必须有健全的管理，才能发挥应有的效益。

三 无坝引水工程——以都江堰为例

无坝引水枢纽是充分利用河流水文、河道地形和区域自然地理条件，直接在河道上引水的水利工程形式，具有工程规模较小，就地取用建筑材料的特点，它使河流的环境功能、水

① 刘俊文，敦煌吐鲁番唐五代法制文书考释·开元水部式残卷，中华书局，1989 年，第 327 页。

② 唐·刘禹锡：高陵令刘君遗爱碑，《刘梦得文集》卷 28，四部丛刊本，第 168~170 页。

运功能以及地下水与地表水的天然循环机制均得以完善的保持。无坝引水工程的技术关键是渠首枢纽和渠系规划,而工程效益的发挥还与管理关系重大,这是因为渠首枢纽最佳水流状态和渠道输水能力维系都需要严格工程管理措施。古代著名的无坝引水工程有岷江流域的都江堰,黄河河套段宁夏和内蒙引黄灌区、海河流域的引漳十二渠等。具有 2500 年历史的都江堰集中体现了无坝引水的技术特点。

20 世纪建筑材料进步,高坝大水库在水量调节方面较大的优越性,使得这一工程型式成为现代水利工程的主流。但是,高坝大库的负面影响,如天然河流消失,库区人口迁移、泥沙淤积造成的水库库容减少、流域范围内自然环境蜕化等,都是难以解决的棘手问题。无坝引水枢纽或许因其与自然协调的工程形式而有长久的生命力。

(一) 渠首枢纽

都江堰也是战国末年因秦统一战争需要而建设的水利工程。秦统一六国战略之一是吞并蜀国,然后以蜀作为攻楚的战略后方,如《战国策·楚策》指出:“秦西有巴蜀,方船积粟,起于汶山,循江而下至郢三千余里;舫船载卒,一舫载五十与三月之粮,下水而浮,一日行三百余里,不费汗马之劳而距扞关。”^①但是,要将粮食运至楚地,除了利用与长江沟通的岷江水道外,还需要在成都平原建设粮食基地。秦惠王二十二年(前 316)秦灭蜀以其地置蜀郡,秦昭王末年(前 256~前 251)蜀守李冰主持修建都江堰。都江堰经历了从战国到汉晋时逐步完善的过程。唐宋时,渠首枢纽工程基本稳定下来,其基本形式一直到延续至 20 世纪 60 年代。

战国时都江堰主要的工程设施是李冰所进行的“凿离堆,辟沫水之害,穿二江成都之中”。^②即开凿引水口(今称宝瓶口)、疏浚岷江与成都间的水路。岷江和沱江分别绕成都平原的西缘和东缘东南流,平原腹地并无大江大河。都江堰的兴建沟通了岷江与沱江,同时将岷江水引入成都平原腹地,形成以成都为中心与岷江上游和中游地区联系的水路交通网,打开了成都平原与长江的通道。都江堰演变为以灌溉为主,并具有综合功能的水利工程应在战国以后。

汉晋时都江堰主要工程由导流堤和宝瓶口组成。证据是《华阳国志》关于“壅江作棚”“两山对如阙”,以及位于白沙邮石人的记载。^③1974 年在渠首岷江河道中出土的东汉建宁元年(168)时的李冰石像,石像打凿者是都江堰的管理者都水掾和都水长,亦是当时渠首枢纽情况的佐证。石人出土的位置应是进水口附近的水尺,宝瓶口在其下游 500 余米,石像到宝瓶口之间的河道相当于导水渠,而宝瓶口前江心洲的导流堤发挥了壅水和导流的作用。关于石人《华阳国志》记载:“白沙邮作三石人,立三水中,与江神要,水竭不至足,盛不没肩。”^④显然以石人作为标尺,放置在进水口量测水位,指示的水位过高过低都可以采取临时性措施增加或减少进水量。从当时都江堰的工程设施来看,灌区的供水保证率应是比较高的。

① 《战国策·楚策》,四部丛刊初编本,115 页。

② 《史记·河渠书》,二十五史河渠志注释本,中国书店,1990 年,第 2 页。

③、④ 《华阳国志·蜀志》:“冰能知天文地理,谓汶山为天彭门,乃至湔及县,见两山对如阙,因号天彭阙,仿佛若见神,遂从水上立祀三,所祭用三牲、珪璧沉渍。汉兴,数使使者祭之。冰乃壅江作棚,穿郫江、检江,别支流双过郡下。”有人以上段文字中出现天彭山而认为华阳国志所记工程在今彭州境内,但从全段文字来看,尤其是“穿郫江、检江”应是指宝瓶口及渠首工程无疑。四部丛刊本,第 18 页。

西晋时,对引水口前导流堤有更多的文字记载。太康时(280~289)左思《蜀都赋》及同时代人刘逵这样描述当时的都江堰,《赋》曰:“指渠口以为云门。”刘注:“李冰于湔山下造大壩,以壅江水,分散其流,溉灌平地。故曰‘指渠口以为云门’也。”^①晋人任豫《益州记》记载:“江至都安,堰其右,检其左,其正流遂东。”^②“堰”即是岷江河道中的导流堤。

唐代导流堤演变成分水-导流堤,称“槌尾堰”,其下与导流堤相接,由于堤堰工程的位置可以人为选择,并对引水量有所控制。为了稳定分水口的位置,在导流堤迎水端出现了专门的分水工程,元代置铁牛,宋之“象鼻”,明清的“鱼嘴”均是,这类建筑是在江心洲前端呈流线型的分水导流工程,其形制至今无大的改变。

都江堰渠首工程完善于唐代,除分水堰、导流堤、宝瓶口外,具备了节制水量和排沙的溢流堰。^③在宝瓶口前引水渠段利用江心洲和河道地形设置了侍郎堰、百丈堰,相当于明清后所称飞沙堰、人字堤。这些因地制宜的工程加上引水渠段的疏浚工程的互动,实现了都江堰灌区水量的总体控制,见图 3-24。

(二) 都江堰灌区节制工程的无闸坝建筑型式

从现代水利规划的角度来看,都江堰渠首位置的选择无疑是优秀的。位于岷江和沱江的冲积扇扇脊上的成都平原以都江堰市为顶点,向东南倾斜呈扇形扩展,地形坡降平均达 5‰,岷江水流丰沛,多年平均流量 493 立方米/秒。但是,岷江和沱江沿着平原边缘自北而南下,成都平原的腹心地带并无天然河流流经。都江堰的兴建改善了这一自然状况,自内江引水的干渠将丰沛的岷江水引入平原腹地,灌区为成都平原提供了大大小小的河流。由于地形条件使得灌区能够涵盖平原大部分区域,而且各级渠道可以承载灌溉、通航和排洪等多方面的功能(见图 3-25)。

1. 灌区渠系工程规划

由于成都平原地形坡降较陡,都江堰灌区的所有渠道既是输水渠也是泄水渠,加之丰沛的水资源,都江堰灌区工程相对比较简单而且管理粗放。都江堰各级河道的分水和配水工程的主要特点是:自然态水量分配与工程调整相结合。即以分水或引水和节制工程为主,从渠首到灌区最低级渠道均采用鱼嘴或导流堤的形式自然分水或引水,进水口以下设置类似飞沙堰侧向溢流堰——湃缺来调整水量(见图 3-26)。各级河道在分水或引水的同时,除最枯水位外均可同时保持通航,而汛期灌区所有的河道均是泄洪通道。灌区各级河流最终由成都东北出口青白江排入沱江,由东南出口府河归入岷江。古代都江堰灌区各级渠道(通称堰或河)既是灌溉输水渠、排水渠,也是水路通道,满足了成都及周边十多个县城和集镇供水、水运、环境和防洪的多种需求。

都江堰灌区各级河道的分水工程可以分为鱼嘴(或称顺堰)和拦河低堰两种。建筑型式的选择主要依据河道地形、引水量、渠道有无通航的需求决定。灌区各堰都有自己的水簿,鱼嘴修筑的位置高度,引水渠口段疏浚深度,岁修封堰和春灌开堰的时间等均有登录,这些堰簿世代相传,成为全灌区渠系工程管理共同遵守的准则。

① 梁·萧统:《文选》卷 4,《四部备要》第 91 册,中华书局影印本,1989 年,第 56 页。

② 转引自北魏·酈道元:《水经注·江水》卷 33,巴蜀书社王氏合校本水经注影印本,1985 年,第 519 页。

③ 谭徐明,论宋以前都江堰的演进,水利史研究室 50 周年学术论文集,中国水利电力出版社,第 306~311 页。




图 3-24 都江堰渠首枢纽布置及都江堰鱼嘴结构图
(本图根据《水利》(1934) 第 1 卷第六期四川都江堰详图改绘)






图 3-25 都江堰灌区示意图


(引自《都江堰流域平面图》，1937 年绘)



一 鱼嘴位于渠道中泓，并列分水



二 鱼嘴位于河流一侧，侧向引水



三 低堰拦河，自流分水

图 3-26 无坝引水三种建筑型式

(1) 鱼嘴分水式:

在灌区的上级渠系(干、支渠级)因为负有通航和防洪的功能,大多采用顺应河道水流的鱼嘴分水,鱼嘴的布置主要由河道江心洲地形,分水流量两个因素来考虑。下图采集的是民国时期都江堰内江灌区二级渠道走马河和徐堰河分水鱼嘴。走马河是都江堰的内江干渠,在宝瓶口以下,今都江堰市市区分出蒲阳河,至郫县境内分出第二级支渠——徐堰河后进入成都市区。如图 3-26,徐堰河分水口位于干渠右侧,由渠底高程和进口位置决定分水量。

(2) 拦河低堰引水式:

在引水河道上与水流方向正交或斜交修筑拦河堰,低水位时壅水入渠,堰顶也同时过流。在水量相对比较缺乏的灌区下游或下级河流上多设置这类低堰。图 3-26 系都江堰灌区一处干渠分水枢纽——石堤堰(在郫县境内),控制进入成都的水量,也是都江堰灌区向沱江排泄洪水的惟一通道,今为人民渠进水口,仍然是都江堰的关键工程。石堤堰是拦河低堰分水口的比较典型的形式,拦河坝用竹笼修筑,中间留湃缺为过船用,供船只上下。

2. 灌区河道溢流堰——湃缺

都江堰灌区各级河道进水口以下则有湃缺作为节制设施对水量再作调整。湃缺运行时间主要在夏秋时,这时全灌区河道处于高水位运行,各堰进水口自流引水,鱼嘴或拦河堰已经不再发挥主要作用,水量调节主要由湃缺来实现。

湃缺主要有两种形式——溢流堰式和河槽式。飞沙堰是溢流堰式湃缺的典型例子。图 3-26 是都江堰外江引水的杨柳堰的第一处湃缺,这是河槽式湃缺。历史上在都江堰分水鱼嘴以下江心洲上,有多处河槽式湃缺,是汛期内江的分洪道。河槽式多利用河道两侧的冲沟或滩地低槽整理而成,其进口底高程高于河道,在一定的水位下可自动泄水。杨柳堰直接在岷江正流(当地称金马河)上,引水鱼嘴利用滩地修筑,引水量主要靠疏浚河道控制。为了防止被水流淘刷造成河流改道,在进口处还设置竹笼或木桩护岸和抗冲。由于湃缺直接关系到该堰灌溉用水和防汛,历来主要干支河流的湃缺都属于官管官修。

四 陂塘及湖泊水利

埃及中王国时期(相当于公元前 2000 年前后)尼罗河发雍绿洲的美利多湖即是类似现代水库的陂塘。发雍绿洲陂塘水利的情况通过刻在岩石上的铭文而得以保留。据“黑拉克列欧波里斯王的教训”记载:在发雍低洼地带,古埃及人修筑了一道黑拉克列欧波里斯堤坝,并设置了多处闸门,尼罗河春夏季洪水被堤坝拦蓄在美利多湖里,灌溉期则通过水闸和渠道将湖水引入农田。^①

我国先秦时陂塘水利见诸文献。《淮南子·泰族训》:“以积土山之高修堤防,则水用必足矣。”^②指出了与天然塘泊不同之处在于人工筑堤成陂。陂塘与输水渠配套之后,成为具有集水、蓄水和输水功能的工程系统,可以满足小流域用水需求和水量调节的需要。

汉代,淮河流域以南农业经济区普遍植稻,应与陂塘水利普及有关。陕西汉中、四川成都和云南昆明出土了大量汉代陂塘——稻田模型,这些陪葬品是家族财富实力的象征,也反

① 阿甫基耶夫 [前苏联],王以铸译,《古代东方史》,生活·读书·新知三联书店,1956 年,第 236 页。

② 《淮南子》卷 20,中华书局本,第 363 页。

映出当时陂塘在农耕经济中的重要价值。^①陂塘水利的特点在于工程措施的运用,如云南呈贡县松山出土的陶制水田模型,有蓄水池以及六块水田,池与水田之间有沟槽相连,代表灌溉渠道。^②1964年出土的汉中陂塘模型,其主要工程有:蓄水池,挡水坝,闸门和稻田。挡水坝在陂池和稻田中间,中部有放水闸一座。泄水闸由闸墩,闸门槽、平板闸门组成。^③闸门的设置实现了蓄水和供水的定量控制,成为现代水库枢纽的雏形。南宋以来,陂塘逐渐成为南方山区的主要水利设施。陂塘水利的普及使南方山区水稻成为农业经济的支撑产品。

(一) 芍陂

芍陂是见于记载最早的大型陂塘水利工程,为楚庄王八年(前605)所建,在今安徽寿县,《淮南子·人间训》:“孙叔敖决期斯之水,而灌雩娄之野。”^④北魏时人对芍陂的记载比较完整:“(芍陂)陂水上承涧水……又东北迳百芍亭,东积而为湖,谓之芍陂。陂周百二十许里,在寿春县南八十里,言楚相孙叔敖所造。陂有五门,吐纳川流。西北为香门陂,陂水迳孙叔敖祠下,谓之芍陂渚,又北分为二水。”^⑤北魏人的记载至少指出了芍陂工程特点:①水源——涧水(肥水的支流);②蓄水而成湖,应有堤堰拦蓄河水;③陂塘有斗门5处,应有工程管理和配水制度;④芍陂与香门陂之间为芍陂渚串连,实现区间水量的调度。记载显示出北魏时芍陂已经有构成陂塘水利的基本工程要素。

(二) 南阳水利与六门陂

湍水和清水(汉水支流,今合称唐白河)流经南阳冲积平原(今河南的南阳、邓县、唐河和新野),这里年降雨量约900毫米,气候温和,土地肥沃,是两汉时期重要的粮食产区,南阳水利区特指这一地区。

陂塘是南阳水利区的主要工程形式,西汉召信臣和西晋杜诗是最早的倡导者。召信臣(?~前31)字翁卿,九江寿春人,任南阳太守时,提倡水利建设。关于召信臣时的水利工程原始记载:“(召)行视郡中水泉,开通沟渎。起水门提阕凡数十处,以广溉灌,岁岁增加,多至三万顷,民得其利,蓄积有余。信臣为民作均水约束,刻石立于田畔,以防分争。”^⑥显然这些工程的水源主要来自区间地表水和地下水。《水经·湍水注》首先提到了召信臣时以六门陂为代表的陂塘工程:“湍水又迳穰县(今河南邓县),为六门陂。汉孝元之世南阳太守召信臣以建昭五年(前34),断湍水,立穰西石碣。至元始五年(5)更开三门为六石门,故号六门碣也,溉穰、新野、昆阳三县五千余顷。”^⑦湍水是汉江上游的支流,从东汉和北魏南阳陂塘水利的记载中,还可以推断六门陂是湍水诸多陂塘之一。

同样是北魏郦道元的记载,汉代在六门陂的上游冠军县境内,还有一处规模较大的陂塘,

① 秦中行,记汉中出土的汉代陂塘模型,文物,1976年,第3期,第77~78页。刘志远,成都天回山崖墓清理记,考古学报,1958年,第1期,图版4。

② 张增祺,从出土文物看战国西汉时期云南和中原地区的密切联系,文物,1978年,第10期,第33页。

③ 同①。

④ 引自《诸子集成》,中华书局本,第326页。

⑤ 《水经·肥水注》,巴蜀书社影印本,第510~511页。

⑥ 《汉书·召信臣传》,中华书局本,第3642页。

⑦ 《水经·湍水注》卷29,巴蜀书社影印本,第478页。

“（湍水）南历冠军县（今河南邓县西北），西北有楚陂，高下相承八重，周十里，方塘蓄水，泽润不穷”^①，则六门陂应是楚陂的下游陂塘（见图 3-27）。应该说当时已经形成了若干陂塘串连起来的小型灌区。东汉人张衡的《南都赋》言及南都南阳的陂塘，“陪京之南，居汉之阳……于其陂泽，则有钳卢、玉池、赭阳、东陂。贮水淳洿，亘望无涯……其水则开窦洒流，浸被




图 3-27 汉晋南阳陂塘分布示意图

（引自清·杨守敬《水经注图》）

^① 《水经·湍水注》卷 29，巴蜀书社影印本，第 478 页；又《元和郡县志》卷 21，记载楚陂的灌溉面积是五百多顷，反映了唐代仍在发挥作用，丛书集成初编本，第 586 页。

稻田,沟浍脉连,堤塍相辖”。^①而其后的文献则反映出诸如钜卢、玉池、赭阳、东陂似乎都与六门陂相通(见3-27)。^②从晋太康时(280~289)杜预修复六门陂的情况来推测,湍水上梯级状的陂塘分布在汉代已经形成。北魏时人酈道元称:六门陂下结29陂塘,说明六门陂是长藤结瓜的陂塘灌区了。“六门既陂,诸陂遂断”的情况,^③以及《汉书·召信臣传》所提及的召氏制定“均水约束”都为六门陂是区域性的灌区工程提供了佐证。同时也说明工程一体化之后用水是集中管理的,即灌区各陂塘的灌溉渠道统属于六门陂枢纽统一调水。则六门陂-南阳陂塘水利的成就可归纳:①实现区域水资源的调节。来自河流的径流、区间地表水的汇流都通过各级陂塘蓄积起来;②工程配套设施完善,闸或斗门、堤防、渠道共同作用,形成了蓄灌节制有度的灌区,实现了灌溉的统一管理。汉、北魏、隋唐对南阳陂塘的记载反映出这种河流或渠道串连的所谓长藤结瓜的陂塘水利从汉代以来就陈陈相因,代有延续。^④

五 东南沿海御咸蓄淡工程——以它山堰为例

滨海地区尽管水资源总量充裕,但年内水量不平衡和咸潮对水质的侵害需要工程措施的调节和控制。唐宋以来,东南沿海迅速开发,出现了典型的水利形式——御咸蓄淡工程。浙江鄞县它山堰、丽水通济堰、福建莆田木兰陂等均属于这类工程。它山堰、通济堰为坝式枢纽,而木兰陂为闸坝式枢纽。这些工程是古代农田水利工程的规划和设计走向成熟的标志。

1. 枢纽形式

唐开元二十六年(738)置明州,州治鄞县(今浙江鄞县)。大历六年(711)在三江口筑子城(内城),唐末,筑明州罗城,周长18里。明州城三水环绕,近海枕江。涨潮时,咸潮循河流上行,危害明州城居民生活用水及近海农田灌溉用水。

太和时(827~835),鄞县令王元晔在县西南50里鄞江上筑它山堰。^⑤早期的它山堰记载较少,宋淳祐二年(1242)魏峴描述《四明它山水利备览》了它山堰北宋时的情况:它山堰在鄞江上游出山处,四明山和它山之间,拦河筑坝,开渠(塘河),引水东南流,下游入城后通于城内日湖、月湖,水道出日月湖流经城东门的水门,尾水排入甬江(鄞江的下游)。它山堰是典型的多效益的水利工程,除灌溉鄞县东部七个乡,还是明州州城主要水源。^⑥

它山堰之所以发挥拒咸蓄淡、灌溉、供水和排水泄洪的综合效益主要是通过渠首和州城三处水尺来控制水位,实现全区工程运行的合理调度。

(1) 枢纽工程布置

枢纽工程主要有:拦河坝(它山堰)、进水口(溪口)、沉沙池(以回沙闸前部分河道形

① 东汉·张衡:南都赋,引自《全上古三代秦汉三国六朝文》,中华书局本,1958年,第768页。

② 钜卢陂似与六门陂是同一工程,《元和郡县图志·山南道》:“汉元帝建昭中召信臣为南阳太守,复于穰县南六十里造钜卢陂,累石为堤,旁开六石门,以节水势,泽有钜卢、玉池,因以为名。”六门当是指闸门,钜卢等为蓄水陂塘名。

③ 《水经·清水注》卷31,“昔在晋世杜预继信臣之业复六门陂。遏六门之水,下结二十九陂,诸陂散流,咸入朝水,事见六门碑。六门既陂,诸陂遂断。”朝水为清水的支流。巴蜀书社影印本,第502页。

④ 《水经·湍水注》《水经·清水注》《元和郡县图志·山南道》关于南阳陂塘的记载反映了陂塘水利历史的延续。

⑤ 姚汉源,四明它山水利备览集释初稿,它山堰暨浙东水利史学术讨论会论文集,中国科学技术出版社,1997年,第56页。它山堰名最早见于北宋《元丰九域志》,它山堰未建之前,鄞江流域有小江湖、广德湖水利,据碑记和考古发掘,它山堰应是唐太和时王元晔所建。

⑥ 南宋·魏峴,《四明它山水利备览》卷上,丛书集成本,第1~3页。

成)。渠系工程有渠道(溪,今称南塘河)、侧向溢流堰(碶)、拒潮闸(城东石桥闸、城内平桥闸)和蓄水湖(日湖和月湖),见图 3-28。




图 3-28 它山堰水利区示意图

它山堰布置是典型的正向拦河坝壅水侧向引水的工程形式。“规其高下之宜，涝则七分水入江，三分入于溪，以泄暴流；旱则七分入溪，三分入江，以供灌溉。”^①江指鄞江，溪即干渠，江与溪的三七分水是规划的水量分配约数，因为水量比较充裕，唐至北宋主要以坝的高度来控制水量。南宋以后，它山堰和回沙闸联合运行调节和控制水量和泥沙。

渠首水量节制工程在置闸和设水则后，水量得到定量计划和控制。因为鄞江上游水土流失，它山堰泥沙淤积严重，影响供水。为了把清淤范围缩小到渠首及干渠上游段以减少清淤工程量，南宋淳祐二年（1242）时在上游它山堰以上的引水段建回沙闸。回沙闸的设置最初的目的是便于清淤，实际运用在调节水量方面也发挥了重要作用。回沙闸在坝上游左岸五十多米处的引水渠上，置闸后，进水口前水流流速减缓，部分泥沙淤积沉积下来。回沙闸的布置和工作情况是：“闸三间，板皆七。中间常留一板，俾上下可通舟，水涸则去。东西闸常留两板……水泛则不拘早夜，集众力急下板。相水高下，板随以增减。常令水自上入溪，沙隔于外，水平去板，通舟如故。”^②水则刻于两边闸桩上，则上每尺约合今制 27 厘米，闸前水位与闸门运行具体方式尚不清楚，但依据水位调度闸门是肯定的。魏峴记当时管闸工人有 8 人。

① 南宋·魏峴，《四明它山水利备览》卷上，丛书集成本，第 2 页。

② 《宝庆四明志》卷 12，宋元方志丛刊本，中华书局，第 5157 页。

2. 水利区水量控制和御潮工程设施

它山堰自渠首以下,“支港入溪,则七乡水道襟喉之地,因遂堰焉。由是溪江中分,咸卤不至,清甘之流,输贯诸港。入城市,绕村落,七乡之田,皆赖灌溉。”^①溪即干渠今称南塘河通过碶(即闸),分出支渠向农田或城镇供水。干渠水量过多则从堰上自行泄洪入江。渠道入明州城后尾水入日月两湖,两湖分出若干沟渠供居民生活之用,城中的水道末端再通过泄水堰或闸归于甬江(鄞江尾闾)。咸潮通过甬江水道上行时,沿江各闸闭闸以拒,不许咸水进入渠道。水利区全面的水情控制则通过明州的两处闸门实现。这两处闸门设置了水则,有统一水位标准来调度堰闸的启闭。^②南宋《四明它山水利备览》记干渠上碶有3处,即行春、积湊、乌金三碶,分别距渠首7.5千米,9千米,17.5千米,这样的间距有利于排泄进入渠道的区间洪水,是全区主要的水量节制工程。整个水利区支渠数即分水堰《备览》不载,元代的地方志记载则有30多处。^③

它山堰干渠的尾水最后在明州城归由泄水闸入江。渠与江通之处的闸,曾被称作水喉、食喉和气喉。南宋人魏岷考证三喉所在和功用:“引水于州北,凿两池以停之,淫潦泛滥,则城之东北隅有二堰,以泄于江,目之曰:食喉、气喉……气喉遏视食喉稍大,经都税务前,在东渡门墙下,以版为闸,潮长则与版平,市河之水充溢,则起闸以泄于江。食喉视气喉稍小,在市舶务之南墙下,止用泄水,却不通潮。又有水喉一堰,亦以泄水。”^④此气喉、食喉和水喉三闸南宋时似乎仍在用,但主要的控制工程是城东大石桥闸和城内平桥闸。皆因闸柱有水则而作为全区水量反调节中枢。^⑤

大石桥闸,淳祐二年(1242)太守陈垵建,这是一处御潮闸,“内可以泄水,外可以捍潮”^⑥。为了量化启闭水位,陈“遂置平水尺,朝夕度水增减,以为启闭,地形高下不等,而水之浅深亦然,大该郡城河滨之水常以三尺为平,余可类推,过平以上则当泄”。^⑦水尺刻度反映了地形高低和水的深浅关系,闸的开启以平水所标示水位为准,此三尺是相对高程而非水深。

平桥闸,开庆元年(1259)时庆元府判吴潜于闸桩上设水则。则上刻“平”字,故称“平字水则碑”。吴潜为设置水则,曾测量渠道和城内日月两湖水位,“余三年积劳于诸碶,至洪水湾一役大略尽矣。己未,劾农翠山,自林村由西门泛舟以归。暇日,又自月湖沿竹洲舫城南启,遍度水势。其平于田塍下者,刻篙志之,归而验诸平桥下,伐石为准,榜曰水则”。在找到平桥水位与各处水位的相关关系之后,将各处水位换算成平桥处的水位。平桥水则碑所刻的“平”字,与各处水情相关,各闸得以据该处水位操作闸门。水淹平字,则各闸开闸放水,平字出露则闭闸蓄水。水则碑紧邻府衙,闸门的启闭督查管理更加快捷,“水汛不待都保县道申到,放闸之人已遣行矣”。

回沙闸位于渠首,控制引水量和城内淡水蓄积量,大石桥闸和平桥闸位于它山堰水利区

① 宋·魏岷:《四明它山水利备览》卷上,丛书集成初编本,第2页。

② 周魁一,鄞县宋代水则的科学成就及其在古代水位量测中的地位,它山堰暨浙东水利史学术讨论会论文集,中国科学技术出版社,1997年,第17~19页。

③ 《至正四明续志》卷4,宋元方志丛刊本,中华书局,第6488~6489页。

④ 宋·魏岷:《四明它山水利备览》卷上,丛书集成初编本,第10页。

⑤ 同②。

⑥ 《宝庆四明志》卷12,宋元方志丛刊本,中华书局,1990年,第5155页。

⑦ 《宝庆四明志》卷12,宋元方志丛刊本,中华书局,1990年,第5156页。

尾间,并且是咸潮上行首先到达的区间。在能够集中反映小流域水位变化和控制水量的地点设置水则,就可以达到有效控制全区的水量和御潮的工程目标。

由于它山堰水利区水网错综复杂,涉及各用水户不同的利益。管理官员在考察全区灌溉、生活用水和御潮的综合需求之后,选择比较合理水位,通过对水位的控制进而控制整个水利区引取和蓄积淡水水量,避免人事管理的纠葛,大大缩短了水位变化与操纵闸门启闭的时间间隔。水利的公益特性和制度化管理也得到体现。

第八节 排水工程、圩垸和盐碱地治理规划

先秦时期北方开发,排水工程可能是首先开始的水利建设。地势平坦,水源充足的河流下游冲积平原腹地上,自然是最适合农耕的。北方地区主要是旱作农业,以耐旱的黍、稷、谷子为主,而降雨却又集中在七、八、九三个月,所以排水应是最初的主要水利措施。北魏时,崔楷基于幽州(今海河流域下游地区)大面积渍涝治理实践,提出了排水渠系的概念。

在地下水位高的平原和河流入海口的三角洲地区,排水之于农业与灌溉之于农业同样重要。宋代以来的太湖流域的圩堤、洞庭湖的垸田;长江及珠江下游三角洲滨江临海地带大量修筑的基围,即为区域分级排涝、农田灌溉、大田整治、区间通航等功能结合起来的水利工程,后来不断发展完善,成为湖区和滨江地区等渍涝频发地区的主要水利形式。圩垸是人口压力不断增加情况下,为了增加耕地而兴建的,这种向水要地的工程手段,又刺激湖区和江河滩地开发的恶性循环,圩垸失于科学规划,势必破坏原有的生态环境,酿成危害更大的新的水旱灾害。

排水又是治理盐碱土的重要水利措施。土壤盐碱化主要有两种成因:①海水或咸潮内侵,出现在滨海地区和河流入海的三角洲地带;②含有盐分的土层或含盐地下水的水位抬升造成的土壤盐碱化,主要出现在内陆环湖或沿河周边地带,以及排水不畅的平原洼地。排水不仅免除了渍涝而且是使盐碱化土壤脱碱而成为良田。此外,耕地的盐碱化问题,还需要田间排水的工程设施和非工程措施长期治理。我国北方盐碱地分布广泛,治理盐碱历史悠久,其成就主要体现在对盐碱地成因的认识和治理措施的工程与非工程结合方面。

一 排水工程

如果说灌溉是在降雨不足时施行的工程手段,排水则是水量过剩时必须的工程措施。先秦的文字记载中反映出远古时期人类通过沼泽排水获取土地的史实。传说的蚩尤与黄帝的战争,就是史前期部落从沼泽中排除渍水开辟栖息地的历史。关于这段传说,《山海经》的记载是:“蚩尤作兵伐黄帝。黄帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙蓄水。蚩尤请风伯、雨师,纵大风雨。黄帝乃下天女曰魃,雨止,遂杀蚩尤。魃不得复上,所居不雨,叔均言之帝,后置之赤水之北。叔均乃为田祖,魃时亡之,所欲逐之者,令曰:神北行,先除(修治)水道,决通沟渎。”^①向北驱逐旱魃之后,必将多雨,此后就该预防水涝,“决通沟渎”了。夏商至春秋战国时的黄淮海平原,年平均气温约比现在高出2℃左右,雨量相对丰沛,比现在有更多的沼泽

^① 《山海经·大荒北经》,袁珂《山海经校译本》,上海古籍出版社,1985年,第286页。

湖泊,《山海经》的这段传说应该是远古人民排水农耕的反映。

把渍涝沼泽地区变成可以耕种的农业地区,排水是必需的水利措施。大禹治水的主要作为也是疏导积水,排除渍涝,所谓“(禹)卑宫室而尽力乎沟洫”^①“当尧之时,水逆行,泛滥于中国,蛇龙居之,民无所定,下者为巢,上者为营窟。使禹治之,禹掘地而注之海,驱蛇龙而放之菹,水由地中行……然后人得平土而居之”^②。这些先秦的记载均说明了当时华北平原排水是比灌溉和防洪更为经常需要动用国力的水利措施。沟洫制在儒家经典著作中被阐述为治国之政,是大规模的排水工程起源比灌溉工程的历史还要久远的旁证。

(一) 沟洫制——排水工程的源头

田间灌溉和排水两类渠系工程,至迟在晋代的文献中已经明确分类。晋人司马彪(?~约306)注解《庄子》“亩”和“畎”:“垄上曰亩,下曰畎。”^③沟和田两者相对位置表明,司马彪所说的“畎”是田间排水工程。与自流灌溉渠道不同,“畎”是低于田的沟(渠),田间的渍水排泄入沟。由沟再排泄入河,构成多级排水沟渠系统。春秋时这样的沟洫系统已经见诸记载。

春秋时,郑国(治今河南新郑)僖公时,子驷(?~前563)为相,因为他整治田洫而致使司、堵、侯、子师四氏族丧田,引发纷争。^④管子提出的遗利于民的国政:“导水潦,利陂沟,决潘渚,溃泥滞,通郁闭,慎津梁,此谓遗之以利。”^⑤《孔子家语》也记载,子路任蒲(春秋时属卫国,在今河南长垣县东北)宰,担心暴雨致涝,动员百姓开挖排水沟洫,有显著成绩,而被孔子称道。战国时,荀况论司空政务:“修堤梁,通沟洫,行水潦,安水臧,以时决塞,岁虽凶败水旱,使民有所耘艾,司空之事也。”^⑥

如上文字所涉及的显然都是大面积排水,以及排水所包括的堤梁沟洫等工程设施。也反映出当时经常性的大面积排水是比较繁重的,需要动用国家的力量来实施。后来黄河流域较大规模的区域性排水不乏记载。北宋熙宁时,黄河改道后,区间径流汇集在濮州(治今山东鄄城北)、济州(治今山东巨野)间形成大面积滞水湖——马陵泊,熙宁四年(1071)提举京东常平仓王子渊主持大规模的排水,恢复农田4200顷。^⑦

(二) 排水工程体系概念和排水沟设计原则

《考工记·匠人》:“凡沟逆地防,谓之不行;水属不理孙(顺),谓之不行。梢沟三十里而广倍。凡行奠水,磬折以三五。”^⑧这里阐述了排水工程系统的设计原则:排水沟的纵向坡降要大于自然坡降,使排水通畅;梢沟即排水沟的形制也显然与输水渠不同,它的断面随集

① 《论语·泰伯》,诸子集成本,第170页。

② 《孟子·滕文公下》,诸子集成本,第264页。

③ 《庄子·让王》,原文:“舜以天下让其友北人无择。北人无择曰:异哉,后之为人也,居于畎亩之中,而游尧之门,不若是而已。”引自《庄子集释》,诸子集成本,第423~424页。

④ 子驷即为郑国相公子驷,郑穆公之后,子驷系其字,“子驷为田洫”事在襄公十年前,《春秋左传集解》,第872页。

⑤ 《管子·五辅》卷3,诸子集成本,第48页。

⑥ 《荀子·王制》,引自《荀子集解》卷5,诸子集成本,第107页。

⑦ 《宋会要稿·食货·农田杂录》食货一之二十九,中华书局本,第4816页。

⑧ 《周礼·考工记·匠人》卷42,十三经注疏本,第933页。

水量的增加而逐渐扩大。大致的标准是,每约15千米,断面面积增加一倍。排水渠使用时间比输水渠少,沟内长有芦苇一类的植物,既可在排水或行洪时降低流速避免沟渠淘刷,还可以收获梢料,这可能是“梢沟”得名的缘由。“奠水”应为渍涝积水的洼地,与排水沟相接的工程是呈石磬状的溢流堰,水位超过堤堰高度时可以自行排走,余下的积水储蓄备用。

先秦时沟洫更多是专为区域排水而设,在《考工记·匠人》中对沟洫形制的阐述体现了与现代排水渠系相同的概念:“匠人为沟洫,耜广五寸,二耜为耦;一耦之伐,广尺、深尺谓之畎,田首倍之,广二尺深二尺,谓之遂。九夫为井,井间广四尺,深四尺,谓之沟;方十里为成,成间广八尺,深八尺,谓之洫;方百里为同,同间广二寻,深二仞,谓之浍,专达于川。”^① 沟洫由枝而干,直至排至江河大川;各级泄水道的断面积由小而大。《周礼·遂人》对排水渠系有类似的说法:“凡治野,夫间有遂,遂上有径;十夫有沟,沟上有畛;百夫有洫,洫上有涂;千夫有浍,浍上有道;万夫有川,川上有路,以达于畿。”^② 反映了远古时人们对与人口密度、耕地相适应的水利和交通设施合理配置的规划思想,而遂、沟、洫、浍、川类似今天农田排水工程渠系毛、农、斗、支、干渠的划分。不过“匠人”和“遂人”对各级排水渠道的名称说法不同,说明这是一个原则性的规划,排水区大小不同,渠系等级也不同。元代农学家王祯《农书·灌溉篇》中说:匠人、遂人的功用是“此去水之法也。”最为明白。

西晋时期在淮泗流域曾有一次大规模以排水为主要内容的农田水利建设。公元270年前后淮泗一带水灾连年,兖豫二州(今豫南、皖北、鲁西南一带)农作物失收,民无居处。咸宁四年(278)著名学者和政治家杜预(222~284)指出,导致水灾加重的原因有二:第一是这一时期降雨太多,这是通常好理解的原因;第二是魏晋以来,这一带蓄水工程修得太多。乍看起来,这一点有些费解。工程多了,洪水调蓄能力相应提高了,水灾应该减少才是,何以出现相反的情况,对此,杜预考察了当时的情况,作出如下解释:

淮泗一带,许多陂塘都是汉代的陆田,在魏晋时才辟为塘泊。有些新开辟的陂塘是不需要的。据宋侯相应遵统计,在他的辖区,(今安徽太和旧县西北)的泗陂占地一万三千顷,该地区只有2600人,人少但耕地仍旧不够。但汉代这一地区人多、地多反而水灾少。可见其时泗陂规模过大,占地过多。又如豫州界有水田7500余顷,蓄水能力也大大超过水田实际需求。因此他认为:“无为多积无用之水。况于今者水潦泛滥,大为灾害。臣以为,与其失当,宁泄不蓄。”^③ 对于蓄水设施过多的危害,他进一步从地上水与地下水相互转换中求得解答:“陂多则土薄,水浅(地下水位太高,接近耕作层),涝不下润(地表水难以下渗)故每有水雨,辄复横流,延及陆田。”^④ 由此他认为:这一带“户口日增而陂竭岁决,良田变生蒲苇,人居沮泽之际,水陆失宜,放牧绝种,树木立枯,皆陂之害也”。^⑤ 所谓“水陆失宜”,是指人为开发过度,只知蓄水的好处而忽略了过多的害处。

人与自然关系失衡导致灾害增加,从自然和社会两方面解释灾害现象,而非单纯怪罪自然变异单方面原因,这是杜预过人之处,于是他建议各地将汉代原有陂塘和私家小陂塘修缮

① 《周礼·考工记·匠人》卷42,十三经注疏本,第931~933页。

② 《周礼·遂人》,十三经注疏本,中华书局,第740~741页。

③, ④, ⑤ 《晋书·食货志》卷26,二十五史本,上海古籍出版社,第90页。

完好,用以蓄水。这些保留下来的陂塘,也要采用汉代以政府投入为主的管理方法,按逐年应修项目,在冬天戍兵换防时,多留一个月,以协助维修。而三国以来建设的陂塘则应一律废弃。他的建议被采纳实行。

杜预不仅提出了改善环境的必要性,而且对水利工程的经济合理性进行了评估。他指出,不仅废弃无用之陂,排去无用之水,增加了耕地和农业收成,还有其他好处。如附近地区官养牛 45000 头,居处潮湿又无处役使,白白消耗饲料。如果实行废陂排水计划,第二年即可开始种植,需要牛来耕作,政府正好将其中 35000 头贷给百姓,每头折合三百石粮食,秋收后还贷,于政府又是一笔收入。

北魏时崔楷提出了区域排水系统的概念,标志着排水工程技术阶段性的进步。熙平时(516~518),华北平原冀州(治今河北冀县)、定州(治今河北定县)、瀛州(治今河北河间)、幽州(治今北京)等州屡被水灾,刺史崔楷上疏治水之策:“良由水大渠狭,更不开泄,众流壅塞,曲直乘之所致也。至若量其逶迤,穿凿涓涓,分立堤竭,所在疏通,预决其路,令无停蹙……使地有金堤之坚,水有非常之备。钩连相注,多置水口……即以高下营田,因于水陆,水种秔稻,陆艺桑麻。”^①其要点是:随地形高低开排水沟,构成一个互相连通,多出水口的排水网,达到能冲洗盐碱,排干沼泽,分流入海的目的。他还制定了施工规划,冬季前勘测、绘图、规划定线,估计工程和人工数,由地方政府负责组织,分片出工。崔楷提出了排水工程系统的概念,即沟洫工程体系的规划,包含了多级排水渠、堤防、堰闸建筑。此外,水旱作物种类搭配显然考虑了当地盐碱土的因素,洼地种植水稻、高处植桑种麻。崔楷的规划部分实施,后“楷用功未就,诏还追罢”。^②据《新唐书·地理志》记载,唐前期在今河北、沧州、东光、景县以至山东、德州有多处排水河道工程,与这一计划似有关系。

明万历时,邱浚有关淮南屯田的议论中对排水工程系统有更为完全的阐述,与今天农田水利排水工程的规划思想相当吻合。“臣请于淮南一带,湖荡之间,沮洳之地,芦苇之场,尽数以为屯田。遣官循行其地,度地势高下,测泥涂浅深。召江南无田之民,先度地势,因宜制便。先开为大河,阔二三丈者,亦通于海;又各开中河,八九尺者,亦达于大河;又随处各开小河,四五尺者,以达于中河,使水有所泄。然后于其低洼不可耕种之处,浚深以为湖荡。及于原近旧湖之处,疏通其水,使有所潴。或为堤,以限水;或为堰,以蓄水;或为斗门,以放水。如江南之制,民之无力者给以食田,成之后依官田以起科;民之有力者记其庸,田成以后依民出税,六七年间其所得者恐不减于魏人也。”^③魏人是指邓艾当时年在淮南大兴屯田事。邱浚针对黄河夺淮以来淮河下游排水不畅,提出了区域性改善河湖排水功能,利用地形建立起排水为主的兼有蓄水、防洪功能的排水工程系统:大河—中河—小河三级骨干排水渠道、利用湖荡改造而成的平原水库。水库由堰(坝)、斗门(泄水闸)、堤防组成,实际是可以节制水量的工程枢纽。清咸丰五年(1855)黄河在河南铜瓦厢改道北流后,淮河下游经洪泽湖与长江合流入海,洪泽湖以东的里下湖地区渍涝积水更为严重。1914年至1920年全国水利局长张謇主持的第一次现代水利的导淮规划与明代邱浚的淮南排水工程体系的思想有诸多不谋而合之处,而主要的差异表现在后者的工程设计建立在现代河流水文参数如流量、流

①, ② 《魏书·崔楷传》卷 54, 第 1253~1255 页。

③ 《大学衍义补·屯营之田》卷 35, 摘藻堂四库全书荟要本, 第 469 页。邱浚, 琼山人, 景泰五年(1454)进士, 官至礼部尚书, 以宋真德秀《大学衍义》缺治国平天下事而增补成书《大学衍义补》, 提倡屯田和漕行海运。

速等定量分析的基础上。^①

二 圩（围）垸水利

圩垸是排除积涝而兼有灌溉、通航的水利工程形式，主要分布在长江中下游滨江及洞庭湖、鄱阳湖、太湖流域和珠江三角洲等滨江滨湖低地。圩的起源可以远溯先秦时，唐五代至宋随着当时政治和经济重心南移而在江南和长江中游迅速发展，这时完备的工程体系也相应形成。明清时珠江三角洲基围形成新的发展高潮。圩垸和基围属于相同的水利形式。

（一）从围和圩到圩区水利工程

“圩”原指中部低凹，四围高卯的地形，也是湖区常见的地形；“围”原意为筑堤形成人工岸坡。在滨江滨湖低洼地区圩或围要成为一类水利工程首先应该具备排水功能。圩和围的起源应与湖区土地较大规模开发有密切关系，但具备堤防、节制闸门、渠道完善工程体系的圩在唐以前的文献中仍少有记载，应与唐五代以后江南、江东大规模开发有关。数学家秦九韶（1202~1261）在其著作中有“围田先计”一题，是一处关于围田数学计算。该题说此围长 58 千米（均折合成今制，下同），宽 1.5 千米的草荡，夏天水深 0.8 米，冬天水深 0.3 米，拟规划为四周筑高 3 米土埂，埂上有闸门，围中有 1 条纵向大港和 24 条横向小港的围田。^②这一数学题反映了当时围田的规划、工程规模和形制（图 3-29）。




图 3-29 宋代围田工程示意图
(选自宋·秦九韶，《数书九章》卷 6)

① 《中国水利史稿》下册，第 370~371 页。

② 宋·秦九韶：《数书九章》卷 6，引自吴文俊，《秦九韶与数书九章》，北京师范大学出版社，1987 年，第 391 页。

北宋时,范仲淹对江南圩垸这样描述:“每一圩方数十里如大城,中有河渠,外有门闸。旱则开闸引江水之利,潦则闭闸拒江水之害。”^①范仲淹所说的大圩是比较典型的圩垸工程,每一圩即为相对独立的水利工程体系,由堤、多级渠系和节制闸门组成,农田均在大堤的护卫之中(图 3-30)。圩垸应是逐步完善的,开始是临水筑堤,再疏浚水道,形成起码的排蓄能力,其后的完善就与地方的经济实力和政府介入程度有关了。




图 3-30 圩田工程示意图

(选自(清)《授时通考》)

宋元的文献中“圩”和“围”常通用,但在工程形式上是有区别的。北宋庆历三年(1043)范仲淹曾将圩和围作为两类水利工程来阐述,指出:围田主要分布于太湖流域下游,而圩田则主要分布于长江下游。南宋绍兴五年(1135)江东帅臣李光同样分类为“江东西圩田”和“苏(州)、秀(州)围田”两种。至于两者工程形式的区别,元代王桢在《农书》对此有所阐述:①围田,“凡边江近湖,地多闲旷,霖雨涨潦,不时淹没或浅浸弥漫,所以不任耕种。后因故将征进之暇,屯戎于此,所统兵众,分工起土。江淮之上,连属相望,遂广其利,亦有各处富有之家,度视地形,筑土作堤。环而不断,内地率有千顷,旱则通水,涝则泄去,故名曰:围田”;②圩田,“又有拒水筑为堤岸,复叠外护,或高至数丈,或曲直不等,长至弥望。每遇霖潦,以捍水势,故名曰:圩田。内有沟渎,以通灌溉,其田亦或不下千顷,此又水田之善者”。②王桢从工程角度概括了围和圩的区别主要在于工程规模。围田筑于低洼的塘浦地区,围堤高度较矮;圩田分布于长江下游滨江地区,水位落差相对较大,所以圩堤

① 宋·范仲淹:答手诏条陈十事,引自《皇朝文鉴》卷43,四部丛刊,第521页。

② 元·王桢:《农书·灌溉篇》卷3,万有文库本,第26~27页。

高度较高。这一特点相沿至今。

围田源于平原低洼易涝地区大规模准军事性质的屯田,主要工程措施是筑堤和疏浚水道。围内农田水利建设开始是无序的,堤防和水道因耕种的田块而修筑,并未形成完善的工程系统,管理亦粗放。圩则是在经济发达的滨江滨湖区,在若干大地主或地方政府主持下兴建和经营的。保护区内根据地形被次一级的圩岸分割成若干田块,耕地、堤防、水道均根据地形分级设置,圩区内形成排水(兼有灌溉和通航)工程体系。

北宋后期,围田修筑越来越多,缩窄了排水通道,太湖下游排水也愈加困难。因此,熙宁年间(1068~1085)出现了关于太湖下游地区围田水利规划的大辩论。郑亶主张优先治田,加高围岸;再治塘浦,疏浚排水河道。元祐初单锷著《吴中水利书》,提出了太湖以西阻止水阳江流域洪水向太湖宣泄,太湖东部则开浚塘浦,加大太湖下游向长江和东海的通道,即先排水后治田的主张。同期,长江中游水阳江流域由于权贵掠夺湖区土地,扩大圩区,也出现了排水困难,洪涝灾害加重的情形,引起关于圩田的激烈争论。

(二) 浙西主要大圩

太湖流域(史称浙西地区)唐代已经有了大规模的圩垸工程。广德元年(763)所筑的嘉禾大圩,为浙西三个大围中之最大者,“田二十七屯,广轮曲折,千有余里”,“(圩)与湖连,上则有途,中亦有船。旱则溉之,水则泄焉。曰雨曰霁,以沟为天”。^①嘉兴27屯显然是一圩之内分作多屯,具有排、灌和通航综合功能的圩区工程。宋代圩田在浙西、江南和江东发展很快,主要得力于政府的支持。《宋史·食货志》:“政和六年(1116)立管千圩岸、围岸官法,在官三年无坠损堙塞者赏之。”^②

南宋王朝更加鼓励圩(围)田,以满足人口急剧增加对粮食的需求。乾道二年(1166)漕臣王炎受命开浙西围田,“草荡、荷荡、菱荡及陂湖溪港,岸际旋筑塍畦,围裹耕种者,所至守令同共措置。炎既开诸围田,凡租户贷主家种粮债负,并奏蠲免之”。^③利用了原来农家堤防,培修高厚,在诸港浦置闸,形成了可以排水、通航的水道,低水时下闸壅水,高水位时开闸泄水的工程体系。^④即利用了太湖流域湖高于田,田高于河的地形特点,旱季临湖筑堤营造所谓“湖田”,并在湖田间疏浚沟渠,使之低水时开闸引河港水或用水车提水入田灌溉,高水时排水泄入河中。

当圩田作为重要的大型工程来兴建后,旧有民间小圩被合并成区域性的综合水利工程。圩内根据地形整治沟渠、修筑堤塍。沟渠和堤塍可通船和行人,在大堤所围成的区域内俨然是一方独立的工程体系,行政管辖亦是相对独立的“王国”。

珠江流域的桑园围等基围,在工程形制上类似太湖围田。桑园围在今广东南海、顺德县境内珠江干流之一西江的下游,相传始建于北宋大观时(1107~1110)。明代,由于珠江水位渐高,桑园围外围筑石堤封闭,全围按地形高低分为14堡,各堡之间有子堤相隔,围内水港

① 唐·李翰:《苏州嘉兴屯田纪绩颂并序》,引自《唐文粹》卷21,四部丛刊本,第175~176页。嘉兴大兴屯田事在广德元年(763),大理评事朱自勉主持。

② 《宋史·食货志一》,中华书局本,第4168~4169页。

③ 《宋史·食货志一》,中华书局本,第4185页。

④ 《宋史·食货志一》,中华书局本,第4185~4186页。

与西江相通,各堡和外围堤上设有闸门,围内可通航。

浙西围田在北宋政和时(1111~1118)由于政府的支持而形成高潮,五十多年后,旧围被新围包围在内,与溪港塘浦隔绝,以致于旧围失去灌溉的便利,旱灾频发。因此,不得不对围田进行整治,对湖区地主们的新围田加以限制。淳熙十年(1183),大理寺丞张抑说:“近者浙西豪宗,每遇旱岁,占湖为田,筑为长堤,中植榆柳,外捍茭芦,于是旧为田者,始隔水之出入。苏、湖、常、秀昔有水患,近多旱灾,盖出于此。”^①在他的建议下开始在苏、湖、常、秀(今嘉兴)划定围田1489处,每围置石标志,不许增加。嘉泰元年(1201),这些地方的知县加“点检围田事”衔,以阻止滥围,破坏河流湖泊的蓄泄功能,“每岁三四月,同尉点检有无奸民围裹状,上于州,州闻于朝。三年遣官审视,及委台谏察之”。^②但是,围田所带来的赋税收入不仅使南宋王朝难以厉行围田禁令,此后元明清各代王朝也依然是。

(三) 江东大圩——万春圩

万春圩是江东(此系宋代江南东路之简称)著名的大圩。在今安徽芜湖境内,唐末为当地土豪所修,原名秦家圩,宋代发展成大圩,至今仍是长江中游著名圩区,在长江与丹阳、石臼诸湖之间。洪水时丹阳等湖水位上升,湖与长江连为一片,秦家圩即为长江南岸和湖泊的北岸之间的土堤围子,其间肥沃的滩涂逐渐辟为耕地,秦家圩规模不大,“规其二十里以为圩”。^③南唐时地方政府置官管理,秦家圩已经成为官圩。北宋太平兴国七年(982)长江大水,秦家圩毁于洪水。嘉祐六年(1061)重修圩堤始名万春堤。沈括时为宣州宁国令,参与修芜湖县万春圩,他后来作《万春圩图记》修复万春圩工程有周密的设计,考虑了田间排水、多级排水。圩堤底宽6丈,高1丈2尺,周围长84里,堤上的一侧植桑。圩田共1270顷,每顷成一方块,每块田以天地日月山川草木等字编号。田四周有沟,每四沟汇如一浍,成为一区。一家有一浍,有田4顷。圩中南北横穿一堤,长22里,宽容两车,上植柳。圩有水门宽5丈。^④

(四) 圩区水利规划的发展

湖泊周边低洼地带的大规模圩田,改变了湖区原有的自然环境。由于失于统领全局的规划,圩区水利面临的是新的自然灾害,即从原来以渍涝为主演变成经常交替发生的水旱灾害。对圩区水利的批判和有关规划思想的讨论早在北宋就开始了,及至明清仍不失激烈和深刻。

1. 浙西围区治堤与治田结合,统一工程形制

太湖流域的围田在北宋有大的发展,但其开发先后无序,缺乏统一规划,因而原本防旱抗涝的工程措施反而相互干扰,造成新的灾害,北宋年间先后有范仲淹、郑戩、单锬、郑侨和赵霖等人提出围田统一规划的理论,但未及大规模实施。

南宋时,提出了湖区治水应与围区堤防规划设计一并考虑的规划意图,即围田成功在于

①, ② 《宋史·食货志》,中华书局本,第4187~4188页。南宋王朝为了阻止围田,也采取了一些实际措施,如宝庆元年(1225),免嘉泰间开征的浙西围田租钱,以禁止围田。

③, ④ 宋·沈括:《万春圩图记》,《长兴集》卷21,四部丛刊三编本第62册,第62~68页。

围区内排水工程规划的成功,因此筑围护田和河浦通水两者要很好结合。乾道六年(1170)都进奏院李结基于当时苏、秀、常等州围区连年水旱灾害交替的状况,发扬北宋时郑亶、赵霖提倡围外高岸深河的做法。他指出对围区内堤岸和排水塘浦应予以同样重视,并要通盘考虑。“若知决水而不知治田,则所开浚之地不过积土于两岸之侧,霖雨涤荡复入塘浦,不五七年填淤如旧,前功尽弃,为今之务,莫若专务治田。”^①李结所说的治田,实为整治围内沟渠和堤岸。“车水开浚塘浦,取土修筑两边田岸,立定丈尺,众户相与并力,官司督以必成。”^②

2. 江南圩区联并小圩——建立圩区分区分级和内外协调的工程体系

随着人口的繁衍和土地的开发,长江中下游地区圩区相应扩展。同样由于最初的无序化,带来了新的水利问题,滨江滨湖地区广筑堤圩后,江湖蓄水容积减少。同时各家圩垸相互套叠覆盖,泄水条件不利,防洪堤过长,小圩防洪能力较低,水旱灾害反而加重。宋代已注意这一问题,并促进了规划工作的进展。其主要思想是将小圩联合并作大圩,在大圩内分区分级控制。例如,绍兴二十二年(1152)在太平州(治今安徽当涂),筑堤180里,将诸小圩联合。乾道七年(1171)将作少监马希对圩区管理组织有新的建议:“有圩田州县守令措置,将圩内人户推一名有心力、田亩最高之人为圩长,大圩两人。每遇秋成,集本圩人夫于逐圩增修。面阔一尺,侧厚一尺,脚阔二尺,须用坚土实筑。”^③圩内民间管理组织也在政府的推动下建立起来。明清间规划又有进步。明万历时常熟人耿桔就常熟小圩分散零乱的状况,提出联并小圩:“惟看地形,四边有河,即随河做岸,连搭成围。大者合数十圩,数千百亩共筑一圩。”^④明清时长江北岸的湖北、安徽一带将沿江各圩堤岸已经开始联结,逐渐形成黄广大堤、同马大堤和无为大堤,其中无为大堤护卫590圩,成为圩区的主要保障。

耿桔这样阐述圩区工程体系一体化:“圩田无论大小,中间必有稍高稍低之别,若不分别彼此,各立戢岸,将一隙受水,遍围汪洋,将彼此推委,势必难救。”^⑤因此,他提出在大圩之内,根据地形高低分区,区间另筑较高的围田堤。如此,万一大圩溃决一口,被淹只是相应的该圩的小区,而不致全圩受难。此外,分区之后,在高田区外缘开沟取土,而将此土在低田外缘筑堤,如此,旱时有沟水接济高田,涝时有小堤保障低田安全,从而实现了全圩风险共同负担,加强高区与低区之间的利益关系。根据地形,圩区的渠系可以呈十字,丁字,一字、月样、弓样等方式布置,在圩区水道的出口,即与外河相通处置置闸,使圩内外水系既相对独立又有联系,内外河既相贯通,又有所节制,根据需要来控制圩内水量的蓄泄。同时,圩内方圆数十里乃至数百里,因河渠而分区分级,各小区根据易旱或易涝的程度来调整农作物品种。

清代孙峻《筑圩图说》对四周高,中间低的大圩进一步提出一套分级控制措施,具体办法:按地形将圩内农田分为上滕田、中滕田和下滕田三级,各级分筑戢岸,使各级农田自成独立区域,高低分开,梯级控制。将高程不同的农田分区,各区向外有沟渠与外河相连,置闸控制,圩心洼区滞涝,从而使高水高排,低水低排,各行其道互不干扰,嘉庆时青浦县曾

①, ②, ③ 《宋会要辑稿·食货》八之十三~十四, 中华书局本, 第4941页。

④ 明·耿桔, 常熟县水利全书, 引自《农政全书校注》本, 上海古籍出版社, 第372页。

⑤ 明·耿桔, 常熟县水利全书, 引自《农政全书校注》本, 上海古籍出版社, 第371页。

经根据这一原则整理过圩区渠道，低洼荒区因为有了排水沟渠而得以耕种。^①

圩区通过水利工程措施实现区内渠系与圩外水道形成一有机的体系，可以既有效保护圩区安全，又充分利用河渠通航和引水灌溉。任何时代的圩区水利都要涉及土地资源、水资源开发利用定位，涉及区域利益与整体利益冲突，涉及管理机制等方面的问题，有许多不是工程技术可以解决的，明代耿桔的圩区水利规划确切地说反映了规划的思想，在这一点上似乎各时期有关圩田水利的讨论中都有共识。

三 盐碱地治理

现代土壤物理学指出内陆土壤盐碱地的成因：含有盐分的土壤母质，风化后产生盐分随地下水位升高，经土壤毛管蒸发后积聚于表土层的结果。因此，土壤盐碱化是土地排水不畅最常见的次生灾害。

自然界的生态循环可以改变土壤的盐碱含量。如河口三角洲地区含盐量极高的荒滩上，在经年雨水冲淋下，出现耐盐植物。随着植物茎叶和根系对盐分的吸收，土层肥力逐渐递增，随之产生了植物种类间的更替。

水利措施可以大大加快土壤盐碱量降低的速度。最直接有效的手段就是筑堤或建闸将海水拒之于耕作区以外，这样的实践在 1000 多年前已经开始实施。北齐时，今环黄海滩涂开始筑堤，即为隋唐之常丰堤、捍海堤，北宋之范公堤（参见本书海塘工程技术章），历经隋唐至北宋的不断修筑，营造出我国面积最大和最早的滨海垦区。

但是，无论是滨海盐碱地还是内陆盐碱地要使土地成为适合农作物生长的垦区，技术措施都不是单一的，都需要田间水利工程措施与生物措施结合。

（一）先秦时期改良盐碱地措施

先秦时期已经知道被含泥沙量较大的黄河水淤过的土地十分肥沃，“河淤诸侯，亩钟之国也。”^② 那时漳水十二渠和郑国渠都曾经引用高含沙河水淤灌，即所谓“用注填淤之水，溉泽卤之地”^③，并取得每亩一钟的高产量。这种适合我国河流多沙特点的治碱办法，下面还要讲到。不仅如此，当时已经总结出利用农田灌水压碱的技术，《吕氏春秋·任地》借后稷之名提出了对农田精耕细作的十项要求，其中之一是“子能使吾土靖而圳浴土乎？”“靖”是平整和细耘耕地。“圳”是耕地里的沟渠，看来“圳浴土”就是通过沟渠灌水，冲洗盐碱地，即灌水洗碱和压碱，并通过排水沟排往河渠。为此，要在耕地四周开挖排水沟，而且要使排水沟有一定深度，以使地下水位降至临界深度以下，避免重新返碱。排水沟要深，而且少占耕地为宜，因此就有了“亩欲广以平，畝欲小以深”，^④大约讲的就是这个道理（见图 3-31）。除工程治碱外，先秦时期还总结出种植耐盐作物水稻和施用豪猪粪等治碱生物措施。^⑤

① 清·孙峻，《筑围图说·及筑圩法》1869 年重刻本，农业出版社，1980 年，第 13 页。

② 《管子·轻重乙》，诸子集成本，第 404 页。

③ 《史记·河渠书》，二十五史河渠书注释本，第 4 页。

④ 《吕氏春秋·辨土》，诸子集成本，第 335 页。

⑤ 《周礼·草人》记载治理盐碱地可以用豪猪粪，十三经注疏本，第 746 页。




图 3-31 排水沟降低地下水位治理土壤盐碱化示意图

（二）汉代贾让的黄河下游治碱规划

西汉末，“贾让三策”中论及冀中平原沟渠之利说：“通渠有三利，不通有三害。民常疲于救水，半失作业；水行地上，湊润上彻，民则病湿气，木皆立枯，卤不生谷；决溢有败，为鱼鳖食，此三害也；若有渠溉，则盐卤下湿，填淤加肥，故种禾麦。更为秔稻，高田五倍，下田十倍；转漕舟船之便。此三利也。”^①指出了黄河下游（当时黄河在今河北黄骅南附近入海）冀中平原有严重的土壤次生盐碱问题。但是，规划适当的沟洫工程辅以生物措施（种稻），可以获得土壤改良、粮食丰产和河渠通航所谓“三利”。贾让三策不仅对内陆盐碱地的成因表述准确，而且提出了盐碱地治理和综合利用的综合措施即治沟理渠，引洪淤灌压碱、引水种稻与洗碱结合的工程与非工程措施。

（三）明清河北改良盐碱地的规划

河北东北、东南和天津渤海湾滨海地区，地处海滦河下游，地形低洼、排水不畅。明代邱浚从浙闽滨海地区的排水工程实践中，衍生了华北地区盐碱地治理工程的构想：“请于将尽之地，依禹贡逆河法，截断河流，横开长河一带，收其流而分其水。然后于沮洳尽处筑为长堤，随处各为水门以司启闭。外以截咸水，俾其不得入；内以泄淡水，俾其不至漫。如此则成田矣。”^②

万历时（1573~1620）宝坻知县袁黄主持屯田，将邱氏沟渠的规划思想付诸实践。“其田形中间高，两边下，不及十数丈即为小沟，百数丈即为中沟，千数丈即为大沟，以注雨潦，谓之甜水沟。初种水稗，斥卤既尽，可种稻。”^③这一治田与治渠结合的农田水利工程包括：①排水沟系建设，由小沟、中沟和大沟三级构成（如图 3-32）；②大田整治，利用开挖渠道的弃土，将大田整理成中间高四围低的“台田”；③生物措施，分为两期，先植稗，待土壤中盐分降低后种植水稻。

四 淤灌和放淤改土

利用高含沙河流放淤是古代北方内陆盐碱地改造常用的又一工程措施。淤灌同时兼有灌

① 《汉书·沟洫志》，二十五史河渠志注释本，第 33 页。

② 《大学衍义补》，摘藻堂四库全书荟要本，第 474~475 页。

③ 明·袁黄：《劝农书》，畿辅河道水利丛书本，第 401 页，农业出版社，1964 年。




图 3-32 清雍正河北玉田围田水利工程示意图

溉和改土的效益。放淤的技术关键则是把握农作物生长周期和根据水情选择引洪放淤的时间。一般需要利用工程措施控制放淤和防范放淤时容易发生的洪水灾害。

(一) 古代早期淤灌实践

种植水稻是盐碱地边用边改的经济有效措施。盐碱地在水的泡洗下，土壤表层的盐分被压到底层，稻秧可以正常生长。水稻生长期间，再通过淹灌、排水、施肥、耕作以及水稻生物化学作用，土壤的理化性质得到改善。战国的文献所记载的水利工程中尤其注意到了浑水淤灌种稻改良土地的工程效益。

漳河流域冲积扇平原，地下水位较高，土壤盐碱度也很高。战国时魏国引漳灌区由于淤灌而大获丰收，当时民歌曰：“决漳水兮灌邺旁，终古乌卤兮生稻粱。”^① 秦郑国渠淤灌的效益亦有类似的记载：“（郑国）渠成，而用注填淤之水，溉乌卤之地四万余顷，收皆亩一钟。”^② 引漳灌区和郑国渠灌区都是在多沙河流上，引取高含沙水流通过输水渠系灌溉大田，由于地形坡降较陡，尾水可以自流归入天然河流中，水循环过程中土地逐步脱碱。

① 《汉书·沟洫志》，二十五史河渠志注释本，第15页。

② 《汉书·沟洫志》，二十五史河渠志注释本，第16页。

（二）北宋放淤实践

北宋时,黄河和滹沱河曾经有过大范围的放淤工程实践。北宋初,华北平原经历唐末战乱之后农业长期停滞。推行放淤旨在促使发展北方农业的措施立见成效,以减轻漕运的压力。北宋放淤是历史上惟一一次动用国家财力大范围实施的农田水利措施。放淤始于嘉祐,至熙宁达到高潮,前后二十多年。王安石是熙宁放淤的倡导者。

王安石倡导放淤是有准备的,在他未出任宰相之前对发展北方农业作了调查,在送友人赴任洺州的诗中反映了他对放淤的设想和不为人所理解的担忧:“漳水不灌邺,不知几何时?后世有史起,乃能为可为。余尝怜洺民,舄鹵半不治。颇觉漳可引,但为谈者嗤。高议不同俗,功成人始思。夫子到官日,勿忘吾此诗。”^①熙宁二年(1068)王安石任宰相。在神宗的支持下设置“提举沿汴淤田”、“都大提举淤田司”等官专司放淤。

北宋大规模的放淤以首都开封汴河沿岸为起点,扩展到豫北、冀南、冀中以及晋西南、陕东等广大地区。主要放淤的河流有汴河、黄河、漳河和滹沱河,持续时间大约10年,在治碱改土方面取得了较好成绩,从前“聚集游民,刮咸煮盐”的斥鹵地,放淤当年即获丰收。如“深、冀、沧、瀛间,惟大河、滹沱、漳水所淤,方为美田。淤淀不至处,悉是斥鹵,不可种艺”。^②绛州正平县(今山西新绛县)南董村放淤前亩产不过5~7斗,放淤后达到3石,即增产2倍多,耕地的价格也比此前每亩涨3倍。^③

（三）放淤的主要技术内涵

1. 河流水情规律的总结与放淤时间的选择

放淤主要技术问题首先是时间的把握,这是因为不同季节泥沙成分不同,效果亦有差别,把握好放淤时间可以避免将盐碱土改成沙田。

黄河放淤效果取决于河流泥沙的成分。宋代,人们指出了黄河水质与季节、水情、泥沙成分三者的关系:“水退淤淀,夏则胶土,肥腴;初秋则黄灭土,颇为疏壤;深秋则白灭土;霜降后皆沙也。”^④对黄河流域而言,初汛洪水中泥沙携带的有机质较多,这时实施淤灌在土层上留下的是一层富含有机质的“胶土”;其后降雨过程中随着水土流失加重,黄土母质逐渐增加,由黄灭土到白灭土,土壤中的有机成分相应下降。用现代土壤学术语:胶土即为黏土,黄灭土相当于粉沙壤土,白灭土应为沙质壤土。季节变化,水情变化,沉积的土壤成分发生相应的改变,与现代土壤物理分析中所谓沉降法不谋而合。

根据这一规律,选择放淤时间就比较合理了。黄河放淤最佳的时间在六月中旬(公历7月下旬),因为此时名为“矾山水”的水流淤淀之后留下的就是所谓胶土,其中所含物质适合农作物生长,利于土壤改良。宋人对所谓“矾山水”定义是:“朔野之地,深山穷谷,固阴沍寒,冰坚晚泮。逮乎盛夏,消释方尽,而沃荡山石,水带矾腥,并流于河,故六月中旬后,谓之矾山水。”^⑤即水流携带泥沙中含有较多的矾石成分。

① 宋·王安石,送宋中道倅洺州,《王临川集》卷9,四部丛刊初编本,第101页。

② 《续资治通鉴长编》卷264,中华书局本,上海古籍出版社,第2487页。

③ 《宋史·河渠志五》,二十五史河渠志注释本,第165页。

④ 《宋史·河渠志一》,二十五史河渠志注释本,第50页。

⑤ 《宋史·河渠志一》,二十五史河渠志注释本,第49页。

王安石主持放淤, 利用管理职权有效地控制放淤时间。放淤时甚至汴河漕运也要让路于矾山水淤灌, 熙宁六年(1072)发生过由于放淤而致汴河船只搁浅的事件。^①熙宁八年(1074)管辖京东淤田李孝宽甚至上奏朝廷:“乞候矾山水至, 开四斗门引水淤田, 权罢漕运三二十日。从之。以矾山涨水颇浊, 可用以淤, 故也。”^②四斗门在开封西, 系魏楼、茱泽、孔固、孙贾四处分水闸。^③

在海河流域, 人们称适合放淤的水情为“天河水”。所谓天河水“每春夏大雨, 众水合流, 浊如黄河矾山水”^④, 即为春末夏初的第一次汛期。北宋熙宁时深州静安(今河北深县南)和河东路(今山西新绛一带)都有用天河水放淤的记载。

2. 放淤主要工程措施

汛期在黄河、漳沱和漳河上施行引洪放淤主要的风险是引洪失败反致洪水成灾, 其次是放淤区域淤泥铺盖不均匀, 即所谓的“花淤”。放淤需要解决的主要技术问题是放淤口门(引水口)、行洪路线、放淤流量(堰或坝制导洪水), 以及预先设计排水出路等技术问题。

放淤的工程措施在文献记载中并不详细, 但是仍可反映出当时规划、设计和施工管理情形。熙宁六年主持河北放淤的内侍程昉八月间“欲引水淤漳旁地, 王安石以为长利, 须及冬乃可经划”。^⑤似放淤在冬天策划, 并着手前期工作, 如踏勘放淤口、修筑导水堤等。也曾发生过由于没有预先策划好放淤行洪路线, 没有整治好行洪水渠, 而导致放淤失败的事例:“淤田司引河水淤酸枣、阳武县田, 以役夫四五十万, 后以地下难淤而止。相度官吏初不审议, 妄兴夫役, 乞加绌罚。”^⑥

熙宁八年(1075)五月, 神宗与韩绛、吕惠卿议论主持汴河放淤官员杨汲功过:“(韩)绛曰‘淤田却是(杨)汲擘划’。上曰‘却是李璋擘划’。余(吕惠卿)曰:‘擘划不独李璋, 然当时人淤田只要泛淤(大面积滥淤), 汲随地形筑堤, 逐方了当。以此, 免淹浸之患, 遂有成功。’”^⑦从以上对话可以明确:①放淤是按预先计划进行的;②当时是提倡以工程措施控制放淤质量的;③杨汲“随地形筑堤, 逐方了当”, 说明放淤是按区域分块进行的, 堤被用来控制水流和放淤面积, 避免了泛淤造成的淤泥层厚薄和不同地段淤泥颗粒粒径不均匀的情况。

北宋放淤的倡导者程师孟提到熙宁前绛州放淤的工程措施:“绛州正平县南董村旁有马壁谷水, 尝诱民置地开渠, 淤瘠田五百余顷。其余州县有天河水及泉源处, 亦开渠, 筑堰。凡九州二十六县, 新旧之田皆成沃壤。嘉祐五年(1060)毕功, 缙成《水利图经》两卷。”^⑧这是引山洪放淤的实例, 主要工程措施有开渠和筑堰(堤), 当然包含引水位置选择和口门修筑。

现代农田水利将河流泥沙弃为废物, 许多设施用以限制泥沙入渠入田。古代北方河流上经常运用的引洪淤灌不但充分利用了水资源, 而且利用泥沙的有机质施肥和治碱取得了多方

① 《宋史·河渠志一》, 二十五史河渠志注释本, 第49页。

② 《续资治通鉴长编》卷245, 中华书局本, 上海古籍出版社, 第2296页。

③ 《宋史·河渠志四》, 二十五史河渠志注释本, 第116~117页。

④ 《宋史·河渠志五》, 二十五史河渠志注释本, 第165页。

⑤ 《宋史·河渠志五》, 二十五史河渠志注释本, 第162页。

⑥ 《宋史·河渠志五》, 二十五史河渠志注释本, 第163~164页。

⑦ 宋《吕惠卿日记》, 转引自《续资治通鉴长编》卷264, 第2487页。杨汲时为太常丞, 与屯田员外郎侯叔献为熙宁时主持淤田的主要官员, 因淤田而在熙宁六年同时被赐淤田千亩。

⑧ 同④。

面的效益,值得借鉴。

第九节 大运河及其供水防沙枢纽工程规划

中国运河建设的记载始于春秋战国时期。由初期的两条河流之间短距离沟通,到跨越山岭和多个水系的大运河。秦代的灵渠已经利用分水岭,以找到连接不同水系两条河道的最佳结合点,成功地解决了越岭运河的航道和水源问题;元明京杭运河的会通河段是依据测量技术而缜密规划的运河路线,使之跨越山东地垒,并成功地利用地形实现水资源跨流域调配。

一 区间运河

(一) 运河起源——平原地区水域的连通

春秋战国时期,群雄争霸的兼并战争,促使诸侯国开凿运河实现天然河流之间的衔接。沟通两河或两个水体间交通的区间运河首先出现在战争频繁而地形平坦水源丰富的中原地区和吴楚之间的太湖和江汉平原。由于运河建设多是出于军事目的,在规划路线时主要考虑以尽可能少的开挖量,在尽可能短的时间里实现河流间的连接,因此对工程长期效益不会仔细考虑。在充分利用天然河流和湖泊行运原则下考虑的运河路线,使水路总的行运路程迂远不便。这类运河一旦放弃管理,很快就淤废了。

汉代司马迁这样描述春秋战国时运河纷纷兴建的盛况:“荥阳下引河东南为鸿沟,以通宋、郑、陈、蔡、曹、卫,与济、汝、淮、泗会;于楚,西方则通渠汉水、云梦之野;东方则通(鸿)沟江淮之间;于吴,则通渠三江五湖;于齐,则通淄济之间;于蜀,蜀守冰凿离堆,避沫水之害,穿二江成都之中。”^① 这些运河主要分布在长江、淮河、黄河干流或主要支流的中下游平原上,大多数运河可以在汉代以后的文献中找到踪迹,有的运河至今仍在使用。

江汉平原分布众多大大小小的湖泊,扬水、夏水穿流其间。楚灵王时(前540~前529)开渠通漕,实现了早期的平原区间沟通,“言此渚灵王立台(指章华台,在今湖北监利西北)之日,漕运所由也。其水北流,注于扬水”,^② 这是春秋时出现在江汉平原上的运河。

在中原,也有一条短短的运河——菏水因战争而开凿。吴王夫差时(前495~前478)据有东南的吴国在打败了越和楚国之后,有了问鼎中原的野心,为向齐国和晋国炫耀武力,吴王夫差十四年(前482)借黄池(今河南封丘西南)会盟中原之际开菏水。利用大野泽的水源,开渠将泗水支流沂水和黄河支流济水连通,是为《国语·吴语》记载“(吴王夫差)乃起师北征,阙为深沟,通于商鲁之间,北属之沂(泗水支流),西属之济。”^③但是,越王勾践乘夫差远行、国内空虚破吴都,夫差不得不仓促率军返吴,四年后吴亡。菏水在今山东定陶与济水相连,在鱼台与沂水汇合。

^① 《二十五史河渠志注释》,中国书店,1990年,第2页。

^② 王氏合校:《水经注》卷28,巴蜀书社本,1985年,第469页。

^③ 哀公十三年吴晋黄池之会,时公元前482年,吴开菏水至迟在这年。《左传集解》第29,上海人民出版社,1977年,第1787页。

(二) 邗沟和鸿沟——沟通相邻流域的区间运河




图 3-33 战国邗沟到唐淮扬运河路线演进示意图

《左传》哀公九年（前 486）“秋，吴城邗，沟通江淮”，这条沟通江淮的运河就是著名的邗沟。邗城在今扬州西北，筑城与开挖运河是吴北进的关键工程，运河因邗城而名“邗沟”。邗沟同为吴王为称霸中原而开凿的运河。当时邗沟只是将各湖泊连通起来的一段一段的水路，到东汉才有大的改变。《水经·淮水注》记载当时的经行：“中渚水（即邗沟）自广陵北出武广湖东、陆阳湖西，二湖东西相直五里，水出其间，下至樊梁湖，旧道东北出，至博芝、射阳二湖，西北出夹邪，乃至山阳矣。”广陵即今之江都，武广湖、陆阳湖、樊梁湖皆在今高邮，博芝在今宝应，射阳在今宝应和淮安县东。今淮安、扬州间分布众多湖泊和河流，吴开邗沟只是将这些水体加以沟通，在极短的时间就建成了，当时邗沟的路线是Ω形的（图 3-33）。邗沟有充足的水源，在地理位置上正当沟通江淮的南北通道，一经建成立即成为骨干水路。为了回避湖泊风浪，减少航程迂回，三国时开凿津湖至白马湖段渠道，路线开始逐渐取直，唐代的淮扬运河已很顺直了。

鸿沟（后称汴渠）是《史记·河渠书》中记载的中原腹地最有影响的运河，连接黄淮之间的水路交通。鸿沟兴建于战国中期，是魏惠王为争夺中原霸主地位

的一个举措。魏国在惠王九年（前 362）迁都大梁（今河南开封）后的次年即开挖了鸿沟。鸿沟汉代又称狼荡渠、汴河。隋唐改造后称汴渠，航道变化频繁。鸿沟初期西北引“圃田泽”（今郑州以西）水，与黄河通；东南流接淮河。鸿沟以黄河为水源，春秋战国时由于有圃田泽及四围平原湖泊的沉沙作用，航道淤塞问题尚不严重，后来湖泊逐渐淤平，泥沙成为这一带运河最棘手的工程问题。由此鸿沟成为河道路线变化最频繁、疏浚工程量最大的水路，北宋以后汴梁（今河南开封）的中心城市地位不再，鸿沟很快就废弃了。

二 越岭运河

(一) 以当地降雨为水源的运河——胥溪、破岗渚

南北走向的茅山山脉横亘在长江流域与太湖流域之间。春秋时有两条越岭运河分别从南和北穿越茅山：南为胥溪运河，东接太湖支流荆溪，西连长江的支流青弋江、水阳江；北是破岗渚，西起句容小其与建康秦淮河通，东入江南运河。这两条运河开通了长江与太湖流域的水路连接（图 3-34）。




图 3-34 穿越茅山的胥溪和破岗渚
(江南与江东水系的沟通)

胥溪和破岗渚的主要工程设施是沿丘陵布置的堰埭，即通过分级筑坝拦截和蓄积地表水入堰而形成水道，由堰坝集中了地形和水面的高差，而形成若干梯级航道，船只只需在过坝时用人力或畜力挽拽，使本无水源的丘陵地区得以水运。

胥溪关键地段是太湖与长江之间的茅山丘陵。茅山最高处海拔 20 米，是东西方向宽约 15 里的丘陵，海拔高程以西地区降至 8 米左右，以东降至 6 米上下。

吴王阖闾（前 514～前 496）伐楚，用伍子胥建议开“胥溪”。胥溪当为《史记·河渠书》所言“于吴，则通渠三江五湖”中的运河之一。北宋单锬《吴中水利书》说宋代通运的情况：“春冬载二百石舟，而东则通太湖，西则入长江……而制牛于堰上，挽拽船筏。于固城湖之侧，

又常设监官，置廨宇，以收往来之税。”^①

北宋以前胥溪的工程设施的情况不详。宋时胥溪 15 里间设有 5 处堰埭，故又名伍堰。自东而西为余家堰、何家堰、苦李堰、分水堰、银林堰。分水堰和银林堰位置最高。大约是为了增加税收，北宋时一度增加到 11 堰，舟筏上下盘坝更加繁扰。往来商人“因相为之谋，罔给官长以废五堰”。^② 五堰废后，宣歙金陵九阳一带山区洪水迳流东入太湖，增加了太湖的防洪负担。为此，单锷建议起码应恢复其中 2 堰，引山水西泄固城湖以减少太湖水患。据此推测，胥溪运河创建时起码在堰埭的布置上考虑了堰埭的间距和高度对坡水东西分流比例的影响（图 3-35）。




图 3-35 胥溪五堰工程分布图

与胥溪越岭运河类似的技术手段在丘陵地区的运河上被普遍运用。最典型的是横贯茅山脉北段的破岗渚。破岗渚始建于三国孙吴时，赤乌八年（245）孙权派陈勋率屯田兵 3 万人，开破岗渚，又称句容中道。在长约 50 里的航道上，设置堰埭 12 处。^③

（二）跨流域调水的运河——灵渠

秦始皇统一中原后，立即挥师岭南。为了保证军队的给养，兴建了这条水运通道——灵渠。灵渠穿越湘江与桂江分水岭，是最著名的越岭运河之一。由于规划的成功，使灵渠在建成的早期得以在山岭重叠之间凭借简单的工程设施取得了稳定的水源和起码的通航条件，并为运河后来的完善奠定了基础。灵渠建成后，成为古代内地与两广的重要交通通道，清代曾出现过日过船量 200 多只的情况，^④1941 年湘桂铁路通车后，灵渠才逐渐演化成以灌溉为主的输水渠道。

广西兴安县西北越城岭和西南都庞岭之间有一条南北向的地理走廊——“湘桂走廊”，是岭南通往中原的陆路通道。而越城岭是长江和珠江两大水系的分水岭，长江支流湘江和漓江支流始安水在今广西兴安县相向而过，如果在这里开凿运河，可以沟通长江—湘江—漓江—珠江的水运，获得中原与岭南相连的水路通道。

越城岭高 20 多米，南北长 300 多米，湘江自南而北，再折而东北流去；始安水（漓江支流）自北而西南流，两水相距最近处仅 1.6 千米，然而这里湘江低于始安水 6 米，如在此处

① 宋·单锷：《吴中水利书》，丛书集成初编本，第 11 页。

② 宋·单锷：《吴中水利书》，丛书集成初编本，第 1 页。

③ 《太平御览》卷 73，中华书局本，第 344 页。

④ 郑连第，灵渠工程史略，中国水利电力出版社，1986 年，第 15 页。


沟通,工程量显然节省,但南北地形高差大,水面难以平顺衔接。灵渠的渠线没有简单地直线连通,当时显然有缜密的规划。除了从通航水道对坡降的要求外,还考虑了水源问题。始安水是山溪性河流,水量不足且年季变化大,而湘江水量丰沛且比较稳定。灵渠的水源倚重湘江才有保障。秦国的工程师们向上游寻找运河与湘江最恰当的分水点。这个点最后选择在距最近处 2.3 千米的上游(图 3-36)。此处,具备了如下的工程布置和水源条件的综合优势:

①利用分水岭初步确定运河与天然河道的结合位置——争取尽可能少的渠道开挖工程量和运河与天然河流的平顺衔接;

②以湘江为主要水源——向上游修建导流工程分引湘江,实现了运河北向自流供水;

③起码的通航条件——设法延缓渠道的纵比降,使人工渠道与天然河道平缓连接,以获得适合船只航行的流速和航深等基本要求。

灵渠早期记载始于汉代,《淮南子·人间训》记:秦始皇二十八年(前 219)秦进击岭南,



A. 灵渠渠道路线示意图

渠具备了最起码的通航条件。

唐代灵渠工程已经非常完备,其形制后来被基本继承下来(图 3-36)。宝历初(825),给事中李渤整治灵渠,“遂铍其堤以扼旁流,陡其门以级直注”。^①分水处以铍堤(后称之铍嘴)引水,渠道上设置了陡门(或称斗门,即简易闸门)控制航深,通航条件较之秦代应有较大的改善。宋灵渠“于上流碛中,叠石作铍嘴,锐其前,逆分湘水为两,依山筑堤为溜渠,巧激十里而止平陆。遂凿渠绕山曲,凡行六十里,乃至融江而俱南……渠内置斗门三十有六,每舟入一斗门,则复闸之,俟水积而舟以渐进,故能循崖而上,建瓴而下,以通南北之舟楫”。^②对分水工程“铍嘴”的形制、结构和调整运河航深、流速的斗门运用有详细的记载,今天灵渠的渠首工程布置与之没有区别。

(三) 穿越山东地垒的会通河——越岭运河的典范

汉及隋唐,汴梁(今开封)或为陪都或为都城,水运构架以汴梁为中心而呈东西向,今人称东西运河。东西运河是以前代鸿沟与邗沟为基础逐渐形成的,它以天然河流渠化为主,辅以区间的人工渠道。从三国时期曹操开白沟到隋代开永济渠(宋元称御河,今称卫河)的开凿,南北与东西走向相交水运干道虽不尽畅通但也基本形成。其间由于完全由人工开凿的运河路线不长,主要的技术难题表现为运河航道淤积。

元定都北京,政治中心北移,远离了经济中心江南,自南而北的漕运,最初有两途可以进京:一是海运至天津转陆运,一是溯黄河至河南封丘中滦转陆运,至淇门入御河北上转白河(后称北运河)至通州再陆运北京。两条交通路线既迂远,又有水陆海联运转运困难,以及海运的风险,所以迫切需要一条通往江南最为捷近的南北向交通动脉。大都通往江南的水运只有今北京至通州和河北、山东的御河与泗水之间没有水路,元开凿北京至通州的通惠河和山东临清至济宁的会通河,成功地沟通了潮白河、御河和泗水。北京至杭州水运的动脉交通干道形成,即著名的京杭运河。

1. 运河规划的前期基础

元开会通河和通惠河是有事先周密的规划的,其前期工作是大范围水资源考察和大地测量。元都水监郭守敬是当时著名的天文学家和水利学家,当时人记载“(郭守敬)在西夏尝挽舟溯流而上,究所谓河源者;又尝自孟门(即龙门)以东循黄河故道,纵广数百里间,皆为测量地平,或可以分杀河势,或可以溉灌田土,具有图志。又尝以海面较京师至汴梁地形高下之差。”^③其中黄河故道“纵广数百里间”的大范围测量已经包含了“以海面较……地形高下之差”即近代海拔高程等重要的概念和数据,为后来京杭运河黄河以北路线的确定创造了条件。

2. 郭守敬勘测及会通河南段济州河开通

宋元间旧有的北进水路已不畅通,黄河和御河之间需中转陆运。蒙古灭金后即利用泗水通航,至元十二年(1275)元将伯颜南征伐宋,建议泗水“立水驿”,都水监郭守敬奉命行视,

① 唐·鱼孟威:《灵渠记》,转引自唐兆民《灵渠文献粹编》,中华书局,1982年,第148页。

② 宋·周去非:《岭外代答》卷1,丛书集成初编本。

③ 元·齐履谦:知太史院事郭公行状,《国朝文类》卷50,第544页。

通过实地勘察,“乃得济州、大名、东平泗汶与御河相通形势,为图奏之”^①,由是初定会通河规划。元人齐履谦记载了郭守敬勘察的经行:“自陵州(今山东德州)至大名,又自济州(今山东济宁)至沛县,又南至吕梁(今江苏徐州东南),又自东平至纲(埧)城,又自东平、清河逾黄河故道与御河相接,又自卫州御河至东平,又自东平西南水泊至御河。”^②(图 3-37)

泗水在金代黄河夺淮前是淮河的主要支流,泗水流域有洸河,薛河、洳河等小河流,洸河与独立入海的汶河以今山东西南东平县安山、南旺间丘陵为分水岭。金人与南宋对峙于淮河南北,为了战争的需要,疏浚了汶水入洸,再通泗水的水道,蒙古宪宗七年(1257)济州掾吏毕辅国在今宁阳东北建埧城坝,引汶入洸济运。郭守敬的勘察在此之后 18 年,他显然特别注意了金代引汶济运的经验,所以勘察的路线以东平为中心,北至临清,西南抵御河的起点即今汲县,东南至徐州吕梁黄河北岸。郭守敬的勘察确认了御河、汶水、泗水、黄河四河相互沟通的可行性,对京杭运河南北贯通的关键河段进行了勘查论证。

至元十三年(1276)济州河开工,新开凿的河段自济州至安山一百三十余里,南接金泗水运道,向北至东阿与大清河通。济州河以汶泗二河为水源,汶水自埧城坝分水至济州会源闸向南北分水济运。至元二十年(1283)济州河成,漕运开始自徐州吕梁出黄河北岸经今山东北上。济州河的开通证实了跨流域调水配水规划的合理,为后来运河最终实现御-汶-泗贯通和顺利穿越水资源贫乏地区跨出了关键的一步。

3. 马之贞会通河北段规划与会通河全线贯通

济州河开通后,泗水御河间还有一段没有贯通。元人杨文郁记载当时这段陆路转运的情景:“自东阿至临清二百里,舍舟而陆,车输至御河,徙民一万三千二百户,除租庸调。柰道经往平,其间苦地势卑下。遇夏秋霖潦,牛僮辄脱,艰阻万状。”^③济州河以北运河的续建成为当务之急。

至元二十五年(1288),寿张县令韩仲晖、太史边源提出开河建议被采纳,漕副使马之贞与太史边源奉命“按视地势,商度工用,于是,图上可开之状”^④计划得到丞相桑哥的支持,桑哥为了论证计划的合理性,从经济补偿的角度将工程投资与效益进行了比较,认为工程所费与若干年间这一段漕运转般陆运的开支相抵,而经济利益是相当可观的。^⑤“上谕允,赐中统楮币一百五十万缗,米四万石,盐五万斤,以给庸直,备器用。征傍近郡丁夫三万。”^⑥次年,正月开渠南起须城安山,经东阿、聊城至临清长 250 余里,元世祖赐名“会通河”。后来会通河与济州河归于一河,通称会通河,济州河随时间推移而少有提及。

①, ② 元·齐履谦:知太史院事郭公行状,《国朝文类》卷 50,第 544 页。

③ 元·杨文郁:开会通河功成之碑,引自明·王琼:《漕河图志》卷 5,姚汉源,谭徐明整编,水利水电出版社,1990 年,第 220 页。

④ 《元史·河渠志》,二十五史河渠志注释本,中国水利电力出版社,1990 年,第 261 页。

⑤ 《元史·世祖纪》卷 15,中华书局版,第 316 页,桑哥建议开漕渠通运:“安山至临清,为渠二百六十五里,若开浚之,为工三百万,当用钞三万锭,米四万石,盐五万斤。其陆运夫万三千户复罢为民,其赋入及刍粟之估为钞二万八千锭,费略相当,然渠成亦万世之利。”

⑥ 元·杨文郁:开会通河功成之碑,引自明·王琼:《漕河图志》卷 5,姚汉源,谭徐明整编,水利水电出版社,1990 年,第 220 页。




图 3-37 郭守敬勘察路线与元会通河经行示意图

注：郭守敬勘察路线经行①陵州至大名；②济州至吕梁；③东平至埭城；④寿张至临清；
⑤淇门至东平；⑥东平西南水泊至御河（即梁山泊，金以后淤废）

三 运河的供水、配水和防沙工程规划及 实践——以会通河、通惠河为例

会通河跨越山东地垒，在这区间有两条天然河流可以提供水源：①汶水，北行入大清河入海；②泗水，南行入黄河（当时黄河在今江苏连云港-淮安一带入海）。但是，两河水源并不充沛，引汶和引泗工程中还包括引泉工程，即凿渠引济南、泰安诸府的泉水入河一并济运。

会通河所经地势最高处在今山东汶上南旺镇，如果在这里布置枢纽工程，可以较好地控制和调节南北分流的水量。因此，汶、泗分水枢纽工程位置和南旺蓄水调节工程布置是运河工程技术的关键。

元代，由于供水枢纽工程位置的缺陷，运河越岭水量不能满足需要。当时漕运量海运每年 300 万石，由京杭运河不过 30 万石。明代戴村坝-南旺枢纽工程建成后，会通河水源有了可靠的保障，京杭运河很快得以全线畅通，到明永乐十年（1412）以后由运河北上的漕运量迅速超过了 400 万石。

（一）会通河供水工程的调整与完善

1. 埽城坝-会源闸枢纽

会通河跨越南旺地垒段的水量供给分为两级实现：引水工程将汶泗二水分别引入分水枢纽；由第二级枢纽分流，向运河南北供水。

元代会通河的分水枢纽在会源闸（明清称天井闸）。供水工程为三部分：①宁阳埽城坝引汶工程。汶水流至埽城，由埽城坝分水入洸河，洸河至会源闸；②兖州金口堰引泗工程，泗水南流至会源闸；③汶泗汇流后，在会源闸分流南北，入运河济运。

引汶入泗供水工程是利用旧有工程改建的。蒙古宪宗七年（1257）元军征南宋，为了利用泗水通运，济州掾吏毕辅国建埽城坝引汶入泗。埽城坝原有一闸引水，开会通河时马之贞在其东建新闻，称东闸，遏水入洸河，“约汶水三之二入洸，至春全遏余波以入。霖潦时至，虑其冲突，则坚闭二闸，不听其入。水至，径坏堰而循道入海”。^①会源闸将汶水汛期的 2/3，枯水期的全部归于运河，水量携带的大量泥沙淤积在河道中，终于造成了工程措施难以克服的弊端：洸河河床逐渐淤高，工程运行不到 10 年，“相较反崇汶三尺许，山水涨后，其流涓涓，几不接会通。汶岁筑沙堰遏水入洸，堰寻决而洸自若，所在浅涩，漕事不湍”。^②拦河堰是滩地砂土修筑的临时性土坝，洸河与汶河的高差，要求堰高度大于 1 米，对这种土料的坝，愈高对稳定愈不利；而对引水需求来说，则希望坝尽可能的高。终元之世会源闸枢纽改造一直没有停止过。为了减少巨大的岁修工程量，增加引水量，延祐五年（1318）曾改埽城坝为石坝，“五月堰成，六月为水所坏”。^③因此，洸河疏浚经常动以大工，挑沙工人动辙近万人。

2. 戴村坝-南旺枢纽

元代会源闸枢纽引汶泗济运，实现了会通河跨越山东地垒南北分水。但是，汶水高含沙

① 元·李惟明：改作东大闸记，引自明·王琼《漕河图志·记》卷 5，姚汉源，谭徐明整编本，第 245 页。

② 元·李惟明：改作东大闸记，引自明·王琼《漕河图志·记》卷 5，姚汉源，谭徐明整编本，第 241 页。

③ 元·李惟明：改作东大闸记，引自明·王琼《漕河图志·记》卷 5，姚汉源，谭徐明整编本，第 246 页。

水流、堽城堰低坝和洸河的浅河床制约了会源闸的引水能力。会源闸分水位置距会通河地势的最高处南旺还有 40 千米,高程相差约 8 米,^①使得这 40 千米间的航道供水难以保证,导致会通河运用不畅。

明初继续沿用会源闸枢纽,直到永乐九年(1411)工部尚书宋礼主持重开会通河,山东汶上县老人白英建议分水位置北移南旺,“筑堽城及戴村坝”,引汶水全部西南流至汶上县鹅河口入运河。汶水在南旺分流后“南流接徐邳者十之四,北流达临清十之六。南旺地势高,决其水,南北皆注,所谓水脊也。因相地置闸,以时蓄泄”。^②至此,终于解决了越岭运河段济宁以北水源不足的问题。

(1) 戴村坝引水工程:

自永乐九年(1411)创建戴村坝起,到万历二十一年(1593)堵堽城闸,截断汶水南流使之全河趋南旺止,会通河供水工程完善经历了 180 多年。

戴村坝坝址选择即从现代水工枢纽工程布置原则来看也是得当的,“于东平州东六十里戴村旧汶河口筑坝,遏汶水西南流,由黑马沟至汶上县鹅河口入漕河”^③。枢纽由拦河坝、取水口、泄洪和排沙设施组成(图 3-38)。取水口在汶水的凹岸,便于引取清水;东岸有坎河口,是河的凸岸,作为汛期洪水的通道。清人说:“(宋礼)留坎河口不坝,以备分泄入海。每岁重运过时,止用刮沙板作一沙坝于坎河口,即涓滴尽趋南旺;若水涨,则连沙冲出坎河。”^④他从工程的取水质量、泄洪兼排沙的多重功能公允地作了评价。

弘治时(1488~1505)戴村坝基本取代了堽城坝,为了确保运河供水,戴村坝主体工程拦河坝与坎河口各自的工程作用被强化(见图 3-38),“汶大溢,势不能决戴村(坝);则溃裂而假道于坎河口”。^⑤

隆庆六年(1573)总理河道万恭主持,将戴村坝改造为堆石坝。“役丁夫七千有奇,运石堽河,……滩博一里,袤一里,而强压河根而上,崇丈余。秋水时至,则令逾滩而泻之,复青州故道(即汶水入海旧河道);春夏运行,则令滩上而注之。”^⑥万历十七年(1589)总理河道潘季驯改成石坝,成为一座永久性的砌石溢流堰。

清代戴村坝更加完善,全长 437 米的拦河大坝,全坝根据建筑结构和功用的不同,分为滚水坝、乱石坝、玲珑坝。滚水坝为浆砌石坝,乱石坝是堆石坝,位于中部,通沙且渗水,便于排除坝前泥沙;玲珑坝为干砌石结构,可以透水。全坝具有壅水、导流、溢洪、排沙的多种功用。

(2) 南旺配水及集中治沙:

《漕河图志·漕河》:“南旺北闸,在分水河口北;南旺南闸,在分水河口南,俱成化间工部郎中杨恭建议而设。”建闸以控制配水在戴村建坝引汶入南旺之后 70 多年。^⑦只有在运河分水岭段置闸之后,会通河的南北分水比例才可能实现定量控制(图 3-39)。

① 黄淮段运河纵剖面图,引自汪胡桢,整理运河工程计划,黄淮段运河整理计划初步报告,第 85 页。

② 《明史·宋礼传》卷 153,中华书局本,第 4204 页。

③ 明·王琬:《漕河图志·记》卷 2,姚汉源,谭徐明整编本,第 112 页。

④ 清·张伯行:《居济一得》卷 3,丛书集成本,第 49 页。

⑤,⑥ 明·万恭:创建坎河石滩记,《明文海》卷 384,中华书局本,第 3969 页。

⑦ 据《漕河图志·漕河职制》“成化十三年命工部郎中杨恭自通州至济宁,郭升自济宁至仪真、瓜州分理河道。”南旺建分水闸应在成化十三年(1477)稍后。




图 3-38 戴村坝工程示意图
(引汶济运的枢纽工程)

南旺北闸后称十里闸，南闸称柳林闸。清代张伯行描述两闸的运行原则：“柳林闸为南运第一闸。南旺以南，湖水甚多，不虞水少，故柳林闸宜常闭；南旺以北，止恃此一线之水，故十里闸、开河闸宜常开。但恐北既有余，而南或不足，又宜暂闭十里闸，将柳林闸亮版一块，以接济南运，然惟北运之水有余乃可。不然，恐南有水而北无水矣。”^① 在柳林闸更南的寺前闸、十里闸和更北的开河闸都是重要的辅助闸门。

汶水在汶上南旺镇入运河，入运之处与河道垂直，初期无任何工程控制。汶水来水多少南旺一带要消纳多少。南旺建南北分水闸之后，由闸门控制运河南北水量，余水还可以蓄积在南旺一带的洼地塘泊之中，水量调节能力得到提高。

此外，由于“南旺地势平洋，而又有二闸横拦（即柳林、十里闸），故沙泥俱淤，比它处

^① 清·张伯行：《居济一得》卷2，丛书集成本，第28页。




图 3-39 明代会通河的水源工程示意图

独高。每水涨一次则淤高一尺，积一年则高数尺”。^① 南旺建闸使汶水泥沙淤积相对集中在一个区段。这是戴村坝-南旺枢纽一个重要优点，不仅便于疏浚，而且利于发挥南旺诸湖蓄水滞沙功能。

戴村坝建成 100 多年后，嘉靖年间（1522~1566）泥沙淤积问题在南旺严重起来。明人刘天和说：“成化间，戴村坝以下河道犹未淤满，意者开导未久尔。近（指嘉靖时）则沙淤直至南旺，河皆平满矣，故水易涨溢。频年挑浚，沙积两岸，或平铺地上，风起飞扬，仍归河内。”^② 到了清代，“南旺运河两岸土积如山，每逢大挑百倍艰难。”“每遇大挑，征夫以万计，支银以千计”。^③

南旺建闸蓄水于诸湖，另一避沙的效益日渐突出。南旺之蜀山湖、马踏湖在汶河洪水期间开闸蓄水，泥沙随之入湖，“如此，则二湖之役，不惟可为水柜，亦可为沙柜矣”。^④ 有了沙柜容蓄，由河道清淤转而沙柜集中清淤，疏浚可间隔数年进行一次。南旺疏浚工程巨大，但是较之汶水由洸河自天井入运河，不仅疏浚工程量减少而且施工战线大大缩短。

① 清·张伯行：《居济一得》卷 2，丛书集成本，第 28 页。

② 明·刘天和：《问水集》卷 1，水利珍本丛书本，第 25，33 页。

③、④ 同①。

（二）通惠河的水源工程

北京位于永定河与潮白河冲积平原上，境内没有可行水运的江河，修建运河亦掣肘于水源问题，惟一可行办法是远距离调水。金建中都在今北京，开始谋划运河建设。在今北京西南石景山口引永定河水下入金口河，东南经三里河东行入漕河，永定河是高含沙的浑水河流，洪枯水量变幅极大。由于金口河河道纵比降大，汛期水流湍急，多有冲决，平时水量不足且河道淤塞严重，航行条件差，航道经常淤废。

元代定都北京之前就开始酝酿北京至通州的运河建设。为北京至通州的运河建设，郭守敬三次上奏，一次比一次细化，基本代表了运河工程规划的三个阶段：

中统三年（1260~1264），枢密使张文谦向世祖忽必烈引荐了郭守敬，郭守敬于上都（今内蒙多伦西北）参拜世祖，面陈水利六事。其中有两事涉及大都水运：“其一，中都旧漕河，东至通州权以玉泉水引入行舟，岁可省僦车钱六万缗。”^①否定了前代引永定河浑水而改以北京西郊泉水为源；通惠河工程构想初见端倪。其二，建议疏浚通州以南白河、御河。不久首先实现了御河至潮白河段的治理，开通了通州至临清的水运。

至元二十八（1291），时为太史令的郭守敬再抵上都，“别陈水利十有一事”^②，此次，对运河水源的引取，水量调蓄，运河节水等工程设置已有缜密考虑和基本工程规划：“别引北山白浮泉水，西折而南经瓮山泊（清代以后称昆明湖），自西水门入城，环汇于积水潭，复东折而南出南水门合入旧运粮河。每十里一置牐，比至通州凡为牐七。距牐里许上，重置斗门，互为提阌，以通舟止水。”^③至此，通州至北京运河工程设施和布置大局已定，积水潭以下是运河的主体工程，积水潭以上是运河辅助工程（水源、输水和蓄水调节工程）。通过水利措施将北京西郊的泉水引入瓮山泊（今颐和园昆明湖）、再通过输水渠道进入市区的积水潭（水域包括今北海、中南海部分水域）通过海子调节，有控制地向运河供水。运河航道上修建的节水闸，逐段保障通航水深。

郭守敬的这一规划有两处通惠河成功的关键：①引泉济运，使运河水质得到改善；②天然池沼改造成成为济运水源的调蓄水库，使运河供水得到保障。至元二十九年（1292）郭守敬再次任都水监，被授命主持通惠河施工。施工前郭守敬再次上奏运河事：“疏凿通州至大都河。改引浑水溉田。于旧牐河踪迹导清水，上自昌平县白浮村引神山泉，西折南转，过双塔、榆河、一亩、玉泉诸水，至西（水）门入都城，南汇为积水潭，东南出文明门，东至通州高丽庄入白河。总长一百六十四里一百步。塞清水口一十二处，共长三百一十步。坝牐十处，共二十座，节水以通漕运，诚为便益。”^④与上次规划相比更为具体，并基本得以实施（参见本章第十节）。至元二十九年春运河正式开工，次年秋建成，世祖赐名“通惠”。通惠河建成后，除运河的节水闸数量增为了24座以外，基本没有大修改。清末通惠河的航运功能丧失后，这些水利设施的市政功能、环境功能日益显现出来，至今天仍是北京城市水利的基础。

① 元·齐履谦：知太史院事郭公行状，《国朝文类》，第543页。

②、③ 元·齐履谦：知太史院事郭公行状，《国朝文类》，第548页。

④ 《元史·河渠志》，二十五史河渠志注释本，第237页。

第十节 城市水利规划

利用江河湖海的自然环境规划和发展城市是人类社会进入文明时期对社会环境的必然选择。城市的轮廓、格局、自然结构与天然水域分布和数量有或多或少的关系。即使干旱与半干旱地区首先也是在水源易得的地区衍生出市并。随着城市的扩展,自然条件逐渐难以满足多方面的需求,同时城市发育过程中特定政治地位的形成,对诸如营城礼制规范、交通和防御方面等有了诸多要求,需要统治者和建设者以工程手段改造自然环境。当城市与乡村日渐分离,水利遂成为自然环境与城市环境协调的纽带。

一 营国制度下的城市水利规划及实践

商周城邑已经具有浓厚的宗法政治色彩,其营城礼制和伦理在体现出不容僭越的等第制。这个严格的城邑体制一般可分作三级:王城,为全国宗法血缘政治中心;都,诸侯国的都城,是其封地的政治中心;邑,卿大夫所居。三级城邑尊卑有序,大小有制。但是这时城邑的概念局限于宫廷建筑群和格局,城邑的社会职能和经济职能尚不显著。源起于奴隶社会的三级城邑营国制度为以后封建制度城市规划理论的产生提供了沃土。但是营国制度理论指导下的城池建设却与适应自然环境的人居环境逆向,其间协调纽带是水利。我国的城市水利规划思想有丰厚的自然主义内涵,崇尚与自然环境的和谐,以工程手段协调了都城与自然的关系。

(一)《考工记》对城市水利规划的影响

春秋战国时期社会生产力空前活跃,城市和集镇大量涌现,城市建设进入历史重要的发展时期。礼制、伦理、文化、经济对都城建设渗透,开始产生了封建城市规划理论。

成书于春秋战国的《考工记》和《管子》是古代城市建设理论的集大成者。《考工记》从礼制、伦理的角度对理想中的封建城市予以全面的阐发。《考工记·匠人》王城规划精髓:“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨。”^①宫城有一条主轴线,延伸于郭外,三门三朝沿此线布置,逐步深入导向王居。宫城是规划的核心,道路是动脉。城内道路将王城分成供各阶层居住的闾里、交易的集市、大卿官署和宫廷区。规划的境界则通过道路内连国之中枢,外与野涂结合,直达王畿边陲。这个根植于奴隶社会礼制的王城规划,除了道路之外,没有考虑其他必须的诸多市政设施,是城堡似的小天地。但是,按方位尊卑定义功能分区的整体性,以及规划所表现的礼制等级严谨性,将城市规划非常明确地纳入了礼制的范畴。《考工记》营国制度在当时影响不大,此书也几近于失传。直到汉武帝时河间献王刘德呈进私藏《周礼》,才得以公诸于世,并逐渐渗入封建制度的城市规划。以后无论是隋唐都城长安、元明清都城北京,还是中小城市,都留下了《考工记》王城规划的痕迹。

营国制的规划原则是符合礼制,讲究方正对称的规矩,对城市水利规划影响最大的是城区域墙和护城河配置,以及城市礼制建筑中水域的营造。以城与河拱卫王城,象征权力高峰,所以王城或皇城是在多重城河环绕之中的城中城。在营国制的制约下甚至县城建城也首先讲究城墙及城门和护城河的规划,并以此来控制城市的基本格局。城墙与护城河除了礼制功能

^① 《周礼·冬官·匠人》,十三经注疏本,中华书局,1979年,第927页。

外,也是实用性很强的市政设施,具有防洪、排水、环境美化、供水、消防、治安等综合效益,但非规划中所考虑的主要功能。

(二) 丰邑、镐京护城河与辟雍

约公元前 11 世纪和公元前 7 世纪周文王、武王在今西安附近渭河支流沔水和镐水两岸先后建都,即丰邑和镐京。丰邑在沔水之西,镐京在沔水之东,这两个都城的护城建筑和礼制性建筑都有水利设施,丰邑护城河和镐京辟雍赋予了城市水利的社会性特质。

文王丰邑城和护城河的记载是:“筑城伊瀍(音义同湫),作丰伊匹。”^① 汉代郑玄:“方十里曰成;瀍,其沟也,广深各八尺。”“又垣之立,宫室乃为,天下所同心而归之。”^②

武王筑镐京,修建辟雍以召示天下其正统地位。辟雍利用自然地形,引水成湖而形成开阔的水域,水面环绕的高台上修筑太庙(或称明堂)。由湖、台、堂构成的礼制性的建筑,类似《考工记》王城格局。将汉代辟雍与现存的清代北京国子监辟雍相比,除了台和池规模变小,外在建筑形式几乎没有变化。规模变化的原因是其功能改变。先秦文献《诗·大雅·文王有声》记其规模:“镐京辟雍,自西自东,自南自北,无思不服。皇王烝哉,考卜维王,宅是镐京,维龟正之,武王成之,武王烝哉。”^③以辟雍象征国力武威,是神山昆仑与神水大泽崇拜、统领天下的象征。汉代以后辟雍已经衍化成学舍和宗庙所在,规模缩小。东汉东都洛阳辟雍仍然有相当的规模,“造舟清池,惟水泱泱;左制辟雍,右立灵台”,辟雍四围水面可供船只停泊。考古发现也证实,洛阳汉辟雍占地广阔,^④比照东汉规模,镐京辟雍和水域占地只能更大。

(三) 吴大城——营国制水利规划的重要实践

苏州筑城于吴王阖闾元年(前 514),吴将伍子胥所筑,又称阖闾城或吴大城。《吴越春秋》:“子胥乃使相上尝水,象天法地,造筑大城。周回四十七里。陆门八,以象天之八风;水门八,以法地八聪。”^⑤ 吴大城符合营国制的规矩方圆,天地意匠的规划则予以城墙和城门丰富的象征意义。

先秦时苏州有阖、胥、盘、蛇、娄、匠、齐、平共 8 座水门,城内由横平竖直的河道构成了整体骨架。隋唐大运河的开凿,使运河傍苏州城而过,这时期苏州筑罗城,城市有所扩展,此后再也没有大的变化。

宋苏州城 5 个城门设水门,护城河自城西南角引水,过城南、东、北,由城西北与运河汇,所以运河也是护城河的一部分,城内河道纵横,与道路街巷呈方格布置,房屋一面临水一面临街。骨干河道分为东西向 3 支,南北向 4 支,即所谓三横四直(图 3-40)。南北向的 4 条直河东西基本对称,傍河是南北向和东西向的大街。

城市中的河流经过整治或开凿渠化后,河道变直,断面规则,与城市方正的街坊相得益彰,形成河街的格局。1987 年苏州改造平桥、乌鹊桥和平桥直街时,均在现在位置地面以下

① 诗·大雅·文王有声,《毛诗》卷 16,四部丛刊,第 122 页。

② 诗·灵台,《毛诗》卷 16,四部丛刊,第 120 页。

③ 同①。

④ 中国科学院考古研究所洛阳工作队,汉魏初步勘察,考古,1973 年,第 4 期,第 198~199 页。

⑤ 《吴越春秋·阖闾内传》,丛书集成,第 41~42 页。




图 3-40 苏州城图 (1949 年测)

(引自同济大学,《中国城市建设史》,中国建筑工业出版社,与 13 世纪刻在石碑上的平江城图几乎没有区别,南北向的江南运河傍城西流过,盘门和阊门将运河和护城河联系起来。由护城河分支出城市水道,与陆路构成交通网)

2 米处发现宋桥条石基础,说明几千年来苏州城市位置非常稳定。比较完整的城内水系,以河为骨架来分隔街区的城市格局对苏州城址的稳定起了积极的作用。尽管战乱或天灾毁坏了建筑物,但是河道基础存在,只需修整,城市马上就得以恢复。

长江三角洲水系发达,城市在其发展进程中,既受自然条件的影响,又受运河的影响,在城市规划和建设中,通过水利工程措施使自然环境与营国制度的礼制规范两者之间协调,既得以实现对称规整的城市街区格局又保留了水城的自然特点。宋平江府(苏州)城面积 14.2 平方千米,河道总长 82 千米,河道密度达到 5.8 千米/平方千米。绍兴城,城区面积 7.6 平

方千米,清代有城河长约60千米,城河密度达到7.6千米/平方千米。宋代,温州城城区面积6平方千米,有城河长度65千米,城河密度达到10.8千米/平方千米。无锡城,明代,城区面积2平方千米,有城河长度22.7千米,城河密度达到11.36千米/平方千米。^①这些江南古城分布密集的河流几乎都是可以通航的渠化航道。长达数千年间,江南城市总体构架变化很小,这是城墙与城河对城市发展影响的证明。

(四) 北京——以水域定位城市中心位置

今天北京城市格局形成于元代,城市水利在北京的建设发展中有关键作用。金天德三年(1151)建中都于今北京,中都城位于今北京城区西南,主要水利工程有两项:护城河和城市湖泊。水源来自高粱河水系和城市周边的地下水。金中都的东北有一片洼地原为高粱河故道,金开凿成湖在这里修建了离宫——北苑,后来为元明清皇城内的太液池,即今之中南海。

元代抛弃了中都旧城北移,城市完全新建。元大都的建设事先有周密的规划,严格按照营国制进行。规划控制点——中心点的设置证实了北京完善的城市规划,考虑了宫城与河湖与市坊相关关系,将湖泊和运河纳入城市总体布局中。中心点的选择可能有如下步骤:以金离宫北苑作为大内,在此基础上选择宫城位置——大内中宫城依北苑海子东岸而建;中心点定位——由宫城中轴线来定中心点东西向位置,南北定点则根据规划的城市规模在南北向取中。

元设中心台作为城市的地理中心,为全城规划平面布局的中心定位标志。中心台今已不在。据记载:“中心台,在中心阁西十五步。其台方幅一亩,以墙缭绕。正南有石碑,刻曰:中心之台,实都中,东南西北四方之中也。”^②“(齐政楼)东,中心阁……南,海子桥、澄清闸;西,斜街过凤池坊;北,钟楼,此楼居都城之中。”^③东西南北的交汇点则在今鼓楼附近,由此确定了自北而南纵贯全城的中轴线位置,这样在中心点控制下而划分出若干坊,由此,方正的街区产生了(图3-41)。^④

元代漕行河运和海运都要从天津向北由通惠河入大都,水源是今北京西北郊的西山水。大内中的太液池与闹市中的积水潭既分隔又相属,积水潭成为水路交通的枢纽和京杭运河最北端的港口,在湖东南与通惠河,在湖东北角与另一运河坝河连接。海子桥在规划中作为全城水域的控制点,漕河过海子桥向东南是通惠河,向北则可至今积水潭;海子与通惠河相通处设澄清闸控制河湖水量,是城区河湖调度枢纽的关键工程。

明永乐十五年(1471)迁都北京。明北京城区基本是脱胎换骨的重建,但城市主要格局没有改变。明紫禁城也是元大内的废墟上重新建设,整个宫城南移,保留南北纵长的长方形,这样的变动使宫城依然居于全城中轴线位置之上,但改变了元大内西北紧邻太液池护城河无法布置的情况,南移后的宫城从容布置护城河(今北京故宫筒子河),使宫城与内城分离。清

① 吴庆洲,中国古代城市防洪研究,中国建筑工业出版社,1995年,第35页。

② 元·熊梦祥:《析津志辑佚·古迹》,北京古籍出版社,1983年,第104页。

③ 元·熊梦祥:《析津志辑佚·古迹》,第108页,北京古籍出版社,1983年。元代中心台位置上自北而南的标志性建筑还有:钟楼、中心台、海子桥、澄清闸,再南就是大内(明清禁城)。

④ 姜舜源,故宫断虹桥为元代周桥考——兼论元大都中轴线,禁城营缮记,紫禁城出版社,1992年,认为元大都的中轴线与明清北京中轴线略有不同;侯仁之,邓辉,北京城的起源与变迁,北京燕山出版社,1997年,则认为是一致的。本文采纳后一种研究结论。




图 3-41 元代北京以水为中心的城市格局

(中心阁指示出城市的地理中心，宫城和中心点的选择与水域有直接的相关性)

代全盘继承明北京，太液池及以北水域仍是宫苑与民间共享的城市湖泊，在宫城内部分别称作南海、中海、北海，以外为什刹海、后海、西海，并称北京“六海”。都城中心布置如此之多的人工水域在世界各国的古都是绝少的。

元代北京的城市水利建设对城市发展有深刻的影响。水利工程造就的水环境是北京城市风貌不可忽略的重要方面：流动的河渠、水域宽阔的湖泊水体与规则的宫城建筑和市坊街道整合的城市格局，将动与静对立之美发挥得淋漓尽致。这种风貌体现了帝国都城的威严，又以湖光山色赋予城市灵气和美感。从历史发展纵向脉络来看，元明清北京城市规划和建设或多或少承袭了隋唐长安、洛阳，南北朝建邺，北宋汴梁等都城风格。

由水体而园林而皇城而都城，表现出北京在古代的发展演化中对水和水利的依赖。北京在元明两代都抛弃旧都城营建新城，皇城宫殿也多次毁于兵燹，但是皇城城址却自金北宫以来没有大的改变，水环境在古都北京的城市发展中表现了强烈的继承性。

二 取水之利、避水之害的城市规划思想及其实践

（一）《管子》城市水利规划思想

城市是政治、经济活动的中心，是人口集中的地方，它的孕育和发展不能不受自然条件的限制，水资源条件作为重要自然因素在城市理论出现的早期必然被重视，必然会在一定程度上冲破礼制束缚。《管子》蕴涵的水利规划内容，体现了因地制宜，顺势利导的主要原则，是至今所知最早的城市水利规划的理论。兹归纳如下：

1. 城址高程选择原则

《管子·乘马》：“凡立国都，非于大山之下，必于广川之上。高毋近旱，而水足用；下毋近水，而沟防省。因天材，就地利，故城郭不必中规矩，道路不必中准绳。”^① 城址的选择要利于供水和防洪，城池不必拘泥方正，道路不必拘泥笔直。

2. 城市自然生态环境选择原则

《管子·度地》：“故圣人之处国者，必于不倾之地，而择地形之肥饶者，乡山左右，经水若泽，内为落渠之泄，因大川而注焉。”^② 城池应该居于水源丰沛，既便于取水，又利于水流外排的地方，水道相连，直注大川。

3. 城市防洪规划原则

《管子·度地》：“归地之利，内为之城，城外为之郭，郭外为之土阡。地高则沟之，下则堤之，命之曰金城。树以荆棘上相樨著者，所以为固也。”^③ 城郭之外要考虑设置防洪堤、排水沟等市政设施，以为城市的保障。

4. 城池管理是主要政务

《管子·乘马》：“若夫城郭之厚薄，沟壑之浅深，门闾之尊卑，宜修而不修者，上必几之。”^④ 城墙和城河等设施的建设是国家要务，君主应该亲自过问。

（二）自然态的城市水利实践

春秋战国前的周镐京和西汉都城长安（今西安市西北）是我国古代都城中自然态城市的典型。自然态城市充分利用依山傍水的自然条件，以简单的水利措施向城市提供蓄泄水量，营造环境的工程设施。

1. 灵台、灵池与秦离宫

商以前“台”附丽的是神山，如《山海经·大荒北经》：“有系昆之山者，有共工之台，射者不敢北向。”《海内北经》：“帝尧台、帝喾台、帝丹朱台、帝舜台，各二台，台四方，在昆仑东北。”^⑤ 而池则与山相存，可见上古的台及环台的水主要依凭自然山川。周朝建台就不同了，文王筑灵台与凿池同时进行。台选在依山傍水的地方修建，营造工程主体是引水、凿池和建台（依山而成）。

① 《管子·乘马》卷1，《诸子集成》，中华书局本，1957年，第13页。

②，③ 《管子·度地》卷18，《诸子集成》，中华书局本，第303页。

④ 《管子·乘马》卷9，《诸子集成》，中华书局本，第148页。

⑤ 《山海经》卷12，第89页。

周文王的灵台和灵池位于今西安户县,后来成为西汉的昆明湖。关于它的建设,《诗经·大雅·灵台》的记载说明自然天成是它的特点。文王筑丰城,同时辟灵囿,筑灵台、凿灵池。灵囿实际是占地广阔的皇家园林,供贵族狩猎与游冶。灵囿也是礼仪场所,建于高地之上的灵台,是观察天象与气候之所在,喻示君主“受天之命”统令天下;灵池是园中的池沼洼地,鸟禽与鱼虫放养其中,喻示君主和自然万物和谐一体。《诗·灵台》这样赞颂灵囿:“王有灵囿,麀鹿攸伏,麀鹿濯濯,百鸟嚯嚯;王在灵沼,于物(满)鱼跃。”^①

秦都咸阳,始皇时开始筑离宫。离宫官址选在渭河以南的龙首原上,毗邻周代灵池先筑甘泉、兴乐二宫,稍后在周丰邑、镐京的附近建阿房宫,同时建北宫,最后将朝宫也搬到了这里。龙首原有发源于南山的众多溪流,有便利的引水条件;又恰在渭河平原的第二级台地上,不像咸阳时常遭受洪水威胁。而周的灵沼和镐池已经为秦建离宫创造了条件,离宫的水域利用了附近的河流和湖沼,并以渠道相通,水源可以调节,供水稳定。秦的离宫后来成了西汉都城所在,汉长安也继承了前代水利工程营造的环境。这种继承性在中国的都城建设中表现强烈,如更后元大都在京中都的离宫之上营建皇城,明继承元大都的城市水利和街区城坊规划完善了北京城市基本格局。

2. 燕下都

燕下都武阳城在今河北易县南,燕昭王(前311~前279)所筑,是战国都城中规模较大的都城。武阳在易水及支流濡水的环抱之中,在城西北濡水上筑埭分濡水直南入武阳城。入城后渠道分为两支,一南流入易水,一折而东入城中心的金台陂。渠道横贯武阳南北沟通濡水和易水,城中的金台陂可供船只停泊(图3-42)。

《水经·易水注》记战国时水利工程营造出的燕下都这座园中之城或是城中之园的山水景观。“(濡水在城西北)分流后一水经故安城西侧城南注易水,夹堂崇峻,邃岸高深,左右百步,有二钓台,参差交峙,迢递相望,更为佳观矣。其一水东出,注金台陂,侧陂西北有钓台,高丈余,方可四十步;陂北十余步有金台,上东西八十步许,南北如减。北有小金台,台北有兰马台,并悉高数丈,秀峙相对。”^②考古发掘揭示:武阳城东西长约8千米,南北宽约4千米;城区有方形、长方形及曲尺型分布的建筑基址,形制与《水经·易水注》记载基本吻合。^③在濡水环抱之中的武阳,由于金台陂自然景观显得丰富生动起来。以陂蓄水,渠道分流,营造了武阳亭台流水交相辉映的山水城市的园林效果。

3. 汉长安

引水开渠和凿湖蓄水,水利工程在利用自然的过程中,营造了新的自然环境,水利的这一环境功能在汉长安得到充分的体现。汉长安在今西安西北,地形上南面高,北面低,在高程400米至500米间的渭河第二级台地上,有泃河、浹河(下游河道古代称镐水)、樊川河(古代称沣水)和浐河、灞河。它们自南而北流入渭河(图3-43)。

汉都长安,城址选择秦兴乐宫旧址,《汉书·惠帝纪》记,惠帝元年(前194)正月筑长安;“三年(前192)春,发长安六百里内十四万六千人城长安,三十日罢”;“(三年)六月,

① 诗·灵台,《毛诗》卷16,四部丛刊,第120页。

② 《水经注》卷11,巴蜀书社,第228~229页。下都旧址为汉故安县治。

③ 同济大学城市规划教研室,中国城市建设史第三章,建筑工业出版社,1985年,第11页。




图 3-42 燕下都及金台陂示意图

(引自清·杨守敬《水经注图·易水篇》)

发诸侯王、列侯徒隶二万人城长安，三十日罢。”惠帝五年（前 190）九月，长安城筑成。^①前后用了近 5 年的时间完成建城。汉长安是基本自然态的城市，甚至未央宫也不是高墙包围之中的宫殿。汉高祖时（前 206～前 195）未央宫，“因龙首山制前殿，建北阙。未央宫周回二十二里九十五步五尺。街道周回七十里。台殿四十三，其三十二在外，其十一在后宫。池十三、山六，池一、山一亦在后宫，门阙凡九十五”。^②占城市总面积近 1/3 的未央宫，宫城内外台、殿、山、池杂陈于长安城中。

汉长安的供水工程最初利用原来的引水工程和池沼，武帝时扩建宫殿和都城，旧有的水源不敷使用，于元狩四年（前 119）开始修建昆明池供水工程。据《西京杂记》：“武帝作昆明池，欲伐昆吾夷，教习水战。因而于上游戏养鱼，鱼给诸陵庙祭祀，余付长安市卖之。池周回四十里。”^③昆明池为操练水军而凿，其实昆明池的主要功能是供水。昆明池是皇家园囿——上林苑的一部分，上林苑“濒渭而东，周袤数百里”（《汉书·扬雄传》），今陕西周至到户县都是上林苑的范围。昆明池上源引渭河支流泮水和汶水，北与镐池相通，其下源纳沣水。昆明池周长四十余里，水面 10 平方千米。昆明池东流其下与揭水陂、未央宫仓池、漕渠通。仓池实际是控制宫城区来水量的枢纽，调节入漕渠的水量（图 3-44）。漕渠开凿于元光六年（前 129），是一条平行渭河的人工运河。漕渠穿过长安城东北角，经今临潼、华县至潼关通黄河，

① 《汉书·惠帝纪》卷 2，中华书局本，第 88～89 页。

②、③ 东晋·葛洪：《西京杂记》卷 1，四部丛刊，第 2 页。明人孔天胤称，此书系西汉刘歆撰，葛洪是辑抄。

原书空白页

第四章 水利工程的设计与施工

第一节 土方施工技术

水利工程中的土方施工是最古老的施工技术，应用也最为普遍，直至当代依然如此。土方施工大体可分为两类，一类是开挖和疏浚；另一类是填筑。

一 土方开挖与疏浚

元代末年欧阳玄在《至正河防记》中总结治河的主要工作说：“治河一也，有疏，有浚，有塞，三者并焉。鬲（分）河之流因而导之谓之疏；去河之淤因而深之谓之浚；抑河之暴因而扼之谓之塞。”他所说的浚即今之开挖与疏浚河道，是土方工程的主要内容之一。

水利开挖疏浚工作可追溯至五帝时代。相传帝颛顼（原始公社末期）一个叫作台骀的大臣有成功的治水业绩，并由于治水的成功，显著地改善了今天汾水流域的社会发展环境，并因而得到帝颛顼的嘉奖。台骀的主要水利业绩是“宣汾、洮，障大泽，以处大原（今太原一带）”^①。宣即疏通，包括开挖和疏浚河道，以使汾水和另一条洮水顺畅地宣泄。禹时治水也以疏导为主要方略，当时所使用的工具，大都是石铲和装土的畚^②。对土方作业技术的总结，留传下来的以宋代的最早。

（一）太湖塘浦疏浚与蓬蔦筑塘施工

太湖下游地区东临大海，为地势平衍的水网区。唐代以前本区蓄水湖泊和泄水塘浦遍布，很少涝灾发生。至唐末五代，圩田开发渐多，出现了排水困难的情况和有针对性的疏浚措施。

1. 太湖塘浦疏浚

吴越钱氏割据江南，为巩固统治，注重水利建设。据《十国春秋·武肃王世家》记载：“天宝八年（915）置都水营田使，以主水事。募卒为部，号曰捞浅军，亦谓之捞清。命于太湖旁置捞清卒四部，凡七八千人，常为田事，治河筑堤。”即把唐代主管水利的都水监和营田使合并为一，把治水与治田结合起来，修建与管理维护并重，取得了较好的效果。北宋人对吴越的水利成绩和北宋的水利问题有“钱氏百年间，岁多丰稔，惟长兴中一遭水耳。暨纳土之后，至于今日，其患始剧”^③的评价。

北宋以降，随着人口的繁衍和开发程度的提高，太湖下游区已成为全国基本经济区，民谚曰：“苏湖熟，天下足。”但是，随着围垦的增加，河道逐渐缩窄；上游地区土地开发，导致水土流失，下游河道淤积加速，加上庆历二年（1042）在太湖出水口修建吴江塘路（沿湖

① 《左传注疏·昭公元年》卷四十一，晋杜预注，四部备要本，第448页。

② 《淮南子·要略》：“禹之时，天下大水，禹身执畚鍤以为民先。”诸子集成本，第375页。

③ 宋·郑侨：《水利书》，转引自归有光：《三吴水利录》，丛书集成本，第18页。

纤道)等人为阻水工程,洪涝灾害加重,排水不畅成为本区环境的痼疾。北宋前期太湖主要出水道吴淞江泄水已相当困难,各种治理方案纷纷出台,大体是:抬高圩岸,海口建闸和疏浚塘浦等。但实际实行的治理措施,大多局限于疏浚。

北宋年间治理太湖的实际成就以赵霖较为显著,从政和六年(1116)到宣和元年(1119)他综合前人主张主持施工,疏浚塘浦是其主要工作。元代则以泰定年间(1324~1328)任仁发治理工作较为突出。明代永乐元年(1403)开始,由户部尚书夏元吉主持开辟黄浦江入海通道成绩卓著。黄浦江日后逐渐发育扩大,代替了此前吴淞江和浏河的地位,成为太湖的主要出水路。

2. 北宋赵霖筑塘法

在宽广的浅水区筑路和开挖排水河道,有一种特殊的施工方法,称作籬篠筑塘法。沈括《梦溪笔谈》记载了北宋嘉祐年间(元年,1056)的一个故事,说的是苏州至昆山有60里的浅水区难以行船,全凭徒步涉渡。很久以来,当地居民就想排除积水,兴建公路,然而湖沼浩渺无处取土。有人献计说,可以采用籬篠筑塘法施工。办法是:在公路规划线上栽植相距3尺的两排木桩,木桩上编织苇草等植物,然后在水中捞取淤泥倒入两排苇草编织的篱笆之间,便形成宽3尺的一堵墙。与此同时,在相距6丈远的另一侧也同样修建另一堵墙。待两墙干后,再将其间的积水戽去,便坦露出宽6丈的土地。这时,将其中半边的土挖出,垫在另半边上,则形成宽约3丈的露出水面的土路。路边取土处,自然形成了排水通道。除此之外,在土路上每隔三四里还修建一座桥,桥下可以通水,促进了当地积水纵横排泄^①。这是一个巧妙的施工构思。见图4-1。




图 4-1 籬篠筑塘法施工布置示意图

3. 明代常熟县塘浦疏浚施工技术与管理

万历年间常熟县知县耿桔重视农田水利建设,曾著文《大兴水利申》,载于《常熟水利全书》,对塘浦河道疏浚和圩堤建设有深入研究,并得到著名农学家徐光启(1562~1633)的高度评价,全文收入《农政全书》中。其中河道疏浚部分标题为《开河法》,共计9条,简介如下:

(1) 照田起夫,量工给食:以往常熟水利都是当地派工,依照近水、远水、不得水和田

^① 胡道静,《新校正梦溪笔谈》卷13,中华书局,1957年,第147页。

地在 10 亩以下者分作四等并相应派工。但划定等别往往被地主操纵，于是上户挪为中户，中户挪为下户，近利者挪为远利，以至下层百姓出工多，受益少。耿桔认为，常熟地方农田无不得利于水利，不必分等，全部照田起夫，从而避免了流弊。

(2) 水利不论优劣：县内有一些名门权贵，倚仗勋爵要求优免。耿桔认为，大户田多，受益水利亦多；河道通畅，享受交通便利亦多于一一般百姓，因此应一律出工。

(3) 准水面高程算土方多寡和分工次难易：施工河段要按河道浅深和长短分段编号，分别计算水上土方和下水土方数量分派工作。水上土方一目了然，而水下土方往往容易作弊。例如有人在下游河道水下打坝，拥高上游水位，因此，要特别细心。

(4) 分工定宕：分派工段，要依据水利施工图，斟酌出工村落与施工场地远近，要使远近适中才好。

(5) 堆土法：如散堆，必须远离河岸 20 步（10 丈）开外；若用以修筑圩岸，必须即时夯筑坚实，不能留待日后；如田亩中有河沟或洼地，也可用弃土垫平。




图 4-2 样桩、信桩位置示意图

(6) 考工法：验工的主要凭据是样桩、信桩和轮竿式。样桩较长，其上刻画尺寸和该处应浚丈尺，钉入河心，桩顶与水面或设计水线平，故又称水平桩。信桩钉入两岸老土，顶与岸平。疏浚后，按样桩出露高度，可知浚深尺寸。而信桩可起到校核的作用，既可防止改变样桩深浅，又可避免投机者堆土于老岸以减少水下挖方。见图 4-2。而轮竿式是略小于规定的河道疏浚断面的架竿。功完之后推竿入水，顺河道下移，施工是否合式一目了然。见图 4-3。

式 竿 輪




图 4-3 轮竿式
(选自《农政全书》)

开挖完成后放水再次检验施工深浅是否如式。检验办法有一种称作木鹅漂流法。所谓木鹅是鹅头小船，下垂与设计深度相等

(9) 干河甫毕, 刻期齐浚支河, 以期小流域内干支皆畅通无阻。至于工程经费, “干河之大者, 量给官银。支河则专用民力焉”。

耿桔的 9 条办法是当年塘浦疏浚施工经验的总结。

(二) 宁夏灌渠开挖疏浚施工

宁夏引黄灌溉创始于秦汉。当地干旱少雨, 有灌溉则有丰收。虽然黄河中游河水含沙量不及下游之巨, 但对于渠道坡度较缓的灌溉渠道来说, 淤积仍然是灌区维护的首要问题, 因此, “每岁之中, 尤以春浚为首务。旧例按田出备夫料, 于清明日开工, 立夏日放水。竭此一月之勤劳, 以收终岁之利济, 成规俱在, 班班可考”^①, 可见当地疏浚成规由来已久。

乾隆十七年 (1752) 甘肃巡抚杨应琚将疏浚施工归纳了 12 条办法, “勒之石, 以告后之官斯土者”, 主要内容是:

(1) “分塘须 5 丈为定, 以便查点也”: 渠道疏浚分段进行, 各段 (塘) 同时施工。每段人夫 25 人。背土 (重笼) 工人由左面出渠, 空笼工人由右面入渠。

(2) “民夫不许影折代充, 以免虚旷也”。

(3) “锹锹背笼不许破坏碎小也”: 施工工具有固定规格, 不许擅自改小。一般一人一锹铲土可供五笼运输, 仍需按远近相应调剂。

(4) “堆土宜相度埝岸形势也”: 堆土应在离岸 6 尺以外, 并应使左右两岸高低相等。

(5) “各工料宜留心稽查也”: 凡用料之处均系险工, 渠长有用挂甲 (只敷衍外表)、戴帽 (只做顶层) 等办法偷工减料, 应仔细查验。

(6) “挖高垫低, 遇冻重修之弊宜除也”: 渠道弯道之凸岸边淤积较高, 凹岸则冲深, 施工时不许挖高垫低。遇有冻土难于开挖, 应做标记, 待立夏放水的前 5 天, 再统一疏浚如式。

(7) “上下工必须相照应也”: 务使渠底深度大致相同。

(8) “支渠陡口宜严督修理坚固也”。

(9) “挑浚宜复旧制也”: 渠道疏浚深度以往定有标准, 在标志处各工段都安放刻有准底二字的底石, 疏浚务必到底。

(10) “渠口下石子急宜挖除净尽以清水口也”: 宁夏引黄各渠为提高引水高程, 往往渠口向河上游修筑埝岸。埝岸由卷埝筑就。卷埝中有土石料压重。卷埝损坏后其中石块堆积在渠口上下。因此, 每年整修埝岸时, 需同时清理渠口上下的石子。此处系通渠咽喉, 水利同知要亲自督察勘验。

(11) “各工人夫宜详察变通也”: 渠道状况逐年不同, 疏浚难易也有变化, 需因地因时制宜, 相应调整。

(12) “各处桥、闸、飞槽 (渡槽)、暗洞 (涵洞) 宜严督修整坚固也”。

(三) 河道人力开挖与疏浚

开挖河道历史久远, 大禹治水采用以疏导为主的治河方略, 其主要工作当是开挖与疏浚。土方开挖技术的文献记载至北宋始详。

^① 清·杨应琚, 渠务条款, 《渠务良规》, 光绪丁酉仲春祝维城选刻本, 第 14 页。本段以下引文均出自该书。

1. 开河技术规范

北宋年间黄河在今豫北和鲁西一带多次北决,当时有人从国防等因素考虑,曾三次回河东流,有开新河的实践。此外,堵口合龙时,也有在淤高旧河道的河槽上开挖深槽,然后逼河水部分入旧河道,以减轻龙口处水势集中的巨大压力。总结了这许多开河的经验,在《河防通议》中专设“开河”一节。主要技术要点如下:

第一,开河须先勘验地形水势:“自古但遇开河,宜于上流相视地形,审度水势,测望斜高”^①。

第二,冬季备料,春季解冻后开挖。

第三,施工时在与旧河相接处留一隔堰,以利新河道干地施工。当新河挖成后,于涨水时节开隔堰,乘水势冲去隔堰。

第四,新河与旧河方向垂直或斜交,新河开挖施工方法有所不同。如欲将黄河全入新道,尚须于上游修挑水坝,将主流挑至新河方向,这样也便于旧河自然淤塞。

北宋开河施工法成为当时的施工规范。

时至清代,开河规范更其细密,乾隆年间成书的《修防琐志》第四卷专论引河开挖,共计33条之多,涉及引河规划、土方测量与计算、施工组织与用工、开河方法、排水方式、土壤种类与工具配备等等。当时人认为,在黄河滩地上开挖引河,是解除下游河溜顶冲险工的有效方法,而且河成之后,原有对岸险工险情将彻底解除。但引河主要适用于黄河河南段,此区河势宽阔,土脉虚松,易于冲刷,做引河最为有益。而江苏段的河道相对较窄,河岸多属胶泥,河道较少弯曲,引河有“十分九不成之说”。而引河长者数十里,短者数里,如若不成,浪费很大。

引河成败关键主要在河头位置的选择。这是由于,引河是为解除河道扫弯顶冲凹岸出险,而在凸岸所开的分水引溜河道。凸岸滩地虽然出露水面之上,但近滩河道仍在水面之下,难以挑挖河形,因此,“若贪近省费,不远寻迎溜可接之处安立河头,纵河以告成,断不能掣溜入河,一经开放,立见淤填”^②。为保证大溜顺利改入引河,往往需要在上游对岸修做挑水坝,逼使水溜改向引河。“总之,凡挑引河须随黄河大势开挖,俾河头迎溜,河尾泄水,中间弯处急溜冲刷,渐次河岸倒卸;或再于河头筑接水埽坝,河尾筑顺水埽坝,对河筑挑水埽坝,更为万妥”^③。见图4-5引河布置图。引河开挖,由于在河床之内,排水十分重要。排水方式有多种,如在施工场地四围开沟截断水脉,四角挖井,汇水于井内以便戽干;或分段施工;或在场地中间开挖龙沟一道,龙沟宽二尺,深二尺。施工时先挖一边,俟深二三尺再同时开挖另一边。始终保持两边相差二三尺。如此,方不致雨大误工。^④一俟引河挖成,再将河头河尾隔堰挖开,必要时,再将船只在进口下游边一字排开,导主溜进入引河。

2. 运河人力清淤挖浅

唐宋汴河自黄河引水,东南达于淮河。黄河浑水必将淤积运道。北宋汴渠为国脉所系,运输地位异常重要,为保障汴渠顺利通航,制定有每年疏浚的制度,并在汴渠渠底埋放石板,作为疏浚深度的标准。^⑤每年疏浚,习以为常。汴渠淤积得到控制,因此,开封地区沥水可以通

①, ② 清·李世禄:《修防琐志》卷4,水利珍本丛书本,第102~103页。

③ 清·李世禄:《修防琐志》卷4,水利珍本丛书本,第107页。

④ 清·李世禄:《修防琐志》卷4,水利珍本丛书本,第93页。

⑤ 宋·王巩:《闻见近录》,转引自胡道静《梦溪笔谈校正》,上海出版公司,1956年,第796页。




图 4-5 引河布置示意图

过 8 条水道向汴河自流排放，可见汴渠渠身呈地下河。

大中祥符三年（1010 年）阁门祗候使臣谢德权主管京畿沟洫的治理。他擅自调用汴渠清淤工人去维修开封地方沟渠，于是汴渠改作 3 年一浚。他还将汴渠统一疏浚改为地方分段管理，主管官员由地方官兼任，由此，制度松弛，致有 20 年不浚一次的情况。汴渠淤积加重，以致从开封到雍丘（今杞县）、襄邑（今睢县）一带“河底皆高出堤外平地一丈二尺余”^①。附近州县积水无法汇注汴渠，导致开封一带积涝成灾。直到天圣二年（1024）新任阁门祗候使臣张君平奉旨视察今开封、商丘、亳县（今亳州市）、宿州等地，提出“疏决利害八事”^②，被批准后施工三年，取得预期效果，可见运河疏浚在保持通航中的重要地位。

下至清代，河道疏浚在国家的施工制度中有专门规定：“凡河道有岁浚，有大浚，各量其受水宽深以举工”^③。每年定例疏浚的有永定河、北运河、南运河、漳卫河、兴济和捷地减河、江南塘浦、徒阳运河、山东运河等，其中徒阳运河（丹徒至丹阳段运河）每 6 年还要大浚一次。

疏浚施工方法是：每个施工段一般长五六十丈，河床中西头打坝，做成施工围堰。在河道外边适当位置挖龙沟一条，用以排泄运河中残留的河水。龙沟一般宽一丈二尺、沟底比运河水面低一尺。开挖前一天，集中人力用水车二部或每二丈设一戽斗将河中积水戽出，次日用熟练铁手 16 人，各穿牛皮靴、手执铁尺，保证开挖后的河道断面宽度。其余众人用软草铺筑施工出土路两条，以便挑土人夫上下。挑挖所用器具、料物、工役饭食、车夜水及督工补贴都有定规^④。

① 宋·沈括：《梦溪笔谈》，见胡道静《梦溪笔谈校正》，第 796 页。又，宋·李焘：《续资治通鉴长编》卷 248 亦有此记载。

② 《宋史·河渠志四》，二十五史河渠志注释，第 134 页。

③ 《清会要》卷 60，中华书局版。

④ 清·李世禄：《修防琐志》卷四，水利珍本丛书本，第 97～99 页。

3. 不同性质河土的开挖技巧

挑挖河道要根据不同土壤性质采用不同的施工工具和施工方法:

淤泥: 工具要用合子锹(锹头为木质, 中间凹, 四周用铁片包裹)和布兜。如果是稀淤深陷, 则工人排队用柳条斗以手传岸。

溜沙: 又名淌沙, 稳定性差, 河岸愈挖愈宽仍不成形。此时用水压法施工最妙, 用板四面闸住, 中间放水, 更易施工。

砂礓: 只能用二股铁叉和鹰嘴锄方可入地易挖^①。

层沙层淤: 待沙面晒干, 人得立脚, 即在沙上插锹, 连下层之淤泥一齐带出。再向下挖时, 仍从沙上插锹, 切忌贪多隔层下挖。这是由于沙中含水, 上下被淤泥托盖, 水不能出, 其性懈; 淤泥被上下沙层之水所浸, 其性软, 一软一懈易于掺合。一经掺和, 淤沙不分, 人夫能站立而不能行走, 铁锹易入而难出, 几至束手, 此谓之闷套。如万一扰动沙土和淤泥形成闷套, 如沙淤深一二尺, 则应用秸草扎成直径一尺长三尺的捆把, 竖立土内, 分行安置, 其上用厚木板纵横搭架, 人夫在其上施工。沙多则土稀, 稀用勺; 淤多则稠, 稠用锹。人夫在一处向下尽挖, 沙淤用布兜抬出。此处渐洼则四周沙淤涌来, 直到挖至未曾扰动的层沙层淤层而止。如沙淤深四五尺以上, 则需在其上搭脚手架施工^②。

类似的开挖经验尚有许多, 此不一一列举。

4. 河道捞浚的专用器具

河道无水开挖技术略如上述, 河底沉淀的泥沙如何疏浚呢? 北宋熙宁年间曾做过尝试, 并发明了一些疏浚用的器具, 例如铁龙爪扬泥车、浚川杷等。有人建议修造铁龙爪扬泥车疏浚黄河, 其形制是: “用铁数斤为爪形, 以绳系舟尾而沉之水, 篙工急棹, 乘流相继而下, 一再过, 水已深数尺”^③。浚川杷形制较大, 原理相同。当年王安石曾相信这种器具的疏浚效果, 熙宁七年(1074) 还曾专门设置疏浚黄河司^④。这种做法断续使用至清代。道光年间成书的《河工器具图说》上就有“铁笆”、“铁箕子”和“混江龙”等, 都是同一原理不同形制的疏浚器具。

黄河下游泥沙淤积是因为泥沙多而水流挟沙力不足所致, 因而, 即使人力搅动, 泥沙暂时浮起, 过不多久必复沉积。以上这些疏浚器具完全借助于人力驱动的木船和搅动器具, 输入能量极为有限, 疏浚效果也就可想而知了。见图 4-6, 明代治河名臣万恭评价这种疏浚办法说: “治黄河之浅者, 旧制: 列方舟数百如墙, 而以五齿爬、杏叶杓疏底淤, 乘急流冲去之, 效莫睹也。上疏则下积, 此深则彼淤, 奈何以人力胜黄河哉!”^⑤ 确为的论。见图 4-7。

(四) 黄河和运河的水力疏浚

用河水自身的能量冲刷河床内的泥沙淤积自然是最便当的办法。要做到这一点, 关键是提高流速。根据水流的连续性方程, 提高流速可以有两个途径; 一个是增加河床内的流量; 一个是缩窄河道断面。古人在这两方面都做过努力。

① 清·李世禄:《修防琐志》卷4, 水利珍本丛书本, 第94页。

② 清·徐端:《回澜纪要》卷下, 河署藏版, 第20~21页。

③ 《宋史·河渠志二》, 二十五史河渠志注释本, 第68页。

④ 《续资治通鉴长编》和《宋会要辑稿》均作熙宁七年,《宋史·河渠志》作六年。

⑤ 明·万恭:《治水筌蹄》, 中国水利电力出版社, 1985年, 第23~24页。




图 4-6 清代用于黄河水下疏浚的铁筲和混江龙
(选自《河工器具图说》)




图 4-7 帆船拖帶混江龍疏浚圖
(选自《中国河工辞源》)

增加河床内的流量,在同一断面条件下,流速当会提高。最早提出这一认识的是西汉末年的张戎。他认为当年黄河下游淤积的产生,是人们在中游地区过份地引水灌溉,因此,如果禁止中游灌溉,集中水量下泄,“则百川流行,水道自利,无溢决之害矣”^①。时至西汉末年,政治混乱,张戎的建议和其他一些有价值的治黄意见均未付诸实行。明代万历年间治黄专家潘季驯直接继承了张戎的主张,其治黄的主要措施之一是“蓄清刷黄”,即在洪泽湖上修筑高家堰,人为抬高洪泽湖水位,以抵抗黄河河床的抬升带来的对淮河的顶托。同时,在黄河与淮河汇合后,引入淮河的水量,既可以加大黄河下游河床内的流量,提高流速;又可以引进淮河清水,稀释黄河下游河水的含沙量,从加大水量和减少含沙量两方面提高下游的输沙能力。后人推崇潘季驯的这一措施说:“逼淮注黄,以清刷浊,沙随水去,此理之不易者也”^②。

缩窄河道断面,使之在同一流速下面,提高水流速度,达到冲沙的效果。这一措施最早在北宋治理汴河淤积时得到采用。大中祥符八年(1015)和嘉祐六年(1061)两次分段施工,将汴河宽度超过30丈的地方,统一修建木岸,以期达到“为木岸狭河,扼束水势,令深驰”^③,起到了一定的效果。到了明代万历年间,当时主管治理黄河和运河的大臣万恭和潘季驯将这一理论引进到黄河的治理中来,他们认为,如果将黄河河床用两岸缕堤缩窄,则将起到“束水攻沙”的效果,达到以河治河的目的。他们在理论上定性地对河流动力学做出了出色的贡献,而在实践上,由于缺乏定量研究,尚难以奏效,当然,直到今天,这一难题仍然困扰着河流动力学的科学家们。

以堤疏浚淤积在运河上却有成功的实践。明嘉靖年间,山东运河进入江苏之后,在茶城河口与黄河交会。受黄水淤积,茶城口成为航运的重大障碍。治河名臣万恭在茶城口修建一条半里长的东大堤,逼黄河主溜离开茶城口,径直南下,不再倒灌。而且大堤挑溜将旧淤滩地冲去,同时西堤也渐淤渐厚,一举两得。

万恭并且发明了运河河身淤浅的疏浚器具,名为活闸和刮板。活闸是在航道淤积部位上游两岸修筑临时性建筑物,以期缩窄河道,加大流速,冲刷淤积;刮板则由一人在水中扶持,数人在岸上牵拉,以解除局部淤浅。当然,在运河上应用的以上新、老疏浚方法,都难以避免“上疏则下积,此深则彼淤”的结果,也就是说,从总体来看,并未因此提高水流挟沙力,但是对于航道淤浅来说,只要解除局部淤积,保持住起码的航深,维持通航,即便只是一时的效果,也是十分宝贵的。万恭也明白这个道理,因此,对他发明的运河疏浚技术评价道:无论旧制和新制,“然皆可深闸河耳,而深黄河之法,可以器胜之乎”^④?万恭的运河疏浚法在潘季驯时代得到了进一步的发挥^⑤。潘季驯总结的运河疏浚技术并被收入清代的国家规范《清会典事例》中^⑥。

① 《汉书·沟洫志》,二十五史河渠志注释本,第34页。

② 清·高斌:《重刻河防一览序》。

③ 《宋史·河渠志三》,二十五史河渠志注释本,第111页。

④ 明·万恭:《治水筌蹄》,中国水利电力出版社,1985年,第22页。

⑤ 明·潘季驯:《河防一览》卷4,水利珍本丛书本,第103~104页。

⑥ 《清会典事例》卷913。

二 土方填筑施工技术与规范

有关水利施工的土力学原理在本书第一章第四节中有所归纳。这里着重介绍古代土方填筑施工的有关技术措施。

(一) 土堤填筑质量控制的早期成就和施工规范

1. 先秦堤防规模和夯筑要求

西周时期堤防已有相当规模。据《国语·周语上》记载：“防民之口，甚于防川。川壅而溃，伤人必多。”这是召公劝导周厉王不要压制百姓对政治的议论时所说的一段话，大约出自公元前844年左右。从“川壅而溃，伤人必多”的说法来看，当年不仅堤防修筑已较普遍，而且也有相当的高度。春秋时淄水流经齐国都城东门外，为防洪，当年东门堤有相当的高度，施工中须要动用牛马向上运输土料^①。到了西汉，在今河南浚县黄河的一些堤段，堤高达16米以上。这样高的土堤，又是用来挡水的，因此一定要有较高的填筑质量才行。

高大堤防断面也必然庞大。为保证土堤的自身稳定，要选择较缓的边坡。据《周礼·考工记》记载，战国年间的土堤边坡一般规定是：“凡为防，广与崇方。其𡿨三分去一。大防外𡿨。”对于这段文字有不同的理解。笔者从水利技术的角度理解是：“若将‘广’解释为堤顶宽，‘叁分去一’解释为堤两面坡度的总合（即每边的边坡都分别是1:1.5，也就是横1.5，纵1），这样就比较合理了。”^②而高大的堤防，两面边坡还要更缓一些。据此，像西汉黄河的一些堤段，大堤底宽将近80米。这种大型水工建筑物，其修筑技术和施工组织都会比较细致，以便保证质量。

《管子·度地》记录了战国时代土工施工的技术规定，主要有土壤含水量的掌握和施工工具的配置。

土工施工的合理季节在春季。技术原理是：“春三月，天地干燥……利以作土功之事，土乃益刚。”^③土壤含水量适宜，容易捣实，有利于提高土堤密实度和容重。而夏季多雨。秋季土壤含水量大，“濡湿日生，土弱难成……土工之事亦不立”，而冬季土壤结冻，起土困难，又不易捣实，“土刚不立”，难以保证施工质量。

直接决定施工质量的还有土体的夯筑程度。《管子·度地》中记录了当时水利工程常用的工具有：“笼、锸、版、筑”和土车。土车利于远距离运送土料。笼（土筐）、锸（锹）是挖土和挑土的器具。而版即今筑墙的模板。筑则是夯杵，捣实土体的工具。筑堤土壤必须分层捣实才能达到较大的容重，也才能保证一定的密度，以提高土堤抗御洪水时自身的稳定和挡水的能力。考古发现早在商代修筑宫殿的台基，就曾使用夯筑，河南偃师二里头早商宫殿台基保留有清晰的夯印。夯印呈半球状，直径3~5厘米。在此遗址中还同时出土了羊头形石杵一件。杵体呈圆柱形，上部稍细，下端磨成半球形^④。

① 《晏子春秋校注·景公欲墮东门之堤晏子谓不可变古》，诸子集成本，第129页。

② 中国水利史稿上册，中国水利电力出版社，1979年，第110页。

③ 《管子·度地》，诸子集成本，第305页。

④ 河南省博物馆，河南偃师二里头早商宫殿遗址发掘简报，考古，1974年，第4期。

夹板分立土体两侧，并由两旁立柱加以固定。夹板中间填土，用夯杵捣实。一般每板长2~3米，高20~30厘米。每板捣实后，上面再加一板，并继续填土和捣实。土体筑成，再拆除模板。直到唐代黄河河工上还曾使用过板筑修筑挡水土堤^①。

2. 土工施工规范

残存的秦代法律条文中就有对于施工质量不符合规定的处罚条例，例如，工人对所修筑的墙体要担保一年，不满一年而墙体出现损坏，主持施工的官员有罪，承担修墙的工人要将墙重新修好，其重修时间不得计入应服劳役的时间内。修筑城墙也如是^②。为保证冬季的施工质量，秦代法律规定，冬季三天的劳动定额相当于夏季两天的劳动定额^③。

至宋代，施工技术和相应规范都较为细密。例如熙宁八年（1075）至元丰元年（1078）曾由内侍宋用臣主持重建开封城，城周长50里165步，高四丈，顶宽五丈九尺，预计用工579万有奇。后来，由于“创机轮以发土”^④，节省了劳动量30%。此处发土或作致土解，即土料的运输。机轮可能类似今天的皮带机之类。宋代筑城及筑宫室的规范备载于《营造法式》，存于今者有土料开掘、搬运、打筑、穿凿的记工标准^⑤。

在宋代，河防土工施工也曾有过专门的规范^⑥，惜已亡佚，现存于《河防通议》程功部分所开列的“修筑开掘等工”“开掘修砌石岸”“打筑台身”“开掘柱窝”“行墙槛子”“开挑塞河”“打筑堤道”等，大约反映出土工规范中的部分内容。

（二）围堤修筑的技术特点

太湖地区的围田，长江中下游地区的垸田和珠江、韩江三角洲的基围都是著名的水利区和高产农业区。这些地区农田近水，取水较容易而内外水位落差不大，相对于大江大河堤防来说，围堤形制较小，修筑有其特点。

1. 围岸断面设计

明代万历年间常熟知县耿桔总结了太湖地区围岸修筑技术。他首先指出，常熟滨临江海，位居苏州、常州诸府下游，因此围区水利以治涝为主，故曰：“有田无岸与无田同；岸不高厚与无岸同；岸高厚而无子岸与不高厚同。”^⑦极言修堤之重要。

当年将本地围岸按其难易分作三等；一等是从水中筑堤，因此需要木桩、竹笆作堤两边之夹板，方可成功。在困难的地段，堤外坡尚需砌石护岸；二等是平地筑堤；三等是有旧岸作为依托，仅止扩展高厚。其中一等难修之堤，需要官府量为贴补经费。二等和三等则专用民间集资的水利款。

本区围岸断面，“广询父老，详稽水势，能比往年大潦之水高出一尺，则永无患矣”。常

① 《分门集注杜工部诗》卷4，四部丛刊本，第103页。

② 睡虎地秦墓竹简，文物出版社，1978年，第76~80页，第148页。

③ 睡虎地秦墓竹简，文物出版社，1978年，第73页。

④ 《宋会要辑稿》方域一之一六，中华书局1987年影印本，第7326页。

⑤ 宋·李诫：《营造法式》卷16。

⑥ 《宋会要辑稿》方域一四之二六。

⑦ 明·耿桔：大兴水利申，转引自徐光启《农政全书》，上海古籍出版社，1979年，第370页。本段以下引文除注明者外，均引自该文。

熟一般堤高均作一丈^①。高地则堤略矮，低地则堤稍高，“惟田有高卑而岸能平齐”。其横向规格分作两等，临水面为正堤，背水面为子堤。正堤顶宽六尺，底宽一丈，高一丈；子堤底宽一丈，顶宽八尺，高八尺。施工时，正堤与子堤同时进行。子堤作用有二：一来可作正堤支撑；二来子堤增大堤防断面，延长渗径，减轻渗水和管涌等流弊。正堤兼作交通道路。子堤不作他用，平时其上可以种植作物。以种兰（俗名靛青）为好，兰根要培土，久之于堤有利。如土壤不宜种兰，改种麻、豆、蔬菜也可。

2. 夯筑要求和取土法

围堤的巩固首要在于基础：“下脚不实则上身不坚，务要十倍工夫。”堤身则要逐层填土夯筑。常熟堤高一般为一丈。下面五尺分作十次进行。每次上土夯实后得五寸；上面五尺因承受水压较小，分作五次加土可也。每做一层，均要“杵捣其面，棍鞭其旁，必锥之不入，然后为实筑也”。

围区尤其是低乡水区，“不患无坚筑之人，而患无可取之土”，因此，规划取土场地至为重要。最好的取土是和开挖围内灌溉排水道相结合，或者在附近排水河道的淤浅地段“斩坝戽水”取土。再不然，则需开挖无人告垦的老板荒田。只有苇荡之利的浅水区则“申免其税，听民采土筑岸”。但是，切忌在围岸旁边开沟取土。“就岸取土，岸高沟深，内外水浸，岸旋为土，法之所深忌也”。

常熟各色土壤中有三类最不适于做堤，即乌山土、灰罗土和竖门土。乌山土干燥时坚硬，难以压实，但土质肥沃，庄稼繁茂。灰罗土常分布于乌山土之下一二尺，“握之不成团，浸之则漫患”，据调查，含炭成分高达10%~15%，容重低，极易透水。竖门土除有乌山土特点外，土壤结构呈棱柱状，干燥时多纵向裂缝，易漏水^②。如不得已用此土筑堤，必须从岸脚挖沟深三尺，其中填以河泥或其他地方运来的土壤，再用本地土壤筑堤方可，施工难度大。因此，“此等具属一等难工，宜佐以官帑”。

（三）江河大堤填筑技术

战国以降，堤防成为防洪最重要的技术手段。用土堤以御涨水，必须要维持堤防自身的稳定和好的水力条件。明青年间黄河临河大堤边坡收分规定为“外坦里陡，四二收分”^③，如大堤高一丈，顶宽三丈，其底则应宽九丈，黄河下游千里长堤，堤身全凭土筑，土方量巨大，势必有一套科学的施工技术。

1. 堤防基础清理

清代乾隆年间黄河修防技术总结性著作《修防琐志》中对于堤防基础清理十分重视。“创筑堤工，每有蜚陷之病，皆由堤底虚松。应于筑堤之始，先将本地土上树木草根尽行刨除，行破二三遍，是平地之病根已除，堤根无虚松之弊，他日可免蜚陷，亦无堤底渗漏之患。然后方铺底土……”^④

长江堤防修筑，亦重地基清理。康熙年间湖北荆江筑堤时须先察土宜，原因是：“一遇缺

① 元代至大初江浙行省围田堤岸统一按都水庸田司的五等围岸体式修筑，其中最高的堤防为七尺五寸，参见《续文献通考·田赋三》。明万历年间耿桔将常熟堤岸定为一丈，可见下游泄水已不如元时通畅，水位较高。

② 太湖水利史稿，河海大学出版社，1993年，第297页。

③ 清·靳辅：《治河方略》卷10，乾隆三十二年刊本，第7页。

④ 清·李世禄：《修防琐志》卷5，水利珍本丛书本，第134页。

口，必掘浮沙，见根土乃筑堤基。其所加换者，必用黄白壤。”^①

2. 土料运输及加工处理

堤防要防渗、耐冲，因此对筑堤土料有特别要求。含沙量大的易渗漏。含水量太大或太小也将影响夯实程度，战国时期对此已有初步认识。明代河臣刘天和将堤防用土简要概括为：“凡创筑堤，必择坚实好土，毋用浮杂沙泥，必干湿得宜。燥则每层须用水洒润”^②，清代对土料的认识又进了一步：

第一，土料性状。黄河筑堤的土料大多取自河滩，一来不妨碍堤内农田耕作，二来可以减少滩地的淤高。但滩地的土壤性质又有不同，从筑堤角度说，在诸种土质中，“总以老土为佳”^③。老土业经多年淤积、风化和多种土壤掺和，黏度、细度和级配都比较优越，“夯砢如法，无不保锥”。但老土相对较少，一般多在堤防完成后“务寻老土，远觅胶泥，盖顶盖边，栽种草根，以御雨淋冲汕，以防风扬之虞”。

黄河河滩率多沙土，沙土多是秋天洪水陡落之后的滩地淤积，力学性质最差，“筑堤最忌流沙。及夏冬二季，流沙遇风即飞扬，遇雨则坍淋”，只能用于堤身内层。其夯实技巧在于，“贵在泼水，趁润夯杵，庶能凝结为一”。沙土一般有三种颜色，其中黄的性质较好，青白二色最松散。因此必须在堤防筑成之后，寻觅老土盖顶一层。

胶土力学特性也不甚好，“湿则砢力难施，干则不能合一”。胶土多系伏汛之后的滩地淤积，比较好的填筑办法是：将新到之土，令歇夫将大块胶泥劈碎，使之如鸡蛋大小，再令水夫浇水灌溉，待将土料泡透，然后再将其曝晒，并用尖嘴石夯带水杵打，效果甚佳。不过胶土遇干则裂。因此，也要和沙土一样，在堤顶用老土苦盖一层。

两合土：将相反性质的沙土和胶土掺合，俗称两合土，“此两合土筑成之堤最为坚牢。若遇无水之地（即使不另外加水），惟有一尺一坯，多加夯砢亦可”。当然，如能挖并取水喷洒，“水土合一，更加坚固，即经水浸，不致溃卸”。

第二，河滩取土场地布置。取土必须远离堤脚15丈以外，以免顺堤成河和缩短堤基渗水途径。

取土时按工程所需土料，在料场划分土塘，土塘之间留有马路。大约十夫之塘，马路留宽一丈，以便挑夫往来。土塘分布如格子形，塘间要多留横界。日后黄水涨发，一淤便平。若起土成河形，恐大溜一归，汕刷成险工。所以说：“（堤）内面成河形则引盗入室；外面成河形则开门放贼也，切宜慎之。”

土塘划分之后，取土要先远后近。多留纵横走路，以防阴雨。

第三，土料运输。“浚河筑堤之迟速，一视运土之迟速而已”^④，主要是由于土方工程量大。当大力挑担不及供给时，最初多用驴驮。但牲口草料准备，饲养人工等相当繁琐，并不合算。最便捷的运输工具是独轮车。这是由于，双轮车运载能力虽强，但料场高低不平，道路又不宜太宽，不便运转。而独轮车一人操作，灵活便捷，比人的载重量也大，直到今天在水利施工场地仍然常见。

① 清·黎世序：《续行水金鉴》卷156，国学基本丛书本，第3652页。

② 明·刘天和：《问水集》，水利珍本丛书本，第15页。

③ 清·李世禄：《修防琐志》卷5，水利珍本丛书本，第134页。本段以下未注出处的引文，均出自该书第5卷。

④ 清·李世禄：《修防琐志》卷5，水利珍本丛书本，第161页。本段以下引文未注明者，均引自该书。

3. 堤身夯筑规范

“筑堤如何使其坚？全在行碓得法耳”^①，概括了土堤夯筑的重要作用。

第一，夯筑器具：明代堤防夯实主要用杵和夯，单人、双人或四人同时操作。筑堤“必用新制石夯。每土一层，用夯密筑一遍。次石杵，次铁尖杵，各筑一遍，复用夯筑平”^①。见图 4-8。到了清代，夯筑工具中既有杵、夯，更主要的是碓。早期的碓多用石料凿成，嘉庆道光以来又有铁铸的。碓有多种形制，据道光年间成书的《河工器具图说》记载，碓分两大类：云碓，（主要用于打桩，由于高高抛起空中而得名），和地碓（用于土工夯筑）。地碓之中又有墩子碓、束腰碓（主要用于平地）；灯台碓和片子碓（主要用于两面堤坡）。地碓一般重约 60 斤到 100 斤，直径一尺一寸到一尺二寸，厚五寸，四周系有 8 至 10 条麻绳，由 8 至 10 人同时操作，夯打料土，提高了夯筑工效和质量。见图 4-9。




图 4-8 杵与夯
(选自《河工器具图说》)

① 明·刘天和：《问水集》卷 1，水利珍本丛书本，第 16 页。




图 4-9 地碓四种
(选自《河工器具图说》)

第二，夯筑规定：在堤基之上填筑堤身，“上土每坯以虚土厚一尺二三寸为率，行碓打成八九寸；或每坯虚土八寸，即行碓三遍，打实五寸亦可，庶得壤五坚三之道。”

如果原堤断面不够，需要加帮宽厚者，夯筑必须保证新土与旧堤胶合，形成一体。因此，必须先要在要帮宽的底宽上，行碓二三遍，使根底坚实，然后向上逐层做坯。为保证新土与旧堤胶合，必须将老堤坦坡树木草根铲尽，再将旧堤坡上切成阶梯形，每级宽尺余，每坯新土厚不超过一尺，泼水夯碓三遍，然后再上下一坯上。务使旧堤“与新土层层犬牙相吞”^①。

4. 质量检验

土方工程夯筑坚实与否，古代主要依靠签试检验。签试用铁锥，长二尺至三尺六寸，用

① 清·靳辅：《治河方略》卷10，乾隆三十二年刊本，第9页。

木槌打入新筑土方内，再缓缓拔出，于锥孔中灌水。视锥孔中水渗入速度，可知夯实程度。见图 4-10。




图 4-10 签试用的水壶和铁锥

(选自《河工器具图说》)

第一，签试评价：若一灌即泻，名曰漏锥；半存半泻，名曰渗口；存而不泻，名曰饱锥。签试可以“每加筑三尺即签试一回”^①，关键堤段，“必须层坯层签”，即每夯实一层^②，签试一遍。

第二，防止作弊：签手包庇堤工作弊有多种手段。例如，入锥时将铁签倾斜（尤其是签试堤坡）；起锥时用力四面摇晃，使锥孔四壁压实光滑；掌内藏一圆形土块，起锥时偷偷放入；在灌水的水壶内掺入鲇鱼涎或榆树皮汁等^③，都将妨碍签试的准确。

① 清·李世禄：《修防琐志》卷 5，水利珍本丛书本，第 135 页。

② 清·李世禄：《修防琐志》卷 5，水利珍本丛书本，第 164 页。

③ 清·麟庆：《河工器具图说》卷 2，万有文库本，第 96 页。

第二节 石方施工技术

水工建筑物在挡水、蓄水、输水、泄水的关键部位往往要经受水流的集中冲刷,要求建筑物具有较高的稳定性和抗冲刷性,石工建筑物在这方面较土工建筑物有着显著的优越性。不过,修砌石工,用费甚巨,只能用于风浪顶冲部位,河湖相接地段,以及水闸、涵洞和水坝等处。石工在开挖、桩基、砌筑以及砌石体胶结等方面都有自己的技术特点。本节概括叙述一般石工技术,至于砌石海塘将在后面的海塘工程技术章作专题介绍。

一 石方开挖

在山区修建输水建筑物或清理建筑物地基以及开采石料,都需要石方开挖。水利工程石方开挖规模往往较大,在使用炸药之前,通常石工开挖的方法是火烧水淬,即用柴草将岩石烧热,然后向其上泼洒冷水,使岩石遇冷开裂,便于开掘。火烧水淬施工法的记载首见于公元前3世纪中叶,当年主持修建都江堰的蜀守李冰在清理宜宾附近航道滩险时,“其崖崭峻,不可凿,乃积薪烧之”^①,其后,东汉元初二年(115)武都太守虞诩在清理陕西略阳至甘肃成县的嘉陵江上游航道时,也曾“烧石翦木,开漕船道”^②。而考古发掘表明,这种石方开挖方法早在6000年前的新石器时代遗址中已有应用。广东南海西樵山附近有7个山体洞穴,岩石坚硬致密,洞内保留有大量的灰烬、炭屑、烧石等,证明这是一处原始社会的采石场和石器加工场,其石料开采,正是采用的火烧水淬,加剧岩石崩裂,然后用工具沿着开裂的石缝撬取石料^③。在古代水利施工中,西汉时期开凿黄河三门峡纤道,唐代在黄河三门峡开凿开元新河航道,以及明代在今江苏溧水开挖胭脂河等施工中,都有大规模石工开挖。

唐代及以后还有在焚烧岩石之后向上泼醋的做法。开元二十九年(741)陕郡太守李齐物主持开凿黄河三门峡的新航道时,曾“开其山颠为挽路,烧石沃醋而凿之”^④。浇醋还有酸的腐蚀作用,据说效果相当明显。贞元十五年(799)兴州刺史严砺在清理嘉陵江上游航道时,“即山僦功,由是转巨石,仆大木,焚以炎火,沃以食醋,摧其坚刚,化为灰烬,畚鍤之下,易甚朽壤”^⑤。

古代石工开挖毕竟是极艰难的事情,尤其是对于大规模的水利建设来说,更是如此。明代隆庆、万历年间为避黄河对运河的干扰,曾计划在微山湖以东另开挖一条洳河,如此,既可避开黄河,又可以引沐河、沂河之水济运。隆庆四年(1570)首次进行勘探时认为主要困难之一是石方开挖数量太大,“葛墟岭高出河底六丈余,开凿仅至二丈,礮石中水泉涌出。侯家湾、良城虽有河形、水中多伏石,难凿”^⑥。尤其是有的地段“多砂礞石块,极难为工”^⑦,砂

① 晋·常璩:《华阳国志·蜀志》,四部丛刊本,第18页。

② 《后汉书·虞诩传》卷88,上海古籍出版社二十五史本,第967页。

③ 房慰文等,广东南海市西樵山遗址的复查,考古,1979年,第4期,第289页。

④ 《新唐书·食货志》卷53。

⑤ 唐·柳宗元:《柳河东集》卷26,兴州江运记,四部备要本,第223页。

⑥ 《明史·河渠志五》,二十五史河渠志注释本,第436页。

⑦ 《明史·河渠志五》,二十五史河渠志注释本,第439页。

疆土中含有形状大小不规则的钙质结核,坚硬异常,极难施工,因此,始终难以下定开凿的决心。虽然由于运河安全的重要性而终于在万历二十八年(1600)开始施工,可是直到崇祯九年(1636)方才完成,可见工程的艰难。

二 砌石建筑的桩基

石工一般都用水流顶冲的堤岸或水闸、溢流坝、水涵洞等集中过水建筑物,因此,施工要求严格。尤其是石工建筑物的基础更加重要,“石工之坚与不坚,全视底桩之有力无力”^①,即基础桩工最为吃紧。清代乾隆间归纳的施工规范中,对于闸坝等石工建筑的桩基做法记述如下:

闸坝首在择地土坚实,照估定丈尺分中起槽牵线钉桩如估式。依线引桩,建立根基。桩上用大木方梁横亘桩上,将置梁处之桩较它桩稍矮,如梁之宽厚尺寸,陷梁于其中,长钉关稳。上铺二寸厚板,签钉牵连,合而为一。板缝用麻油如趁(膩)船法趁密,方砌底石,灌以灰浆,十分稳当^②。

即照预定桩木位置下桩,桩上钉木梁,梁上平铺木板,板缝用腻子填补密实。

砌石建筑物一般由面石、里石、砌砖和灰土四部分组成,灰土之后再与土堤衔接。其中面石由琢磨平整有固定尺寸的料石砌筑。面石之内为里石,里石打磨较为粗糙,以节省经费。为使砌石体与土堤更好地衔接,里石之内还要砌砖。砖石砌筑虽然施加胶结材料,但胶结灰浆主要作用在于加强砌体的整体性和稳定性,并不能阻止水流的渗透,因此,一般在砌砖之后,再填筑一道灰土,灰土起到砌石建筑物防渗层的作用。灰土之后,再与土堤相接。古代砌石建筑物在面石、里石和砌砖层下面都要钉入桩木,以提高地基的承载力。

在建筑物的不同部位,所钉桩木尺寸和排列方法都有所不同。据《修防琐志》记载,石堤面石之外有一道关石桩,防止砌石侧移。每丈石堤钉一根关石桩。面石一般砌筑一路,下面排列木桩有顶石马牙桩二路和梅花桩一路。马牙桩每丈每路20根,梅花桩15根。面石之后接里石二路,每路里石之下钉顶石梅花桩两路。每路每丈用桩15根^③。里石之内的砌砖体下又有顶砖桩,桩的数量由地基状况决定。图4-11。

底桩长短和粗细的选择主要依据“以下之底土坚软,定桩之长短大小”^④,此外还要按照建筑物临海、临江、临湖之分面有所增减,视地基土层之坚松和水溜之缓急而有所不同。一般底桩周长在一尺二寸至一尺六寸之间。常用的木质有杉木、红松及柏木。榆木则不耐用。桩身需要圆直匀净,便于深入到底。桩头箍以铁箍,以便签打时不致披裂。桩尖宜加铁桩帽,以便于深入。木桩是否著底,以一碇打下,木桩只能下得二三分为度。

1982年在扩建江苏宝应段运河时,曾开挖出一段长1.9千米的明代万历四年(1576)修建的运河石堤,石堤砌石之下均有木桩顶托。单根木桩长1.8米,直径15厘米,排列形式有

① 清·徐端:《安澜纪要》卷上,第61页。又见《续行水金鉴》卷54,乾隆十八年高家堰工程,国学基本丛书本,第1190~1191页。

② 清·李世禄:《修防琐志》卷12,水利珍本丛书本,第228页。

③,④ 清·李世禄:《修防琐志》卷12,水利珍本丛书本,第231页。




图 4-11 清代石闸砌筑结构图
(选自《清代官式石闸及石涵洞做法》)

梅花桩、马牙桩、排桩等^①，与清代石工施工规范的规定相一致。

三 砌石与砌砖技术

砌石和砌砖技术起源较早，在罗马著名建筑师维特鲁威 (Vitruvii) 所著《建筑十书》中，对于砌石建筑物的石料选择，砌筑方法和胶结材料等都有较详细的记述^②，那是在公元前二三十年的时候，当时的砌石方法已有条石整砌，毛石砌筑等，这些技术总结，成为文艺复兴时期古典建筑的主要资料依据。在中国，《墨经》已经对于砌石上下块体之间的受力状况有符合力学原理的分析^③。这些都是针对房屋建筑而言。

水工建筑物的大型砌石结构最早见于黄河上的引水石门。酈道元在《水经·济水注》中记载：在敖城西北（今郑州西）“垒石为门以遏渠口，谓之石门”。石门砌石上还有建宁四年（171）黄肠石题刻，酈氏以为该石门为东汉所建。王国维在《观堂集林》中力辩其误，认为

① 欧阳洪，京杭运河工程史考，江苏省航海学会出版，1988年，第231页。

② 维特鲁威著，高履泰译，《建筑十书》，中国建筑工业出版社，1986年。

③ 方孝博，墨经中的数学和物理学，中国社会科学出版社，1983年，第71~72页。

黄肠木是用黄心柏木制作外槨的专称,后代石槨石也有沿用黄肠名者,因此,酈氏所见济水引黄水门“乃后世发建宁旧墓石为之。酈氏误以治石之年为作门之年,不悟水门之铭不得称黄肠石也”^①。但该水门实际修造时间,至迟不晚于酈氏作《水经注》的公元5世纪末。

砌石最重丁顺间砌。顺砌为石料长边与水流方向相同,丁砌则与水流方向垂直。特别重要的建筑,面石要求层层丁砌,砌筑自然稳当。否则,一层丁砌,一层顺砌,也比较持久。而“如非吃紧大工,则估计顺砌居多,每层顺砌一丈,例用丁头石三块,每块长三尺六寸,庶与衬里砖石里外牵扯,方资巩固”^②。如果丁头石长度不足,则面石与里石不相倾压,面石倒卸坍塌的破坏多半由此。因此,砌石用量的估算一定要将丁石的数量估计充分。

每块砌石必须打凿合乎规定。砌于建筑物表面的面石必须六面齐整。以黄河上的石工为例,宋代的规定是:每块“各长一尺五寸,阔厚各一尺,重120斤”^③。而清代的尺寸略有加大,“丁石务要长三尺以外。顺石务要长二尺四五寸,宽厚均要一尺二寸”^④,清代海塘砌石另有专门规定。

砌石除丁顺间砌外,还应注意错缝勾压,砌缝务需密致,以竹箴笠试不入为好。砌好之后外面还要勾缝,以期严整,防止水流冲刷破坏。面石之内的砌石称作里石,里石虽亦见方,但并不要求严整,安砌之时,稍有厚薄不均的地方,应使用铁片加垫平稳。里石安砌最忌垫放石块,(俗称垫山),否则,在上层石体重压下,垫放之石块极易破碎而导致整体倾倒。

砌石收分有明收暗收之分。明收系面石逐层向内收进一寸至四五寸不等,表面呈斜坡状。明收多用于石坝、石堤等建筑。暗收表面呈垂直状,里石每隔数层向内减少一路。闸座一般采用暗收。

唐代重要的砌石水工建筑物形制相当大,以关中地区引泾灌区而言,其引水渠口皆为砌石建筑,称作六石门。为提高引水量,修建有大型石堰深入泾河河床,“石堰修广皆百步,捍水雄壮,谓之将军翼”^⑤。该堰在宋代初年已废毁。运河上的石砌建筑物,目前还能见到的有江苏吴江县的古纤道。古纤道垒石为岸,岸墙直立,大部分用三四吨重的青石块砌成,上铺条石,既是纤道,又是驿道。这一建于唐代宪宗元和五年(810)的石砌护岸距今已有1100多年历史了。

砌石之外还有砌砖。砌砖和砌石相仿,惟砖不及石工经久耐用,然而经费却明显较为节省,因此,河工是往往在石工里面辅以砖工,以降低开支。此外,旧有石工高度不足,再加高时,由于考虑基础承重能力的限制,往往也不再加修砌石,而改用砌砖^⑥。雍正年间以善于筑坝著称的河道总督嵇曾筠还对砌石之后增筑砌砖的好处有独到的理解,他说:“里石之后复衬河砖,盖土石性殊,难于联属,以砖贴土,诚有妙理。如或聪明自用,更改成规,动谓砖性不坚,不如省去。不知土、石性难融洽,分而不属,大有疏虞。是衬砖之贵乎如式者。”^⑦是考虑到石料与土料弹性模量相差较大,采用弹模居中的砖料加以过渡,以兹巩固。

① 王国维,《观堂集林》卷18,南越黄肠木刻字跋。

② 清·嵇曾筠:石工说,《清经世文编》卷103,中华书局,1992年,第2509页。

③ 元·沙克什:《河防通议》卷下,采打石段,水利珍本丛书本,第36页。

④ 清·徐端:《安澜纪要》卷上,第58页。

⑤ 《宋史·河渠志四》,二十五史河渠志注释本,第138页。

⑥ 清·李世祿:《修防琐志》卷13,水利珍本丛书本,第227页。

⑦ 同②。

砌砖的地基也和石工一样要先打木桩,俗称顶桩工。桩上一定要加铺木板并用灰麻膩过,再在其上砌砖。一般砖砌先立砌一层,再扁砌两层,如此逐层上下牵压,方较稳固。此外,砖缝间必用灰浆粘合。

砌石体除应用磨琢整齐的块石体砌筑外,在卵石河道中也常用卵石干砌,用于护岸、镇底和砌溢流堰。卵石干砌技术性也较强,都江堰的经验是:干砌卵石要从下游向上游进行,卵石长轴垂直坡面并略向下游倾斜,以提高抗冲力。卵石大头朝向下面的卵石垫层,每个卵石都要和周围六个卵石管紧;大卵石砌在下层,依次向上;厚度要砌够,而坡面要砌平。参见图4-12。




图4-12 干砌卵石护坡

(选自《都江堰》彩照页)

干砌卵石就地取材,投资少,抗冲力强,但施工要求也高,只要松动一个卵石,大片干砌就会随之剥落。近代应用水泥后,改进为浆砌卵石,工程整体性得到明显改善。

四 灰土防渗体做法

大型石工建筑一般在砌石之后再加砖砌,砌砖体之后再接土堤,这是乾隆年间以前洪泽湖高家堰堰工的做法。此后发现,“砖石与土不能固结,一经风浪,则湖水浸入搜空,易致坍塌。必须于砖石背后,筑打灰土三尺,以御冲刷”^①。所说“浸入搜空”是指在坝前静水压力

^① 清·黎世序:《续行水金鉴》卷54,国学基本丛书本,第1191页。

作用下,水体逐渐经过砖石接缝处渗入坝体,再通过土堤在堤后逸出。此即所谓“浸入”。而“搜空”则是指坝前后的水位压差较大时,渗透水流浸润线较高,渗出流速较大,水流在渗出土堤时,将细颗粒泥沙带出。泥沙逸出逐渐增多,将形成透过砖石和土堤的透水孔道,即工程上所说之“管涌”“漏洞”等程度不同的险情。而所说的在砌石和砌砖体背后“打筑三尺灰土,以御冲刷”,就是在土堤与砖石砌体之间筑打一道防渗体,以杜绝上述险情的发生。这项技术最早的记载是在乾隆十八年(1753),此后遂成高家堰施工定例。

由于灰土(又称灰步土)防渗体的重要性,因此,其施工要求是比较讲究的。据《安澜纪要》记载:高家堰砌石每块一般高一尺二寸,因此,每砌一层石料和其后的砖体,就跟着夯筑一道灰土。灰土一般采用匀细的石灰和黄土掺和,每一尺二寸高要分作两层筑打,每层夯实后为六寸。夯工尤其慎重。夯具不能用礅,顾虑震动太大,影响砌石和砌砖的牢固。而必须用大夯细细夯实。大夯用整木做成,四人相对,共持一夯筑打。每夯一次,“挪步仅可踰寸,举夯必使过眉,前后齐声合力,一步一夯……往返数遭,夯力匀则灰土自坚,可保滴水不漏”^①。灰土一般不加糯米汁拌和。用汁固然加强固结,但若依赖米汁,夯筑工力不到,虽用无益。而且灰土应用于建筑物表面,还容易发生龟裂。

闸、坝下游的海漫也有用灰土夯筑者。海漫功用在于消能防冲,且暴露在外,所以施工要求更高。此时筑打甚至不可用夯,而需改用木榔头和拍板,以保证施工质量。

五 笼石和卵石的施工

砌石要求块体六面基本平整,比较费工费时。而在有大量散石的情况下,例如江南河中多卵石,也有将散石装入笼内,形成大体积的构件,也是提高建筑物抗冲稳定性的一种办法。笼有竹篾编制和木构架两种。

最早的竹笼记载见于西汉,汉成帝时,四川犍为(今四川资阳县)人王延世主持堵复黄河决口的工程,当时为抵抗决口高速水流的冲刷,“以竹落长四丈,大九围,盛以小石,两船夹载而下之,三十六日河堤成”^②。唐代李吉甫认为,李冰在修建岷江防护工程时,曾经使用这一方法:“破竹为笼,圆径三尺,长十丈,以石实中,累而壅水。”^③他还认为王延世堵复黄河决口所用竹落,就是四川竹笼技术在黄河上的应用。同时,二者所用竹笼的直径和长度相去较大,是因为岷江护岸工程为就地装笼摆放,而黄河堵口为“两船夹载而下之”,施工难度不同,长度也相应改变。

在都江堰等南方灌区,由于河中卵石来源比较丰富,竹笼应用广泛。河堤、渠岸、堰口遇有大溜顶冲,容易发生坍塌和决口,因此,古代常在岁末冬修结束时,在险工河段储备一定数量的卵石,汛前再准备一些竹笼备用。出险时,就地将卵石填装入竹笼内,填满后,再用撬杠将竹笼撬入工程需要的位置。笼的长度、直径、圈数和眼孔尺寸,视流速和附近卵石直径而定,通常用得最多的标准笼,长3丈,直径1.7尺,目前所用以直径0.6米,长10米为一标准笼尺寸。也可视应用实际需要来调整竹笼的尺寸。见图4-13。

① 清·徐端:《安澜纪要》卷上,第62页。

② 《汉书·沟洫志》,二十五史河渠志注释本,第26页。

③ 唐·李吉甫:《元和郡县图志》,中华书局,1983年,第774页。

在缺少竹子的地区，或需要较大体积的构件时，也有用圆木做成框架，中间填石者，谓之木笼（或木框）。都江堰俗称羊圈，意思是卵石像羊一样被圈养在木栅栏里。这种木笼体积和重量较大，抗冲力强，用于水流湍急处护基，比竹笼稳固耐久。参见图 4-14。



图 4-13 护堤竹笼
(选自《都江堰》彩照页)




图 4-14 木笼结构图

六 水工胶结材料

水工建筑物用来挡水，因而砌体之间必须用胶结材料胶合，以减少透水性，降低渗润线高度，防止管涌等流弊产生；此外，水工建筑物还要抵抗水压力，以保持建筑物的稳定，因

此,也需要胶结材料将砌体联缀,形成整体,以提高建筑物抗滑和抗倾覆的稳定性。“盖砌石砌砖,彼此本不相联属,恃有灰浆联为一体,所以成其固也……盖灰浆乃石工第一要事。”^①因而,胶结材料是保证水工建筑物安全的关键之一,也是水工建筑物较非水工建筑物更多技术复杂性的原因。

(一) 水硬性石灰

古代常用的胶结材料是石灰。一般石灰石煅烧后得气硬性石灰,在水中强度低。水硬性石灰古人常从煅烧蛎壳中获取。最早使用蛎房灰的记载是北宋嘉祐四年(1059)建造福建泉州洛阳桥(又名万安桥)时。洛阳桥建于洛阳江入海口处,河宽五里,潮水出没,水深流急,石桥基础的稳固成为建桥的关键技术问题,因此急需水中胶凝材料。宋人方勺在其所著《泊宅编》中记载:“闽中无石灰,烧蛎壳为灰……故用灰(桥墩)常若新,无纤毫罅隙。”广东潮州海堤也曾使用此技术:“斲山石,运海蛎,置陶烧灰,派夫运土填筑。”^②所以,烧制石灰时除海蛎壳外,还要“置陶”烧灰。这样就与水泥原料基本相同。不过石灰所需煅烧温度只要900~1100℃,比水泥所需的烧制温度(1450℃)较低。水硬性石灰加沙成浆后,用以砌石,在水中可以继续硬化,其抗压强度可达25千克/平方厘米。

牡蛎灰胶结性能早在唐代的文献中已有记载,例如煮盐时用以盛盐卤的竹盘,为使其不漏,“竹盘者,以篾细织,竹篾表里以牡蛎灰泥之,自收海水煎盐之,谓之野盐”^③。

明末科学家宋应星在其著名的《天工开物》一书中特别介绍了石灰和蛎灰的制造技术。石灰是用青色石(石灰石)煅烧而成,方法是“先取煤炭、泥和做成饼,每煤饼一层,叠石一层,铺薪其底,灼火燔之”^④,“成质之后,入水永劫不坏”。蛎灰制作方法与石灰相同。二者“粘砌城墙桥梁,调和桐油造船,功皆相同”,不过蛎灰为蛎壳烧制,蛎房“经年久者,长成数丈,阔则数亩,崎岖如石假山形”,其化学成分与蚬(即蛤蚌)不同。“有误以蚬灰为蛎灰者,不格物之故也”^⑤。

(二) 蛎房生物胶结

不仅蛎灰可为胶结材料,蛎房生长本身就自然形成对散石的凝结。在蔡襄主持洛阳桥施工时,首先沿桥纵轴线抛石,形成一道堆石基础。如何将散石体固结呢,当时人注意到海边的牡蛎可以牢固地附着在船底或礁石上,于是萌生利用生物固结的想法。“又种蛎于础,令其附生而固”,从而形成一道长三百多丈、宽一丈五尺的稳固基础^⑥,再在此石基上砌筑桥墩,成功地完成了建桥任务。由于蛎房胶结成为巩固石桥基础的关键,桥成以后“即多取蛎房散置石基上,岁久延蔓相粘,基益胶固矣。元丰初,王祖道知州,立法,辄取蛎者徒二年”^⑦,严格立法,禁止在桥基一带采蛎。

① 清·徐端:《安澜纪要》卷上,第61页。

② 乾隆《潮州府志·堤防》。

③ 唐·刘恂:《岭表录异》,广东人民出版社,1983年,第37页。

④ 明·宋应星:《天工开物》卷11,燔石,万有文库本,第197页。

⑤ 明·宋应星:《天工开物》卷11,燔石,万有文库本,第198页。

⑥ 明·仇俊卿:重修洛阳桥记,《明文海》卷384,中华书局影印本,第3971页,1987年。

⑦ 宋·方勺:《泊宅编》卷中,金华丛书本。

（三）火山灰黏合剂

古罗马时代不仅已使用石灰浆作建筑黏结剂，而且还在建筑工程中应用火山石灰。这种火山灰拌和，“不仅可使其他建筑物坚固，而且在海中筑堤时，也可在水下硬化”^①。

明代末年徐光启注意到西方的一种似土非土、似石非石的块体，磨碎后可作黏结剂，该块体“体质甚轻，揉之成粉，舂以代砂，或代瓦屑。灰汁在其空中，委婉相入。坚凝之后，逾于铜铁”^②。他并举出实例，认为几十年前有人发掘旧有水道，“视其甃涂之灰，用是物也，厚半寸许耳”。推断其建筑时代在汉武帝时期，而在一两千年之后仍然坚牢无比。

（四）水泥的引进

黄河河工应用水泥作胶结材料最早始于光绪十四年（1888），当年河道总督吴大澂提出：“臣访闻西洋各国塞门德土，拌沙粘合，不患水浸，较诸中国所用三合土尤为坚结……拟于（黄河险工）砖面石缝试用外洋塞门德土涂灌结实，敛散为整，可使坝基做成一片，足以抵挡河溜。”^③当年从旅顺调运 3000 桶，又在上海、香港加购 600 桶使用。

七 水工建筑物的胶结技术

水工砌石砌砖建筑物的胶结技术在古代大致可分为胶结材料和金属固结两类。

（一）胶结材料的应用技术

元代称石工胶结材料为石胶。在修济州会源闸的施工中“爰琢爰甃，犬牙相入，直以白麻，固以石胶，关以劲铁”^④，记述了砌石工的主要施工环节。

1. 砌石砌砖灰浆及其配比

古罗马的建筑师维特鲁威（Vitruvii）在其编著《建筑十书》时已对由石灰、沙、水相调合的胶结材料的配比和做法有详细的总结。例如：

对于沙，他认为新采的山沙砌墙用时最好，但用于墙面抹灰则容易出现裂纹。河沙一般认为颗粒太细，而海沙抹灰时，墙面会析出盐分甚至使表面剥落。

对于石灰能在灰浆中起凝结作用的原理，作者从物理角度做了一些推测。

对于沙灰比，作者认为用山沙时，三份沙一份石灰较好；用河沙或海沙，则应二份沙和一份石灰。在用河沙时，如果掺入三分之一的压碎过筛的瓦屑就更好。做蓄水池时，应使用二份石灰和五份沙，并用木铁制的夯将底部和四周夯实^⑤。而我国传统的筑蓄水池的配比是：石灰一份加河沙黄土二份，用糯米羊桃藤汁和匀，轻筑坚固^⑥。其法与西洋同。

① 维特鲁威著，高履泰译：《建筑十书》，中国建筑工业出版社，1986年，第40页。

② 明·徐光启：《农政全书》卷20，上海古籍出版社，1979年，第505页。

③ 再续引水金鉴卷126，引《东华录》，国学基本丛书，第3299页。

④ 元·揭傒斯：《揭傒斯全集》卷12，重修济州会源闸碑，旧部丛刊本。

⑤ 维特鲁威著，高履泰译：《建筑十书》，中国建筑工业出版社，1986年，第39~40页，第193页。

⑥ 明·宋应星：《天工开物》第11卷，万有文库本，第197页。

2. 砌体灌缝之灰浆

徐光启(1562~1633)称砌筑之灰浆为整齐,而灌缝之灰浆为筑齐。整齐灰沙比一般为1:2。而灌缝之灰浆需另外加水,以提高其流动性^①。清代河工灌浆施工更加具体。砌石一层并砌石之后的河砖安砌完毕,再填夯砖后灰土三尺。待砌石、砌砖、灰土砌筑完毕,即开始灌灰浆。灰浆灌足后,略微吹晾稍干,再继续向上层砌筑。灌浆必须层砌层灌,不得砌石两三层后再灌,以保证灌浆饱足^②。

灌浆多以糯米汁和石灰熬煮。每石糯米汁加石灰一二斤,“实乃稠膩之良法”^③。在米汁中还要适当加少许盐酱,加盐酱后,联缀砌石的铁铜、铁锭容易生锈,有利于石铁之间的固结。

3. 填塞砌石缝隙的灰浆

水工建筑物长期经水流淘刷,砌缝处胶结物难免脱落,因此必须随时维修。浙江绍兴之三江闸,在明代使用羊毛纸筋灰填缝。制作方法是:用极细竹箩将石灰过筛,然后加入弹碎之羊毛,逐渐在其中掺加纸筋水杵捣使熟。纸筋水是取制作纸伞的净白桃花纸边加水浸泡,再取藤蓼青枝捣烂,取其汁加入纸筋水内,搅拌充分备用。纸筋灰杵捣至均匀黏稠,用竹签填入砌石缝内,再用油松木削成与漏眼相应粗细,将油松木敲入缝内,齐石边锯平,其外再填补好灰即可。

清代又有用油灰填塞砌石缝隙者。油灰例来用于舳舻板缝隙,清代用于河工。油灰制作配比是,每石灰一斗二升,加入桐油七斤。做法是:“每灰一升,入油二两,舂至胶黏如毡,逐渐加油与灰,尤需练透,以木签挑试,灰凝丝竖为度”^④。黄河河工上制作油灰,也有用辗加工者,“贮细石灰净桐油于槽内,务使油灰成胶为度。”^⑤

(二) 金属固结技术

古代砌石体的联缀,除砌石块体间施加胶合灰浆外,还有用铁锭、铁铜勾连牵拌,或用铁汁、锡汁灌缝等做法。

1. 生铁锭和熟铁铜、铁柱

生铁锭用于“两石接缝处所,必须凿槽安扣铁锭,俾两石交相扣接,块块联络,不致被水冲揭。铁锭一般长六寸五分,两头宽二寸六分,腰宽一寸六分,厚二寸,重十二三斤”^⑥。目前所见水工砌石用铁锭的最早记载是宋代建隆二年(961)。当年在洛水上建石桥,“甃巨石为脚,高数丈,锐其前以疏水势。石纵缝以铁鼓络之,其制甚固”^⑦。元统二年(1334)吉当普在维修都江堰时,“诸堰皆甃以石,范铁以关其中,取桐实之油,和石灰、杂麻丝而捣之使熟,以苴罅漏”^⑧。

铁柱和铁铜均为熟铁打造。铁柱用于两层石料之间,直径一二寸。铁铜用于相邻两石料

① 明·徐光启:《农政全书》卷20,上海古籍出版社,1979年,第507页。

② 清·徐端:《安澜纪要》卷上,第61页。

③ 清·李世禄:《修防琐志》卷12,水利珍本丛书本,第233页。

④ 清·《三江闸务全书续刻》卷2,物料,同治九年刻本,第18页。

⑤ 清·麟庆:《河工器具图说》卷2,万有文库本,第162页。

⑥ 章晋堦,王乔年,《河工要义》,光绪三十四年永定河工研究所铅印本,第49页。

⑦ 《宋史·河渠志四》,二十五史河渠志注释本,第125页。

⑧ 《元史·河渠志三》,二十五史河渠志注释本,第313页。

之间侧面的联结,用扁方铁攀穿入牵拉。清代江南海塘上铁钬又称铁肖,安放位置从料石表面移至里面。光绪三年(1877)一度引进西洋钻孔机械作石孔加工^①。

2. 灌铁汁、锡汁

灌铁汁、锡汁以弥合砌石缝隙的做法,起源较早,唐代太和年间(827~835)兴建的浙江鄞县它山堰,在宋代崇宁二年(1103)维修时就曾“易土以石,冶铁而固之”。滨海的绍兴三江闸于万历十二年(1584)第一次大修时,因闸墙砌石间隙分离渐大,就曾采用灌锡汁弥缝的做法。清代人对灌铁汁和灌锡汁的优劣有所比较,认为:“铁溶缓而流滞,入罅或不透,且历久必朽,其得用则逊锡远矣。”^②灌锡的方法是:“有深大窟窿不可即灌以锡者,先以铁石填塞。次于洞口用羊毛纸筋练就石灰筑成一窝,形仰如箕……灌具大用铜锡溜,小用毛竹溜。熔锡以炉,挹以铜勺,接续倾灌,势如建瓴,无微不达。”^③

第三节 施工导流工程

水工建筑物大都临水,但在修建过程中,为求得施工方便和保证施工质量,务求干地施工。施工导流围堰就是在施工期间用以将江河湖泊之水与建筑物施工场地隔离的工程措施。直观的例子,南宋建炎二年(1128)二月两浙宣抚使周望乘船途经昆山县时突遇大风,官印落入湖中,曾遣水工潜水寻找,未获,不得已,在落印地点“乃作堰捍水,以踏车涸之,畚鍤如云,凿数尺始得之”^④,这是典型的施工围堰的应用。当然,水利工程一般都邻水而建,不仅规模大,而且建于流水甚至急流之中,有其特殊性,技术难度较大。

一 早期大江截流失败的例证

三国年间曾有这样一个故事,说的是吴国赤乌八年(245)魏国降将王潜等人交待,魏国图谋攻取荆州(治在今江陵),曾设计用布袋装沙土填塞襄江。有大臣据此提出应预作准备。孙权嘲笑此举说:“此江与开辟俱生,宁可以沙囊塞埋也。”^⑤并许以牛千头为输赢。可见孙权明白塞江之难。

南北朝时就曾有类似孙权所嘲笑的以布囊塞江的失败典型,那就是著名的浮山堰。当年南朝的梁与北朝的魏在淮河流域对垒。梁永元二年(500)寿阳(今安徽寿县)落入北魏手中,梁武帝不甘心,采纳水攻寿阳的意见,拟在今安徽怀远县与江苏泗洪县间的淮河干流峡口上筑堰,抬高淮河水位,上淹寿阳城。见图4-15。开始的时候曾派水工陈承伯和祖冲之的孙子祖暅勘察。他们以为“淮内沙土漂轻,不坚实,其功不可就”^⑥。但梁武帝一意孤行,天监十三年(514)指定康绚主持施工。当年集合民工和士兵20万人,“依岸筑土,合脊于中流。十四年四月堰将合,淮水漂疾,复决溃”。判断为基础松浮所致,遂在堰址投下数千万斤铁锅、

① 袁冕筌:《海宁念汛六口门二限三限石塘图说》,任有容斋本,第33页。

② 清·《三江闸务全书续刻》卷2,介眉堂本,第14页。

③ 清·《三江闸务全书续刻》卷2,介眉堂本,第16页。

④ 宋·张邦基:《墨庄漫录》卷三,《笔记小说大观》,江苏广陵古籍刻印社本,1984年,第86页。

⑤ 《三国志·吴志·步骘传》卷53,上海古籍出版社二十五史本,第150页。

⑥ 《南史·康绚传》卷55,上海古籍出版社二十五史本,第151页。有关浮山堰的引文,未注出处者均出此。

铁锄等铁器，又沿淮伐木做成木圉（又称木柜），柜中充填大石，沉于堰址。次年四月浮山堰筑成，“其长九里，下阔一百四十丈，上广四十五丈，高二十丈，深十九丈五尺”。上游水位逐渐抬高。为防止水漫坝顶，又在上游隘口开溢洪道泄水。当年秋天“淮水暴涨，堰坏，奔流于海，杀数万人，其声若雷，闻三百里”，终因基础不牢，导致溃坝。著名地理学家郦道元（？～527）生逢其时，批评这一举措是“逆天地之心，乖民神之望，自然水溃坏矣”^①。无施工导流条件，未做基础处理，修建如此高坝，也只能是这个结果。



图 4-15 浮山堰位置示意图

不过，浮山堰虽然是为战争目的而修，以劳民伤财结果告终，但它毕竟是古代最著名的大坝之一，规模惊人。据计算，浮山堰下阔一百四十丈（约合 336 米），坝前水深十九丈五尺（约合 46.8 米）。见图 4-16。据近人考证，今泗洪县潼河山下尚存一处人工土体，长 240 米，顶宽 60 米，顶部高程约 20.7 米，名叫铁锁岭。在铁锁岭对岸的嘉山县浮山南侧小街堰口也有一处人工土体，其土质与该处地基土明显不同，当地叫作土龙。这淮河两岸的两处土体的顶高程和走向互相对应，大约都是浮山堰的遗存。20 世纪 50 年代维修淮北大堤时，曾在此取土，挖出过铁块、砖块等物。当地人还在这一带挖出过不少古箭头。据现有地形和遗存估算，当年浮山堰主坝高达 30～40 米，上游水域约有 6700 多平方千米，覆盖今五河、泗县、凤阳、蚌埠、灵璧、固镇、凤台、寿县以及颍上、霍丘等县市的大部或一部，总蓄水量在 100 亿立方米以上，堪称当时的世界第一^②。

当年堰体合龙后，有人建议说：“四渎，天所以节宣其气，不可久塞，若凿湫东注，则游

① 《水经注》卷 30，巴蜀书社王氏合校本，1985 年，第 491 页。

② 张卫东，浮山堰，中国水利，1985 年，第 11 期。




图 4-16 浮山堰剖面示意图

波宽缓，堰得不坏。”在上游凿湫，意在宣泄过多的来水，避免大坝蓄水水位上涨影响大坝安全。为加速泄洪，康绚还施反间计，声言肖梁害怕北魏开湫泄洪，破坏水攻计划。北魏人果然中计，也在上游“凿山深五丈，开湫北注，水日夜分流，湫尤不减”。这里所说的湫即水工建筑上所称的溢洪道。不过当年所开之溢洪道的宽、深不足以宣泄淮河上涨的洪水。

总之，浮山堰的失事，或因大坝漫顶，坝体抵挡不住过坝水流的冲刷；或因大坝坝体内未设防渗体，上游来水升高，透过大坝向下游渗漏，形成土坝管涌，从而导致坍塌；或因坝基和两坝头未经处理，蓄水后在水压力作用下导致坝体失稳等，总之，从水工角度看，大坝未经过严格的专业施工，蓄水后仅支持四个月即垮坝失事，是意料中的事情。

二 施工导流围堰技术

浮山堰是战争中作为战争工具建造的，当然也限于当时的技术水平，最后归于失败，其失败的主要技术原因是在水中直接施工所致。反过来说，为了避免在水中直接施工，常常将河水通过导流设施排往下游，而用围堰将水工建筑物的基坑围护起来，将基坑内的水排出，从而造成在干地上清理基础和修造建筑物的环境，这种工程施工方式称作施工导截流工程。用围堰围护基坑，可以一次实现，也可分期分段进行。导流方式可以是河床外导流，也可以是河床内导流。

至迟水利施工导流在唐宋已见诸记载。太和七年（833）王元晔修建它山堰时，就曾建造施工围堰。据南宋人魏岷记载，当年施工时先在北山下开古港做导流明渠，继而“作坝，截溪水令干，然后用工。故自钟家潭引大溪之水，循山而东，属于沙港。堰成去坝”^①。采用的是河床外导流方式。

清代对于施工导流围堰技术记载渐详。雍正年间河道总督嵇曾筠总结水利石工建筑物的施工经验时，对导流围堰作用特别强调。他认为：“凡修砌石工，必先筑月坝拦水，法用两面排桩，衬以笆席，中填土心，挡溜闭气，不使少有渗漏，以便施工，此不易之则也。”^② 嘉庆年间河道总督徐端对于围堰高程选择有重要补充：“修建石工，应于工外临水一边先筑土坝一道，将坝内之水车干，以便施工。务需酌定水势涨落深浅，以定坝身高低……如少卑薄，设

① 宋·魏岷：《四明它山水利备览》卷上，丛书集成本，第10页。

② 清·嵇曾筠：石工说，《清经世文编》卷13，中华书局本，第2509页。

遇风暴,以致撞掣,前工尽弃。”^①即按照多年平均该季度水深另加风浪高度确定围堰高程。这是在河岸一侧临水筑防护围堰,采用的是河床内导流,分期施工的导流方式。

古代桥梁施工中,在深水河床修建桥墩对于施工围堰有特定的要求。它需要抵挡急流冲刷,而且围堰要将桥墩基础四面包围。桥墩施工经年,需要作渡汛准备。江西临川文昌桥维修就有施工导流围堰的经验教训。文昌桥原为浮桥,南宋泰和年间(1201~1204)改建为石桥。清嘉庆八年(1803)对石桥进行大修。桥基围堰一般等到秋冬季水小时开始施工,并且务必在汛期到来之前,将围堰修至设计高程。当年十二月在第一墩出水后,便赶办二、三、四墩围堰。由于临近春节,而且考虑春初雨少,河水位不高,届时再将围堰加高迎汛不迟。不料次年春汛提前,围堰进水崩溃,围堰之中的施工机械和设备均毁于一旦。此后,桥工遂特别重视围堰施工,并总结出一套围堰施工经验,《文昌桥志》有所记载。

“水修则暗中摸索,定有疏虞;干修则彻底澄清,能期巩固。”^②这是对导流围堰作用的准确概括。文昌桥各桥墩的施工导游方式不完全相同,临近两岸的桥墩,“修东岸则堰水归西,修西岸则堰水归东”,即只围临水一面,采用的是河床内导流方式和分期围堰。而在河中的桥墩,“中流则用人字堰,摆水归两边。”围堰分内外两层,外层用以抵抗水流冲刷,不做防渗处理;内层则是隔水层,围住桥墩,抽出其中渗水,形成干地施工场地。见图 4-17。




图 4-17 文昌桥双层围堰示意图

① 清·徐端:《安澜纪要》卷上,河署藏版癸酉重刊本,第 59 页。

② 转引自沈康身,浙赣两省古代桥工技术分析,杭州大学学报,1978 年,第 1 期,第 80 页。以下文昌桥施工引文均出自该文。

三 围堰工程形式

古代施工导流围堰一般多为土堰,也有视当地条件,就近取材的其他形式:

(一) 双重木柜竹笼导流围堰

文昌桥外层围堰是人字堰,由于在汛期有抵抗河水冲激的要求,堰体用大石堆砌,堆石体旁钉木桩作为固定支撑,堆石体内侧还有装石竹笼叠砌而成的内层墙体。外层围堰主要用于防冲,以保护内层围堰的安全。

内层围堰距外层围堰一丈左右。由木柜排列而成。每个木柜宽五尺五寸,长八尺,高度一般在一丈三四尺不等,视河床深浅酌定。木柜内侧密布杉板。杉板插入河底,以铁钉相互密接。杉板内层再“以稻草包土塞其中,使溺水者入水逐包踏实,再掺土填满,春筑坚固”。从而保证堰体基本不渗漏,形成干地施工的良好环境。每个桥墩的内层围堰一般有木柜 20 个,柜间加横木支撑,其上装水车八架,每架由八人车踏抽水,以保持施工场地的干爽。

(二) 杗槎导流围堰

南方多卵石河道,岁修工程多用杗槎作临时导流围堰。例如都江堰灌区各处堤堰、分水鱼嘴和溢流坝多用竹笼卵石修砌,较易损坏;而内外江河道和各堰口又有大量的卵石堆积,需要掏挖。因此每年内外江都要先后截流,进行维修施工。而施工围堰,多采用杗槎。

杗槎用当地竹、木、卵石、泥土等料修筑。分为支架和拦水两部分。支架主要作用在于保证在江河流水作用下杗槎的稳定。而拦水则是在支架的支撑下,起到阻拦水流的作用。

支架由三根大木料组成,木料上端由竹绳捆绑在一起,下端成鼎足形分立。两根木料组成迎水面,第三根木料在后面起支撑作用。这三根大木(俗称杗脚料),一般长 6~9 米,直径 30 厘米左右(用杉木)。迎水面两根称罩面,背水面一根称箭木。在杗脚料约二分之一高度的地方加绑横木,称盘杠,用以固定杗脚料和作为安放压重料的基座。盘杠上加捆横木,称压盘木。再在压盘上安放竹笼压重。三脚鼎足而立又有一定重量的支架,用以抵挡水的浮力和推力。

挡水部分位于杗槎罩面前,依次安放檐梁、签子、花拦、捶笆、蓆席等逐渐加密的拦水物料,檐梁是捆绑于上游两根罩面杗脚料间的横木,檐梁根数视水深和流速大小而定。檐梁前面再捆绑竖向的木棍,称作签子。每根签子的间距约 20 厘米。签子上游铺设竹篱笆,称花拦。再上游铺捶笆(用竹片编制)和垫蓆(用竹篾细编的竹蓆)。最后再在垫蓆上游倾倒泥土,构成挡水的堤梗。见图 4-18。

以上是一座杗槎的构造。由多个杗槎互相联系、排列,构成了一道临时性的挡水施工围堰。这种围堰的历史悠久,安放、维护和施工结束后的拆除,都有一套行之有效、方便快捷的传统施工工艺。这种临时围堰有就地取材、施工期短、用途广泛、拆除方便等优点,在水深小于 4 米,流速小于 3 米/秒的水流中应用,具有显著的优点^①。

^① 都江堰管理局,都江堰,中国水利电力出版社,1986 年,第 112~125 页。



图 4-18 导流杗槎布置图

(选自《都江堰》第 122 页)

(三) 草土围堰

草土围堰是以麦草、稻草和土料为主要材料构筑的临时性挡水施工围堰。战国后期人称稷下先生的慎到（前 395～前 315）所说的“治水者，茨防决塞，九州四海，相似如一”^①中的茨防，是用草、土构筑的水工构件，用于堵塞决口和建造施工导流围堰。这是草土围堰的最早记载。汉唐以来的宁夏引黄灌区，每年都需要在渠口截流，进行各级渠道的疏浚，所使用的也是这种草土建筑物。至今，这种传统的施工方法仍在水利工程中使用，尤其在高含沙水流中更为适宜。

草土围堰可以在流水中施工，有散草法、捆草法和埽捆法等方法。以捆草法为例，构筑材料主要是捆扎成束的草捆。草捆直径一般在 0.3～0.7 米之间，每捆长 1.5～2.0 米，重 5～7 千克。施工时，逐层铺压草捆和土料，人工踏实，使草土围堰逐步下压，直至河底。见图 4 19。




图 4-19 草土围堰断面示意图

① 中国水利百科全书，中国水利电力出版社，1990 年，第 144 页。

草土围堰具有就地取材、施工方便、拆除容易、适应河床变形、防渗性能好（尤其是在高含沙河流中）等优点。一般适用于水深不超过 6~8 米，流速低于 3.5 米/秒的流水中。缺点是沉陷量较大、草料易腐朽，因此，使用时间一般不超过 2 年^①。

四 施工导流技术的变通应用

（一）利用沉船构筑导流堰

用沉船法构筑导流堰是导流技术变通应用最生动的实例。至正十一年（1351）大汛期间堵塞黄河白茅决口的战役就曾构筑船堤。白茅决口发生于至正四年（1344）。黄河在今山东曹县北堤决口，河水泛滥七年之久未及堵复，以致方数千里民被其害，直接动摇了元王朝的统治。于是，至正十一年（1351）任命贾鲁为总治河防使，负责堵口工作。当年八九月正值大汛期间，堵口难度很大，为减轻决口处水流集中的压力，于是在上游北岸修筑挑水坝，力图将决口主流挑向东流的故道，以利堵口。至八月二十九日，北岸上游已修起三道挑水坝，但由于坝长不足，挑水不力，决口口门处的流量仍较流入故道的流量多一倍。口门宽 200 余丈，深达 3 丈之多，波涛汹涌，洄漩湍激，堵口进展迟缓。

为缓和口门处的压力，贾鲁采用紧急施工的沉船法修筑挑水大堤。九月七日，在挑水大堤施工规划线上，逆流排列 27 艘大船。各船均用铁锚、竹绳固定在预定位置。每条船底先铺散草，船仓内满装小石子，其上用木板钉合。船仓上密布草土埽捆，用麻绳将其紧绑在船体上。各船之间，又用大木横连，麻绳绑缚。“然后，选水工便捷者，每船各二人，执斧凿立船首尾，岸上槌鼓为号。鼓鸣，一时齐凿，须臾，舟穴水入，舟沉遏决河……石船下诣实地，出水基趾渐高，复卷大埽以压之”^②。船堤完成后，挑溜得力，决口处流势缓解，堵口得以成功。沉船筑堰法虽是危机情况下特殊的施工方法，但贾鲁当机立断，构思精妙也是值得称道的。从技术上看，不仅船堤具有特色，而且所修导流堤不像其他围堰一样横断水流，而只是起到挑开主溜的作用。

（二）疏浚运河和开引河的围堰技术

运河淤浅，航深不足，需定期挑挖。要实现干河施工，也要借助于围堰技术。挑浅疏浚宜分段进行，每段一般长五六十丈。开始疏浚之先，应在河身一侧开挖一条龙沟。龙沟一般宽一丈二尺，沟底比河底深一尺，以“使余水尽归小沟，而河身尽为干土，以便挑挖”^③。

龙沟开后，即可将疏浚工段上下各筑拦河土坝一道。上坝顶宽五六尺，高于水面三尺；下坝顶宽二三尺，高于水面一尺^④。此上下二坝即围堰的变通形式。围堰截水后，或用水车，或用戽斗将工区里的水戽干，第二天就可以正式开始疏浚工作。疏浚结束后，再将上下土坝

① 中国水利百科全书，中国水利电力出版社，1990 年，第 144 页。

② 元·欧阳玄：《至正河防记》，水利珍本丛书本，第 11~12 页。有人认为，贾鲁船堤施工是堵口，靳辅在《治河方略》中详辩之曰：“恍然知鲁之沉舟盖以代坝而逼水，非以塞决而合龙也……不然，鲁于九月七日沉舟，而龙口之合何以直至十一月十一日耶。”

③ 清·李世禄：《修防琐志》卷 4，水利珍本丛书本，第 114 页。

④ 清·李世禄：《修防琐志》卷 4，水利珍本丛书本，第 98 页。

拆除。

在黄河滩地上开引河，也变通应用类似的围堰技术。黄河滩地有时在一侧淤积过宽，形成凸岸，将主溜挑向对岸，形成险工。为使水流顺畅，古人在黄河滩地上开河，裁弯取直。为保证干地施工，需要在新河上下口各保留一段隔堰挡水。北宋人记载说：“自古但遇开河……仍于上口存留隔堰，必须涨月以前（开河）终毕，待涨水洪发，随势去隔堰，水入新河，乘势顺下，可以成功。”^①宋人说此法是自古有之，追根溯源，至迟在西汉宣帝地节年间（前69～前66）“郭昌穿直渠”^②，裁弯取直，其施工定当有隔堰维护。清代对引河隔堰施工有规范性要求，“河之头尾须留滩地，或百丈，或八九十丈”^③，以为隔堰。河头河尾邻近隔堰段的施工要特别谨慎，其工头需挑选技术熟练者担任，否则，施工期间隔堰一旦失事，“则河未全完，水一内注，前功尽弃”。引河隔堰的运用与运河疏浚的拦河土坝设置如出一辙。

（三）水中取土场的导截流技术

北宋嘉祐年间发明了利用施工围堰开辟取土场的一种施工方法。当年太湖下游地区有着浩淼的浅水区，徒涉既不便，行船又水浅。为修建公路和开辟排水河道，必须找到大量的土料。采用蓬篠筑塘的施工法一举两得地解决了这个难题。方法是，沿施工规划线一侧，栽植相距约三尺的两排木桩，木桩之间编织当地盛产的苇草等草料。然后再从水中捞取淤泥，倾入两排木桩篱笆之间，形成宽三尺的一堵墙。用同样的方法，在相距公路宽度两倍的另一侧，再修一堵墙。用水车车干两墙之间的积水，形成干地施工的环境。然后，在两墙之间形成的场地的半边地方挖土，填到场地的另半边上，从而既解决了筑路的土料困难，取土又疏导了排水通道，一举而两得^④。

清代有在浅水区取土筑堤修筑土围堰的方法，谨录如下：“其法先定堤基，随用船装远土（远处之土），于水中筑成围埂。其埂出水二尺，中阔三十丈，长五十丈。围埂既成，用草料防护，随将埂内之水车干，然后于离堤基十五丈之外启土，挑至堤基之上，密加夯砌，筑成大堤……较之寻常就远取土之费，约省过半。”^⑤和蓬篠取土施工法基本相同。

第四节 拦水和溢流堰坝的设计与施工

明末著名学者顾炎武（1633～1682）在记述保证运河正常运行的水工建筑物时说：“江集下而地踞高，若堤防一决，涸可立待，为运道梗。故以塘渚水，以坝止水，以澳归水，以堰平水，以洞泄水，以闸时其纵闭，使水深广可容舟，有余则用浸灌……”^⑥其中塘（水塘）、坝（拦水坝）、堰（溢流堰）、洞（隧洞和涵洞）、闸（闸门）也是防洪、灌溉等水利工程上常用的水利设施。古人对其设计与施工均有论述，兹分述之。

① 元·沙克什：《河防通议》卷上，水利珍本丛书本，第17页。

② 《汉书·沟洫志》卷29，二十五史河渠志注释本，第25页。

③ 清·李世禄：《修防琐志》卷4，水利珍本丛书本，第103～104页。

④ 宋·沈括：《梦溪笔谈》卷13，胡道静新校正本，中华书局，1963年，第147页。

⑤ 清·靳辅：《治河方略》卷1，水利珍本丛书本，第60页。

⑥ 清·顾炎武：《天下郡国利病书》卷38，江南十六。

一 拦河蓄水堰坝的设计与施工

(一) 古代拦水堰坝规模

世界历史上最早的堰坝出现在埃及和叙利亚。据说,早在公元前 2900 年前,埃及就在考赛施(Kosheish)的尼罗河上修建高约 15 米,长约 450 米的重力砌石坝,其目的是为了保护位于下游 20 千米处的埃及第一王朝首都孟菲斯城的安全。最早的堆石坝是在公元前 1319 年~前 1304 年建造于叙利亚霍姆斯城附近阿西河(Asi)上的水坝。坝高 6 米,长 2000 米,一直到现在还在使用。最早的砌石拱坝建于公元前 2650 年,位于开罗以南 30 千米的杰赖维干河(Wadi Garawi)上,名叫异教徒坝(Sadd-el-Kafara),该坝临水面和背水面各有一道底宽 24 米的砌石,中间填充一道 36 米厚的土质心墙,坝高 12 米,坝长 108 米,此后毁于洪水,至今还残存有一段坝体^①。

我国最早的堰坝起源于何时,未见明确记载。《国语·周语下》说,禹和四岳治水时,即采用“陂障九泽”的措施。陂障即堰坝,可见起源也较早。古代第一本词书《尔雅·释水》中对水中洲渚解释说:“水中可居者曰洲。小洲曰渚。小渚曰沚。小沚曰坻。人所为为渚。”即人工建造的水中建筑物叫作渚。汉人刘熙在《释名》一书中,有进一步解释:“小沚曰坻(同坻)。坻,迟也,能遏水使流迟。人所为之曰渚。渚,术也,堰使水郁术也。鱼梁水碓之谓也。”既然是作为鱼梁和水碓的附属水工建筑物,渚当是专指束窄河道的堰,而非拦断河流的坝。这是最早著录的堰、坝名词。

古代早期大型堰坝遗存当属今安徽省寿县的芍陂。芍陂是利用天然洼地的地形,在其低处筑坝,形成可灌田万顷的大型蓄水水库。芍陂建成于春秋末年的公元前 597~前 591 年间,为楚令尹孙叔敖所为。后代芍陂改名安丰塘,塘堤周长 24.3 千米,仍是当地的大型灌溉水库。1959 年维修安丰塘时,曾出土汉代草土混合桩坝。芍陂近似平原水库,堰坝高度较低。战国前期,公元前 453 年晋智伯水攻赵襄子于晋阳(今太原市南),曾在晋水上“防山以水之,城不没者三版”^②,这座建在山谷的堰坝当有较大的坝高。唐代开元二十七年(739)前数年,“玄宗患谷、洛(水)岁暴,耗徭力,诏(李)适之以禁钱作三大防,曰上阳、积翠、月陂,自是水不能患”^③。这是三座以防洪为主要功能的水库,坝高未见记载,至少也应有一二十米之多。在未引进新型水泥建筑材料之前,古代蓄水堰坝规模大致如此。

(二) 古代拦水堰坝的类型

堰坝的形式随其功用、规模和兴建时代的不同而有变化。海塘形制和施工有其特点,另有专节记述。

1. 透水堆石堰坝

在农田引水灌溉渠首处,为抬高引水高程,以使下游渠系自流灌溉,往往筑坝伸入河中,拥高水位,在坝上游开渠引水。在捕鱼和利用水力驱动的提水和加工机械处,为增加河水流

① 蒋超编译,筑坝工程简史,水利史研究室五十周年学术论文集,中国水利电力出版社,1986年,第322页。

② 北魏·酈道元:《水经注》卷6,晋水注,巴蜀书社王氏合校本,1985年,第161页。

③ 《新唐书·李适之传》卷131,中华书局二十四史本,第4503页。

速，也常使用，称作鱼梁。《诗·谷风》中有：“毋逝我梁，毋发我笱”^①句。其中笱是捕鱼的竹笼。梁是建于河岸一侧，伸入河心的堤坝，以缩小过水断面，提高放置竹笱一侧的水流速度。由于此坝的主要功用在于拥高水位或提高流速，而不在于蓄水，因而，往往用透水的竹笼卵石构筑。

农田引水灌溉渠首的堰坝，在元代也称作水栅。王祯在其所著《农书》中罗列了两种水栅形制，其中小型者：“当流列植树桩，桩上枕以伏牛（竹笼卵石的别称），擗以拉木。仍用块石高垒，众槌斜撑，以邀水势，此栅之小者^②。”大型水栅则改用木柜装卵石构件代替较小的竹笼卵石，以增加稳定性。其制“乃深植桩木，列置石囤，长或百步，高可寻丈，以横截中流”^③。见图 4-20。这种农田灌溉的有坝引水形式至今仍在农村广泛应用。




图 4-20 水栅与大水栅

（选自王祯《农书》）

《农书》记载的水栅是农田小型灌溉工程上的通常做法。在大型工程上也有类似的形制，并且堰坝是拦河修建的。曹魏嘉平二年（250）征北将军刘靖驻守蓟城（今北京城区西南），曾在今北京石景山筑戾陵堰，引永定河灌溉。见图 4-21。《水经·鲍丘水注》对其工程布置有所介绍。戾陵堰修有一道拦河坝，在坝上游建有一座砌石引水闸门，引永定河水入车箱渠，下灌今北京至通州农田 2000 顷。拦河堰采用石笼结构：“长岸峻固，直截中流，积石笼以为主

① 《诗经·谷风》，十三经注疏本，中华书局，1979 年，第 304 页。

②，③ 元·王祯：《农书》卷 18，万有文库本，第 352 页。

遏，高一丈，东西长三十丈，南北广七十余步”^①。石笼是木笼或竹笼装石。累砌石笼做成堰体。水小时引水直入车箱渠。水大时则漫坝溢流。不过，由于木笼或竹笼均易腐朽，维修起来不像小型工程那样便当。




图 4-21 戽陵堰布置及坝体尺寸示意图

以上所说水栅和石笼都是坝体允许透水的建筑物，而在蓄水工程上，坝体则不能透水。以下几种堰坝形制，都是不透水的堰坝。

2. 土质堰坝及防冲设计

考古发现多处原始公社的村落遗址附近建有蓄水陂塘。《周礼·稻人》作为国家法典规定：“稻人掌稼下地，以渚蓄水，以防止水，以沟荡水……”^②其中渚即水塘。防即堤坝。太湖地区塘堤，因塘浦较宽，又有船只航行，为抵御水浪冲激，堤塘往往由三部分组成：堤身一般底宽八尺，面宽四尺，高度一般在平均水位以上一尺。堤身之内（背水面）另有宽丈许的抵水，以巩固堤身和减少塘水向耕地的绕渗。抵水之上可以栽种桑麻，顶高也较堤身稍低。堤身临水面为抵御风浪冲激，可以栽种茭芦，也可以用石块包砌，称作挡浪。更有在堤身之外一二丈处另修木栅防护（称作外护），则益臻巩固^③。

临湖的土堤也有防浪问题。洪泽湖东面的高家堰是明清间实行“蓄清刷黄”治黄方略的关键工程之一，堰身除有石堤 3000 丈外，其余均为土堤。湖面宽广，风浪冲刷是对土堤的重大威胁。明代万历年间在临水土堤实行“帮护之法”，其措施是：“于冬春间桩内帖席二层。紧捆草牛，挨席密护，毋使些须漏缝。然后实土坚夯。则是以桩席护草牛，以草牛护土，浪窝何从得来。”^④即临水面打一排木桩。木桩之后紧帖两层席片。席片之后则是以柴草捆扎的草牛。再里层则接土堤。有木桩、席片和草牛抵御风浪对土堤的冲刷，“浪窝何从得来”？不过，席片、草牛易朽，维护不易。

清康熙年间靳辅对土堤防浪主要依靠在迎水面修建坦坡。他认为：“水，柔物也，惟激之则怒，苟顺之自平。顺之之法，莫如坦坡。”^⑤他所设计的消浪坦坡坡度为 1:8。而且，为防止风浪对坦坡的淘刷，每年都要向其上填土。他还设想：“离堤百丈内必渐垫而高，因丛植柳、

① 北魏·酈道元：《水经注》，卷 14，鲍丘水注，巴蜀书社王氏合校本，第 266 页。

② 《周礼·稻人》，十三经注疏本，中华书局，1979 年，第 746 页。

③ 明·顾炎武：《天下郡国利病书》卷 17，江南五，志载堤水岸式。

④ 明·潘季驯：《河防一览》卷 3，水利珍本丛书本，第 81 页。

⑤ 清·靳辅：《治河方略》卷 2，水利珍本丛书本，第 70~71 页。

芦、茭、草之属，俟其根株交结，茂盛漫延，则虽狂风动地，雪浪排空，不能越百余丈茂林深草而溃堤矣。”^①

3. 草土堰坝

公元前6世纪末兴建的芍陂，在东汉初年曾进行过大规模修复工作^②。1959年5月安徽文物工作队曾在安丰塘越水坝地方发掘出汉代兴建的工程遗址，其中有一座设在塘堤上的泄水堰坝。堰坝系草土结构。在泄水沟的生土面上是一层砂礞石。礞石层之上是层草层土逐层叠筑的堰身。堰身中竖直竖插入一排排整齐有序的栗木桩，桩尖穿过礞石层深入生土层内。草层顺水流方向铺设，厚度基本相同。土层的泥质纯净，不含沙，灰黑色，黏性很大。堰坝本身高度约2米，虽未夯实，也很牢固^③。

黄河埽工构筑的是大型草土堰坝，其形制和施工方法都更为复杂。参见本书第五章第二节。

4. 砌石堰坝

砌石堰坝是古代大型永久性堰坝的主要形式。其起源尚不清晰。《汉书·沟洫志》中谈到黄河自汴口以东有多段石堤，当时人以堤防坚固而称之为金堤^④。但从《水经·河水注》中看，这些石堤似是堆石堰坝，例如汉安帝永初七年（113）“令谒者太山于岑于石门东积石八所，皆如小山，以捍冲波，谓之八激堤”^⑤，此后“顺帝阳嘉中（132~135）又自汴口以东缘河积石为堰，通渠”^⑥，都使用的是积石而非砌石的措词。此堰是挑水坝作用，古代一般也不使用复杂的砌石结构，而是以竹笼或木笼块石作为构件构筑的^⑦。

考古勘探的大型砌石水工建筑物最早的兴建于唐代。位于浙江省鄞县境内鄞江上的它山堰始建于唐代太和七年（833），其拦河大坝是早期砌石水工建筑之一。它山堰主体工程是一座长42丈的拦河溢流坝。溪水被坝壅高后，从坝上游的干渠自流进入灌区。洪水期间，则漫坝向下游溢流。参见图4-22。这种溢流坝对坝体抗冲刷性能要求高，因此常常选择砌石坝的形式。

宋代魏岷对它山堰堰体结构有如下描述：“堰脊横阔四十有二丈，覆以石板，为片八十有半，左右石级各三十六，岁久沙淤，其东仅见八九，西则皆隐于沙。堰身中定（空），擎以巨木，形如屋宇，每遇溪涨湍急，则有沙随实其中，俗谓护堤沙。水平沙去，其空如初。土人以杖试之，信然。堰低昂适其广狭中度，精致牢密，功侔鬼神，与其他堰埭杂用土石竹木砖藤，稍久辄坏者不同”^⑧。在宋代维修时，砌石之间的固结采用“冶铁而固之”^⑨的方法，使成整体。1995年维修它山堰时，对堰体使用数字地震仪进行物理勘探，其结果与记载不尽相符。

① 清·靳辅：《治河方略》卷2，水利珍本丛书本，第70~71页。

② 《后汉书·王景传》卷76，中华书局二十四史校注本，第2466页。

③ 殷涤非，安徽省寿县安丰塘发现汉代闸坝工程遗址，文物，1960年1期。

④ 《汉书·沟洫志》卷29，二十五史河渠志注释本，第30~31页。

⑤ 北魏·酈道元：《水经注》。

⑥ 北魏·酈道元：《水经注》卷5，巴蜀书社王氏合校本，第122页。

⑦ 在大河中水流速度大，散石易被冲走，必须由较大重量的构件来构筑。南北朝时，后赵建武年间（335~348）石勒欲在今河南延津县架设过黄河的浮桥。“采石为中济，石无大小，下辄流去，用工百万，经年不就”（《水经注》卷5），就是用散石修筑桥墩失败的例证。

⑧ 宋·魏岷：《四明它山水利备览》卷上，丛书集成本，第2页。

⑨ 宋·魏岷：《四明它山水利备览》卷上，丛书集成本，第8页。




图 4-22 它山堰平面布置图




图 4-23 它山堰典型剖面 (单位: 米)

物探结果表明,堰体中部最大高度仅为 3.85 米,靠近两岸变薄至 2.0 米。条石砌体之下为黏土夹碎石层和砂砾层,共厚 3.7~6.4 米,此下则为砾岩。石堰修建有四点富有创造性的进展:①石堰底部向上游倾斜,倾角约为 5 度。据分析,因此可提高抗滑稳定性能一倍以上;②砌石体下的黏土夹卵石层向上游延伸 10~15 米,可能是利用黏土透水性小的性能所铺设的上游防渗铺盖;③黏土中夹有卵石,增加了土的抗剪强度;④堰体消能采用多级护坦方式,与近代水力学的分散消能原理相吻合^①。见图 4-23。

木兰陂是北宋建造的著名大型石砌引水灌溉工程,位于福建省莆田县,由于木兰溪源短流急,加之台风暴雨频繁,洪水凶猛,建堰难度极大,先后经三次方才完成。第三次施工也历时八年(熙宁八年,1075~元丰六年,1083)。该工程引木兰溪水灌田万顷。渠首枢纽由拦河坝和输水渠组成。

拦河坝在县城西南 4 千米的陂头村,全长 232 米,高 7.25 米。其中靠南部分为适应洪枯水量相差悬殊的特点(实测最大流量 3620 立方米每秒,最小流量不足 1 立方米每秒),采用低堰闸坝形式,长 113 米,堰闸计 28 孔(始建时为 32 孔),孔宽 1.85~3.1 米。其上设叠梁式闸门,洪水时开闸放水,可以增加泄量 400 立方米每秒,可降低上游淹没损失。靠北部分为重立式拦河坝,长 119 米。拦河坝上游设置南北进水口,两侧引水。北岸单孔进水闸,在坝上游 180 米,闸宽 2.6 米。南岸双孔进水闸,在坝右侧,闸宽分别为 2.35 米和 3.35 米。

木兰陂上游河道宽 130 米,一出峡口河面扩展,到陂前达 210 米左右,河宽水缓,极易淤沙。针对这个情况,在北岸建导流堤长 150 米,从上游到下游逐渐收缩;在陂的南端进水口附近则设置冲刷闸,以制止进水口的淤积。工程运用几百年来,陂前基本没有淤积。

木兰陂工程结构坚固,陂体由花岗岩条石砌筑,每块条石重量都在 2 吨以上,砌筑平整。闸墩上游的半个闸墩为条石砌筑,顶上是用 90×50×200 厘米大条石压顶。下游半个闸墩系用四条断面为 60×60 厘米石柱(俗称将军柱),自上游向下游紧靠成排,竖插嵌入坝基,相传在石柱基础周围浇灌铁水。条石连接处,还可看到两端各凿出两头大中间小的元宝状的石槽,其中浇注铁水,使石块相互钩锁,结成整体。坝段坦水用大条石砌成阶梯形式,分级跌水消能,可以抵抗溢流水力冲击。见图 4-24。

木兰陂是国内保留完整的古代大型砌石建筑物之一,经受了 900 多年洪水的考验,安然无恙,表现出创建者在工程布局、砌石结构和施工上高超的技术水平^②。

二 溢流堰闸的设计与施工

在河流和渠道上,为防止水流盛涨,危害河堤和渠道安全,往往在堤防上设置溢流堰闸。溢流堰闸一般底部高于河渠的正常水位,洪水时可从其上自动溢流。而在堰顶之上,有时还增设一个闸座,由闸板启闭控制泄量,统称之为堰闸。溢流堰闸大多以砌石修建,小型者也有用三合土构筑的。溢流堰闸依其水流方向又可分为正向溢流堰和侧向溢流堰两类。如果堰闸设在河堤侧面,溢流方向与河中水流方向垂直者,称为侧向溢流堰;如果泄水堰修于蓄水

① 参见沈之良、陈万丰,再谈我国水利史上的奇迹,科技导报,1995 年,第 11 期,第 19~20 页;王一鸣、陈勇,从它山堰现场勘探情况谈其结构,它山堰暨浙东水利史学术讨论会论文集,第 79 页。

② 福建省水利厅史志办公室,莆田木兰陂,福建水利史志资料,1985 年,第 2 期,第 5 页。




图 4-24 木兰陂渠首工程布置图

堤防上，泄水方向与来水方向一致，则称之为正向溢流堰。正向溢流堰和侧向溢流堰在水工结构上无大差别。

（一）运河上的溢流堰闸

运河上溢流堰闸的修建历史当甚早。西汉年间沿渭河南岸修建的漕渠，与终南山下来的山溪交叉，从水工角度推测，山溪与漕渠通常采用平交，因此，只能修建溢流堰闸才能解决这一难题。文献明确记载运河上设置溢流堰闸是在唐代，《新唐书·宰相表》记载，李吉甫在元和三年至六年（808~811）间任淮南节度使时，曾因“漕渠卑下，不能居水，乃筑堤阙，以防不足，泄有余，名曰平津堰”^①。平津堰当是建于运河堤防上的溢流堰闸。这种溢流堰在宋代称作石碇。天圣三年（1025）江淮发运副使张纶曾在江北运河堤上，用大石料修建了十座石碇^②。在运河上修建石碇，不仅为了排泄运河中过盛的水量，而且以石碇顶部高程高于河底

^① 《新唐书·李吉甫传》卷 146，上海古籍出版社二十五史本，第 496 页。

^② 《宋史·张纶传》卷 426，上海古籍出版社二十五史本，第 1439 页，“又筑漕河堤二百里于高邮北，旁镗巨石为石碇，以泄横流”。

大约一个航深有余,石碇也有自动维持航道水深的作用。重和元年(1118)在江北运河上的溢流堰闸多达79座^①。

1. 北宋汴河石碇

汴河上同样建有石碇。由于汴河自黄河引水,口门又没有控制引水流量的设施。黄河涨水或主溜顶冲口门时,如无泄水设施,汴河堤防将难以保全。早在五代时期就有人提议修建这种泄水设备。后汉乾祐二年(949),右补阙卢振就曾说到:为了保证汴渠堤防在大水时不溃决,应该有计划地把过量的河水引入两岸旧河道和低洼陂泽地带。办法是在汴渠堤防上“置立斗门。水涨溢时,以分其势。即涝岁无漂没之患,旱年获浇灌之饶”^②。他的建议不知是否实行,不过北宋初年在万胜镇(今中牟县西北数十里)就曾建有分水斗门。当年在中牟以西,先后有京水、索水等小河汇入。每当雨季,洪水冲入汴渠,需要设斗门分减洪水。景德二年(1005)开封府曾提出:由于汴渠已分流入广济河,万胜镇斗门又堵塞不通,因此产生废弃这座斗门的想法,但真宗不同意,并且命令“多用巨石,高置斗门,水虽甚大,而余波亦可减去”^③。将万胜镇斗门作为补充溢流设施保留。其中,“高置斗门……余波亦可减去”,道出了溢流堰闸功用的本质。

当谈及北宋汴河石碇时,自然会与东汉初年著名治河专家王景在整治汴渠时所使用的“堰流法”产生联想。永平十二年(69)稍前几年,王景和王吴二人受命治理浚仪渠,大约是靠近浚仪(今开封)的一段汴渠。《后汉书·王景传》记述这次治理经过和使用的方法时写道:“显宗诏(王景)与将作谒者王吴共修浚仪渠。吴用景堰流法,水乃不复为害。”^④ 堰同堰,堰流法可能是使用石砌溢流堰防洪的办法,和宋代运河上的石碇是一回事。最早对堰流法提出看法的是明代治黄专家徐有贞。正统十三年(1448)黄河决口,北面的一支从今张秋穿过运河入海,截断了漕粮运输。景泰五年(1454)派徐有贞治理张秋。徐有贞认为应遵循王景的办法,“请依景法损益其间。置闸门于水而实其底,令高常水五尺,小则拘以济运,大则疏之使趋海”^⑤。这种闸门有高于运河水面五尺的底板,底板上有闸门控制泄水。显然,徐有贞理解王景治汴渠曾使用的是溢流堰。不过他又“损益其间”,有所发展,进一步在溢流堰上设闸门控制泄水量和水位高程。

2. 明清淮阳运河的平水堰闸

自明朝中叶以后,淮扬运河的困难日渐严重,这和黄河的影响有直接关系。当年黄河自淮阴夺淮入海,善淤善决的黄河,对运河和淮河构成威胁,随着黄河河床日渐淤高,问题也愈来愈突出^⑥。针对这种形势,万历元年(1573)总河侍郎万恭上疏请求恢复淮扬运河上的平水闸。他的计划被批准,当年在仪真、江都、高邮、宝应、山阴运河沿岸建平水闸23座^⑦。

① 《宋史·河渠志六》卷96,二十五史河渠志注释本,第179页。

② 清·傅泽洪:《行水金鉴》卷94,国学基本丛书本,第1383页。

③ 《宋史·河渠志四》卷94,二十五史河渠志注释本,第129页。

④ 《后汉书·王景传》卷16,上海古籍出版社二十五史本,第258页。

⑤ 《明史·河渠志一》卷83,二十五史河渠志注释本,第326页。

⑥ 顾炎武曾经对这个形势有精辟的论述。他说:“黄河入淮,沙泥垫淤。势渐高于里河。淮入海滋不利,时破高家堰而南,又决黄入新庄闸……诸水悉奔注高、宝、邵伯三湖,汪洋三百余里,粘天无畔,每伏秋水发……又势不能无决堤。”见《天下郡国利病书·江南十六》卷38。

⑦ 《明史·河渠志三》卷85,二十五史河渠志注释本,第403~404页。

明代前期的减水闸有的是有闸门控制的。应该说,有闸控制的减水闸比起无闸的溢流堰,对于按需要调节运河水位来说无疑是更有利一些。不过,由于水利蓄泄对上下游来说是利害攸关的事情。往往存在着尖锐的矛盾,因此,设闸控制又给管理带来困难。管闸官员也利用手中的权力徇私舞弊。闸门的开闭往往不是根据实际需要,而是依据贿赂多少。因此,王琼就曾在《漕河图志》中提出,减水闸“开闭由人,其弊多端”,建议改建为不设闸板的减水闸。减水闸的闸底板高程应在运河重载船只所需航深基础上加高二尺,并且,“闸口中不施板,惟铺石密固,令滚水不坏。湖水才增,便自闸口减出,虽欲徇私开闭,无所施力。如此,庶无增积暴涨之害”^①。据《明史·河渠志》记载:万历十三年(1585)在淮南运河上曾“寻改石闸为平水闸”^②。大约就是把有闸门的溢流堰闸改建为无闸门的平水闸。由有闸节制返回到无闸节制,这是封建制度破坏管理,妨碍技术进步的一个实例。

为适应高家堰宣泄洪水的形势,运河上的溢流建筑物也向大型化发展。康熙二十年由总理河道靳辅主持,在淮扬运河上修建减水坝六座,计有:宝应的子婴沟,高邮的永平港、南关、八里铺、柏家墩,以及江都的鳅鱼口等。又改建高邮的五里铺、车逻港两座减水坝,减水坝长从十丈六尺至五十一丈四尺不等,或用石或用砖砌筑,各减水坝坝顶高程也不统一,以适应各种洪水量的排泄^③。不过,当大型减坝泄水时,运河水势恶劣,容易将船只掣入减坝,因此在每座减坝西面另开越河一道,越河一般长10多里,船只绕坝而过,由越河航行,从而改善了减坝溢流时的航行条件。

(二) 黄河溢流堰坝的结构与施工规范

黄河水性一是多沙,二是暴涨猛落。一次洪水过程,水量一般不大,但洪峰流量很高。如果为了容纳洪峰流量而将河道修得很宽,显然大量的河滩地平时小水时都将空置,很不经济。西汉末年贾让提出开分水河“分杀水怒”^④的想法,并且强调指出,为保证黄河分水的安全,必须在分水口处修建坚固的水门,即“今据坚地作石堤,势必完安,冀州渠首尽当仰此水门”^⑤。这是最早的修建黄河溢流坝的建议。

黄河溢流建筑物的应用得到明代潘季驯的高度重视,成为他所设计的黄河防洪体系的重要环节。宋、元以至明前期,黄河防洪的主导思想是开分水河,以解决黄河洪水暴涨猛落带来的困难。但河水一分,河道流量减少,必然加速河床内的泥沙淤积,对防洪不利。潘季驯则相反,他认为非但不应分水,而且必须“束水攻沙”,即用堤防约束洪水,造成较大流速冲刷河床,这是黄河两岸缕堤的主要功用。洪水到来时,大水必然要溢出缕堤,那么,潘季驯又在离缕堤二三百里的外面再修一道遥堤。遥堤用来约束泛滥出河槽的洪水,使不致泛滥横流。而当洪水过大时,再从设在遥堤上面的泄水建筑物漫溢出河道以外。黄河上的泄水建筑物有

① 明·王琼:《漕河图志》卷2,姚汉源、谭徐明点校本,中国水利电力出版社,1990年,第126页。

② 《明史·河渠志三》卷85,二十五史河渠志注释本,第408页。

③ 清·靳辅:《治河方略》卷3,水利珍本丛书本,第118~119页。当年还曾粗略估计过淮阳运河上减水坝的泄水能力。靳辅说:高邮宝应一带运河东堤原有闸坝、涵洞,是适应向东排泄西部区间沥水入海的,现在增建了洪泽湖周桥等六座减坝泄水,加大了淮阳运河东排的负担,因此,拟在这一带另外增建和扩建减坝八座,“以向来原有之闸坝、涵洞抵泄运河下注及天(长)、泗(州)等处山溪之水;而以新建八坝抵泄周桥六坝之水,而后因入为出,节宣有度,旱不至于涸运,涝不至于伤堤也”。

④ 《汉书·沟洫志》卷29,二十五史河渠志注释本,第22~23页。

⑤ 同①。

减水坝、减水闸和泄水涵洞,所以说:“夫束水莫如堤,然堤有常,水之消长无常也。故堤以束之,又为闸、坝、涵洞以减之,而后堤可保也”^①。

1. 潘季驯对溢流减水坝的设计

减水闸、坝、涵承担着溢洪任务,它的修建就必然十分讲究。潘季驯对于当时的设计经验有比较详细的总结。

减水坝即今之溢流堰,是承担溢洪任务的主角,尺寸较大。减水坝每座一般长30丈。顺水流方向设置迎水、坝身和跌水,共约长四丈四尺。其中,“跌水宜长,迎水宜短,俱用立石”^②。迎水一般宽五尺,而跌水宽二丈四尺四寸。迎水相当今天闸坝工程的上游护坦,跌水则是下游护坦和海漫。迎水面水深较大,流速较慢,所以不用太长,而跌水主要为避免过坝水流冲刷,起到消能防冲作用,因此不能太短。而且为防冲,“俱用立石”竖砌。此外,坝身上下游设置八字型雁翅。“雁翅宜长宜坡”,每个都有二丈五尺长。雁翅即今之八字翼墙。上游翼墙长些可以平顺引导水流进入,下游翼墙长些有助于水流扩散和消能。见图4-25。

由于减水坝坝顶溢流,因此,除坝身坚实外,地基也要牢固。为加强地基承载能力,采用木桩基。施工程序是,先打入地丁桩,将桩头锯平之后,在桩上平铺龙骨木。桩和龙骨木间之空隙用石碴填满并浇灌铁水,形成整体。在桩基之上再砌石筑坝。按当年工料价格计算,每座减水坝共用银1900多两^③。

减水坝的过水能力不仅决定于坝的长度,而且决定于坝顶高程。坝顶高程过低,减水过多,增加堤外淹没损失;过高,坝身泄流不足,危及堤防安全。而坝顶高程和减坝数量的确定是复杂的水文计算问题,潘季驯经过实践,认为坝顶高程应高出“常流河水”五六尺^④。

对于减水闸和泄水涵洞的设计施工,潘季驯在《河防一览》中也有具体的说明。

2. 清代黄河溢流减水坝的进步

靳辅继承了潘季驯“束水攻沙”的治黄方略,也继承了黄河遥堤溢流建筑物的设计思想并有所发挥。首先,他对于泄水建筑物的规模和设置高程有进一步说明:“闸之底深于岸,其宽不过二丈四尺至三丈而止。坝之宽为丈者可以百,而其底则与岸平。若(涵)洞之径仅三尺而已。其减水之用大小不同,面其为减则一也”^⑤。从规模来说,减水坝可以长数十丈至百丈,是主要溢流建筑物。闸的宽度则限制在三丈以内。而涵洞,洞径不过三尺左右。从设置高程来看,坝顶与堤顶相平,位置最高。闸次之,而涵洞位置最低。高程与规模不同,有助于起到“上既有以杀之于未溢之先,下复有以消之于将溢之际”的作用。

靳辅还特别说明,涵洞除用于泄洪之外,还可以引洪淤灌农田、淤积加固堤背以及引水灌田。因此,它的设置高程应该“必与堤内地面相等”^⑥。因此,如果河床由于“束水攻沙”而被刷深,则涵洞要发挥应有作用,其高程也应相应降低。

《大清会典事例》对黄河减水坝修造有固定的规范,且江南河工与直隶河工减坝尺寸还有所不同,规定都很细密。例如,减水坝长增至70丈,泄洪量较大;迎水雁翅长3丈,而退水

① 清·靳辅:《治河方略》卷2,水利珍本丛书本,第95页。

②,③ 明·潘季驯:《河防一览》卷4,水利珍本丛书本,第102页。

④ 参见郭涛,潘季驯治理黄河的思想与实践,潘季驯治河理论与实践学术讨论会论文集,河海大学出版社,1996年,第32页。

⑤ 同①。

⑥ 清·靳辅:《治河方略》卷2,水利珍本丛书本,第97页。




图 4-25 黄河减水坝结构示意图

(据《河防一览》绘，单位：尺)

雁翅长 10 丈^①，更有助于平顺过坝水流，防止冲刷；而且在砌石方面，在面石之内是里石，而里石之内再加砌河砖，之后再接土堤。

① 《清会典事例》卷 91，中华书局影印本，第 490 页。

对于砌石与土堤之间加砌河砖的做法，雍正年间以“嵇坝”著称的河道总督嵇曾筠有特别的说明：“盖土石性殊，难于联属。以砖贴土，诚有妙理……土石性难融洽，分而不属，大有疏虞。是砖衬之贵乎如式者也。”^①以今土力学观点分析，土和石两种材料沉陷和压缩变形等力学性质差别很大，而“砖性不坚”，刚度和弹性模量介于土与石之间，砌砖成为土石弹模过渡带，因此，加砌衬砖，土石之间自然容易联属，砌体益臻坚固^②。

清代洪泽湖高家堰石工规模巨大。由于黄河夺淮，黄河河床逐渐淤积抬高，构成对淮河和运河的巨大压力，而且，黄河下游的治理还依赖于蓄清（淮）刷黄（河）的方针实施，因此，洪泽湖水位被抬升，对湖东高家堰的压力相应增大。至清康熙十九年（1680），为加大洪泽湖泄洪能力，改建和扩建减水坝六座，自北而南为武家墩、高良涧、周家桥、古沟东、古沟西和塘埂，各坝宽度不等，总宽一百七十丈四尺（约 545 米）。现存减坝遗址尚完整，模绘如图 4-26。




图 4-26 清代高家堰减水坝模绘图
(据张卫东，洪泽湖水库的修建图 29 改绘)

（三）褒水三河堰干渠侧向溢流堰

小型溢流堰也有用糯米汁作胶结材料拌和三合土构筑的，有的在坝体外再加浆砌块石增加抗冲性能。南宋乾道六年（1170）就曾在汉中引褒水的三河堰修建过这种溢流设施。

相传山河堰始建于西汉初年，系汉相萧何主持兴修的大型灌区。南宋乾道六年（1170）曾进行系统改建。改建中着重解决“每秋潦狼盛即败堰堙渠”^③的问题，主要措施是：“堰败当

① 清·嵇曾筠：石工说，《清经世文编》卷 13，中华书局影印本，第 2509 页。

② 张卫东，洪泽湖水库的修建——17 世纪及其以前的洪泽湖水利（研究生论文，未刊稿），第 125 页。

③ 宋·阎苍舒：重修山河堰记，《汉中地区水利志·艺文》，陕西人民出版社，1994 年，第 324 页。

自外增二垠。”^①

所说新增修的“二垠”是什么建筑物？从字义上理解，垠者，崖也，岸也，是一种类似堤岸的工程，可能是设在干渠渠首段外侧（临河侧）的两段溢流堰。有了这种溢流堰，当渠水位高出堰顶时，渠水即自行外溢，从而解除了山河堰灌区的洪水威胁。对无闸门控制的自流引水渠首或渠首有闸门而当出现闸门被洪水冲毁的情况时，溢流段的设置是必需的。不过，当1940年改建三河堰时，在渠首修建浆砌块石拦河堰，干渠进口建五孔进水闸。干渠堤防亦随之加固，已不识古代面貌，“二垠”也无从考证。

1980年7月3日褒水发生40年一遇的洪水，干渠进水闸被毁，洪水涌入渠道，长约400米的一段干渠被冲垮。当时为保护灌区安全，采取非常措施，将干渠外侧一段堤防炸毁，使进入干渠内的洪水泄回褒河。所爆破的部位恰好位于古山河堰干渠溢流段上。这次实践既验证了古山河堰设置溢流段的必要性，也说明了宋代溢流段位置选择的合理性。该溢流段断面实测如图4-27所示。




图 4-27 山河堰干渠第二溢流堰断面示意图

现场考察，所出露的古山河二堰干渠溢流段长90米，宽10.7米，堰顶呈内高外低之弧形，内外高差约0.7米。堰顶高程较临近的堤顶高程约低0.6米。从断面上可以看出，此堰是分先后两次施工的。第一次修筑的堰顶宽4.7米。中为黄土心墙，心墙外侧裹以约0.6米厚的糯米三合土夯层，层厚0.15~0.25米不等，糯米汁三合土夯层之外，又裹砌有糯米汁三合土浆砌卵石，厚约0.4米，最后堰顶再覆盖以糯米汁三合土，夯筑结实。大约这第一次施工的溢流堰堰体不够坚固，或堰顶高度较低，于是第二次又在外侧帮筑堰体，使溢流堰加宽至10.7米，堰顶高程也抬高约0.1米。新加固的溢流堰顶仍铺以糯米汁三合土，并经夯筑，现其上仍可见到均匀排列的圆形夯筑痕迹，每平方米约130个。整座溢流堰段施工讲究，结构坚固。这段溢流堰为古山河堰第二溢流堰。在此溢流堰上游临水侧干渠上，又发现古山河堰第一溢流堰，外表也是糯米汁三合土粘结的卵石砌体，堰长85米，上距渠口175米。现其上培土，为石门水库南干渠临河侧堤防的一部分。两段溢流堰的发现，完全印证了北宋年间增建“二垠”的记载^②。见图4-28。

① 宋·阎苍舒：重修山河堰记，《汉中地区水利志·艺文》，陕西人民出版社，1994年，第324页。

② 周魁一，山河堰，水利水电科学研究院科学研究论文集第十二集，中国水利电力出版社，1982年，第86~98页。




图 4-28 山河堰渠首段工程布置示意图

第五节 配水和输水建筑物的设计与施工

配水建筑物主要包括闸门和涵洞,通过闸板的启闭,实施对水资源的引、分、排;输水建筑物除普遍应用的渠道之外,主要包括隧洞、倒虹吸和渡槽,通过这些建筑物的导引,水流可以跨越各种复杂地形。通过配水和输水建筑物方能实现水资源的合理调配和利用。特别是在灌溉和航运工程上,配水和输水建筑物的应用更加普遍。

一 配水闸门和涵洞的设计与施工

对地面水道水流的引、分、排是闸门的主要功用。而当水道与河流、道路、堤防相交叉时,大都采用立体交叉的涵洞。涵洞可以是开敞式的引水和排水涵洞,也可以是有闸门节制的。当最初出现对水流控制和调节需要的时候,就已经开始了闸涵的历史,因此它们的起源至少可以追溯到农业文明初期。史载“台骀始为堤,伯益作闸”^①。闸门的历史大约已有四千多年。

(一) 早期闸门和闸涵配水枢纽

1. 闸门的起源和普及

水闸最早的文献记载,当数记载春秋末年吴越故事的《越绝书》:“吴古故祠江汉于棠浦东,江南为方墙,以利朝夕水。”^②棠浦是北入长江的一条水道,在其入江口上为方墙,而达到“利朝夕水”的目的。方墙为何物?汉代郑玄在注释《周礼·秋官·哲族氏》时说:“方,版也。”^③但唐代贾公彦不同意郑玄的说法,“注方,版,至未闻”^④。而清代经学家孙贻让注释《周礼》时仍然支持郑玄的见解。他补充说:“方版也,谓木板也,《聘礼记云》;百名以上书

① 明·罗颙:《物原·地原第十三》,丛书集成本,第28页。

② 《越绝书》卷2,吴地传,丛书集成本,第13页。

③, ④ 《周礼·秋官·哲族氏》,十三经注疏本,第251页。

于策,不及百名书于方。郑彼注同此。”^①可见释方为板有所据。而通过筑板墙使得长江水位免受潮汐影响,以改善江南棠浦的水利条件,则可能是由于:当高潮位顶托棠浦时,关闭板闸,隔绝咸潮,蓄积淡水,有利于上游取淡水饮用和灌溉。

西汉汴渠取水口处有水门,贾让说:“其水门但用木与土耳。”^②这里的水门可能不带闸门。不过贾让在他所设计的治河中策中提出在黄河堤上建水门的建议,并说:“早则开东方下水门溉冀州,水则开西方高门分河流。”^③则明显的是有控制的引水闸门。这一时期在灌溉渠系中,闸门已经是被广泛采用,并且闸门的管理运用作为中央主管官吏的职责被明确规定,即“都水:治渠、堤、水门”^④,郡县地方官有主持平均配水的职责,也必当对闸门实施监督和管理,可见当年闸门应用的普及。

2. 由一组闸涵组成的配水枢纽

在大范围里实现水量按计划分配,就需要建设由功能不同的一组闸门和涵洞共同组成的闸涵枢纽,这是大灌区经常采用的水工设施。

战国初期,西门豹为邺(今河北临漳县西南)令,开创大型引漳灌溉的漳水十二渠。东汉末年,曹操经营邺城为根据地,重开引漳灌溉事业,筑天井堰。《水经·浊漳水注》记载:“天井堰二十里中作十二磴。磴相去三百步,令互相灌注。一源分为十二流,皆悬水门。”^⑤分十二口引水,以下渠道又有合并,有闸门控制,“令互相灌注”,显然是一个系统的闸门配水枢纽。

战国末年兴建的引泾水灌溉的郑国渠,唐代称作郑白渠或三白渠。由于是位于首都地区的大灌区,其灌溉运用方式在唐《水部式》中有详细规定,从中可以看出郑白渠上的配水枢纽的设置和运用。灌区管理的中心环节是实现科学合理的灌溉用水计划,即按气候的变化和作物生长季节的实际需要分配灌溉水量。而由于灌区很大,引水干渠流量有限,不可能全灌区同时灌水,因此,在灌区内的干渠、支渠、斗渠等各级渠道中,都要实行轮流灌溉,即按各渠道控制的实际面积,规定放水的先后和时间的长短。当某渠道控制范围内田地灌溉完毕,就要及时关闭斗门,而改浇其他地块,因此必须修建一系列闸门进行水量控制和调节。唐代郑白渠上的较大型闸门已有一百数十座之多^⑥。参见图4-29。

《水部式》记载有一处控制有关干渠间轮灌和配水的闸门枢纽:

泾水南白渠、中白渠、(偶)南渠水口初分,欲入中白渠、偶南渠处各着斗门,堰南白渠水一尺以上二尺以下入中白渠及偶南渠。若水两(雨)过多,放还本渠。其南北白渠,雨水泛涨,旧有泄水处,令水次州县相知检校疏决,勿使损田^⑦。

① 清·孙贻让:《周礼正义》卷70,四部备要本,第770页。

② 《汉书·沟洫志》卷29,二十五史河渠志注释本,第32页。

③ 《汉书·沟洫志》卷29,二十五史河渠志注释本,第33页。

④ 三国人如淳在对《汉书》卷19都水职责的注释中引证汉代的律条说:“都水:治渠、堤、水门。”中华书局二十四史本,第727页。《续汉书·百官志五》对于郡县地方官职责的规定中,也有“凡郡县……有水池及鱼利多者置水官,主平水,收渔税”,中华书局二十四史本,第3625页。

⑤ 北魏·酈道元:《水经注》卷10,巴蜀书社王氏合校本,1985年,第212页。

⑥ 《宋史·河渠志四》载:至道元年(995)皇甫选视察郑白渠后报告说:“其三白渠溉泾阳、栌阳、高陵、云阳、三原、富平六县田三千八百五十余顷,此衣食之源也。望令增筑堤堰以固护之。旧设节水斗门一百七十有六,皆坏,请悉缮完。”宋初人指出郑白渠上“旧”有灌溉闸门176座,这个数字可大致代表唐代情况。这一百多座闸门大约指的是由灌区统一管理干渠上较大型闸门,包括引水闸与节制闸在内,下级渠道上的小型闸门以及田间临时性分水口门,当不在此列。

⑦ 刘俊文,敦煌吐鲁番唐代法制文书考释,中华书局,1989年,第327页。对其中句逗,笔者有所调整。




图 4-29 唐代郑白渠经行示意图

在类似白渠、偶南渠和南白渠之间的水量调节，当然不是单独一座闸门所能完成的，需要同时有多座闸门组成一个水闸枢纽，共同完成这一任务。其中，在中白渠、偶南渠和南白渠交汇处的枢纽，其节制闸应修建在南白渠上。而为了实行轮灌，在中白渠和偶南渠渠口，也需要修建分水闸。这样，操纵节制闸，即可“堰南白渠水，一尺以上二尺以下入中白渠及偶南渠”。当上游来水过多，就开启节制闸，由南白渠向下排放。来水过大时，上游的泄水设施再辅助泄水，以确保下游渠道的安全。这个闸门枢纽包括一座节制闸、两座分水闸和设于枢纽上游的“泄水处”（或有闸控制，或有预留的经过工程处理的有一定高程的泄水渠段），共同组成调节渠系水位及水量的闸门枢纽。这是有关干渠之间的分水枢纽。见图 4-30。




图 4-30 灌溉渠系分水闸门枢纽布置示意图

位于泾阳县的三白渠总干渠上的分水枢纽地位自然更加重要。它关系到全灌区受益六县水量分配的多少。因而在此设有专门管理机构,称作泾堰监。后来泾堰监一度废置。大历四年(769)由唐代宗亲自指示重建。贞元四年(788)京兆尹郑叔则又再次“请准诸堰例置监及丁夫守当”^①,可见其地位之重要。

《水部式》所记录的有关分水闸门枢纽的运用情况,反映的是开元年间关中郑白渠的实际情况。可见当年灌溉工程建设和管理水平。

在水资源相对丰富的南方地区分水闸门枢纽同样是灌区建设的重要内容。宋代淳熙元年(1174)在福建长乐县“兴建管下湖塘水利及创造斗门一百四所,灌溉民田二千八十余顷”^②,在20万亩的灌区内有主要闸门100多座,可见管理运用的精细程度。长乐县知县还因此被提升一级。

在运河供水系统中,闸涵配水枢纽的建设也达到较高水平。其中,明代山东运河供水和配水枢纽建设是一个典型,有关内容将在运河工程章内介绍。

(二) 闸门类型及清代建筑规范

1. 古代闸门的类型

闸门是普遍应用的水工建筑物,其类型各有不同。按用途区分,主要有进水闸、节制闸、分水闸、退水闸、排沙闸和挡潮闸等,这些种类均保留至今,其应用和功能古今也无大差别。

按建筑结构区分,古代水闸主要有:迭梁闸板的石闸、整体木闸板的石闸、草闸和涵管等。

迭梁闸是古代最常见的闸型。其闸座大多由条石浆砌,在闸槽中间留有启闭闸板的闸槽。闸板则由横跨闸门叠放的木闸板组成,通过启闭闸板,达到控制过闸流量的目的。迭梁闸板比起整体木闸板而言,启闭设备要求不高,古代常用绞盘将迭梁分次拉起或下放。大型水闸,其绞盘或用畜力驱动。不过叠放的木闸板止水效果较差。

迭梁式石闸起源当很早,文献上对大型石闸的结构描述首见于三国时期。曹魏嘉平二年(250)征北将军刘靖镇守蓟城(今北京城区西南),兴建戾陵堰和车箱渠,引永定河水灌溉。当年在今北京石景山附近修建长达百米的拦河溢流堰抬高上游水位,尔后“依北岸立水门,门广四丈,立水十丈(当为十尺)。山水暴发则乘遏东下,平流守常则自门北入,灌田岁二千顷”^③。闸门宽达10米,高近2.5米。

东魏天平二年(535)又曾修复西门豹引漳水的灌溉工程,称天平渠。其进水闸门共两孔。清代雍正十二年(1735)任彰德府同知的李光型见到天平闸遗迹:“天平闸旧址在西高穴村滨河高阜间……其闸石前后上下左右至今完具。闸设两门,各阔八尺五寸,自顶至底高二丈五尺,长四丈七尺。”^④也有较大规模。参见图4-31。

涵管,王桢《农书》中又称之为瓦窰,是小型农田灌溉闸门之一种。王桢描述其形制为:“瓦窰,泄水器也,又名涵管。以瓦筒两端牙铎相接,置于塘堰之中,时放田水,须于塘前堰内叠作石槛以护筒口,令可启闭。”^⑤见图4-32。在唐代杭州西湖就设有这种涵管,长庆初白居易

① 《唐会要·疏凿利人》卷89,商务印书馆,1935年,第1620页。

② 《宋会要辑稿》食货六之一二三,中华书局影印本,1958年,第5935页。

③ 北魏·酈道元:《水经注》卷14,巴蜀书社,1985年,第266页。

④ 乾隆《彰德府志》卷27,转引自姚汉源,西门豹引漳灌溉,水利水电科学研究院论文集第十二集,中国水利电力出版社,1982年,第80页。

⑤ 元,王桢:《农书》,农业出版社,1963年,第388页。




图 4-31 王祯《农书》中的水闸形制

易出任杭州刺史，于长庆三年（823）领导修复西湖灌溉设施。当年西湖“北有石函南有笕，放水溉田”^④，其石函、笕当为用料和规制不同的函管。白居易在杭州还修复了由西湖向城中供水的“六井”，使当地百姓受益不浅。当他离任时百姓为之洒泪饯行。诗人也对自己的水利建树很是得意，吟《别州民》诗一首曰“耆老遮归路，壶浆满别筵。甘棠无一树，那得泪潸然。税重多贫户，农饥足早年。惟留一湖水，与汝救凶年。”^① 留传至今。

草闸，是利用草土为主要材料构筑的闸门，是黄河防洪的埽工技术在灌溉工程上的应用，其起源当很早，至今在内蒙古河套灌区中还偶尔可见。草闸构筑在天然土基上，不做基础处理。闸底用埽棍排列横铺，每个埽棍长10米，直径1.5米，顺水流方向搭接，接头处用横木压住，横木两端伸入闸墙，以之固定。草闸闸墙和上下游翼墙也同样用埽工修筑。闸门启闭也很原始，即在闸口顶端和底槛上都安有关闸横木。关闸时，以木棍在闸上游纵向插入水中。木棍上下搁放在横木之上，然后再于密排の木棍上游铺放草席、埽料（当地野生红柳和白茨等）和土料，从而拦断水流。开闸时，再逐一抽去闸上游的竖木棍即可^②。

2. 清代石闸涵洞建筑规范

清代大型闸门涵洞建筑规范刊载于清廷颁行的法律会典中。其中规定：“（闸门）皆用条

① 唐·白居易：钱塘湖石记，《白氏长庆集》卷59，四部丛刊本，第326页。

② 陈耳东，河套灌区水利简史，中国水利电力出版社，1988年，第129页。




图 4-32 王桢《农书》中的瓦竇形制

石成砌，外为面石，中为里石，自十余层至二十余层不等。里石后衬砌城砖。金门及雁翅下皆铺石，两墙为闸耳石。其筑土，钉桩，灌浆及用铁器钩贯，皆与坝工同。金门用闸板二槽，长与金门口宽等，加以铁环，启闭用铰关石。”^① 在《清会典事例》中，还对石闸各部结构、建筑尺寸、用料多少、施工要求都有明确具体的数量规定，对于涵洞设计也有相应的详细条文。

在水利施工规范性著作中对于闸门建筑构造有更详细的说明，其中以乾隆年间的《修防琐志》最为详密^②。

民国年间有人参照《清会典事例》《河防一览》《安澜纪要》《回澜纪要》以及光绪年间周家驹编写的《河防辑要》等书，对石闸的结构尺寸进行复原和制图，对于研究古代石闸有所帮助^③。见图 4-33。

① 《清会典》卷 6，中华书局影印本，1991 年，第 558 页。

② 清·李世禄：《修防琐志》卷 14，水利珍本丛书本，第 243～247 页。

③ 王璧文，清官式石闸及石涵洞做法，中国营造学社汇刊，1935 年，六卷二期，第 49～71 页，另附八张图版。

石閘部分名稱圖 (壹孔閘)




图 4-33 清代规范石閘的结构和尺寸

(三) 滨海大型防潮排水三江闸的设计与施工

滨海河溪受海潮顶托,下泄困难。咸潮内侵,又会恶化水质。因此,浙、闽两省河口自唐代已有修建闸门和堰埭防潮的记载。以今绍兴县附近的防潮闸而言,在今县北30里若耶溪上,贞元元年(785)建越王山堰,明弘治间改建为玉山斗门,共7孔。县东北20里有朱储斗门,西北46里有新迳斗门,分别建于曹娥江与西小江的支流入江口处。及至明代宣德十年(1435)前不久,浦阳江改道北入钱塘江而不再经西小江^①,于是,由三江口逆上的咸潮威胁增加,成化间知府戴琥主持于十二年(1476)建成新灶、柘林、扁拖、甲蓬、龛山、新河六闸。正德六年(1511)山阴知县张焕又兴建了扁拖南闸和泾漓闸,部分改善了西小江流域的水利状况。然而这些闸门都分布在支流上,规模小,标准低。后人评价说:“先贤于玉山、扁拖等处建诸闸引水势,然未扼其吭。其吞噬震荡犹故也。”^②反映出三江闸修建前本地水利问题之所在。直到嘉靖十六年(1537)绍兴知府汤绍恩主持修建三江闸,方才显著改善了咸潮内侵的状况。

三江闸是现存我国古代最大的水闸工程,历400余年^③,至今仍屹立于东海之滨,显示其在选址、修建、运用等环节的科学水平。

选址:三江闸的选址必须能够有效控制上游来水的蓄泄和海潮对内河水系的顶托。根据“山阴、会稽、肖山三邑之水汇三江口入海,潮汐日至,拥沙积如丘陵,遇淫潦则水阻,沙不能骤泄,良田尽成巨浸”^④的水利形势,选定三江口建闸。最初倾向选址于浮山之西,后又见浮山之南,三江城西北,两山对峙,中间又隐约见有石床,“公图其状以归,议诸僚属,皆往相视之,掘地取验,下及数尺余,果有石如甬道,横亘数十丈。公曰,两山对峙,石脉中联,则闸可基矣”^⑤。

筑闸:三江闸用巨石砌筑闸身,石闸“以牝牡相衔,胶以灰秫,其底措石,凿榫于活石上,相与维系,灌以生铁”^⑥。闸墩两侧砌有内外两道闸槽。闸底又铺有内外石槛。闸面在相邻两闸墩间铺石板为交通桥。筑闸石料每块重量多在0.5吨以上。见图4-34。闸墩施工时,为运料方便,用土将闸墩砌体堆埋,以便将石料拖曳而上。1935年实测古三江闸尺寸为:全闸共长103.15米,共分28孔。孔净宽62.74米。闸洞深浅依天然岩基而定,闸底高程最深者5.14米,最浅者3.40米。闸每孔净宽也不一致,最宽的2.41米,最狭的2.16米。闸顶高程为吴淞高程8.5米,全闸最大泄量384立方米每秒^⑦。

三江闸配套工程:修筑海堤,使三江闸与东西海塘相衔接,共长400丈,宽40丈,“又于塘闸之内置数小闸,曰泾漓、曰撞塘、曰平水,以节水流,以备旱干”。为使三江闸启闭有

① 陶存焕,浦阳江改道破堰年代辨,鉴湖与绍兴水利,中国书店,1991年,第177页。

② 清·罗京:三江闸务全书序,介眉堂刊本。

③ 由于钱塘江入海口门变迁以及海涂围垦的阻塞,三江闸口逐渐被泥沙淤积,1972年筑堤将闸口封填,1981年又在古三江闸外2.5千米处建成新三江闸,全部代替了古闸的功能。

④ 《明史·汤绍恩传》卷281,上海古籍出版社二十五史本,第786页。

⑤ 清·程鸣九:《三江闸务全书》卷上,总督陶公塘闸碑记,介眉堂刊本,第10页。

⑥ 清·程鸣九:《三江闸务全书》卷上,郡守汤公新建塘闸实绩,介眉堂刊本,第5页。

⑦ 董开章,修筑绍兴三江闸工程报告,水利月刊,第五卷第一期,1935年,第50页。




图 4-34 三江闸女字洞小闸墩纵断面图
(据 1935 年测绘图改绘)

科学依据，又“石刻水平之准，使启闭惟时”^①。水则共两个，一个设在闸所，一个设在城内，既方便管理，又有校核作用。水则分金、木、水、火、土五划。水至金字脚，全闸开启；水至木字脚，开 16 孔；至水字脚开 8 孔；至火字头全闸关闭。闸门由三江巡检代管。建闸后半世纪，当地人评价说：“三江闸……其利甚大，至今五十年，无以苦潦告者。”^②此后由于钱塘江入海口门逐渐北移，三江闸外淤积渐盛，功效逐渐衰减^③。

类似三江闸的滨海河流闸门在浙闽一带相当普遍。浙江慈溪县东 15 里有茅洲闸，主要是拦咸潮蓄淡水的灌溉闸门，其形制与三江闸相类。“伐巨石而垒五闸，每闸高一丈，阔若干，联一石梁于其上，以通行旅之往来。每闸各下木板，以为蓄泄潮水之备。潮来则启板以纳其（淡水）入，潮退则下板以止其出。遇有亢旱，三时皆得灌溉之利。”^④该闸历史悠久，宋元明皆有维修记录。

（四）立交供排水涵洞实例分析

1. 与运河立交的排水涵洞

立交涵洞一般设置在运河道路、堤防和城墙下边。

我国河流大都为东西流向，而沟通各水系的运河则为南北向。如运河修建堤防，势必将西部泄水通道截断，为此，在有关河段，运河底部建有与运河立体交叉的排水涵洞，疏导西

① 清·程鸣九：《三江闸务全书》卷上，总督陶公塘闸碑记，介眉堂刊本，第 12 页。

② 张元忬：重修三江应宿闸记，雍正《浙江通志·水利六》。

③ 沈寿刚，试议绍兴三江闸与新三江闸，鉴湖与绍兴水利，中国书店，1991 年，第 200～204 页。

④ 明·陈敬宗：宁波府重修茅洲闸记，《明经世文编》卷 30，中华书局影印本，1962 年，第 217 页。

水东泄。例如在镇江,北宋以前“运河底有古经(泾)函,系准备西岸民田水长泄入江”^①……在苏州、嘉兴一带,永乐九年(1411)三月曾修缮“石土塘桥路七十余里,泄水洞百三十一处”^②,也是这类立交排水涵洞。

最初这类涵洞或许建有闸门,或者按蓄泄的实际需要,采用临时措施,用土袋封堵和开启。这种有控制的蓄泄自然有益于上下游整体的利益,但上下游对蓄泄的要求却并不相同。从下游来看,大水时希望上游不泄水,而干旱时多来水,这样当然会与上游发生矛盾。在封建社会里,权势人家为一己私利往往操纵涵洞蓄泄,例如在淮阳运河上,明代弘治十八年(1505)管理河道工部郎中张玮提出:运河近堤权势人家,“私立洞口掌理,遇水溢,则窃自闭;水消,又窃挖,堤岸以致冲决遗患”^③。不仅是冲决遗患,特别是在大水时,泄水涵洞被封堵,上游民众自然要想办法挖堤泄水,有时因此引发上下游居民之间的冲突和械斗。地方的水利矛盾导致王朝生命线的运河被损坏,封建王朝不得不出面解决。当年“乞将涵洞筑塞,每五里改砌减水石闸一座,以绝盗决之弊”^④,把暗洞必作明闸,张玮的建议被朝廷批准。但有控制的减水闸仍旧难免被权势人家操纵,至明后期,有闸控制的减水闸再次退化为无闸控制的平水堰。

2. 城市供排水涵洞

古代城市防御依靠城墙,而由城外向城内供水和由城内将雨水和城市污水向外排放,都要经过设在城墙下面的涵洞。考古发现有多处城市供排水涵洞。

1954年发掘出隋唐长安城的一处涵洞,位于龙首渠南支入城处。隋初建大兴城(今西安)的同时,开挖了龙首、清明、永安三条渠道,分别从城东、城南引泾水、浹水和漓水入城,以为宫苑环境用水。龙首渠南支入城处的涵洞为拱圈式,顶部距今地表1米,底部宽2.5米,共两孔,每孔净宽1米,高0.75米,长5.5米,洞底和洞壁由砖石合砌^⑤。

1978年苏州发现齐门修建于宋淳熙年间(1174~1189)的水门基础。基础为三层叠压的木结构,圆木长约8米,直径0.28~0.35米。由圆木两端向上用青石对称盘砌长11.5米,高1.1米的石驳。石驳上面是砖砌的水门拱圈结顶^⑥,见图4-35。

1990年在北京右安门凉水河以北50米处施工时发现了距今850年前的金代中都南城垣水关遗址,该水关是由城内向金代南护城河(今凉水河)排水的涵洞。涵洞长21.35米,宽7.7米。南北两端的出水口和进水口分别宽12.8米和11.4米。涵洞底部距现地表5.6米。现存涵洞基础均为条石砌筑,条石基础下面则是竖直夯筑的木桩,以增加地基承载力。见图4-36。

元代大都(今北京)城的水关也有发现,一处学院路和东直门转角处,一处塔院土城,分别完好地保存有基础和上部结构。研究者据以绘制复原示意图,完整地再现元代城市水道涵洞的形制^⑦。见图4-37。

① 《宋会要辑稿》方域一七,中华书局1957年影印本,第7604页。

② 清·傅泽洪:《行水金鉴》卷106,国学基本丛书本,第1558页。

③, ④ 清·傅泽洪:《行水金鉴》卷112,国学基本丛书本,第1640页。

⑤ 宿白,隋唐长安城和洛阳城,考古,1978年,第6期;唐长安城地基初步探测,考古学报,1958年,第3期。

⑥ 苏州博物馆考古组,苏州发现齐门古水门基础,文物,1983年,第5期。

⑦ 蔡蕃,北京古运河与城市供水研究,北京出版社,1987年,第209~211页。




图 4-35 苏州齐门古水门图



图 4-36 北京金中都南城垣水关基础




图 4-37 元大都水关结构复原示意图

二 输水隧洞、倒虹吸和渡槽的设计与施工

供水和排水设施，除最常见到的明渠之外，在穿越河流、山岗和其他建筑物时，需要修建输水建筑物，以解决立体交叉的问题。常见的输水建筑物有地下输水的隧洞、倒虹吸和地上输水的渡槽等。

（一）古代输水隧洞和倒虹吸的施工技术

古代水工隧洞和倒虹吸施工在公元前已有较大规模，其设计技术也比较完整。

1. 龙首渠竖井法施工隧洞的技术分析

我国古代最著名的水工隧洞是汉武帝时期引洛水灌溉的龙首渠穿山隧洞。大约在元狩至元鼎年间（前 120～前 110）有一个叫庄熊黑的人向汉武帝上书，建议开渠引洛水灌溉。渠道可从灌溉临晋（今陕西大荔县）至重泉（今蒲城县东南）以东的土地一万多顷。他的建议被采纳，征调了一万多人施工。引洛水灌溉首先从临晋上游的征县（今澄城县）引水，可是在征县与临晋县之间却横亘着一座东西向狭长的商颜山（即今之铁镰山），由于商颜山高 40 余丈，黄土覆盖，最初采用开挖明渠的方法，但高边坡“岸善崩”，塌方严重，于是改作隧洞，“乃凿井，深者四十余丈，往往为井，井下相通行水，水赖以绝商颜，东至山岭十余里间。井渠之生自此始”^①。渠道要穿越 10 余里的商颜山，如果只从两端相向开挖，施工面少，洞内通风，照明也有困难。为解决这一矛盾，先民们设计了竖井施工法，即在穿山渠线上隔一段距

^① 《史记·河渠书》，二十五史河渠志注释本，第 8 页。

离打一眼竖井，这样既可以增加施工工作面，加快了施工进度，同时，也解决了出渣、通风和照明的问题。见图 4-38。应用竖井开挖法施工，经过 10 多年的努力，成功地凿通了隧洞。在施工过程中开挖出了恐龙化石，遂将所开渠道定名为龙首渠。不过，据文献记载，当年隧洞基本可以通水，但并未达到大面积灌溉的目标（“渠颇通，犹未得其饶”），其原因或许是由于渠道衬砌不良，导致塌方。




图 4-38 龙首渠井渠施工法工程布置示意图

龙首渠遗迹至今尚存。1981 年考古工作者曾有所发现。其中井渠共分作两段。第一段为蒲城县河城塬到温汤村的缓坡地带，总长度为 2600 米；第二段自王武村至大荔县义井村，为商颜山的山脊地带，总长 4300 米。当年重点调查位居上游的第一段井渠，共出露 7 个竖井，多数竖井间距在 200 米上下。井口直径在 1.2 米左右。其中最上游的一个竖井暴露出完整的垂直剖面，井口直径在 1.2 米左右。其中最上游的一个竖井暴露出完整的垂直剖面，井口直径 124 厘米，井深 27.80 米。井中出土有汉代云纹瓦当等残片^①。

1944 年还曾发现龙首渠井渠下游出口端的竖井，当年在兴建洛惠渠过程中，五号隧洞的 13 号上层工作井开挖时，“约在工作洞上 2 米发现柏木板及柏木支架，以埋土久，色黝黑。嗣在 16, 18 两号工作井续有发现。木架排列作人字形。几经研究，知为汉武帝时龙首渠井渠之遗迹”^②。可见当年龙首渠隧洞内部衬砌和支撑的大略。

和龙首渠穿隧洞的“井渠”施工方法毫无二致的是新疆吐鲁番等地区的坎儿井。而坎儿井技术最早起源于伊朗和伊拉克境内，大约在公元前 750 年左右。到波斯帝国（公元前 6～前 4 世纪）统治时期，伊朗的坎儿井肯定已投入使用，今天伊朗境内仍有大量坎儿井，单井可长

① 张端苓，高强，陕西蒲城永丰发现汉龙首渠遗迹，文物，1981 年，第 1 期，第 94～95 页。

② 陆士基，洛惠渠，1947 年铅印资料，第 42 页，该资料藏中国水科院水利史研究室。

达 30 多千米, 施工时每隔 20~150 米有一道施工时用于通风和出渣的竖井^①。

2. 铜绿山古矿井的隧洞施工成就和比较研究

隧洞竖井施工法并不始于龙首渠。考古发现, 湖北省大冶县铜绿山古矿冶遗址中已有竖井应用, 其历史从殷商开始, 经春秋战国直到汉代。在 18 个古采区中, 总面积达 100 万平方米, 有竖井 252 条, 已发掘 93 条, 井巷总长 8000 多米。其竖井断面多为方形, 用加工过的方木密集式垛盘支护, 最大的毛断面为 1.6 米×1.6 米, 净断面为 1.2 米×1.2 米, 竖井深可达 80~98 米。见图 4-39、图 4-40。并发现作提升矿石和矿井排水等用途的木辘轳。木辘轳带有棘轮刹车的制动机构, 两端各有一排木把手, 并配有木勾、绳索和平衡石^②。见图 4-41。




图 4-39 铜绿山汉代井巷结构示意图

当然, 相对而言, 水工隧洞, 尤其是穿越土山的水工隧洞, 其结构要复杂得多。关键在于如何能够有效地防水。设想龙首渠当年用简易柏木和柏木板支撑, 在洞内流水的侵蚀和浸润作用下, 难免崩坍。1939 年开工的洛惠渠隧洞工程, 历经许多困苦, 13 年方才开通, 运行中又多次塌方, 可作当年龙首渠未能发挥灌溉效益的原因佐证^③。

3. 明代岩体水工隧洞施工

渠道穿越山岗时, 为了避免过大的挖方, 往往采用隧洞输水方式。公元前 530 年古希腊

① 彼得·詹姆斯和尼克·索普著, 颜可维译, 世界古代发明, 世界知识出版社, 1999 年, 第 443~444 页。

② 杨永光等, 铜绿山古铜矿开采方法研究, 有色金属, 1981 年, 第 1 期, 第 85 页。

③ 陈俊发, 龙首渠渠线初探, 黄河史志资料, 1990 年, 第 2 期, 第 58 页。




图 4-40 铜绿山古矿井分段提升示意图

著名建筑师欧珀利努斯曾主持开挖过一条约 0.8 千米长的水工隧洞。古罗马时代已有关于水工隧洞施工的经验总结，那是公元前二三十年的事情，“如果在城市和水源之间，当中有山时……就在其中直接掘凿渠道。如果土地是土壤或砂砾的，便在坑道中筑造墙壁和穹窿，使其延伸到全长。而且每隔两个阿克托斯（约长 70 米）的距离建造竖坑”^①，阐述了在岩体和土体中建造隧洞的基本原则以及竖井施工法。

我国在岩体中建造隧洞的历史相对较晚，著名的引泾灌溉，明代将引水口上移，修建广惠渠，引沁水灌溉兴建广利渠，都在总干渠上设计有输水隧洞。

明代成化元年（1465）将引泾渠口上移的工程中，最引人注目的举措是修建全长 417 米的输水隧洞。当年新开的引水渠穿越大龙山、小龙山时，“穿山为腹，凿石渠一里三分……但山中石顽如铁，工作甚艰，日用炭炙醋淬，乃举凿焉，故名铁洞。洞深者百余尺，浅者亦不下五六十尺，宽仅四尺。工役仰视，不见天日……”^②，为开渠照明，“于大龙山凿窍五以取

① 维特鲁威著，高履泰译：《建筑十书》，中国建筑工业出版社，1986 年，第 190 页。

② 明·袁华中：《开吊儿嘴议》，叶遇春，李林，泾惠渠志，三秦出版社，1991 年，第 76 页。


图 4-41 提升工具——汉代木辘轳轴^①

图 4-42 广济洞闸室剖面图

① 以上三图均选自《铜绿山——中国古矿冶遗址》，文物出版社，1980年。

明”^①，即在隧洞沿线建造 5 个工作竖井。

明代万历二十八年（1600）袁应泰修建的引沁灌溉的广济渠，其主要工程也是修建输水隧洞。广济洞总长 21 丈，底宽一丈二尺，高一丈，竟然花费 3 年方才凿通。见图 4-42。

洞有两个对称的闸室。闸室共三层：底层是引水隧洞，中层可停放提升的闸板，上层是工作室，各层间有楼梯相连。闸门为整体启吊闸门，由两条铁条串联木板构成。铁条各长 2.2 米，宽 6.5 厘米，厚 2.5 厘米，顶部有供穿索之圆孔。闸门由位于工作室的木辘轳启闭^②。

地下输水建筑物中广泛使用的还有倒虹吸。倒虹吸是在渠道与道路、河流交叉或穿越山谷时经常采用的立交水工建筑物，在中国和欧洲都已在二千多年前成功地运用了。其设计的基本原理参见第一章第二节。

（二）古代大型渡槽实例

历史上最著名的大渡槽莫过于古罗马大渡槽，它建筑在从城外向城内供水的水道上。从公元前 4 世纪到公元前 2 世纪共修建了 9 条，工程宏大而壮观。在法国尼姆地区的一处渡槽高达 48 米。见图 4-43。

我国关于渡槽的记载最早见于酈道元的《水经注》，记载的是西汉长安（今西安市西北）未央宫的供水工程。当时西引泔水而东注仓池，为此建“飞渠引水入城”^③。程大昌对飞渠的功用分析说，“故架空为渠，使得超注下而注沧池也。飞渠之制恐必也”^④，认为是输水渡槽。

唐初在太原（今太原市西南）已有跨汾河的大渡槽，贞观中（627～649）行政长官李勣“架汾，引晋水入东城，以甘民食，谓之晋渠”^⑤。这个跨汾水的大渡槽于建中四年（783）重修^⑥。

宋初在今开封有跨汴渠的大渡槽，向沟通山东漕运的五丈河供水^⑦，渡槽是活动的，但“舟至启槽”^⑧，于行船不便，遂于元丰五年（1082）废撤。宣和元年（1119）为了增加宫廷



图 4-43 古罗马大渡槽遗迹

① 明·彭华：《重修广惠渠记》，历代引泾碑文集，陕西旅游出版社，1992 年，第 20 页。

② 张汝翼，沁河广利渠工程史略，河海大学出版社，1993 年，第 43 页。

③ 北魏·酈道元：《水经注》卷 19，巴蜀书社王氏合校本，1985 年，第 332 页。

④ 宋·程大昌：《雍录》卷 9，四库全书本。

⑤ 《新唐书·地理志》卷 39，上海古籍出版社二十五史本，第 112 页。

⑥ 《新唐书·马燧传》卷 155，上海古籍出版社二十五史本，第 514 页。

⑦ 宋·江少虞：《宋朝事实类苑》卷 62，上海古籍出版社，1981 年，第 818 页。

⑧ 《宋会要辑稿》方域一六之二七，中华书局影印本，1957 年，第 7588 页。

供水,重又“引索河一派,架以石渠绝汴,南北筑堤,导入天源河以助之”^①。此外,在今河南唐河县熙宁五年(1072)建有跨泌水的渡槽^②。绍定元年(1228)在今湖北省枣阳县建有“经渐水、侧水,跨九阜,建通天槽八十有三丈,溉田十万顷”的大渡槽^③。

第六节 堤防与埽工

从远古人的“居丘”,到禹治水后的“降丘宅土”,将广阔的平原开发,这是人们改造自然,“与水争地”,拓展生存空间的成果。随着社会经济的发展,当人们不再满足于疏导治水的时候,就力图藉助堤防来限制和规范水流的经行。于是堤防出现了。为了巩固堤防,古人又发明了埽工技术,用以加固险工地段,整治河道以及防汛堵口等。尤其是在多泥沙的黄河上,埽工成就最为突出,成为我国独特的防洪工程。

一 堤防沿革及早期的技术成就

(一) 堤防的起源

“水来土掩”是远古人们早已应用的防洪技术,共工氏“堕高堙卑”,就是兴建类似今天护村堤的挡水工程,那还不能称之为堤防。堤防是沿河两岸修筑的规范河流经行的土工建筑物。它已经改变了河流的自然流动状态,显著地改变了河床的边界条件,提高了河道的容蓄能力,从而提高了防洪标准。至迟在公元前9世纪,我国堤防已见于记载。历史记载着这样一个故事:西周王朝的大臣召公规劝周厉王实行开明政治,要允许老百姓发表意见。他认为,否则,压制老百姓讲话,就像以堤防洪一样,“防民之口,甚于防川,川壅而溃,伤人必多”^④。这里所说的“防”已经是水工意义上的堤防了。据推算,这件事发生在公元前844年左右。

堤防的出现是国土开发的需要。应用堤防“与水争地”的早期事例见于黄河流域。前面讲到,大禹治水时,将位于大陆泽(在今河北邢台、巨鹿以北的古代大湖)上游的黄河干流疏导为一,而在大陆泽以下则“北播为九河,同为逆河入于海”^⑤,反映出两个地区在当时开发程度不一样,因而治理方式也不同。但是到了春秋时期,黄河尾间段也已开始开发,于是对黄河的治理提出了进一步的要求。孔颖达《尚书正义》引春秋《纬宝乾图》说:“移河为界在齐吕,填阙八流以自广。”另一纬书《尚书中侯》也说:“齐桓之霸,遏八流以自广”。班固和酈道元也有类似的说法,都认为春秋五霸之一的齐桓公(?~前643)把黄河尾间的“九河”,填去了8条,目的是开拓疆土。当时铁制工具逐步推广,封建生产关系也开始发展,对黄河进一步治理有了需要和可能。

春秋时代,堤防在黄河和淮河流域的齐、鲁、宋、郑、陈等诸侯国中都有兴建。《国语·周语下》记载,周灵王二十二年(前550)谷水和洛水同时发水,洪峰遭遇,冲毁都城王城(今洛阳)的西南部,当年就曾筑堤防洪。相传在齐桓公的时候,楚国侵犯宋国和郑国,并且

① 《宋会要辑稿》方域一六之二七,中华书局影印本,1957年,第7588页。

② 《宋会要辑稿》食货七之二四,中华书局影印本,1957年,第4917页。

③ 《宋史·孟珙传》卷412,上海古籍出版社二十五史本,第1400页。

④ 《国语·周语下》。

⑤ 《尚书·禹贡》。

“要宋田，夹塞两川，使水不得东流。东山之西，水深灭垝，四百里而后可田也”^①，大约是在睢水上筑拦河坝，导致上游泛滥，可见那时睢水上已有堤防^②。当时齐桓公是春秋列国的霸主，于是出兵干涉，拆除拦河坝，并胁迫楚国于公元前 656 年在召陵（今河南鄆城县）订立和约，其中有“毋曲堤”的条文，即不许修建危害别国的堤防。在春秋列国争战中，把修堤筑坝作为战争手段的事例一定不少，因此在诸侯会盟中，常常重申禁止这种以邻为壑的行为。其中最著名的是公元前 651 年在葵丘（今河南兰考县东南）之会上订立的盟约，其中有“毋曲防”的条文。

长江荆江段的堤防最早兴建于东晋永和年间（345～356），珠江流域的防洪堤则迟至唐代方才见于记载。这也反映了各地经济开发的先后和洪水灾害的差别。

堤防是继疏导之后治河防洪新的历史阶段。是人们拓展生存空间，保障社会安定和经济发展的的重要手段。是由消极防水到积极治水的新飞跃。

（二）黄河下游连贯堤防的建立

在贾让治河三策^③中详细描述了黄河下游两岸大堤兴建的历史过程。战国年间，齐、赵、魏三国位于黄河下游。齐国在今山东和河北的东南部，地势最低，首先在离黄河主流 25 里的南岸筑堤。齐国有了堤防的保护，洪水转而威胁西北面的赵国，于是赵国也在离河 25 里的北岸筑堤。位于上游一些的魏国效法齐国和赵国的做法，也跟着修筑了沿岸大堤。各国堤防相邻的部分，由于有着共同的利害，堤防会是相互联接的。于是黄河主流被约束在左右相距 50 里的两岸大堤之间，形成了保护下游地区的连贯堤防，实现了黄河防洪划时代的进步。时间大约是在公元前 5 世纪下半叶。

虽然连贯堤防建成，由于诸侯国之间的敌视和战争，堤防仍难免经常被用来作为“雍防百川，各以自利”的工具。黄河干流上最早的一次以水代兵的战例发生在魏惠王十二年（前 359）。当时楚国曾决开黄河南岸大堤，“楚师出河水，以水长垣之外”^④。就是决开位于今天河南滑县东面的白马口险工，攻淹敌军。可见，黄河大堤业已连贯并具有高大的规模。这种以堤防作为战争手段的做法，直到秦王朝统一中国，“决通川防，夷去险阻”^⑤方才告一段落。

此后，堤防建设继续普及和改进。唐代，远至西域蒲昌海塔里木河一带，一次动员筑堤人夫达 600 人^⑥。

（三）早期堤防的技术成就

1. 堤顶高程

堤顶高程是堤防规模和技术水平的重要衡量尺度。虽然地形的水准测量起源较早，但河流水文测验难度更大，所以，我国古代堤顶高程的确定大都依据经验。最早的事例是在春秋

① 《管子·霸形》。

② 《吕氏春秋·恃君览》载，鲁文王十年（前 617）楚庄王使文无畏出使齐国。文无畏被杀害于“扬梁之堤”。扬梁在今商丘东南，睢水流其旁。梁仲子注解：“近水，故有堤防。”

③ 《汉书·沟洫志》卷 29。

④ 《水经·河水注》卷 5 引《竹书纪年》，王氏合校本，巴蜀书社，1985 年。

⑤ 《史记·秦始皇本纪》。

⑥ 罗振玉、王国维，《流沙坠简》，中华书局，1993 年，第 153 页。

末年。据《晏子春秋》记载，有一年齐景公登上临淄城东门之堤防视察，看到堤防高大陡峻，牛车和马车都不能运土料上堤，全凭修堤民工穿着单衣往上挑。于是景公问晏婴（？～前500），为什么不将堤防降低6尺呢？晏婴回答说，据说早年堤防曾较现在低6尺，淄水涨水曾经自广门入城。齐桓公（？～前643）于是把原来的堤防加高了6尺。晏子认为要“重变古常”^①，就是说，对待古来的常法要慎重，不宜轻言变更。可见当年淄水的防洪堤，其堤高远大于6尺，而堤顶高程的确定全凭历史经验。《尔雅》将高大的堤防专门称作“墳”。

在北方多沙河流上，由于河床的淤积，堤顶还要不断地加高。例如，黄河两岸连贯大堤约始建于战国初年，建堤之后，河床逐渐淤高，经过300多年的堆积，到了西汉时期已经形成地上河。西汉末年贾让所见到的黄河大堤，在“淇水口（今河南浚县西南）乃有金堤高一丈。自是东，地稍下，堤稍高，至遮害亭高四五丈”，此前六七年河水大涨，“水未逾堤二尺所，从堤上北望，河高出民屋”^②。堤顶在大水年只超高2尺左右。针对黄河河床平均每年淤积的高度，为保持河槽的正常输水能力，万历年间河道总督潘季驯（1521～1595）曾规定，黄河每年岁修，定例将两岸大堤加高5寸。

2. 堤防横断面设计

横断面的设计主要是堤顶宽度和边坡的选择。施工期间边坡不过分陡峻才便利工人运送土料和夯筑。堤防挡水后，也需要依靠足够的断面以降低堤中浸润线的高度，防止背坡面出现管涌。《管子·度地》中提到，堤防要做成“大其下，小其上”的梯形。梯形两腰边坡的选择，《考工记·匠人》认为：“凡为防，广与崇方。其𦏧叁分去一。大防外𦏧。”东汉人郑玄（127～200）在注解这段文字时说：“崇，高也；方，犹等也；𦏧者，薄其上”，意思是，堤防的高度和宽度选择应大体相等。𦏧则是上窄下宽的收分，高、宽大致相等的堤防，边坡应三分去一。对于“三分去一”边坡的理解有不同解释。笔者认为，若将“广”解释为堤顶宽，“叁分去一”解释为堤两面坡度的总和（即每边的边坡都分别是1:1.5，也就是横1.5，纵1）是较为合理的^③。

成书于汉代的《九章算术》一书“商功”一章的第四道算题是：“今有堤，下广二丈，上广八尺，高四尺，袤一十二丈七尺，问积几何。”^④ 计算这道算题的土堤边坡是： $4 \div (20 - 8) \div 2 = 1/1.5$ 。可证笔者的分析。

《考工记·匠人》所说：“大防外𦏧”，是指高大的堤防边坡要另外加𦏧，即边坡更缓一些，对此，历来的解释是相同的。

后代，堤防边坡有逐步变缓的趋势。至清代，黄河的临河大堤边坡“用卧羊坡，亦名走马坡，是外坦里陡，四二收分，便于下埽也；遥、格则用马鞍式内外平收可也”^⑤。即缕堤临水面用1:4的边坡，背水面用1:2；而遥堤和格堤内外均用1:3收分。

3. 堤防修筑质量及维护

堤防施工质量与土料性质和含水量直接有关。战国时代已认识到合理选择土堤施工季节和掌握土料适当含水量的重要性。对此已在本书第三章第二节中有所介绍。

① 《晏子春秋》卷五，景公欲堕东门之堤晏子谓不可变古。

② 《汉书·沟洫志》卷29。

③ 中国水利史稿（上册），中国水利电力出版社，1979年，第110页。

④ 钱宝琮校点，《算经十书》，中华书局，1963年，第160页。

⑤ 清·靳辅，《治河方略》卷10，约言六条之一，乾隆三十二年本。

堤防建成后既要受风吹雨淋的剥蚀,风浪的冲刷,还要受到穴居动物的侵害,特别是白蚁和獾。相传战国初年的水工专家白圭尤以擅长识别和堵塞堤防上的动物洞穴著称。《韩非子·喻老》中记载:“千丈之堤,以蝼蚁之穴溃,……白圭之行堤也,塞其穴……是以白圭无水难。”白圭本人也自豪地说:“丹(白圭又名丹)之治水也,愈于禹。”^①既表明战国年间以堤防为主的治河防洪技术比禹时以疏导为主的技术有了划时代的进步,也蕴含着白圭筑堤水平确有值得夸耀的地方。“愈于禹”,殆非虚言。

堤防的管理维护在战国时期已受到重视,并设置专门的官员来负责,《管子·度地》对水官的职责介绍说:“常令水官之吏,冬时行堤防,可治者,章而上之都。都以春少事作之。已作之后,常案行。堤有毁作,大雨各葆其所,可治者趣治,以徒隶给。大雨,堤防可衣者衣之,冲水可据者据之,终岁以毋败为固。此谓备之常时,祸从何来?”也就是说,水官在冬天要检查堤防状况,将需要维修的地方向上级汇报。维修施工一般安排在春耕以前。此后发生的堤防损毁要随时指派囚犯加以修理。堤防临水面要种草植树防止水流冲刷,水流顶冲的地段则应修建专门的险工防护工程,只要平时悉心养护和维修,“祸从何来”?

堤防多为土堤,汉代黄河上的险工段曾修有石堤和石料挑水建筑物^②。南宋乾道九年(1173)在赣江下游的丰城县境,“沿江石堤甚牢,密如钱塘(指江浙海塘),不如是,即颓啗不可保聚”^③,北宋年间在通航的汴河上,为整治河道,还曾修筑夹河木岸,以提高航深,改善航行条件。

二 系统堤防体系的设计与实施

(一) 缕堤、遥堤和月堤的起源

堤防之制以黄河最称完备。战国时期黄河下游已有连贯堤防。至西汉年间,下游堤防建设已有相当宏伟的形制,史称“大堤”或“金堤”。这些堤防建设是在防止洪水决溢的前提下,尽量向黄河主槽靠拢。不过,黄河洪水年际变化大,两岸堤距的选择只好凭借经验。后代为防御大洪水漫溢,出现距离主槽较远的遥堤。遥堤最早见于记载是在同光三年(925),当年后唐庄宗指示“平卢节度使符习治酸枣遥堤,以御决河”。胡三省(1230~1302)注文说:“遥堤者,远于平地为之,以捍水。”^④所谓遥堤是相对一般临河大堤而言的,距离多远为遥,史无明文。当时是在河决频繁的酸枣县(今河南延津西南)有遥堤。宋代黄河上屡有遥堤兴作^⑤。与遥堤相对应的,距离主槽较近的大堤日后统称为缕堤。遥堤和缕堤是黄河上的骨干堤防。辅助堤防中,还有称作月堤(或越堤)的,是圈帮于遥堤或缕堤单薄地段的堤防,最早见于北宋天禧四年(1020)。当年在著名险工段天台口堤段“傍筑月堤”^⑥。但直到明代隆庆年间以前,遥、缕、月等堤防尚未形成统一的防洪体系。

宋代及其以后的数百年,治黄以分流为主导方针。尤其是元代为维护北方统治重心的安

① 《孟子·告子下》。

② 《汉书·沟洫志》载:“河从河内北至黎阳为石堤,激使东抵东郡平刚;又为石堤……。”

③ 宋·范成大:《骞鸾录》。

④ 《资治通鉴》卷273,中华书局,1956年,第8929页。《册府元龟·邦计部·河渠二》也有相同记载。

⑤、⑥ 《宋史·河渠志一》卷91。

定和明代为确保京杭大运河畅通,都以向南分流为主要治黄手段。黄河下游主流在颍水和泗水之间往返大幅度摆动。分流治黄实际是以牺牲南岸大片地区为代价。但分流治黄并非不用堤防,惟所筑堤防主要用以约拦泛滥的洪水不致大范围漫流,所以直至嘉靖十三年(1534)刘天和主持河务时,“历观宋元迄今堤防,形址断续,横斜曲直殊可骇笑”^①。虽经他大力整理,北岸堤防只分布于河南至江苏沛县一带,南岸堤防只修到开封以东不远的兰阳(今兰考)赵皮寨。至明代嘉靖末年,黄河在山东鱼台至江苏徐州一带竟分作十三股散漫横流,河势败坏已极。事实上黄河修防已进入无可奈何的困境,治黄措施不得不谋求根本的转变。嘉靖四十五年(1566)至隆庆六年(1572)陆续修筑黄河两岸大堤数百里,黄河下游主流遂并作一支,从而开始了以堤防为主要手段,以束水攻沙为主导方针的治黄新阶段。

隆庆年间(1567~1572)“束水攻沙”的治河思想得到确立。万恭提出:“欲河不为暴,莫若令河专而深。欲河专而深,莫若束水急而骤,使由地中行,舍堤别无策。”^②在此基础上潘季驯发展了以水治水,以堤治河的思想。

(二) 服务于“束水攻沙”的堤防体系建设

黄河下游堤防逐代发展,到潘季驯时实现了堤防建设的体系化。潘季驯所设计的堤防体系由缕堤、遥堤、格堤、月堤和遥堤上的减水坝共同组成。以保证其“束水攻沙、以河治河”方针的实现(见图4-44)。




图 4-44 遥、缕、格、月堤防体系示意图

(1) 缕堤:缕堤是临近主河床的大堤,用以约束主流,提高流速,是实现“束水攻沙”的骨干堤防。清代嘉庆年间包世臣评价缕堤作用时说:“潘氏之法,遥堤相去千丈。中有缕堤,相去三百丈。河槽在缕堤之中,急流东下,日刷日深。故其每年有大汛一二次溢出缕堤,漫滩直逼遥堤,三四日即退”^③,由于缕堤离主槽较近,容蓄水量有限,遇到大汛,流量超过主

① 明·刘天和:《问水集》卷1,水利珍本丛书本,第15页。

② 《明神宗实录》,转引自《治水筌蹄》,中国水利电力出版社,1985年,第137页。

③ 清·包世臣:《中衢一勺》卷2。

槽容蓄能力,势必漫溢。可见,缕堤只照顾到河床断面、流速和水流挟沙能力之间的关系,却难以满足攻沙与河槽容蓄洪水之间的矛盾。

(2) 遥堤:在缕堤之外,距离缕堤二三里的地方修建的大堤。遥堤增加了河床对洪水的容蓄能力。遥堤与缕堤配合运用,按照潘季驯的说法,“缕堤拘束河流,取其冲刷也”“遥堤约拦水势,取其易守也”^①,较好地解决了防洪与冲沙的矛盾。

(3) 格堤:位于遥堤和缕堤之间的隔一定距离修建的横向格堤,以防洪水溢出缕堤后,沿遥、缕二堤之间漫延并冲刷堤根。由于格堤阻滞漫溢洪水的横行,因此,也有促淤的作用。潘季驯很重视格堤,称赞“防御之法,格堤甚妙。格即横也。盖缕堤既不可恃,万一决缕而入,横流遇格而止,可免泛滥;水退,本格之水仍复归槽,淤留地高,最为便益”^②。

(4) 月堤:也称越堤,是在遥堤或缕堤的薄弱堤段所修的月牙形堤防,两端弯接大堤,用以加固大堤。

(5) 减水坝:修建于遥堤上的砌石滚水坝。减水坝顶一般比遥堤堤顶低七八尺,坝长30丈。当出现非常洪水,遥堤之间的河床也不足以容纳时,则通过减水坝溢往遥堤之外。

由遥、缕、格、月和减水坝共同组成的堤防系统,达到我国古代堤防的最高水平。

在实际运用过程中,这一堤防体系也有所变化。首先是由于“缕堤逼近河滨,束水太急,每遇伏秋辄被冲决”^③,维修工程量过于庞大。因此,在潘季驯治河后期,在一些河段已经开始放弃缕堤。例如万历六年(1578)六月,他指示:“自古城至清河,亦应创筑遥堤一道,不必再议缕堤,徒糜财力。”^④而随着缕堤地位的下降,护滩工程在黄河修防中越来越被重视,近代以来则完全取代了缕堤的地位,成为下游修防的主要工事。详见本章第三节。

不过,缕堤的局限并未动摇“束水攻沙”的实行,而是转而依靠遥堤“束水归槽”后,再实现对河床淤积的冲刷。潘季驯对此具有坚强的信心。在万历十六年(1588)他指出:“治河之法别无奇谋秘计,全在束水归槽……束水之法,别无奇谋秘计,惟在坚筑堤防……故堤固,则水不泛滥而自然归槽;归槽,则水不上溢而自然下刷。沙之所以涤,渠之所以深,河之所以导而入海,皆相因而至矣。”^⑤

无论是前期依靠缕堤“束水攻沙”,抑或后期依靠遥堤“束水归槽”,要实现冲刷淤积降低河床的目的,关键是对堤距等参数的合理选择。潘季驯当年对堤防体系的设计基本限于定性方面,未能给出定量的结论。这也是现代河流动力学建立以来迄今仍在着力研究而尚待解决的难题。也就是说,堤防体系建设至今已有四百余年,事实上始终未能阻止河床的淤积和抬升。虽然,并不能因此得出潘季驯的堤防体系失败的结论,但最终一举解决黄河防洪问题的期望确是未能达到。然而退一步来看,由于后代贯彻了潘氏重修守的方针,部分地做到“束水攻沙”,从而减轻了黄河决口的灾害,也是肯定无疑的。对此,恩格斯的黄河河工试验可以为证^⑥。

① 明·潘季驯:《河防一览》卷12,恭报三省直堤防告成疏,水利珍本丛书本,第376页。

② 明·潘季驯:《河防一览》卷3,水利珍本丛书本,第88页。

③ 明·潘季驯:《河防一览》卷8,河工告成疏,水利珍本丛书本,第209页。

④ 明·潘季驯:《河防一览》卷7,两河经略疏,水利珍本丛书本,第174页。

⑤ 明·潘季驯:《河防一览》卷7,两河经略疏,水利珍本丛书本,第276页。参见周魁一,潘季驯束水攻沙治河思想历史地位辨析,水利学报,1996年,第8期。

⑥ 沈怡,黄河问题讨论集,台湾商务印书馆,1971年。

三 堤防维修制度与放淤固堤

堤防建成后,由于风雨剥蚀、水溜冲刷、獾鼠掏洞等原因需要年年维修。

战国年间即对獾鼠危害土堤已有足够认识。韩非曾称赞“白圭之行堤也塞其穴……是以白圭无水难”^①。清代对于獾鼠有烟熏、捕捉等法。

堤防两边坡要在冬末春初之时仔细巡查,遇有大小洞穴,随时填筑坚实。堤顶的问题往往在雨季之后暴露出来。雨过之后堤顶有时出现塌陷或洞窟,名叫井穿。原因多是原施工时采用冻土或大块胶泥,以致夯碾不实之故。此时不可草率用柳梢、烂草或大块胶泥填塞,而需要将井穿内浮土尽量挖去,用夯杵仔细夯筑之后,再逐层填土夯筑坚实,否则极易在日后成为险情的诱因^②。

堤顶还有风雨剥蚀,车马践踏而残损的问题。潘季驯重视堤防培修的工作。万历十八年(1590)在其治河工作总结性的奏章《恭报三省直堤防告成疏》^③中,潘季驯强调指出:“每岁务将各堤顶加高五寸,两旁汕刷及卑薄处所一体帮厚五寸,年终管河官呈报各司道。要见本堤原高阔若干,今加帮共高阔若干。司道官躬亲验核,年终造册奏缴,不如式者指名参究。庶河防永固,而国计民生俱有赖焉。”尤其是行人车马穿行堤防的堤口地段,更需每年补修。为保证额定高程,嘉靖年间就有在堤口处“横埋丈余圆木,上覆以土,守堤者每遇践踏木露,即仍以土覆之”^④的做法。万历三十五年(1607)曹县黄河大堤堤口由于数年未进行培垫,一夜之间河水灌城,死亡数千人。于是进一步规定:“堤口要一年一修垫,与梢栏门闸板相平。若一年不修,堤口必减三四尺。”^⑤

在多沙河流上,利用含沙量高的河水放淤来加固堤防,是古代河工的重要创造。尤其是在临背差较大的险工地段,引用浑水淤积堤背将有效地加大堤防断面,增大渗径,减小水力坡降。办法是:先在大堤背河面修筑月堤,然后在大堤和滩地上开挖引水沟将浑水引入大堤与月堤之间,泥沙沉淀,抬高背河面高程。潘季驯还曾企图借助淤积,抬高滩地高程。他认为:“要先将遥堤查阅坚固,万无一失。却将一带缕堤相度地势,开缺放水内灌。黄河以斗水计之,沙居其六,水进则沙而入,沙淤而地随而高,二三年间地高于河,即有涨漫之水,岂能乘高攻实乎?缕堤有无,不足较矣。”^⑥他还乐观地认为:“与其以人培堤,孰若用河自培之为易哉。”放淤固堤在堤防维修中是行之有效的办法,并且由黄河推广到南运河等多沙河流的堤防培修工作中,是利用天然,省却人功的巧妙设计。不过,用以淤积滩地而代替缕堤的设想还有许多理论问题没能解决。

① 《韩非子·喻老》卷7。

② 清·靳辅:《治河方略》卷1,约言六条。

③ 明·潘季驯:《河防一览》,卷12。

④ 明·刘天和:《问水集》卷1,堤防之制。

⑤ 明·吕坤:《救命书》卷上。

⑥ 明·潘季驯:《总理河槽奏疏》卷六,条议河防未尽事宜疏。

四 埽工技术的起源与演进

埽是中国特有的一种用树枝、秫秸、草和土石卷制捆扎而成的水工构件，主要用于构筑护岸工程或抢险堵口。单个的埽又称为捆、埽由等，多个埽叠加连接构成的建筑物则称为埽工。埽工在我国已有两三千年的历史，主要用于黄河等多沙河流上，是我国水工技术的一个创造。

早期的埽工称作茨防。茨是芦苇、茅草类植物。最早谈到茨防应用的是齐国稷下先生慎到（前 395～前 315）。他说：“法非从天下，非从地出，发于人间，合乎人心而已。治水者，茨防决塞，九州四海相似如一，学之于水，不学之于禹也。”^① 慎到所说的法，泛指方法，制度。他认为法是客观规律的总结，因此才可能被普遍采用。可见当时的埽工业已普及^②。

西汉淮南王刘安（前 179～前 122）在讲到用工程措施导引水流运动时也提到茨。他说：“掘其所流而深之，茨其所决而高之，使得循势而行，乘衰（降）而流。”^③ 这里的掘是开挖和疏浚河床，茨则是堵塞决口。

元封二年（前 109）汉武帝亲自主持的瓠子堵口是早期堵口的一个范例。司马迁记述当年为采集堵口用料，曾“下淇园之竹以为楗”。淇园是战国时卫国的皇家园林，可见，为堵口而砍伐了大量的竹料。汉武帝在纪念瓠子堵口成功的瓠子之歌中，也提到所采用的主要技术手段是“颓竹林兮楗石菑，宣防塞兮万福来”^④，宣防是指瓠子决口堵塞后，在其上修筑的宣房宫。后代因而常将堵口工程称作宣房役。而“颓竹林兮楗石菑”中的楗和菑是什么呢？楗是门栓，而菑则是两头出榫，插入轮牙和车轴箍的辐条^⑤。似可以认为此句是对竹络构件的描述，即在用竹条纵横编织成的竹络中间填块石的构件，与埽之结构相类似。北宋人认为：“埽之制非古也，盖近世人创之耳。观其制作，亦椎轮于竹楗石菑也。”^⑥ 认为瓠子堵口的竹楗石菑是埽工的起源。成帝建始四年（前 29）王延世堵口时所采用的“以竹落长四丈，大九围，盛以小石，两船夹载而下之”^⑦ 的做法，是又一个例证。

埽工正式得名是在北宋初年，那时埽工已成为黄河修防的主要工程措施。天禧年间（1017～1021）上起孟州（治今河南孟县南）下至棣州（治今山东惠民）共有埽工 45 座，此后黄河下游河道屡次北移，也大多随之继续修建埽工。元丰四年（1081）根据主管官员李立之的建议，沿当时的黄河北流河道，“分立东西两堤五十九埽”^⑧。北宋埽工均以所在地名命名，设置专人管理，所需维修经费也按年拨付，“凡一埽岸，必有薪茭、竹楗、桩木之类数十百万

① 《慎子》，诸子集成本，中华书局，1986 年，第 12 页。《列子·汤问》引慎子语，“九州四海”作“虽在夷貊”，《绎史》同。

② 康熙年间辅佐靳辅治黄的陈瓚，在征引慎到的原文之后说：“解之者曰：茨防即今黄河之埽也。”详见《治河方略》卷 9，河防述言·堤防。

③ 《淮南子·泰族训》。

④ 《史记·河渠书》卷 29。

⑤ 见《周礼·考工记·轮人为轮》郑玄注。又见闻人军《考工记译注》，上海古籍出版社，1993 年，第 19 页。

⑥ 元·沙克什：《河防通议·卷埽》，丛书集成本，第 9 页。

⑦ 《汉书·沟洫志》卷 29。

⑧ 《宋史·河渠志二》卷 92。

以备决溢。使臣始受命，皆军令约束”^①。实际上埽工即当年黄河的险工段。

宋代以后直至民国年间，埽工都是堵口和护岸的主要工程形式。在古代，还有专门从事埽工制作的技术工人。至正四年贾鲁主持的黄河白茅（位于今山东曹县境）堵口工程，“两岸埽堤并行，作西埽者夏人水工，征自灵武（今宁夏灵武西南）；作东埽者汉人水工，征自近畿”^②。至今，宁夏埽工依然被普遍应用于堵口截流、防冲护岸、修建施工导流围堰等。宁夏埽工还“多次用于援外的水利工程”^③。

五 埽工制作与特点

古代埽工制作最早的形制是卷埽，至清代乾隆年间演变成厢埽。

（一）卷埽制作

北宋文献对卷埽制作有较详细的描述。《宋史·河渠志》载：

先择宽平之所为埽场。埽之制，密布茭索，铺梢，梢茭相重，压之以土，杂以碎石，以巨竹索横贯其中，谓之心索。卷而束之，复以大茭索系其两端，别以竹索自内旁出。其高至数丈，其长倍之。凡用丁夫数百或千人，杂唱齐挽，积置于卑薄之处，谓之埽岸。既下，以概桌闾之，复以长木贯之。其竹索皆埋巨木于岸以维之。

北宋的卷埽技术一直传至现代。目前宁夏河套灌区的草土埽工做法大体相同，《宁夏水利志》载：

当草土体展进到水深流急的合龙处，使用“卷埽”。单埽直径约2米，长约10米。做法是在龙口近旁修整出前低后高的卷埽、堆埽场地，按埽的长短大小，把长15~18米、径粗5~7厘米的草绳，根根靠紧，纵向铺在地上，后再用直径10毫米草绳或麻绳，横向把纵向的草绳每两根或三四根编织成网状，横向绳的间距1~1.5米，草绳上先铺一层柳枝或芦苇柴，再铺散草，草上铺土厚约10厘米，再放一些小石块，并在开始卷起的一端，放入直径15厘米草绳或麻绳作为龙绳，长度视下沉的深浅和位置远近而定，一般不小于20米。将每根草绳头都拴在龙绳上，以龙绳为中心由一端卷起，卷到草绳的末端，将每根草绳头都挽在埽绳上，成为一个庞大横卧的草土圆柱体，利用场地的斜坡推滚至水边时，将龙绳两端各系在事先预埋的三根交叉的木桩上，然后推埽下水，随着埽的下沉，放松龙绳以防止埽捆悬空，远走或下移。埽身过长时，还须系腰绳一道或两道，单层或多层埽出水后，在埽上用散草或捆柴加高。水深时常需几个至几十个埽进占强堵，可由一方或两端向前推进，各干渠用此法堵渠口和决口由来已久^④。

见图4-45。

① 宋·张师正：《括异志》卷1，四部丛刊续编本。

② 元·欧阳玄：《至正河防记》，丛书集成本，第4页。

③，④ 宁夏水利志，宁夏人民出版社，1992年，第526页。




图 4 45 卷埝施工示意图

埽工的固定方式有二：一是用长木桩贯穿埽体，直插河底；二是用绳索将埽体固定在事先埋于堤上的桩橛。有时两种固定方式并用，如《宋史·河渠志》所载。有时单纯使用绳索固定，如《河防通议·卷埽》所记。元代贾鲁堵白茅决口时，埽工固定就单纯依靠竹制绳索和桩橛。而潘季驯使用埽工堵口则主要倚重签桩。“底埽着地，方下签桩。签桩需要酌中，埽埽钉着，方为坚固。倘有数寸空悬，无有不败事者”^①。这是水中堵口的做法。而在险工段，为防止洪水季节水溜淘刷，需要在汛前干地预先修埽。干埽施工对于签桩要求更高，“此埽须土多料少，签桩必用长壮，入地稍深，庶不坍塌”^②。之所以特别重视签桩固定埽体，是因为只靠绳索固定，一个月左右绳索腐朽时，埽体难免蛰陷或被冲动。为验证下埽是否切实着地，清代康熙年间还发明一种“听桩法”，当底埽上的揪头绳已松，一般认为底埽已经着地，为确实验证是否有误，“复将耳朵一只虚虚贴于所钉各桩之上，逐一细听。下有低洼过水之处，深者桩必颤，声必大；浅者桩虽不动，亦必闻水声。仍须再加土压，务要毫无喘息，方为妥帖。或压至格格作哽咽声，亦可不致汕跌矣”^③。雍正年间擅长筑坝的嵇曾筠，运用听桩法最为得心应手^④。

乾隆三十六年（1771）随着埽工做法由卷埽改为厢埽，埽工签桩规范也重新修订。新规范要求旱地施工的岁修工的埽工工程，仍应在卷埽落位之后加桩。而在埽工堵口时，则不再加桩，原因是决口口门处往往水深至四五丈，堵口完成时，埽面又将高出水面二丈，而一般桩木最长不过五六丈。桩木入土不深无益。而抢险堵口时，埽工常有蛰动，此时急需加埽抢厢，埽桩横梗于中，有碍施工^⑤。

埽捆用料也有讲究，宋元间卷埽材料中，树木枝梢与芟草间的比例为“梢三草七”^⑥。清代康熙年间梢与草的比例倒了过来。当时梢料主要用柳梢，“其埽必柳七而草三。何也？柳多则重而入底，然则无草则疏而漏，故必骨以柳而肉以草也”^⑦。至于梢草与土料的比例，在黄河上的经验是，“埽内宜软不宜硬，宜轻不宜重也。轻软则水入沙停，合而为一。硬重则桥捆攻挤，必致内溃”^⑧。即充分利用黄河含沙量大的特点，借助水中泥沙进一步加固埽体。

由各个埽捆纵横排列，其间用竹绳牵连形成整体。北宋年间，埽工修筑的险工，在临近主溜的地段，“积棗（单一埽捆）有长三二百步或至千步者。埽棗之高自十尺有至四十尺者”^⑨，规模和耗资巨大。

（二）厢埽制作

埽工制作在清代乾隆年间由卷埽改作厢埽。卷埽需要宽敞的施工埽台，要卷制直径1米的埽，埽台要宽达7米才能卷得紧实。除堤顶可用以施工外，为扩展场地，往往临河搭建临时埽台，又称软埽台。软埽台至乾隆间演化为捆厢船。埽的制作改在堤面与捆厢船之间进行。

① 明·潘季驯：《河防一览》卷4，修守事宜，水利珍本丛书本，第100页。

② 明·潘季驯：《河防一览》卷4，修守事宜，水利珍本丛书本，第101页。

③ 这是康熙年间陈瓚总结的河工经验。载于《治河方略·河防摘要》卷10。

④ 清·康基田：《河渠纪闻》卷19，水利珍本丛书本。

⑤ 清·徐端：《安澜纪要》卷上，埽工签桩，同治癸酉重刊本，河署藏板。

⑥ 元·沙克什：《河防通议》，水利珍本丛书本，第56页。

⑦ 清·靳辅：《治河方略》卷1，水利珍本丛书本，第55页。

⑧ 清·靳辅：《治河方略》卷10，约言六条。

⑨ 元·沙克什：《河防通议》卷上，卷埽，水利珍本丛书本，第21页。

施工时用大船(捆厢船)横于坝头,在船和堤之间用绳索挂缆,在缆上铺施秸料(高粱秆)和土,再用绳和固定桩将之捆扎成整体,成为一坯,如此,一坯一坯地逐层将埽压向河底。由于秸料轻软,就地取材,能在短时间做成庞大埽体,比卷埽灵活省工。见图 4-46。




图 4-46 厢埽纵剖面图

厢埽分顺厢和丁厢两类。顺厢即秸料顺水流方向铺放。丁厢除底部一坯外,其余各坯秸料垂直水流方向。顺厢多用于堵口。丁厢多用于护岸,防凌较为得力。但刘成忠于同治间著《河防刍议》批评丁厢做法“其秸根向外,变横为直,屹然如峭壁之立。凡顺堤绞边以及埽湾之溜,一为屹立之埽所逼,洄漩而入,彻底掀翻”,也就是说,丁厢前无坦坡,水溜容易掏底,引致埽工倾覆。

厢埽所用秸料比重较轻,必须要绳缆捆绑定位才不致漂移,而厢埽的稳定还主要依靠各坯中的压土。最初的底坯含土料可略少,此后各坯,土料逐步加大,以增加埽体抵抗水溜的稳定性。所谓“厢成之埽被溜掣动,全凭土压,绳缆无能为力”^①。

险工段由多段埽工组成时,应避免各埽段均衡一律,否则各埽段都要迎溜,段段吃重,防守不易。而应把上游埽段做成体型较大的当家埽,水溜被当家埽挑离,以下诸埽段将因而得到屏蔽。

厢埽秸料易腐朽^②,埽前陡立,一经大溜淘刷,往往数段埽工同时蛰塌出险。乾隆后期开始在埽前抛石。嘉庆年间黎世序大力提倡并行之有效。抛石外坡较缓,含沙水流灌入抛石体缝隙,“黄水泥浆灌入,凝结坚实,愈资巩固”^③。他认为:“是欲因工节帑为河防久安长治之策,除碎石之外无他术也”。道光十五年(1835)东河总督栗毓美又曾用砖料代替石料,也同样有效。但砖料毕竟不如石料耐久,以后仍以抛石为主。

① 清·徐端:《安澜纪要》卷上,增补 20 条,同治癸酉刊河署藏版。

② 清·刘成忠:《河防刍议》,《清经世文编》卷 89,“柴柳入水耐沤而入……入水经一二十年不腐。秸至一二年后朽坏无存”。乾隆以后,黄河修防经费急剧增加,刘成忠认为埽工易柳为秸是其中原因之一。

③ 清·黎世序:《复奏碎石坦坡情形疏》,《清经世文编》卷 102,中华书局,1992 年,第 2495 页。

（三）埽工特点

埽工是我国古代治河工程的一大发明，具有显著的优点。它是水下工程，但是可以水上施工；它能在深水情况下（水深 20 米上下）施用，可用来构筑大型险工和堵口截流，但又可以分段分坯施工；使用梢草、土石等散料，但可以用绳索桩木等联结固定成整体；使用梢草、秸料使埽工具有良好的柔韧性，便于适应水下复杂地形（尤其是软基）；在多沙河流上使用，便于泥沙充填进埽体，凝结坚实；用埽工构筑施工围堰，完工后便于拆除。

但埽工也存在严重的缺陷，主要是梢草、秸料和绳索等易于腐烂，需要经常修理更换、花费较多。同时埽体的整体性较石工等永久性建筑物差，往往一段坍塌、牵动上下游埽段连续坍塌、走移，形成严重险情；第三，埽工桩绳操作运用复杂，必须由熟练的工人施工。

古代生产力较低，石料加工不易，尤其缺乏水下胶结材料。埽工适应这一特定情况，在两三千年间成为重要的水工构件。直到近代引进了混凝土材料，埽工才逐渐被砌石坝工所代替。但埽工技术在小型防洪工程、引水工程以及施工围堰工程中仍有应用。

第七节 河流制导工程与护滩工程

江河防洪的重点是保护大堤的安全和滩地的稳定，以控导洪水顺利下泄，为此，河流的制导工程被普遍应用。尤其是在像黄河那样的冲积性河流上，河床除纵向冲刷和堆积变化之外，在平面上也会形成大幅度的河槽横向摆动，这是游荡性河段的显著特征。主槽的摆动将造成滩岸崩塌及险情变化，为控制河槽的相对稳定和保护滩岸的安全，在河流主槽顶冲堤段，往往都要设置险工，以抵御危险。另一方面，随着主槽的摆动，水流顶冲滩岸的位置也会向上游或下游移动，俗称“上提下挫”。从而使主溜顶冲地段离开险工，对堤防构成直接的威胁，造成严重塌岸和险情的发生。河流制导工程和护滩工程是保证大堤安全的重要河工建设。

护岸工程和河流制导工程还服务于航道整治、引水以及保护城镇、码头、桥渡等的安全。

一 护岸工程

古代护岸工有多种形制，所用材料也根据用途不同而有所区别。

（一）埽工护岸

用埽工构筑最迟始于战国，其名称历代有所不同。战国有称为“据者”。《管子·度地》记载：“堤防可衣者衣之，冲水可据者据之，终岁以毋败为固”。其中“衣”，可能是在堤上种植草，防止雨刷风蚀。而“据”是用以对付冲水的，应该是护岸险工。古代的护岸工多为埽工，依形状有马头、锯牙等名称。明代又称顺水坝。潘季驯解释顺水坝的作用说：“专为吃紧迎溜处所。如本堤水刷汹涌，虽有边埽，难以持久。必须将本堤首筑顺水坝一道，长十数丈或五六丈。一丈之坝可逼水远去数丈。堤根自成淤滩，而下首之堤俱固矣。安埽之法，上水厢边埽宜出，将里头埽藏入在内。下水埽宜退，藏入里头埽内，庶水不得揭动埽也”^①。清代

^① 明·潘季驯，《河防一览》卷 4，水利珍本丛书本，第 101 页。

中叶，黄河在铜瓦厢以下两岸“堤身坐湾迎溜之险工约计不下百余处，鳞次栉比，全赖埽工御水”^①。清代埽工大体分作如下几种：见图 4-47；4-48。




图 4-47 各类护岸埽工图




图 4-48 堵口埽占图

- (1) 磨盘埽：是半圆形的石厢埽，用于弯道正溜、回溜交注之处，常常作为一段险工的主埽。
- (2) 月牙埽：形似月牙，常用于险工段的首部和尾部，用以抵抗正溜或回溜。
- (3) 鱼鳞埽：形似鱼鳞，头窄易于藏头，尾宽便于挑溜外移。
- (4) 雁翅埽：头尖尾宽形似雁翅，段段相连以抵御水溜。
- (5) 扇面埽：外宽内窄形似扇面，形制比磨盘埽稍小。
- (6) 耳子埽：位于主埽两旁形制比较小的埽，因形似主埽之两耳而得名，主要用于防止回溜淘刷。
- (7) 萝卜埽：上口大，下口小的埽，用于堵口合龙，又称合龙埽。
- (8) 接口埽：堵口后，在两点接合部用于堵漏的埽。
- (9) 门帘埽：堵口合龙后，在合龙占前所做的一段长埽。
- (10) 凤尾埽：又名挂柳，即将砍伐的柳树，树梢倒置河中，树干固定岸上，用以防冲护堤。

^① 武同举，再续行水金鉴卷 156，引潘骏文，治河刍言，第 4089 页。

(二) 石工护岸

石质护岸有砌石、竹笼工和险工段抛石护岸等。

西汉末年黄河上已有石堤，大约是石砌护岸的堤防。《汉书·沟洫志》贾让中策明载：“河从河内（治今河南武陟西南），北至黎阳（今浚县东北）为石堤”^①可见石堤已有相当规模。当年石工护岸有砌石和竹笼工两种。安帝永初七年（113）在汴水通黄河的口门处，为保护汴河口的稳定，曾在黄河南岸汴口石门之东“积石八所，皆如小山，以捍冲波，谓之八激堤”^②。积石八所很可能是竹笼装块石构件堆积而成。但竹笼易朽，维修费用自然较高。阳嘉三年（134）就曾因此将茱口石门的竹笼工改作砌石工^③。

石砌护岸在北宋仁宗朝曾有修建。当年黄河主溜顶冲滑州（治在今滑县东南）城，知州李若谷率兵连夜修筑大埽加固。事后又“制石版为岸，押以巨木，后虽暴雨不复坏”^④。应该是在桩基上修筑砌石护岸。

砌石护岸的做法，北宋年间已有规范。大约是先挖地基，再打地钉桩，其上再修砌石堤。不过古代黄河上的石砌护岸较少，而在长江、珠江等南方江河上较多。

宋代都江堰主要输水干渠上共建有“指水一十二座，大小钓鱼护岸一百八十余丈”。这些护岸大多是竹笼块石构筑，“盖笼石附岸，水不蠹土，而渠可坚久”^⑤。其中位于成都西北的磨盘堰形制较大。该堰始建于唐代，淳熙三年（1176）范成大都蜀时重建，用以“堙洪源，折逆流”^⑥。明清间，长江干流险工段多用砌石构筑挑水石矶护岸。

抛石护岸则主要用于配合埽工或石工的护岸工，用以保护堤脚避免顶溜淘刷。抛石并形成斜坡，也有消浪作用。

(三) 木龙和种树护岸

木龙护岸工首创于北宋天禧五年（1021）。当年陈尧佐知滑州，黄河水涨，城“西北水坏，城无外御，筑大堤，又叠埽于城北，护州中居民。复就凿横木，下垂木数条，置水旁以护岸，谓之木龙。当时赖焉”^⑦。元代贾鲁堵白茆决口时，也曾“以龙尾大埽密挂于护堤大桩，分析水势”^⑧。

① 《汉书·沟洫志》卷 29。

② 《水经·河水注》卷 5，王氏合校本，巴蜀书社，1985 年，第 122 页。

③ 《水经·济水注》卷 7，王氏合校本，巴蜀书社，1985 年，第 166 页。

“往大河冲塞，侵啖金堤，以竹笼石葺土以为埽，坏溃无已，功消亿万。请以滨河郡徒疏山采石，垒石以为障，功业既就，徭役用息”。垒石当是砌石。汉水上当年也有类似的砌石险工。例如，固城县有五女子，为保全其父位于汉水河边的坟墓，修建五女激，“元康中（前 65～前 61）始为水所坏。今石皆如半榻许，数百枚聚在水中”，事见郦道元《水经·沔水注》。

④ 《宋史·李若谷传》卷 291。

⑤ 《嘉庆四川通志》卷 23，堤堰志引任随《堤堰志》，巴蜀书社，1984 年，第 1103 页。唐光沛在《都江堰的修建及其伟大成就》一文（载《都江堰史研究》，四川省社会科学院出版社，1987 年，第 112 页）依据《蜀中广记》判断，任随为宋代人。

⑥ 《康熙四川总志》卷 38，艺文，杨甲廉磨盘堰记。

⑦ 《宋史·河渠志一》卷 91。

⑧ 元·欧阳玄：《至正河防记》，水利珍本丛书本，第 9 页。

清代木龙用得比较多。康熙四十年(1701)河道总督张鹏翮的属下武进贤从自己对河势的观察和民间传说,建议“聚木为大筏,联以竹缆,直接南北之坝……以铁锚沉水钩定……入水约可丈许,将黄河大溜永如圣算北流”^①。同样是桩木结构,沉入水中挑溜护岸。只是不叫木龙,而称之为木筏,构造与北宋稍异。

乾隆初年泰州(治今泰州市)判官李昉读宋史有所发现,向当时的河督高斌建议兴建木龙,在清口试用确有保护险工的作用。人称“盖木龙能挑水,护此岸之堤,而水挑即可刷彼岸之沙,较之下埽开河,事半功倍”^②,赞誉有加。乾隆十一年(1746)顾琮也用此法防护安东县(今江苏涟水县)西门,大约10天以后,不仅该处泥沙停淤,溜势外趋,而且埽工不再蛰陷^③。

清代木龙形制和构造在道光年间成书的《河工器具图说》中有详细说明。见图4-49。木龙用原木扎排,上下共九层,高约一丈八尺。平面长十丈,宽一丈,用竹绳捆扎成立体构架。另有地成障或水闸,长一丈八尺,宽一丈,也用原木捆扎成排,中间用交叉小木和竹片编织。将地成障向下插入木龙构架的空档,则可以起到“截河底之溜,所以溜缓沙淤,化险为平”^④的作用。

古人对于植树种草保护堤防早有认识。战国年间对堤防维护就有“岁埽增之,树以荆棘,以固其地。杂之以柏杨,以备决水”^⑤的规定。宋太祖于建隆三年(962)十月的诏书中,要求“缘汴河州县长吏,常以春首课民,夹岸植榆柳以固堤防”^⑥。开宝五年(972)又下令沿黄河、汴河、清河和御河(今南运河)州县种树^⑦。景德三年(1006)仅首都开封一地就“植树数十万以固堤岸”^⑧。

嘉靖年间总河刘天和对堤防种柳经验有系统总结。他看到黄河江苏段树草丰茂,而河南段少有,于是提出“植柳六法”并推广应用。植柳六法有卧柳、低柳、编柳、深柳、漫柳、高柳之分。其中卧柳和低柳在堤内外坡自堤根至堤顶普遍栽种,编柳则主要栽于堤防迎水面的堤根。三种种法插柳的直径和柳干出露高度有所不同,但主要都用在堤防不迎溜处以护堤。而在水溜顶冲堤段,为起到消浪防冲作用,则需种植深柳。深柳可连栽10多层,“下则根株固结,入土愈深;上则枝梢长茂,将来河水冲啮亦可障御”^⑨。漫柳主要栽种在滩地上。高柳必须用长柳桩种植。有遮阴作用,尤其在运河两岸堤面上应用最广。

对于堤防种柳,潘季驯的认识与刘天和有所不同。潘季驯强调应用卧柳和长柳两种。但只宜栽种在“去堤址约二三尺(或五六尺)”的滩面上。认为有消浪和提供埽工用料的作用,同时潘季驯还主张在堤根处栽种芦苇,芦苇繁茂后,“有风不能鼓浪”;而在堤坡上,潘季驯不主张种柳,而只赞成种草,其作用是“虽雨淋不能刷土矣”^⑩。认识比较切合实际。后代还

① 清·傅泽洪:《行水金鉴》卷69,引《张文端治河书》,国学基本丛书本,第1006页。

② 清·彭廷梅:木龙歌,《清诗释》卷4,中华书局,1960年,第115页。

③ 清·黎世序:《续行水金鉴》卷12,引《南河成案》,国学基本丛书本,第271页。

④ 清·麟庆:《河工器具图说》卷3,国学基本丛书本,第242页。

⑤ 《管子·度地》。

⑥ 《宋史·河渠志三》卷93。

⑦ 《宋史·河渠志一》卷91。

⑧ 宋·李焘:《续资治通鉴长编》卷64,上海古籍出版社,1985年,第555页。

⑨ 明·刘天和:《问水集》,植柳六法,水利珍本丛书本,第20页。

⑩ 明·潘季驯:《河防一览》卷4,水利珍本丛书本,第104页。

河工器具圖說 卷三

二二三

木龍全式




图 4-49 清代木龙形制图

有人认为,堤身种柳将“攻松土脉”^①,树根腐烂后形成空洞,而且不利于埽工施工作业。

(四) 堵塞滩地串沟

清代对堵截滩地串沟尤为重视。盖洪水上滩和回落时,滩地临近主槽的位置落淤最多,形成滩唇高于堤根的横比降。黄河滩地横比降尤其明显,“凡近堤之处必低于临河三四尺不等”^②。由于滩地宽阔,滩面上往往形成串沟,洪水上滩时沿串沟运动,横比降又可能将串沟引向大堤,亟易出险。因此,堵截串沟成为护岸的重要工程内容。康熙年间已对堵塞串沟技术有成熟的总结。陈璜认为,串沟有两种类型,堵截的方法也有不同。如果串沟与主槽通连(俗称有河头),经过数里或数十里再回归主槽(俗称河尾)者,需要在河头距主槽100丈左右的地点修筑具有平缓堤坡的大坝,横断串沟。在串沟上每隔一二里间断再筑束水小坝若干,束水小坝像闸门一样,中间留有数尺至一丈的口门。之所以临河头筑坝,是因为那里地势较高。如若将坝修于串沟中段,洪水顺横比降直冲,对坝的安全威胁更大。之所以束水小坝留有中间缺口,为得使漫水不致翻过坝面,对下游加重冲击。而如果串沟只有河尾而无河头,则堵截串沟的大坝应该放在河尾一端,中间的束水小坝做法相同^③。

二 河流制导工程

土堤只能防止洪水溢出河槽,但土堤不能抵挡水溜,于是修建险工。但险工也只能起到防御的作用,而要将大溜挑离本岸,以保护下游堤防和险工安全,则非修建挑水坝、开挖引河、实施裁弯工程不可。

(一) 挑水坝

挑水坝是从堤防向河中大溜修建的用以将大溜挑离此岸的建筑物,多用埽工修筑。为取得良好挑溜效果,还可以连续修筑两道乃至三道挑水。清代同治年间刘成忠在《河防刍议》中,高度评价挑水坝在防洪中的作用:“独能以三十丈之断堤(挑水坝)而护三百丈临河之地,事一而功十,治河之法未有巧于此者。”^④。

挑水坝宋代称作签堤,《宋史·河渠志》在熙宁元年(1068)七月下记载宋昌言的建议:“今二股河门变移,请迎河港进约,签入河身”。签堤即插入河身的堤。签堤的挑溜作用在绍圣元年(1094)保护广武埽时得到充分发挥。广武埽位于黄河南岸,受黄河大溜顶冲,造成险情。当时在广武埽“为签堤及去北岸嫩滩,令河顺直”^⑤。挖去北岸嫩滩,为的是使大溜顺直,不再顶冲广武埽;而在广武埽上游筑签堤,则是为将大溜挑离本岸。

挑水坝长短的选择是要仔细斟酌的。过短起不到挑溜远去的作用;而过长则恐将大溜挑至对岸,使对岸堤防生险。特别是徐州以下江苏境内的黄河,由于两岸相距较近,滩地不宽,

① 清·刘永锡:《河工蠡测》。

② 清·靳辅:《治河方略》卷10,拦河坝,乾隆三十二年刊本。

③ 清·靳辅:《治河方略》卷10,堵塞支河法,乾隆三十二年刊本。

④ 清·刘成忠:《河防刍议》,同治甲戌刊本。

⑤ 《宋史·河渠志二》,《宋会要·方域十五》对此有更确切的记载,“广武埽危急,水势刷塌堤岸,欲乞筑拦水签堤一道”。

挑水坝尤其不能过长。至于多长合适，康熙年间的经验是：“酌量大溜离堤若干。自河岸起，约计（至）大溜一半之处……如溜急水深，则宜自岸至溜全用埽个”^①。由于挑水坝长度难以精确计算，且水溜缓急和走向又常变化，因此，为保证挑溜的效果，可连续修筑两三道坝，即在头道挑水坝下游十多丈至数十丈的地方再平行地修第二道以至第三道挑水坝。不过两坝之间，还应修建小型的藏头埽或搂崖埽，以保护堤岸^②。见图 4-50。




图 4 50 挑水坝工程布置图

挑水坝除有挑溜保护堤岸的作用外，在堵口时，为减轻堵口施工的压力。为将主流从决口处挑回原来的河道，挑水坝是经常采用的办法。元代贾鲁在堵塞白茅决口时，就曾在决口上游同岸修筑大型挑水坝，“其西复作大堤刺水者一，长十有二里百三十步”^③，以逼使主流回归故道。潘季驯归纳堵口施工经验时也提到：“即于上首筑逼水大坝一道，分水势射对岸……则塞工可施矣”^④。他们所说的刺水大堤或逼水大坝，都是配合堵口施工的挑水大坝。

挑水坝除挑溜护堤作用外，被保护的挑水坝下游将形成回流，有助于淤滩固堤。潘季驯在总结挑水坝（当时称作顺水坝）作用时说：“顺水坝俗名鸡嘴，又名马头，专为吃紧逼溜处所。如本堤水刷汹涌，虽有边埽难以久恃。必须将本堤首筑顺水坝一道，长十数丈或五六丈。一丈之坝可逼水远去数丈。堤根自成淤滩而下首之堤俱固矣。”^⑤ 同时代的万恭曾在茶城运河

①、② 清·靳辅：《治河方略》卷 10，挑水坝，乾隆三十二年刊本。

③ 元·欧阳玄：《至正河防记》，水利珍本丛书本，第 7 页。靳辅指出，贾鲁首创的石船堤施工法，以往曾被理解为堵口施工，其实是用来修挑水坝，“知鲁之沉舟，盖以代坝而逼水，非以塞决而合龙也”，见《治河方略》卷 2，水利珍本丛书本，第 104 页。

④ 明·潘季驯：《河防一览》卷 4，修守事宜，水利珍本丛书本，第 100 页。

⑤ 明·潘季驯：《河防一览》卷 4，修守事宜，水利珍本丛书本，第 101 页。

入黄河的口门处建一道半里长的挑水坝,既起到了冲深茶城运河口门,防止黄河倒灌淤积的作用,又取得了“西岸堤渐淤渐厚,是以堤而拥堤”^①的效果。

(二) 引河

冲积河流河床除了纵向有冲淤变化之外,在平面上也有横向摆动。特别是黄河在河南的部分,更由于横向摆动,形成显著的滩地和主槽的移动,构成游荡的特性,称作游荡性河段。在游荡性河段,河槽往往有几道汊流,主流所经的一股汊流严重淤积后,将改走另一股汊流。到了滩地主要由胶泥构成的滩岸,主槽往往较为稳定。但当主流方向弯向堤岸时,将威胁堤防安全。这时,为了将主流挑离堤岸,可以在主流顶冲点上游修建挑水坝,如上文所述,也可以在滩地上,人工开挖引河,将主流导引至安全的地带。

滩地引河工程最早见于西汉。据《汉书·沟洫志》记载,在宣帝地节年间(前69~前66)光禄大夫郭昌主持治河,当年黄河“北曲三所,水流之势皆邪直贝丘县。恐水盛,堤防不能禁,乃各更穿渠,直东,经东郡界中,不令北曲。渠通利,百姓安之”。^②贝丘县(今山东临清南)当时在黄河北岸,属清河郡。黄河3个弯道都顶冲北岸,于是在南岸东郡界内滩地上各开3条引河,以改善贝丘被顶冲的不利形势。由于同在一个县境内不长距离上的3个河弯处开河,可见不会是整个河道的裁弯取直,而只能是滩地引河工程。不过这个引河工程效果不好,3年后河水在此处重又坐弯。

唐代元和八年(813)在今河南浚县又有一处引河工程。当年黄河主流东向滑县(今河南滑县东南),距城2里,经常出险。于是郑滑节度使薛平请求魏博节度使田宏正在其属地黎阳(今浚县东北)开一条新河,以解除滑县的危险。黎阳在滑县下游。滑县的险情大约是由于下游泄水不畅,形成的对上游的顶托所致。在得到田宏正同意后开新河。新河“长十四里,阔六十步,深丈有七尺,决河注故道,滑州遂无水患”^③。新河形制较小,宽不足100米,深不足5米,长不到10千米,当是滩地引河,而非整个河道的裁弯取直工程。引河在主流经过后会逐渐冲刷宽深,新河开通后50年,咸通四年(863)又为保护滑州城的安全,在那里新开一条引河“徙其流(离城)远去”^④。北宋淳化四年和五年(993~994)又曾在滑县开挖滩地引河。^⑤此后各代均有开挖引河之举。

开引河技术首先要将河流大势测量清楚。北宋人的经验是:“自古但遇开河,宜于上流相视地形,审度水势,测望斜高。于冬月记料,至次年春兴役开挑。仍于上口存留隔堰,必须涨月以前(开河)终毕。待涨水洪发,随势去隔堰,水入新河,乘势顺下,可以成功”^⑥。

引河的规模直接决定其成败。清代的经验是:“须宽六十丈或四十丈,须长二千或千余丈。”^⑦

由于引河必须顺应河势,而黄河主槽摆动频繁,因此,开挖引河有细致的技术要求。清

① 明·万恭:《治水筌蹄》卷下,朱更翎整编本,中国水利电力出版社,1985年,第51页。

② 《汉书·沟洫志》卷29。

③ 《唐书·地理志一》卫州黎阳条下卷39。

④ 《新唐书·肖倣传》卷101。

⑤ 《宋史·河渠志一》卷91。

⑥ 元·沙克什:《河防通议》卷上,开河,水利珍本丛书本,第17页。

⑦ 清·张鹏翮:《河防志略》,载《清经世文编》卷103,中华书局,1992年,第2505页。

代嘉庆年间的河道总督徐端所著《安澜纪要》中,对于引河开挖技术有详细记载。引河开挖前主流所经河汊最窄也有七八十丈,深三四丈不等。而所开挖的引河断面一般只有原来的一半,怎样保证引河开挖后能吸引主溜走新河?这要把握三个主要环节:第一,引河河头必须得势。河头应选择在对岸滩嘴上游一些的主溜转弯处。这里崖陡水深,溜势顶冲,塌岸溃崖,势必欲于此寻一去路”,是最理想的河头位置;第二,河头之下最好有一个滩嘴兜住溜势,不使主流旁移;第三,河尾要选择在陡崖深水处。经过测量,如河头高程比河尾高出二尺以上,“河头有吸川之形,河尾有建瓴之势,其成工也必矣”。

康熙三十八年(1699)玄晔在视察黄河之后曾指示:“朕欲将黄河各险工顶溜湾处开直,使水直行刷沙,若黄河刷深一尺,则各河之水少一尺;深一丈,则各河之水浅一丈。如此刷去则水由地中行,而各坝亦可不用。”^①意欲取直河槽,增大比降,增加黄河自身刷沙能力。设想是好的,但不符合黄河游荡弯曲的河势。早在西汉年间郭昌施工的黄河第一个滩地引河裁弯工程之后,“后三岁,河更从故第二曲间北可六里,复南合。今其曲势复邪直贝丘,百姓寒心”^②,河势重又坐弯,此其一;其二,引河工程一般都在冬季勘估,春季施工,汛期开放,届时水势消长,溜势变迁,所挖引河未必仍能符合水势。另外,由于河南段黄河河槽宽阔,河床多泥沙,引河较易施工;而江苏段黄河河床多系胶泥,河槽较窄,河形弯曲相对较缓,引河较难成功。故南河上谚语云:“引河十挑九不成。”^③因此,虽有皇帝直接的指示和督促,引河工程终难普遍施行。

长江上也有在洲滩上开挖裁弯引河的做法。但长江水势与黄河不同,“黄河大溜止有一股,引河得溜,即全溜皆注,可以藉水刷沙。江水溜势平铺,浩瀚莫测,若即开挖引河,至深不过二丈,江溜仍走深处,引河不过略分溜势,难望刷沙”^④。这是由于长江水量远大于黄河,引河难以取得改变主溜作用的缘故。

(三) 裁弯取直工程

裁弯取直工程是在严重弯曲如 Ω 形河道的狭颈处开一条顺直的新河道,代替原河道,以增加河道泄量,降低水位的工程。最早的裁弯取直工程被认为开始于东汉王景治河,当年“景乃商度地势,凿山阜,破砥碛,直截沟洫……”^⑤。其中直截沟洫的技术措施,一般都认为是裁弯取直工程。这是在黄河干流上。见图4-51。




图 4-51 裁弯取直工程布置示意图

① 清·张鹏翮:论逢弯取直,载《清经世文编》卷102,中华书局,1992年,第2488页。

② 《汉书·沟洫志》卷29。

③ 清·李世禄:《修防琐志》卷4,水利珍本丛书本,第102页。

④ 清·黎世序:《续行水金鉴》卷154,引《荆江府江堤旧案》。

⑤ 《后汉书·王景传》。

在长江支流涪江上,唐代也建有裁弯工程。那时,“涪獠于鄆,迫城如蟠,淫潦涨秋,狂澜陆高,突堤啮涯,包城荡墟”,涪江象蟠龙一样从西面盘绕鄆县城(今四川三台县),水灾频仍。为了改善防洪条件,决定采用裁弯工程,“别为新江,使东北注流五里,复汇而东,即堤墟旧江,使水道与(城)地相远,以薄江怒”^①。开成五年(840)由知州决策,发动三千军卒施工。新江长1500步(约合2250米),宽300步(约合450米),深30步(约合45米),裁弯成功。北宋年间吴淞江上的3处裁弯也是成功的范例。

古时太湖流域洪水依靠三江向东排泄入海。唐代以后,娄江和东江相继淤积,吴淞江成为主干泄水道。北宋年间太湖下游一带土地围垦加速进行,封堵水道,缩狭水域以扩展耕地的做法普遍进行,吴淞江泄水受阻,太湖洪涝灾害因之加重。其中,吴淞江的一些河段过于屈曲也是泄水不畅的原因之一,于是相继进行过三次裁弯。宋神宗时,水利家郑宣在论述苏州治水的六得六失时指出:“苏水所以不泄者,以松江盘曲而决水迟也……故漕使叶内翰开盘龙汇,沈谏议开顾浦……”^②是其中的两例。

叶内翰开盘龙汇是指叶清臣在宝元元年(1038)的工作,《宋史》本传及北宋人朱长文(1041~1098)所著《吴郡图经续记》中都有记载:“盘龙汇者,介于华亭、昆山之间,步其径才十里,而洄穴迂缓逾四十里,江流为之阻遏。盛夏大雨则泛滥旁啮,沦稼穡,坏室庐,殆无宁岁。范公尝经度之,未遑兴作。宝元元年太史叶公(清臣)漕按本路,遂建议酺为新渠,道直流速,其患遂弭。厥后,转运使沈立之又开昆山之顾浦,颇为深浚”^③。其中所说最先提议此事的范公是范仲淹,景祐年间曾任苏州知州,未及兴作。而由继任之叶清臣完成。所说顾浦裁弯是皇祐年间(1049~1054)任两浙转运使的沈立之所为。

在上游一些“韩君又开松江之白鹤江如盘龙之法,皆为民利”^④。韩君是当时任昆山令韩正彦。北宋吴淞江的三次裁弯都达到预期的效果。

三 护滩工程

黄河是复式河床,保护滩地对于防洪有特别重要的意义。由于其下游是堆积性河道,是在一定边界条件下由高含沙水流塑造而成,表现为显著的弯曲游荡的特征。弯曲游荡有其一定的规律,但由于每年下游来水来沙的差异,弯曲的河势又有所变化,构成了黄河下游防洪的难点。古人针对黄河特点,采取了相应的治理措施,其中护滩工程已成为今天黄河下游重要的整治工程。

(一) 古人对黄河下游弯曲特性的认识和险工控导技术

西汉末年黄河在今河南滑县至濮阳区间明显地表现出往返大幅度摆动,“百余里间,河再西三东”^⑤。对于这一现象,明隆庆年间治河名臣万恭有形象地描述。他认为:“水之不可使直,犹木之不可使曲也……若恶其扫湾,必导之使直,是欲直肠胃从管达膀胱也……故大智能制河曲,

① 《全唐文》卷794,孙樵,梓潼移江记,中华书局,1983年,第8328页。

② 明·归有光:《三吴水利录》卷1,郑宣书二篇,丛书集成本,第2页。

③,④ 明·朱长文:《吴郡图经续记》卷下,江苏古籍出版社,1986年,第53页。

⑤ 《汉书·沟洫志》。

不能制河直者，势也。”^①这种弯曲游荡的特性，清乾隆年间彭廷梅解释为下游河床的冲淤变化的结果：“我闻黄河九曲曲曲湾，东湾西滩湾对滩。滩长一尺沙，湾深一尺洼。”^②这是在特定的水沙条件下河道自然演变的结果。清代光绪初年朱采进一步指明，这种弯曲游荡“乃水性地势之必然，非人力所能参也。大清河本无甚大湾，自黄流阑入，而湾曲至不可胜计”。^③

为适应弯曲的河流特性，历代的堤防工程大都是“因河之势而顺流束之者”，因而蜿蜒“若常山之蛇”^④。由于堤防随河势迂回曲折，为加固迎溜处的堤防强度，需要修建石工或埽工建筑物，以抵御溜势冲激。这种建筑物在汉代称作“激”。唐代著名学者颜师古（581~645）对“激”的功能注解：“激者，聚石于堤旁冲要之处，所以激去其水也。”^⑤可证。

堤防顺水势迂曲，贾让认为，如此“百余里间，河再西三东，迫扼如此，不得安息”，觉得河流被堤防压迫，于是泛滥不止。而明代万历年间朱国桢则认为：“看来襄阳（滨临汉水）、开封（滨临黄河）二府之堤迂曲坚壮，制度绝佳，其妙全在迂曲……惟度其势之所至，豫设埽以待，可以徐徐斡转。”^⑥即堤防顺水势迂曲，迎溜处设以埽工，方才深得水理。

（二）筑坝护滩及其对缕堤的取代

护滩工程至迟在明代已普遍施行。潘季驯“束水攻沙”方针的实施，最初主要仰赖缕堤束水攻沙。但“缕堤逼近河滨，束水太急，每遇伏秋，辄被冲决”^⑦，安全难以保证。因此，在其治河后期，在某些堤段如“自古城至清河，亦应创筑遥堤一道，不必再议缕堤，徒糜财力”^⑧。但潘季驯并未因此对束水攻沙方针失去信心。而是由缕堤束水攻沙，转变为依靠遥堤“束水归槽”，归槽后再实现攻沙的目标。正如他在第四次出任总理河道时强调指出的：“治河之法别无奇谋秘计，全在束水归槽。”^⑨“堤能束水归槽，水从下刷，则河深可容。”^⑩但缕堤位于滩地外缘，除原设计有担任束水攻沙的任务外，还有保护滩地，整治河道的作用。相应于遥堤代替缕堤，缕堤整治河道的作用则逐步被护滩工程所取代。

潘季驯治河多使用护滩工，尤其是在其治河后期。《河防一览·全河图说》上有多处关于护滩工的说明。其中兰阳县（今河南兰考县）马坊营险工仅次于黄河扫湾主溜顶冲处，“尤恐缕堤难支，今于背后创筑月堤一道。缕堤改为埽坝，岁加修防，可恃无虞矣”，见图4-52。类似的例子还见于中牟县刘兽医口。该处“埽坝逼近河滨”，以维持河势稳定。类似的埽坝护滩工程在河南还有封丘县的陈留寨、铜瓦厢、陈桥集，阳武县的于家店、荆隆口、中栾城、脾沙岗，考城县的芝麻庄、陈隆口，仪封县的炼城口、荣花树、三家庄等工段。^⑪当时的护滩工有鸡嘴、大埽、挑水坝等多种形制。

① 明·万恭：《治水筌蹄》，朱更翎整理本，中国水利电力出版社，1985年，第35~36页。

② 清·张应昌：《清诗铎》，中华书局，1960年，第116页。

③ 清·朱采：《论逢弯取直》，武同举，再续行水金鉴卷155，第4074页。

④ 明·万恭：《治水筌蹄》，朱更翎整理本，中国水利电力出版社，1985年，第52~53页。

⑤ 《汉书·沟洫志》颜师古注。

⑥ 明·朱国桢：《涌幢小品》卷上。

⑦ 明·潘季驯：《河防一览》卷8，河工告成疏，水利珍本丛书本，第209页。

⑧ 明·潘季驯：《河防一览》卷7，两河经略书，水利珍本丛书本，第174页。

⑨ 明·潘季驯：《河防一览》卷10，申明修守事宜疏，水利珍本丛书本，第276页。

⑩ 明·潘季驯：《河防一览》卷10，恭请纶音疏，水利珍本丛书本，第298页。

⑪ 参见潘季驯：《河防一览》之全河图说。




图 4-52 《河防一览·全河图说》片断

埽坝护滩工在清代继有兴作。乾隆年间有“包滩下埽”的做法，实行中出现只顾自己防守堤段安全而危及对岸的弊病，例如，有的将挑水坝伸入河心，或修下顺埽拖长至二三百丈，以致将大溜挑至下游对岸，形成新的险工。^①

咸丰五年（1855）黄河在铜瓦厢决口，改道由山东入海，护滩工程出现新的情况。改道之初，由于溯源冲刷，河槽下切，形成深槽。同治十一年（1872）十二月，“旧河身高决口以下水面二三丈不等”^②，即使在汛期，“往往滩高于水五六七尺”^③，直到1985年，“东坝头附近现河道滩面仍低于1855年老河道滩面2.5~3.0米”^④，一般洪水都上不了老滩。保护滩地以增强防洪能力具有更大的作用。

但是，洪水不能上滩，却能塌滩。溜头顶冲之处，滩地一塌再塌，塌至堤根，仍难免决口。因此，同治年间刘成忠在其所著《河防刍议》中，特别强调守滩在黄河修防中的作用。他说：“今日之河与古尤异，上滩之时少，塌滩之时多……此今日之河必以守滩为要务也。”光绪十三年（1887）出现了因护滩坝废弛，溜头刷滩，导致茌泽大堤出险的事件。九月二十一日几乎因此决口，当时迅即在险工段上游抢修挑水坝一座，方才解除了险情。事后河道总督

① 清·黎世序：《续行水金鉴》卷12，引《河渠志稿》，国学基本丛书本，第271页。

② 《清史稿·河渠一》，二十五史河渠志注释本，中国水利电力出版社，1990年，第536页。

③ 清·刘成忠：《河防刍议》，同治甲戌刊本。

④ 黄河防洪志，河南人民出版社，1991年，第29页。

吴大澄(1835~1902)立碑纪念,碑文曰:“老滩土坚,遇溜而日塌,塌之不已,堤亦渐圯。今我筑坝,逼此老滩,滩不去则堤不单,守堤不如守滩。”^①

(三) 滩地筑坝挑溜以控制河势稳定险工说

南宋以来黄河向南夺淮河入海。明代隆庆年间以后,黄河两岸加培连贯堤防,黄河被约束于两堤之间,河槽淤积加速,虽实行“束水攻沙”方针,但由于多种原因,并未能阻止河槽逐渐抬升的趋势。至清乾隆五十年(1785)黄河汛期涨水甚至倒灌入洪泽湖。到了道光初年,黄河“堤外河滩高出堤内平地至三四丈之多……城郭居民尽在河底之下,惟仗岁请无数金钱,将黄河抬于至高之处”。^②河床严重淤积抬高,防洪形势更加恶化。其时包世臣曾提出制止淤积的对策。

包世臣(1775~1855)是清代著名学者,曾随同老坝工郭大昌(1747~1815)考察过江苏、安徽一带的黄河、淮河和运河,得到郭大昌的亲传,后将其治黄治运心得汇集成《中衢一勺》。包世臣在嘉庆十三年(1808)所写《筹河刍言》中提出在黄河下游边滩上,“镶做对头束水斜坝,激动水头,节节逼溜”^③。以加强对河槽的冲刷。道光年间范玉琨也持同样的看法。^④事隔两年嘉庆十五年(1810)和嘉庆二十二年(1817),包世臣进一步发展了他的理论,提出了在边滩筑坝挑溜,以控制河势,稳定险工的认识。

包世臣首先指出,在潘季驯实行缕堤束水攻沙(以及以后的束水归槽)方针期间,“河槽在缕堤之中。急溜东下,日刷日深。故其初,每年有大汛一二次溢出缕堤,漫滩直逼遥堤,三四日即退……此潘氏所以守遥堤十余年,(河槽)未尝有分寸加高也”^⑤。而从潘季驯之后,黄河修守就只限于防守,而难于顾及治理了。在分析了黄河河床演变规律之后,包世臣认为,以往依靠堤防和护滩工程的修防工事难以适应黄河来水来沙多变的特点。上游水沙变迁,则溜势偶改,各湾同变,而且一湾变则湾湾变,险工段改移而平工段生险。因此河防始终处于被动。如何变被动为主动呢?他建议:“宜侧水线,得底溜所直之处,镶作挑水小坝,挑动溜头,直趋中泓。而于溜头下趋之对岸,复行挑回。渐次挑逼,则河槽节次归泓,而两岸险工可以渐减。率此守之,虽以复潘氏缕堤之旧,无难也。”^⑥这样一来,“以坝导溜,逐渐减工,工减则险减。是故能言治河者,用心力于霜后,及汛至,则恬然无事者”^⑦。

近代著名水利学者李仪祉也有类似包世臣的认识。^⑧20世纪50年代以来,黄河下游实行的修建控导工程,以控制主溜,改移而平工段定险工,护滩保堤的河道整治方处于,其源盖

① 武同举,再续行水金鉴卷126,引东华续录,第3294页;黄河史志资料,1983年,第1期封三。

② 《南河成案续编》卷13,道光五年九月二十三日东河总督张井奏疏。

③ 清·包世臣:《中衢一勺》卷1,筹河刍言。

④ 武同举,再续行水金鉴卷151。

⑤、⑥ 清·包世臣:《中衢一勺》卷2,对坝逼溜以攻积淤,引溜归泓以减险工,写于嘉庆十五年。

⑦ 清·包世臣:《中衢一勺》卷2,答友人问河事优劣,写于嘉庆二十二年。

⑧ 李仪祉1935年发表《固定黄河河床先从改除险堤入手议》一文。他认为河床是不可以不固定的,河床固定以后,才可使之刷深。然而黄河下游河防段长二千余里,势不能从头至尾全部加以固定,而抓住河势变化的结点入手,将事半功倍。李仪祉指出:“河流有如富有弹性而长之钢条,振动其一处,则波动传其全体。但如钢条中择数点而箝固之,则波动必见制于此等固定点,而推移其间……固定点间之河流庶易于就范矣。”见《李仪祉水利论著选集》,水利电力出版社,1988年,第179页。钱宁、周文浩著《黄河下游河床演变》,科学出版社,1965年,第190页,第203页亦持这一观点。

始于此。^①

第八节 堵口和抢险技术

我国堤防已有将近三千年的历史。堤防建成,就与河水构成了一对矛盾,并面临风、雨、动物和人的侵蚀和破坏。洪水期间,堤防薄弱部分和洪水严重威胁的堤段难免出现险情,甚至崩塌、溃决,因此,抢险和堵口成为河防修守的重点任务之一,并具有特殊的紧迫性。

一 堵口工程

(一) 汉代堵口技术探微

早期堵口记载略,至西汉年间才有确切的资料。北宋堵口技术已达到传统河工技术的顶峰。清代成为堵口技术总结期。

西汉最著名的堵口工程是汉武帝时期的瓠子堵口和成帝时的王延世堵口。

1. 瓠子堵口及其技术措施分析

汉武帝元光三年(前132)黄河在今河南濮阳县西南的瓠子决口,东南汇入钜野泽,并沿着泗水东南入淮,16郡遭受洪水危害。当时朝廷忙于反击匈奴的入侵战争,洪水横流23年之久,到元封二年(前109)才下决心堵口。为堵口动员了几万民工,此外还有军队参加。为了筹集堵口料物,当时竟连淇园(战国时代卫国的皇家苑囿)里的竹子都砍伐下来使用。堵口关键时刻,武帝下令随从自将军以下的群臣背负料物参加堵口战斗。堵口成功。在决口处兴建宣房宫以资纪念。

瓠子堵口的技术措施缺乏记载,只有汉武帝在堵口期间所写的“瓠子之歌”中有“下淇园之竹以为楗”和“颓竹林兮楗石菑”两句描述。“楗石菑”是什么意思?三国时如淳解释说:“树竹塞水决之口,稍稍布插,接树之。水稍弱,补令密,谓之楗。以草塞其里,乃以土填之;有石,以石为之。”^②意思是,以大竹为桩,竖插在决口处,并逐渐加密,即所谓的楗;待水势减弱后,在密布的竹桩上游塞草断流,即所谓的菑;并抛洒土料和石料,完成堵塞决口口门的工作。这种方法类似今天的横堵。但堵口虽安排在秋冬小水季节,但全河之水集中于决口,口门处水势狂暴奔涌,竹桩如何施工,又怎能抵挡得住急流的冲激?芟草和土石等散料又如何能闭塞口门,使之断流?可见如淳的理解在实践上难以行得通。

理解瓠子堵口技术首先要从“楗”和“菑”的古意入手。《说文解字》注释“楗”字为“限门也”,即木门栓。而“菑”字为“不耕田也”。徐锴解释作,“田不耕则草塞之”。而段玉裁将菑解作“凡入之深而植立者皆曰菑。如《考工记·轮人》,菑训建辐”^③。他认为是植立的竖柱,例如,两头出榫,分别插入外圈轮牙和车轴箍之间的辐条。据此,楗是横闩的门栓,菑是竖直的立柱。而为了“楗石菑”才去“颓竹林”。可以认为,“颓竹林兮楗石菑”是对以竹篾纵编织构成的竹络的描述。竹络中间填塞石块,构成体积与重量庞大的构件,用以堵口,才

^① 参见周魁一,潘季驯束水攻沙治河思想历史地位辨析,水利学报,1996年第8期。

^② 《史记·河渠书》。

^③ 清·段玉裁:《说文解字注》,四部备要本,第73页。

能适应和镇压湍急的水流。

北宋人已有类似的解释。《河防通议·卷帛》中记载,当时人认为埽工起源于西汉的“槌石菑”。“埽之制非古也,盖近世人创之耳。观其制作,亦椎轮于竹槌石菑也”。特别写作“竹槌”似非偶然,或许作者认为,以竹为槌(即编制竹络),而竹络之中,像徐锴将菑解释为“田不耕,则草塞之”一样,在竹络中以石块柴草填充。以上两种解释基本认识相同,并符合堵口工程的实际需要。元封堵口后80年,王延世堵口所采用的技术措施可以为证。

2. 汉成帝建始四年(前29)黄河又在馆陶一带决口,4郡32县受灾,淹没田地15万顷,冲毁房屋四万多所。御使大夫尹忠畏罪自杀。当年根据图杆的指示,能继禹功者在资中(今四川资阳),于是访得王延世,并授以河堤谒者官职,命令其主持堵口。王延世不负众望,采用竹笼装石,“两船夹载而下之”的方法,只用了36天就将决口堵合。为庆祝堵口成功,特将次年改元为河平元年,并册封王延世为关内侯,拜光禄大夫,赐黄金百斤。^①

《汉书·沟洫志》对王延世堵口技术的记载比较明确,“以竹落长四丈,大九围,盛以小石,两船夹载而下之”。竹落即竹络,即古代都江堰使用的竹笼块石。竹笼的尺寸长4丈,当年1尺合0.24米,4丈约9.6米;大9围是指竹笼直径,古时称姆指和食指围成的周长为一围,约为0.2米左右。9围的周长是1.8米,直径约相当0.6米。近代都江堰常用的竹笼尺寸为长10米直径0.6米^②,与古制正合。然而并非巧合,实际上竹笼的尺寸主要依据施工工人人体能所能承受的负荷来决定的,自然古今相去不远。见图4-53。




图 4-53 竹笼工

① 晋·常璩,华阳国志卷10中,槌为士女条,四部备要本,第73页。

② 都江堰管理局,都江堰,中国水利电力出版社,1986年,第133页。

(二) 北宋堵口技术与元丰堵口实践

北宋河工记载较详，其堵口技术已达古代传统堵口技术之高峰。

1. 北宋堵口技术规范

《河防通议》中对于堵口技术有专门的记载，称作闭河。见图 4-54。其过程大致如下：

第一步，在决口口门两侧设立测量“表杆”，以指导整个工程的进行；

第二步，沿决口口门上游架设浮桥一座，以便口门两边施工通行；

第三步，借助浮桥，沿上口下木桩若干，再于木桩上游抛石，以减缓口门的水流速度。减轻堵口合龙的压力；

第四步，从决口两端分别向口门中央筑堤埽推进。堤埽共五道，三道草埽，两道土堤。其间或有不严密处，则抛袋土包；

第五步，堵口进至龙门口（一般约三四丈宽），水势愈加湍急，需加大堵闭强度，抛下大量土包，并鸣锣击鼓以壮声威；

第六步，合龙后口门处尚有细流，必须及时在龙口上游修压口道。如还有渗流，则用胶土填塞。堵口合龙即告完成。这种施工方法是立堵与平堵相结合^①。




图 4-54 《河防通议》闭河示意图
(选自《黄河水利史述要》)

2. 高超三节压埽法：

堵口合龙与河势、水势、河床土质、当地材料、技术能力都有关系。因此，往往在出现特殊情况时，需作变通处理。北宋庆历年间在商胡埽（在今濮阳境）合龙时，治河工人高超提出的三节下埽法就是一次杰出的创造。高超的事迹载于北宋著名科学家沈括（1031～1098）的《梦溪笔谈》。

堵口工程进至龙门，当时龙门长 60 步（即口门顺水流方向的长度，约合 90 米），按规范

^① 参见徐福龄等，黄河水利史述要，中国水利电力出版社，1982 年，第 185～186 页。

规定,合龙埽为整体施工,但屡塞不合。高超认为,埽身太长,人力难以压到水底,因而,水未断流,而埽工绳缆却已多处断绝。于是建议“今当以六十步为三节,每节埽长二十步,中间以索连属之。先下第一节,待其至底,方压第二、第三”^①。即将九十多米的大埽,顺龙口水流方向平均分作三段。每段30米,陆续下压。一些墨守陈规的人认为此法行不通,并得到主管官员三司度支副使郭申锡的支持,但终未堵合,郭申锡因此被处罚。^②最后还是采用了高超的办法,方才取得成功。见图4-55。




图 4-55 高超三节下埽合龙意想图

3. 元丰堵口及其技术成就

北宋是河工技术发展的重要阶段,其中元丰元年(1078)的曹村堵口是这一时期堵口技术的典型代表。

这次决口是熙宁十年(1077)七月发生的。当年河南西部一带连降大雨,黄河在滑州(治今河南滑县东南)、澶州(治今濮阳县)一带多处决口,其中曹村埽(位于濮阳西南)决口最大,夺黄河主流,向东冲入梁山泊,尔后分作两股。北股由小清河入海。南股由泗水入淮。泛滥所及达45郡,淹没农田30万顷,毁民屋38万家。数百里外的徐州城被洪水围困七

① 《新校正梦溪笔谈》卷11,中华书局,1963年,第127页。

② 据《宋史·河渠一》和李焘《续资治通鉴长编》卷182,商胡堵口在嘉祐元年(1056)四月壬子,主持人是李仲昌。郭申锡只在嘉祐二年参与修六塔河,并与河北都转运使李参意见相左。郭因参李结党不实,嘉祐二年(1058)被贬滁州。沈括记载与史实有所出入。

十多天,最大水深二丈八尺,几乎漫过城墙。堵口准备工作从当年九月开始,次年闰正月十一日开始进占。直到四月二十三日合龙方告完成。堵口成功,群臣称贺,于决口处立灵津庙,由孙洙撰《灵津庙碑文》以资纪念。

有关曹村堵口的方法,孙洙是这样记述的:“方河盛决时广六百步,既更冬春益侈大,两涯之间遂逾千步。始于东西筑为堤,以障水;又于旁侧辟为河,以脱水;疏渠为鸡距,以鬲水;横水为锯牙,以约水。然后河稍就道,而人得奏功矣。”^①临到堵口时,决口处口门宽已达1500多米,于是先从决口两端分头进占,这就是文中所说的筑堤以障水。

针对故道已严重淤高的形势,为了减少堵口合龙的压力,需要给河水另外开辟一条出路,即采取“辟为河”和“为鸡距”的措施,分引水流离开决口口门,以减轻合龙的压力。靳辅在《治河方略》中提到的:“河一决,则全流尽趋决口,奔腾激荡,桩埽无所施。应于对岸上流别开一河以引之,则决口(水势)缓矣。”就是这种办法。为减少引河挖方量,常只在引河断面内开挖并列的3条小渠,形状类似鸡爪,待分引水流流过时,再依靠水流冲力来扩充泄水渠断面,达到规定的要求。这并列的人工开挖的小渠即所谓的鸡距河^②。用鸡距河分引大河水溜,即所谓的“鬲水”。鸡距河下接新河道。

为了加强鸡距河的分水效果,常在上游对岸修建水工建筑物,将大河水溜挑向鸡距河。用以约束水流的锯牙就是这种建筑物。在宋代,用锯牙作挑流工是比较普遍的。例如,元丰六年(1083)在广武山一带“建锯牙,约水势入新河”^③。元丰八年(1085)在大吴埽也曾“修进锯牙,辮约河势”。锯牙一般是依次排列的形似锯齿的埽工,形制较长的可以起到挑流作用的称作挑水坝。挑水坝应设在决口同岸的上游,故曰“旁侧”。当缩窄口门,建挑水坝,开引河等工程完成后,当即显示出成效,河水一部分已流入新道,为成功地合龙奠定了基础。

合龙的过程是更为惊险的,往往成为堵口成败的关键。曹村决口合龙时,已至农历四月,黄河水量较大,加上口门业已缩窄至10丈,单宽流量显著增大。口门处的跌塘深由最初的一丈八尺猛增至11丈^④,龙口处水流湍急震撼,必须采用有效的技术措施。据孙洙在《灵津庙记》中记载,当年合龙的工程措施主要有两项,即河北转运使王居卿发明的“制为横埽,以遏绝南流”和“重埽九繹而夹下之”。王居卿创造的堵口方法作用显著。据御史中丞蔡确说:“决口断流实获其力。”^⑤并当即作为都水监的施工规范肯定下来。

① 《皇朝文鉴》与嘉靖《开州志》对本段文字记载有所不同。重要的区别在于,《皇朝文鉴》作:“始于东西筑为堤,以障水;又于旁侧闕为河,以脱水;疏渠为鸡距,以鬲水;横水为锯牙,以约水。”而《开州志》作:“始于东西筑为堤,以障水;又以旁侧辟为河,以脱水;疏渠为鸡距,以聚水;为牙以约水。”从文意和字形分析,“闕”和“流”显然系“辟”和“疏”之误写。“聚”应为“鬲”。而“横水为锯牙,以约水”则与其上两句排比工整,文意准确,《开州志》此句显然有脱漏。故校改如正文。

② 鸡距河也叫鸡爪河,常用在分水工程上。例如,据《续资治通鉴长编》记载,元丰六年(1083)正月,在开挖黄河卫州分洪道时,“欲自温县大河港开鸡爪河,接续至大和坡下武陟县界透入大河,分减广武埽水势”。绍圣元年(1094)第三次回河东流时,曾“开青丰口以东鸡爪河分杀水势”(《宋史·河渠志》),和曹村堵口的用法相同。贾鲁堵口也曾采用类似的办法。清代河工中也有称之为引河抽槽的。

③ 宋·李焘:《续资治通鉴长编》卷338,元丰六年八庚子条。

④ 《皇朝文鉴·澶州灵津庙碑文》与嘉靖《开州志·艺文·翰林学士孙洙灵津庙记》所记本段文字也有不同。《开州志》作:“初切河深一丈八尺。至是,役兴九十日矣,河未合者余二十步,而切水深至百一十尺。奔流悍甚,薪且不属……”《皇朝文鉴》缺“至是,役兴九十日矣,河未合者余二十步,而”等十七字。又将后一切字记为白,遂不得解。从文意、施工时间、龙口尺寸等情况分析,《开州志》所记较合理。

⑤ 宋·李焘:《续资治通鉴长编》卷295,元丰元年十二月丙辰条。

4. 王居卿软横二埽合龙技术分析

《宋史·王居卿传》记载王居卿的合龙方法,是“立软横二埽,以遏怒流”,而《长编》熙宁十年八月甲辰条记载,“王居卿乞改制,连三灶,用薪葛至少而见功多”。所说“连三灶”和“软、横二埽”可能是一回事。但苦于记载简略,此后再未见到有关这一方法的其他记载,其形制尚难断定。不过从文字记述来看,“软横二埽”的施工方法与后代合龙时常用的二坝和关门埽颇为相近。




图 4-56 双坝进堵示意图

在清代的合龙施工中,为了改善合龙和闭气的条件,常在“正坝以下数十丈酌作二坝一道,又曰托水坝。既可托平溜势,又作重门保障。其进占与正坝相同”^①。即在正坝施工的同时,在龙口下游作一月堤形的二坝。这样正坝与二坝之间的水位将低于正坝上游水位而高于二坝下游水位。由于二坝的托水作用,减小了龙口上下游的水位差,因此,不仅龙口易于堵闭,也有利于龙口处泥沙落淤闭气。二坝横筑于口门后方,似可称之为横埽。此外,为保证龙口闭气,还常常在龙口上游“赶作关门占,俾工无罅漏,永固金汤”^②。关门埽自然以选用软料为主,关门埽或即软埽。见图 4-56 (采自《大工进占合龙图》)。然而,如何解释“连三灶”呢?《广雅疏证·释言》说“造乃灶之俗字”,灶即造。另外,据《河防通议·卷埽》记载:草埽“举其一工以称之则曰橐。橐既下,又以薪葛填之,谓之盘箬;两橐之交或不相接,则以网子索包之,实以梢草塞之,谓之孔塞。盘箬、孔塞之费有过于埽橐者,盖随水去者大半故也”。因此,将“连三灶”作如上理解时,由于水头差被分散,盘箬、孔塞费用当

显著减小,这和应用“连三灶”后取得“用薪葛至少而见功多”的结果也相符合。

合龙之初,“埽下湫流尚驶,堤尚浮离波上”^③,工地气氛一度十分紧张。不过,由于主流被遏止,龙口处的流速骤减,促使泥沙落淤,龙口遂迅速闭气,堵口取得成功。

分析现在文献,对当年所采用的堵口技术可以得出以上初步结论。而从曹村决口处现存地形地物,也可以大致看出当年堵口工程布局的轮廓。

黄河水利委员会黄河故道调查组 1984 年 5 月对这一带古河道调查后认为:濮阳西南的金堤原是北宋黄河南岸大堤。经过王三寨和傅庄的古堤,为当年滩地堵口进占的圈堤。土龟头为曹村堵口时的龙口。黑龙潭和莲花潭为堵口合龙时形成的冲坑^④。当地群众称穿过王三寨和傅庄的古堤为大堤。现存大堤堤顶宽约 20 米,残高 3~4 米,断面明显可见人工夯实痕迹。在

①, ② 清·李大镛《河务所闻集》。

③ 此据《开州志》。《皇朝文鉴》伏作湫,似误。

④ 黄河水利委员会黄河志总编室,河南武陟至河北馆陶黄河故道考察报告,1984 年 5 月。

大堤延伸线上的土垒头为一东西向的人工堆积体,其中夹杂有大量碎砖瓦,或即“重埽”合龙的遗迹。此外,在大堤南面,相距300~500米处原有一土堤,群众称之为二堤。二堤近几年才被平毁为耕地。大堤和二堤以往在傅庄以东交会。《回澜纪要》称,合龙时常用的大坝和二坝,两坝相距“不可过远,当以二百丈内外为率。盖近则擎托得力,远则气长。气长则溜势伸腰,东西乱撞”。《河务所闻集》对于大坝二坝间合理的距离又笼统记为数十丈。由此看来,相距300~500米的大堤和二堤,或即为当年合龙时的大坝、二坝。此外,堵口合龙后,似以加固后的圈堤为主堤,即所筑之14里新堤,而改筑原堤为月堤^①。

元丰黄河曹村堵口标志着我国河工堵口技术已经成熟。此后各代黄河堵口大工多采用这一套办法。元至正十一年(1351)贾鲁采用“疏塞并举”的方法,成功地堵闭了白茆决口。有人认为这是贾鲁的创新。其实这一方法至迟在270多年前,已成功地被应用于曹村堵口了。清人编著的《大工进占合龙图》将这种堵口工程的总体布置清晰地描绘出来。直到1946年黄河花园口堵口,其总体布置和施工程序也大体遵循着元丰曹村堵口的模式^②。

(三) 清代对于传统堵口技术的总结

清代河工文献相当丰富,堵口技术专著如《大工进占合龙图》《回澜纪要》《修防琐志》等,对于堵口技术作了全面的总结。

1. 单坝进堵与双坝进堵

堵口方法根据决口口门宽窄,堵口时流量大小以及决口口门处河槽土质的不同,分为单坝进堵和双坝进堵。

当决口口门较小,水势较弱(例如,决口只是分水,原河道仍旧通流时),口门土质较好时,可采用单坝进堵。单坝进堵可以从口门一端单独向另一端进堵,俗称独龙过江;也可从口门两端同时向中间进堵。

当全河自决口夺溜,口门溜势湍急,且土质较差时,可采用双坝进堵(如图4-56所示)。即在正坝之后再修边坝,以护卫正坝。正坝与边坝一般同时进占^③,而边坝往往要比正坝缩后半占长度,以免两坝埽缝相对,造成埽间缝隙严重漏水。而为加固进堵坝体和减少渗水,正坝与边坝间还要填土,称作土柜。

2. 二坝合龙的水力学原理

当堵口进展至最后阶段,口门缩窄至20米上下时,水势愈加湍急,上下水头差加大(在黄河堵口合龙,水头差有达20米者),如单坝进堵,很有可能蛰塌出险,造成堵口的功败垂成。这种情况一般要在下游再修一道坝,俗称二坝。清人对二坝的作用有精辟的总结:“两坝

^① 关于筑新堤的里数几处记载有所不同。《皇朝文鉴·潼州灵津庙碑文》记载合龙情形时说:“五月甲戌朔新堤忽自定武,还北流。”其下又记“自役兴至于堤合,为……堤百一十有四里。”《玉海·地理·河渠》作:“五月甲戌朔新堤成(堤百十四里),河自定武还北流。六日群臣表贺告类郊庙,劳饷官师。又修月堤,增卑培薄。”认为堵口所筑即新堤,堤长114里。《开州志·艺文·翰林学士孙洙灵津庙记》则记为:“五月甲戌朔,新堤忽自定,河旋北流。……自役兴至于堤合,为……堤亘十有四里。”自开始堵口到合龙完成所筑新堤,应即为堵口之圈堤,其长度不会有114里,而以14里较合理。14里的记载也和实地情形相近。《皇朝文鉴》和《玉海》似误将竖写的“亘”,误记为“百一”或“百”。又堵口完成后所修之月堤,似应为决水处维修后之原黄河堤。

^② 陶述曾,黄河花园口是怎样堵塞的,黄河史志资料,1981年第1期。

^③ 埽工进堵时,每进一埽,清代一般长16米左右,宽8米左右,称为一占。因此,埽坝进堵,往往称作进占。



图 4-57 正坝、二坝联合进堵示意图

口门收窄时，上水高于下水几至丈许，奔腾下注，势若建瓴。坝前愈刷愈深，因之蛰塌不已。如有二坝擎托，以水抵水，则大坝上水不过高下水三四尺，二坝上水亦高下水四五尺。丈许水头，分而为二，两坝各任其力，大坝（压力）得以减轻矣。惟二坝离大坝不可过远，当以二百丈内外为率。”^①二坝进堵时，各坝下游还需同时修筑各自的边坝。如果三坝进堵，水头差将一分为三，进堵埽坝安全更有保障。见图 4-57。

3. 合龙埽施工

合龙施工有卷埽和厢埽的区别。卷埽在清代乾隆以前是主要的埽工做法。乾隆以后，在合龙口门水势湍急，土质较差，捆厢难以施工时，仍常使用卷埽。合龙埽体容重要大，“当柳七而草三”^②。而且埽工定位主要依靠绳索固定，“沉系埽个，全在揪头绳索，其力尤重于桩，必须多而壮”^③，待埽枕沉淀后，再下签桩将埽体钉固在河底，同时将绳索栓牢在两边木桩上。

埽体是否稳著河底？清代依靠听桩法检验（见堤防与埽工节）。必须埽体切实著底后，埽工安全方才可靠。

清代自乾隆年间以后，埽工用料主要采用秸杆。埽工做法也由卷埽改为捆厢。合龙时当先在口门两端牵拉绳网，俗称龙衣。龙衣用小绳扎紧在合龙缆上。在龙衣上铺放秸料和土袋，施工人员上埽跳动下压，合龙缆同时放松，待埽料下沉至水面，再次铺放埽料，如此逐层下压，直至压埽至河底，堵口合龙。在双坝进堵时，一般正坝先于边坝合龙；厢埽过程中，合龙缆的操作至关重要，往往由于松绳不均，而发生卡埽或扭埽；此外，同样要注意必须使埽体一压到底^④。见图 4-58；4-59。

4. 闭气

合龙后，为制止合龙埽体漏水而采用的截渗措施称为闭气。合龙后埽后翻花不止时，需依据翻花的远近和大小来判断是腰漏（埽眼渗漏）或底漏。底漏比较严重。闭气方法主要有三种：一是在正坝堵合后，再在合龙埽上加压厚土，使埽体著底，同时在坝前加修关门埽；二是双坝进堵时，除在正坝与边坝间填筑土柜外，还要在边坝下游再加后戗；三是在龙口埽坝下游圈筑围堤一道，把龙口下游决口冲刷的跌塘围起来，积蓄坝后渗水，待跌塘中水位与上游相平时，即可闭气^⑤，从而最终完成全部合龙工程。

① 清·徐端：《回澜纪要》卷上，二坝，嘉庆癸酉版。

②、③ 清·靳辅：《治河方略》卷1，堵口诸要，水利珍本丛书本，第59页。

④ 参阅徐福龄，胡一二，黄河埽工与堵口，中国水利电力出版社，1989年，第51页。

⑤ 清·贺长龄，魏源等：《清经世文编》卷103，嵇曾筠，《合龙闭气说》，中华书局影印本，第2508页。



★ 合龍之一



▲ 合龍之二



◀ 合龍之三

图 4-58 甬埠合龙程式图
(《水利》9卷4期,第280页)

龍合工車




图 4-59 車工合龙图
(选自《鸿雪因缘图记》)

由于决口导致河势变化,堵口之后河势再变,因此,“堵口告成后必须细查全河之南北两岸,某处长有沙嘴,某处冲有支河,某处改移大溜”^①,并根据溜势变迁,因地制宜采取必要的善后措施,以免再生新险。

二 防汛抢险

河道堤防多系土筑,汛期水势湍急冲刷或大溜顶冲,往往在堤防薄弱处出险,因此,古往今来,江河防汛抢险是保证防洪安全的关键环节之一。险情分首险和次险。一般堤坡滑坍和埽工平整称作明险,也称次险,较易处理。而埽下有透水洞穴等,则形势危急,称作暗险或首险。古代对于暗险的抢护积累有丰富的经验。

(一) 漏洞抢险

在汛期高水位情况下,堤坝背水坡出现横贯堤坝本身或基础的渗流孔洞,称为漏洞。如漏洞流水由清变浑,说明漏洞正在发展,必须迅速抢护。嘉庆年间《安澜纪要》对堤防漏洞抢险的处理有细致的说明。堤防出现漏洞,往往发展很快,因此要迅速判明堤身是淤土质或沙土质、主溜距堤防远近、滩地有无顺堤河槽,以及堤根水深多少。然后视四种不同情况抢救。

(1) 外堵法:水面有漩涡,其下必是进水口。应令人泅水踹摸,判明进口大小及形状。如是方形或圆形,则可用相应尺寸的铁锅扣住;见图 4-60;如系长斜状,则用棉袄等填塞;或用口袋装一半土料填塞。这种方法至今仍普遍应用于漏洞抢险。^②




图 4-60 铁锅盖堵示意图

(2) 内堵法:临河一面未见进水迹象,则需在堤防里坡抢筑月堰。月堰一般底宽一丈。待堤防内外水势相平,则漏洞自止。再逐步将月堰填堵。

(3) 挖堵法:如大堤宽阔,可在漏水处自堤顶向下挖一沟槽,见进水通道后,再用棉袄等堵塞。

(4) 堤防塌落抢险法:如堤防系沙土填筑,经漏洞流水冲刷后可能导致漏洞至堤顶部分塌落。此时需急卷一埽枕(直径一般应大于漫顶水深二尺),将埽枕拦于外口,并用桩橛钉牢,

① 清·陈璘:《河防摘要》,合龙,附刊于靳辅,《治河方略》卷 10,乾隆三十二年本。

② 国家防汛总指挥部办公室,防汛手册,中国科学技术出版社,1992 年,第 374~381 页。

再急下土料填筑。

（二）埽工走漏抢险

埽工施工如不规范，往往在汛期高水位情况下出现各种漏洞。《治河方略》在埽工走漏一节中，对各种不同情况下的抢险，提出相应的技术措施：

（1）渗漏而无水溜：往往是由于签桩桩头不尖，签钉不紧所致。应掘开三四尺，削尖桩头，钉牢即可；

（2）渗水有细溜：往往是由于压土离档所致。此时应加镶压土；

（3）渗漏水溜下游有翻花：如翻花远离埽根其漏必大，定是埽未落底。此时应于顶上加镶压土，自然平稳。如翻花近而溜大，定是埽下有深坑，埽体横担于深坑之上，情况更加危险。此时应在埽工上游处加修 10 丈至 20 丈边顺埽，并相填钉桩。然后将漏处固定埽体的绳索砍断，并直拆到底。见深坑后用草卷土埽层层填之，以断溜为度。

（三）大溜顶冲险情抢护

诸种险情中，以大溜顶冲堤岸最为危险。抢护方法首重预先防范。大溜顶冲形势也有所不同，一种是滩地上有串沟，大溜沿串沟向堤岸发展；一种是滩地上无明显串沟。康熙年间《治河方略》对此做如下归纳。

（1）滩地无串沟：如大溜尚距堤岸百丈左右，则需在离堤三四十丈的滩地上迅速开掘一深槽，槽深丈余。卷制直径丈许之钉埽埋入槽内，用签桩钉牢。钉埽长百丈上下，其布置应与河势顺接。大溜上滩后，遇钉埽将改变顶冲溜向。若大溜已离堤甚近，当先下顺埽保护堤岸，同时修筑挑坝或鸡嘴坝，以挑离大溜。

（2）滩地支河截堵法：支河分有河头与无河头两类，其堵法亦有不同。参见本章第三节。

（四）防凌措施

结冰地区河流在从低纬度流向高纬度的河段上，在结冰和融冰时间里可能由于结冰和融冰时间先后的不同，而发生水位陡涨，引起河道险情的现象称作凌汛。冰凌水流对堤防有严重的破坏作用。古代堤埽防凌也积累一定的经验。主要是设置逼凌桩木。逼凌桩木长二三丈，挂于迎溜埽工临水面，间隔五尺，上头栓于钉橛，下端用缆绳连环扣住。为防止冰凌切断桩木，还需在桩木外面密钉毛竹片或铁片，或小木把。

（五）捕捉獾鼠

獾鼠洞穴是堤防之大害。战国年间白圭即以善于捕捉獾鼠和堵塞其洞穴而闻名。

（1）捕捉：獾多在近水草与坟墓的沙土堤段做穴。穴多有两个出口。捉獾有烟熏、网兜、绳套、猎犬捕捉等法。地鼠常在堤顶两坦坡作窝，洞口常有一堆虚土。用地弓、铁箭捕捉百无一失。

（2）堵塞洞穴：洞穴必刨挖到底，然后逐层夯杵填筑坚实。

（六）服务于防汛抢险的堤防修守技术规定

（1）堤防背水坡上建马道：一般在堤根处修一条，宽八尺。如背水面堤高达一丈二三尺

时,另需开腰路一条,宽三尺。以便兵夫巡查。

(2) 堤顶和背水坡除草:扒根矮草不除,只除高草,但不应连根铲拔,尚需留根部二三寸,以免伤堤。堤防临水面的草有防浪作用,不宜铲除。

(3) 漫滩水到堤根后,必须日夜巡查,以便及时发现漏水。

(4) 滩地有大面积洼地,涨水刮风时易起浪刷堤,因此需事先做防浪处理。防浪措施可以在堤根填碎石,或放缓边坡,或多备抢险料物应急。

(5) 制定奖励制度:首先举报堤防渗水者赏银 50 两。夜巡专心者亦有奖励。

(6) 加强防守堤段官兵的通信联络。

第九节 地下水利用工程

以地下水为水源的引水方式主要有两种工程形式:筑陂塘壅泉,开渠引泉灌溉;凿井取水就近灌溉,即井灌。

山麓冲积平原地下水源丰富,由于埋藏浅,常常溢出地面,形成泊沼。埋藏较浅的地下水,可以直接利用,成为人类最早利用的地下水源。至迟春秋时引泉灌溉已经具备了蓄水、引水和输水工程系统。

水井是人类社会从游牧走向农耕的标志,表明人类活动的范围向远离河流的地方扩展。古代水井用于灌溉和用于生活用水的历史一样悠久(图 4-61),比较适合以家庭或家族为生产单位的井灌在农耕社会早期就出现了。唐宋时期井灌工程技术已经完善,尤其在干旱的北方地区,井水成为灌溉的重要水源之一。明清时期黄河和海河流域出现了灌溉面积较大的井灌工程。古代井灌工程相当部分是政府主持兴建的,如著名的明清陕西三原引泉灌区、河南百门陂等,其灌溉面积上万亩。新疆坎儿井也是政府倡导并有经费资助而推广的。



图 4-61 辽阳三道壕汉墓壁画中的井汲轳轳图

一 引泉灌溉工程

(一) 古代地下水循环理论

水文地质学直到 19 世纪末才逐渐成为独立的学科。观测降雨量和地层渗入量,揭示地下水和地表水相互联系和运动规律,为现代水文地质学的创立奠定了学科基础。相比之下,我国有关地下水的观测和认识不晚于西方,缺憾是一直停留在现象的描述上而没有定量分析基础上的理论深化。

1. 《周易》地下水循环理论

《周易》是自西周至东周不断充实才完成的重要文献,所引用的人事活动和自然现象的描述蕴含了人类早期科学萌芽和对自然现象的哲学思考。《周易》包括“经”和“传”两部分。“经”为卦,“传”包含彖和象,是经的解释和概括。卦即所谓八卦:乾、震、兑、离、巽、坎、艮、坤,八卦排列组合演成 64 卦。坎代表水,兑代表泽,艮代表山,坤代表地。这些卦组合而成 17 卦的象、象恰好表征了地下水的循环过程,当代水文地质学家以图来诠释,与水文学的描述相当吻合^①(如图 4-26 所示):

其中“咸、蹇、习坎……解”均是卦名,如咸卦,卦象是“山上有泽”;蹇卦,卦象是“山上有水”,即是有水源(如积雪)补给的高山湖泊,是控制范围较大的地下水的主要源泉。习坎,习是重叠,代表群山,地下水汨汨流出;蒙卦,“山下水出泉”,不同类型的地下水出露。师卦、萃卦“地中有水”,“泽上于地”描述了山前平原地下水溢出地面而形成池沼的过程。比卦和节卦,是表述地表水和地表水蒸发。其后各卦则是地面水从蒸发到演化为降水的过程^②(见图 4-62)。




图 4-62 对《周易》十七卦水循环过程的诠释示意图

^① 沈树荣,从儒家经典《周易》说起,水文地质史话,地质出版社,1985年,第31页。

^② 《周易》四部丛刊初编本,第21~42页。

2. 《诗经》和《尔雅·释水篇》关于泉水水文地质特征的描述

先秦文献中对泉水的描述多处可见,其中《诗经》和《尔雅·释山》和《尔雅·释水》描述了各种泉水不同的水文地质特征,许多描述与现代水文地质学分类法相吻合,(表4-1)反映出2000多年以前人们在泉水及水文地质方面的认知水准。

表4-1 先秦时期泉水及其水文地质特征的描述以及现代泉水分类

泉水分类	《尔雅》原文及汉代释文 ^①	《诗经》 ^② 或其他文献	水文地质学分类
溢泉	溢泉正出。正出,涌出也	《诗·小雅》:“霏霏檐泉”	上升泉
沃泉	沃泉县出。县(现)出,下出也	《诗·曹风》:“冽彼下泉”	下降泉
洿泉	洿泉穴出。穴出,仄出也	《诗·小雅》:“有冽洿泉”	河岸出露侵蚀泉或溶洞泉
肥泉	归异出,同流,肥	《诗·邶风》:“我思肥泉”	(同泉源)多股泉
潢泉	潢大出尾下		(深层地下水)涌流
灋泉	泉一见一否为灋		间歇泉
汧泉	汧,出,不流		溢泉
泚泉	夏有水,冬无水,泚		季节性泉
埒泉	山上有水,埒	《列子·汤问》:“一源分为四埒,注于山下” ^③	岩缝出露地表潜水补给的泉

注:①《尔雅·释山》《尔雅·释水》,引自《十三经注疏》,中华书局影印本,第52~53页。

②引自《十三经注疏》,中华书局影印本:《诗·小雅》,第461页;《诗·曹风》第386页;《诗·邶风》第309页。

③《列子·汤问》,引自《诸子集成》,中华书局本,第57页。

(二) 引泉工程的技术内涵

《诗经·大雅》:“笃公刘,既溥既长,既景乃冈;相其阴阳,观其流泉;其军三单,度其隰原,彻田为粮。”^①这段文字表明至迟战国时(公元前5世纪左右)引泉灌溉的技术内涵已包含了两个层面内容:①寻找地下水,即水文地质勘测;②引水和输水渠道建设。

《水经注》中多处提到引泉灌溉,例如山西汾阴(今荣县西)引潢水种稻,太原晋祠引难老泉、善利泉灌溉等。泉水的出流量决定了工程措施和灌溉效益。魏晋时,有人描述同一含水层中水的流动规律,《水经·沔水注》:“沔水出江夏平春县(今河南信阳)西……水北有九井,子书所谓神农既诞,九井自穿,谓斯水也。又言汲一井,则众水动。”^②

明代徐光启(1562~1633)《农政全书》总结泉灌技术,并针对泉水与耕地之间的不同自然特点,提出引泉灌溉的5种方法:^③

①泉源高于田,开沟引之,大致与泉源水面平行开沟,使泉水自流入田。长距离引泉灌溉,要测量地形,选好渠线,使泉水顺利入田;

②泉水汇入溪涧,水低于田,可开渠引水至田附近,再提水入田;

③高山泉源,可在山坡上开辟梯田,自上而下自流灌溉,尾水汇入江河;

④泉与田为溪涧分隔,则架渡槽,引水入田;

①《诗·大雅》,引自《十三经注疏·毛诗正义》,中华书局影印本,1979年,第543页。

②《水经·沔水注》卷31,巴蜀书社影印本,第507页。

③明·《农政全书》卷16,农政全书校注本,上海古籍出版社,1985年,第400~401页。

⑤平地出泉,水大直接疏导入田,水小则在其旁筑塘库蓄积,然后引用。

归纳起来为三类引泉工程形式:自流灌溉、提灌和陂渠蓄引工程。

(三) 陂渠型引泉工程实例

泉水流量小,引泉工程一般规模较小。由于泉灌水质好,水量稳定,渠道淤积较少且便于管理。但是,泉水温度较地表水低,筑塘蓄水不仅可以在一定程度上控制和调节农田用水量,也通过陂塘蓄积,水温有所增加而利于作物生长。

完备的泉灌工程有引水渠(引取泉水,可能是多源的)一陂塘(蓄积水量)一输水渠等工程设施。北魏至隋唐时我国北方沁河流域引泉工程中已经具备完善的工程设施。鲁西南泉灌也是古代主要的引泉灌区。《漕河图志·漕河之源》记载:兖州、济南、青州三府有163泉,原均为灌溉水源,明代纳入漕运水源,国家立法不得引泉灌溉。^①太行山东麓古河道多有泉水出露,著名的满城鸡距、尚泉等泉也因泉灌而成著名的水稻产区,自北宋至清代就引泉入塘泊,成为当地有保障的灌溉水源。

1. 百门陂

太行山东麓山前冲积平原的沁河流域上游引泉灌区,是古代北方主要的水利区。(北魏)酈道元记清水水源兼及以泉为水源的陂塘工程:“(修武县北)白鹿山东,清水所出也,上承诸陂散泉,积以成川。”^②酈道元所指当时清水水源地河内郡修武县(今河南嘉获)、汲县、共县(今河南辉县)三县境内有名可举的泉水有10余处,有陂塘5处^③,其中百门陂灌区较大,运用时间亦较长。

百门陂在共城西北五里,百门陂是由众多的泉水汇集而成的陂塘,北魏时陂周长800米。唐代关于百门陂的记载是:“百门陂在(共城)县西北五里,方五百许步,百姓引以溉稻田。此米明白香洁,异于他稻,魏齐以来,常以荐御。陂南通漳水。”^④百门陂灌区成为稻作区,与水利工程提供的灌溉保障有关。北魏以后至唐代百门陂水域并无大的变化,清乾隆时,百门陂水面约50亩,陂堤由砌石护岸,除了陂塘蓄水量有所增加,工程形式并无大的改变^⑤。

百门陂至迟在唐代已有斗门,可能与灌区发展有关,因为只要多条干渠存在,就有水量调配问题^⑥。明清百门陂干渠上的斗门有5处,用来调配运河供水和灌溉用水。

百门陂在曹魏开白沟(唐称永济渠,北宋时始称御河)时已经作为漕运水道的主要水源。北宋御河通运也主要靠百门泉。大名安抚使文彦博说“今御河上源止是百门泉水,其势壮猛,至卫州以下,可胜三四百斛之舟,四时行运,未尝阻滞。堤防不至高厚,亦无水患。”^⑦明清时百门陂仍然向御河供水济运,是山东临清以北南运河的主要水源。由于明清时百门陂是北方重要的稻作区,引起了济漕与灌溉的冲突。明嘉靖时,百门陂以下沿河置闸,控制灌溉用,

① 明·王琼:《漕河图志·漕河之源》卷2,水利水电出版社校注本,1990年,第78~81页。

② 《水经·清水注》卷9,第190页。清水,沁河支流,发源于今河南辉县,曹魏时筑枋堰,与沁水共入白沟,今卫河河源之一。

③ 《水经·清水注》卷9,第190~193页。

④ 《元和郡县图志》卷16,第504页。

⑤, ⑥ 钮仲勋,百泉水利的历史研究,历史地理创刊号,上海人民出版社,1981年,第117~125页。

⑦ 《宋史·河渠志五》,二十五史河渠志注释本,中国书店,1990年,第144页。

自上而下有马家桥闸、张家湾闸、稻田所闸上下闸及裴家闸（万历以后由仁义礼智信称此 5 闸），明万历时总河潘季驯为了控制灌溉用水，提出“每岁粮运北行御水消涸，呈告总河衙门，移文河南管河道，速将五闸封闭，俾水尽归运河。其余月份，或水势充盈，仍听民便，庶公私两不相妨，而运艘不涩也。”^① 百门陂输水渠的闸门是专为限制灌溉用水所设，当灌溉与漕运用水发生冲突时首先要满足漕运的需要。由漕渠管理机构派驻管理人员，管理闸门启闭和河道疏浚。清代百门陂有河夫 72 名。

2. 汾河泉灌区

唐代河东道也是以引泉灌溉工程为主的水利区。（唐）《元和郡县图志》太原府晋阳县条记载：“晋水初泉出处，砌石为塘。自塘东分为三派：其北一派名智伯渠，东北流入州城中，出城入汾水；其次派，东流经晋泽南，又东流入汾水，此二派即酈道元所言分为二派者也；其南派，隋开皇四年（584）开，东南流入汾水。”^② 战国所建智伯渠为引泉工程之始，隋唐时渠首工程和灌区渠道工程都比较完备。唐代在太原以南的临汾还有龙祠泉和霍泉灌区。龙祠泉为唐贞观时（627~649）尉迟恭所建，在今临汾市西南 30 里平山下引平山泉。当时开凿南横渠和北磨河两条干渠，各长约 15 千米，后来又陆续修支渠 16 条，成为小有规模的灌区，灌溉临汾、襄陵两县，灌溉面积超过 10 万亩。

3. 汉渠

《水经·河水注》：“汾阴县（今山西万荣县）南四十里，西去河三里，平地开源，渍泉上涌，大几如轮，深则不测，俗呼之为汉魁。古人壅其流以为陂水种稻，东西二百步（约 330 米），南北百余步（约 170 米）。 ”^③ 黄河流经的山陕两岸这类溢出地面的水量丰富的地下水均被利用，成为当地主要灌溉工程，农作物以水稻为主。陕西合阳有 5 处汉水，隋开皇九年（589）蒲州刺史杨尚希，修堤防筑陂塘，开稻田数万亩；唐代引合阳汉水入通灵陂，使地表水和地下水互为补充，提高陂塘水量调蓄能力；清代，合阳引汉灌溉似已衰落，乾隆二十四年（1769）时有灌溉面积 1600 亩。

二 井 灌

井水在干旱或半干旱地区成为灌溉水源，起码应是农业生产发展到相当水平才有的产物。陕西沔西张家坡西周遗址中在一小范围内就发现了 8 口水井，有的深达 9 米以上，如此密集的井群，表明其功能除供饮用外可能还是灌溉水源。

古代利用井水灌溉的地域主要在北方河北、陕西、山西、山东、河南等省，而井灌有较大规模则是明清时期，这可能与当时人口较此前密集，农耕经济比较发达有关。与明清时井灌发达相应的是出现较多关于凿井和井灌的论著，其中明代徐光启对水井井址的选择、开凿、衬砌和维护有详细归纳，所涉及的水文地质学知识应该是在这一学科领域古代成就的集中展现。

① 引自《行水金鉴》卷 126，国学基本丛书本，第 1832 页。

② 《元和郡县图志》卷 13，丛书集成初编本，第 392 页。

③ 《水经·河水注》卷 4，巴蜀书社影印王氏合校本，1985 年，第 104 页。

(一) 古代与井水相关的水文地质知识

水井的开凿涉及水文地质学领域的许多工程问题。徐光启《农政全书》有关井的阐述,概括起来有5方面内容:井址的选择、井深确定、井水水质的判别、井底建筑结构和材料及凿井过程中回避有害气体的问题。一些内容包含了若干现代水文地质学的基本知识^①。

1. 关于井址选择

(1) 有泉源出露的情况:

“凿井之处,山麓为上,蒙泉所出,阴阳适宜,园林室屋所在。向阳之地次之,旷野又次之。山腰者居阳则太热,居阴则太寒,为下。凿井者,察泉水之有无,斟酌避就之。”^②提出根据地貌和泉水出露情况,选择井址的原则。在山麓冲积扇,地下水处于流动状态,地下水出露即所谓“蒙泉所出”之处,提示了凿井位置。

(2) 无泉水出露的情况:

有三种方法可以判断有无浅层含水层,即气试、盘试和缶试、火试。

气试:“当夜,水气恒上腾,日出即止。今欲知此地水脉安在,宜掘一地窖,于天明辨色时,人人窖以目切地,望地面有气如烟,腾腾上出者,水气也。气所出处,水脉在其下。”^③

盘试和缶试:“城邑之中,室居之侧,气不可见。宜掘地三尺,广长任意。用铜锡盘一具,清油微微遍搽之。窖底用木高一二寸以支盘,偃置之。盘上千草盖之,草上土盖之。越一日开视,盘底有水欲滴者,其下则泉也。”^④缶试和盘试只是用具不同的差别。缶试:“近陶家之处,取瓶缶坯子一具,如前铜盘法用之。有水气沁入瓶缶者,其下泉也。”^⑤没有陶坯,还可以用土坯或羊绒代替。

火试:“掘地如前,篝火其底,烟气上升,蜿蜒曲折者,是水气所滞,其下则泉也。直上者否。”^⑥

2. 关于井深

“井与江河,地脉通贯,其水浅深,尺度必等。今问凿井应深几何?宜度天时旱涝,河水所至,酌量加深几合而为之度。去江河远者不论。”^⑦

3. 关于水质

“凡掘井及泉,视水所从来而辨其土色。若赤埴土,其水味恶。若沙土,水味稍淡。若黑坟土,其水良(黑渍者,色黑稍黏也)。若沙中带细石子者,其水最良。”^⑧除了根据井水土质辨别井水水质外,徐光启还归纳了5种鉴定方法:煮试、日光照、品味、称重(井水比重愈轻愈好)、纸帛测试。

4. 关于做井底

“做井底,用木为下,砖次之,石次之,铅为上。既做底,更加细石子厚一二尺,能令水清而味美。若井大者,于中置金鱼或鲫鱼数头,能令水味美,鱼食水虫及土垢故。”^⑨

① 明·徐光启:《农政全书》卷16,农政全书校注本,上海古籍出版社,1985年,第515~518页。

② 明·徐光启:《农政全书》卷16,农政全书校注本,上海古籍出版社,1985年,第516页。

③,④,⑤ 明·徐光启:《农政全书》卷16,农政全书校注本,上海古籍出版社,1985年,第515页。

⑥,⑦,⑧ 同②。

⑨ 明·徐光启:《农政全书》卷16,农政全书校注本,上海古籍出版社,1985年,第517页。

用铅做井底的衬砌材料,似不是民间的做法。但是,水质保洁的观念在公元前400年时的周代已经具备。《周易·井》“井泥不食,旧井无禽”^①,是说井泥是井中的沉淀物,污染井水,不可饮用井泥多的井水;久不淘洗的旧井,即使禽类也不能饮用。汉代,政府甚至制定了这样的规定:夏至日为淘井日^②。

5. 关于凿井过程中回避有害气体问题

“凡山乡高亢之地多有之,泽国鲜焉。此地震之所由也,故曰震气。凡凿井遇此,觉有气飒飒侵入,急起避之。俟泄尽,更下凿之。欲候和气尽者,绾灯火下视之,火不灭,是气尽也。”^③这里提到的震气,多是深土层中积蓄的二氧化碳,二氧化碳比重大,沉入土层和岩洞里面。

《农政全书》中有许多内容与公元前32年至前22年古罗马著名学者维特鲁威(Vitruvii)的《建筑十书》相近或雷同^④。《建筑十书》因为中世纪修道院偶然发现的抄本才得以幸存。欧洲文艺复兴时期从意大利开始,西欧各国纷纷刊行。深受西方传教士影响的徐光启有关井水和水文地质知识的阐述,显然参考了《建筑十书》。但是有许多内容徐光启作了补充和完善,如水质的鉴定方法不见于原书;关于“震气”即氧和二氧化碳的阐述,西方是在18世纪初才发现的。徐光启施工中回避有毒气体的方法是科学的。但是,铅做井底,即使在古罗马时期用铅做输水管也被认为有毒,是不卫生的^⑤,徐光启对铅的物理和化学性质并不了解,误以为铅是做井底衬砌的最好材料。但是,徐光启补充的另外水质保洁的方法显然是中国本土通行的做法的总结。

(二) 庭院单井小面积灌溉

《吕氏春秋·勿躬篇》:“伯益作井”^⑥,伯益是传说虞舜时人,协助大禹治水。文献记载表明至少在夏商时代水井已经在人类生活和农业生产中发挥作用。

井水用于灌溉先是用在庄园中,此后能够推行与提水机械运用有关。《庄子·天地篇》:“子贡南游于楚,反于晋,过汉阴。见一丈人,方将为圃畦,凿隧而入井,抱瓮而出灌。搢搢然用力甚多,而见功寡。子贡曰:有械于此,一日浸百畦,用力甚寡,而见功多,夫子不欲乎?为圃者仰而视之,曰:奈何?曰:凿木为机,后重前轻,挈水若抽,数如沝汤,其名为槔。”^⑦这里描述的是用桔槔提水的情形,显然当时北方比南方用得普遍。

田间水井即便有提水机械,没有田间沟渠工程配置,井灌仍被局限在很小的范围内。《太平广记》记载了唐代庭院所用的井灌水车:“唐邓玄挺(?~689)入寺行香,与诸僧诣园,观植蔬。见水车以木桶相连,汲于井中。乃曰:法师等自蹋此车,当大辛苦。答曰:遣家人挽之。”^⑧即使盛唐时,庭园有提水设施的井灌也是财富殷实的寺庙才有。

① 《周易·井》,十三经注疏本,第60页。

② 《后汉书·礼仪志》卷15。

③ 明·徐光启,《农政全书》卷16,农政全书校注本,上海古籍出版社,1985年,第516页。

④ 维特鲁威[意大利],高履泰译:《建筑十书·第八书》,中国建筑出版社,1986年,第177页。

⑤ 《后汉书·礼仪志》卷15,第192页。

⑥ 《吕氏春秋》卷17,诸子集成本,第206页。

⑦ 《庄子集解》卷3,诸子集成本,第74~75页。

⑧ 北宋·李昉《太平广记》卷250,引侯白《启颜录》,笔记小说大观本,江苏广陵古籍刻印社,1983年,第172页。

(三) 提水机械和田间工程完备的井灌灌区

只有具备了提水机械和田间沟渠才可能形成有一定规模的井灌灌区。井灌要成为保障一定面积耕地用水需求的水利形式，还需要辅助的工程设施，它大致包含四个方面：①地下水勘测，寻求稳定的地下水源；②与水源量、灌溉面积有关的井群布置规划，这将涉及单井出水量、井数和井距；③设置相关的蓄水设施，如塘堰、水窖等以具备一定的水量调蓄能力；④田间引水工程。

北魏时贾思勰《齐民要术·种葵篇》记利用井水冬天种葵，其中披露了田间群井布置及其提水设施：“近州郡都邑有市之处，负郭良田三十亩，九月收菜后即耕……穿井十口（贾氏注曰：井必相当，邪角则妨地。地形狭长者，井必作一行；地形正方者，作两三行亦不嫌也），井别作桔槔、辘轳、柳罐。”^① 这是与田间渠道配套的井灌工程的写照。井灌灌区的主要特点是：在考虑地下水源的前提下，水井设置、提水机械设备和田间沟渠配置的统一规划和建设。图 4-63。




图 4-63 (元)王祯《农书》中的田间井灌工程图

(图中可见，井灌工程由井、提水机具(辘轳)、渠道、蓄水池、田间沟渠等组成)

明清间有人针对引黄灌溉工程浩大，提出滨河滩地井灌区的设计方案，“每田百亩，四隅及中各穿一井，每井可灌田二十亩，四围筑以长沟，深阔各丈余。旱则掣井之水以灌田，潦则放田之水以入沟，不庶几有备哉。”^② 这项设计包括提水和田间灌排工程，相对引黄而言这类井灌工程规模小，因为水质好，沟渠工程管理也容易得多，更便于民间推广。

^① 北魏·贾思勰：《齐民要术》卷3，万有文库本，第32页。


^② 《天下郡国利病书·河南》，四部丛刊三编本第十三册，上海书店，1986年，第17~18页。

明代徐光启的井灌工程系统甚至包括了蓄水设施：“作原作潴以用水。作原者，井也；作潴者，池塘水库也。高山平原，与水违行，泽所不至，开浚无施其力，故以人力作之。凿井及泉，犹夫泉也；为池塘水库，受雨雪之水而潴焉，犹夫潴也。高山平原，水利之所以穷也，惟井可以救之。池塘水库，皆井之属。”^① 此处水库只是田间的方型或圆形的小型蓄水塘或称水柜，为了减少水量蒸发和渗漏，加有顶盖，并水库周边抹平，没有地下水补给的水库底夯实，即现代所称的“微型水利工程”。

三 坎 儿 井

新疆，是中国土地、光热资源最丰富的地区，但是又是水资源最贫乏的地区。由于距海洋遥远，加上周围高山阻挡，潮湿的海洋水气难以到达，降水量远比同纬度其他地区少。天山以北的北疆全年降水量一般不足 250 毫米，南疆不足 80 毫米，而东部的哈密、吐鲁番一带不足 20 毫米，但平原区年蒸发量却高达 1600~2200 毫米。但是，新疆有昆仑山，天山的群山积雪，融雪汇成河流，河流潜水渗入沙漠，带来了绿洲。河流两岸绿洲约占新疆总面积的 3% 强。在绿洲上，生活着全新疆 90% 以上的人口。独特的自然条件生成了“荒漠绿洲，灌溉农业”的绿洲生态格局，它存在的基础就是水利。独特的自然条件形成新疆独特的水利形式，这就是坎儿井，一种地下渠道与井结合的水利工程类型。

现存的坎儿井主要分布在吐鲁番和哈密一带。这些地方具有共同的地形地貌和水文地质特点：山麓附近、古河床有地下水出露。坎儿井由竖井、地下暗渠组成。即山麓顺地势自高而低布置若干竖井，井深随地面坡降而改变。井径约 1~1.5 米。竖井开好后，于井底开挖隧道（即暗渠），将各井连通，暗渠可长达 30 多公里，最后水被引出暗洞，积蓄在池塘中，再通过渠道输送到田间（参见图 4-64）。



- 1——地下渠道的进水部分；2——地下渠道的输水部分；3——明渠；4——直井；
5——涝坝（小储水池）；6——坎儿井灌区；7——砂砾石；8——土层；9——潜水面

图 4-64 坎儿井工程示意图

^① 明·徐光启：《农政全书》卷 16，农政全书校注本，上海古籍出版社，1985 年，第 404~405 页。

新疆地区地表径流少,昆仑山的溶雪渗入地下,成为主要的水源。利用坎儿井可以有效地汇集地下水,水在暗渠流动,在输送过程中得以避免大量蒸发,在渠底还要铺上毡垫来降低渗透,使宝贵的水最有效地得到利用。

关于坎儿井的起源,学术界主要有两种不同的观点:一种观点认为源起于汉代的关中一带,根据是汉司马迁《史记·河渠书》所记载的龙首渠。龙首渠采用的是井渠施工法的灌溉工程,创建于汉武帝元朔、元狩年间(前128~前117)。在今陕西澄城引洛水,“于是发卒万人穿渠,自徵引洛水至商颜下。岸善崩,乃凿井,深者四十余丈。往往为井,井下相通行水。水颓以绝商颜(山名),东至山岭十余里间。井渠之生自此始”^①。因此认为龙首渠的施工技术西传后,在新疆产生了坎儿井;此外,“坎”是《易经》八卦之一,其本意为水。坎儿井或取此意,意指地下水井;另一种观点则认为坎儿井的技术是从波斯传入的。根据是波斯坎儿井工程起源更早,使用更普遍;坎儿井的名称与波斯语卡斯(Kanat)相近。

一定的自然条件,必然会产生出一定的水利形式。只要具备相同的自然条件和技术基础,不同的地区可能创造出相同类型的水利工程。有可能波斯和中国都是坎儿井发源地。汉代新疆确实已经出现了坎儿井的明确记载。宣帝时,“汉遣破羌将军辛武贤,将兵万五千人至敦煌。遣使者按行表,穿卑鞬侯井。以西欲通渠转谷,积居庐仓以讨之”^②。三国人孟康注释“卑鞬侯井”:“大井六,通渠也,下泉流涌出,在白龙堆东土山下。”^③白龙堆在今新疆库鲁克塔格山以南,罗布泊以东,玉门关以西。卑鞬侯井的水源(泉水)、工程形式(井渠结合)与后世所称的“坎儿井”别无二致。

汉以后至清1800多年间关于坎儿井的记载阙如,以致成为主张坎儿井外来说者佐证之一。但是,唐代和元代的史料重新发掘,却有坚实的证据,指证中国为坎儿井发源地之一,并且其运用及工程技术代有延续。

唐代《通典》:“如有泄水之处,即十步为一井,井内潜通,引泄漏。”^④这里描述的建筑形式显然是与坎儿井相同的井渠结合的工程。而元代王祯也有类似关于“潜通”工程的描述:“大可下润于千顷,高可飞流于百尺;架之则远达,穴之则潜通。世间无不救之田。”^⑤这里“架之则远达”,是指渡槽,而“穴之则潜通”则是隧洞,或指坎儿井。

王祯《农书》另一处则清楚地提到了坎井及其引水方式“凡临坎井或积水渊潭,可用(卫转筒车)浇灌园圃,胜于人力机汲。”^⑥王祯《农书》是综合性的农学著作,它涉及内容时间上不只是元代。

清代道光至光绪时(1821~1908)是新疆坎儿井发展重要时期。道光二十五年(1845)林则徐贬谪新疆时,属于地方政府管理的坎儿井有30余处。林则徐大力推广这种形式的水利工程,坎儿井迅速增加。光绪六年(1845)左宗棠平定新疆阿古柏叛乱后,吐鲁番坎儿井发展迅速,同治时达到800多处,同时在鄯善、库车、哈密等地也大量修建坎儿井^⑦。1944年有人

① 《史记·河渠书》,二十五史河渠志注释本,第18~19页。东汉人应劭注:“徵在冯翊(今澄城县)。”商颜,山名,今称铁镰山。

②, ③ 《汉书·西域传》卷96,中华书局本,第3907页。

④ 唐·杜佑:《通典·兵五》卷152,商务印书馆本,1935年,第801页。

⑤ 王祯:《农书·农器图谱》卷18,万有文库本,第349页。

⑥ 王祯:《农书·农器图谱》卷18,万有文库本,第370页。卫即驴,这是讲从坎井或深塘中取水的办法。

⑦ 中国水利史稿下册,第十一章,水利水电出版社,1987年,第341页。

统计过历史遗留下来的坎儿井,在吐鲁番有379处,灌溉面积17万多亩。托克逊有坎儿井156道,灌溉面积9万亩。到20世纪60年代新疆坎儿井超过1600处,其中吐鲁番占1/3^①。

第十节 运河供水与通航工程

运河穿江过河即与天然河流相交的运口段,需要凭借工程措施来克服两种不同类型河道由于地形、水位等因素给通航带来的不便。人工河道和天然河流的水位差是动态的,河流来水量的年季不均要产生水位差,潮汐河段水位变幅更大,因此运口枢纽工程应具备水位调节功能;在运口段或运河纵向坡降较大的河段,也需要工程来节制水流和维持起码的通航水深。

枢纽工程从蓄水济运演进到引潮济运,从筑坝蓄水到置闸实现水量、水深调节,包含了枢纽工程规划,水资源利用和工程管理技术多方面的技术进步^②。宋代淮扬和江南运河运口出现了复闸,这种可以引潮、蓄水和具备类似现代船闸的枢纽工程代表了运河工程技术的最高成就。由于管理的原因,复闸没有普及和推广,到元代大多已不复存在。

一 堰 埭

运河是人工河道,它的水源有三种方式提供或调蓄:①利用沿运河两岸湖泊洼地积水,通过工程措施或提水工具(如水车等)向运河供水;②运河与天然河道相交的运口段,利用工程措施,引天然河流的水入运河;③在运河上分段筑拦河坝或闸,通过坝将入渠的坡水流逐段保留在运河中,并维持运河各段的通航水深。所以运河上的坝或称堰埭,是最基本的工程设施,船只经过堰埭时,用人力或畜力拖曳的方式称“盘坝”或“转般”。

(一) 堰埭建设及运用

明代以前淮河独立入海,淮扬运河(淮安至扬州段)扬州以南运河与长江相交的运口,因为运河高,长江低,引江水非常困难。至迟在东晋时淮扬运河已经筑坝。当时邗沟在广陵西南(今扬州仪真)运口上有欧阳埭,其北召伯埭,又北15里为三枚埭,再北15里有统梁埭^③。邗沟南段航道通过堰埭逐段提升水位才进入有水源接济,航道平顺的高邮-淮安段。隋唐运河通江运口改在扬子津,运口设伊娄埭,北行为邵伯埭。

五代时,淮扬运河北端与淮河相交的淮安段有埭——北神堰。北宋乔维岳开入淮新运口前,临淮运口段设置堰埭来调整运河与淮河的水位差。“总五堰,运舟所至,十经上下,其重载者,皆卸粮而过。”^④

江南运河自镇江京口至杭州郭务长约320千米。地形呈南北高中间低,镇江至常州段地

① 中国水利史稿下册,第十二章,第417~418页。

② 谭徐明,宋代复闸的技术成就——兼及消失原因的探讨,(台湾)汉学研究,17卷第1期,1999年。

③ 欧阳埭在《水经注·淮水》卷30有载,召伯埭太元七年(385)谢安建,《晋书·谢安传》有载;唐《太平御览》卷73,中华书局本,第344页,转引《述征记》:“秦梁埭到召伯埭二十里,召伯埭到三枚埭二十五里,三枚埭到统梁埭十五里。”

④ 《宋史·乔维岳传》卷307,中华书局本,第10117页。

势最高；无锡嘉兴间是太湖东岸，水道纵横；更南崇德至钱塘江口地势再次抬升。江南运河南北两端靠江潮济运，每年 11 月至次年 5 月枯水期运河两端是无源之河。江南运河在唐代也筑堰埭，枯水期分段积水，船只分段盘坝通行。

二 潮 聞

漕船穿越江河大川的时间，受到天然河流水流量丰枯变化的制约。为了保障漕船的安全和顺利过江过淮过黄，需要避开汛期和枯水期。因此有时限控制过港时间，称为“漕限”。为提高漕船过港的速度，节省转般时间和便于船只出入运口，唐代运口出现了闸门。《嘉定镇江志》：“唐漕江淮撤闸置堰，国初淳化（990~994）始诏废之。”^①这是唐代江南运河北端既筑过坝也建过闸的证明。




图 4-65 明代仪真、瓜州港

(引自(明)《漕河图志·漕河之图》卷1,隋唐堰埭和宋潮闸设置仍可推测其端倪)

见于记载的运口最早的闸是淮扬运河南端的瓜州扬子斗门。《水部式》：“扬州扬子津斗门二所，宜于所管三府兵及轻疾内量差，分番守当，随须开闭。”^② 扬子津在今江苏瓜州，斗门似在伊娄埭之南，斗门可以启闭便利引潮，以埭阻止运河水下泄入江。（唐）李白《题瓜洲新

① 《宋元方志·嘉定镇江志》卷6，中华书局本，第2366页。

② 唐《水部式》，引自刘俊文《敦煌吐鲁番唐五代法制文书考释》，中华书局本，1989年，第329页。

河钱族叔舍人贲》：“两桥对双阁，芳树有行列……海水落斗门，潮平见沙汭。”^①瓜洲新河即唐开元二十六年（738）润州（治今镇江市）刺史齐澣所开的南端新河，其运口在仪真运口以东即伊娄埭。李白诗中的斗门与扬子津斗门是否一回事并不重要，关键是诗中两桥对双阁的描写。它与宋《梦溪笔谈》中的复闸有无技术上的关连？以下引自北宋人关于真州闸的原始记载可以证实其间相似和不同之处。

宋代出现了“潮闸”的名称，“潮闸”建在运河与天然河道相交段，具备引潮与借潮行运功能的工程设施，它由运口河滩港岔上的闸门或与坝组成，两闸之间的河段称塘，如唐代镇江之“京口塘”^②。

唐代淮扬运河的瓜州斗门、江南运河的京口塘和北宋西河闸应是见于记载较早的潮闸（坝），见图4-65。可以印证唐代扬子津瓜州斗门结构的是北宋淮河北端的西河闸。雍熙元年（1174），淮南节度使乔维岳在楚州（今淮安）淮扬运河运口建造了著名的西河闸。临淮段原有五堰，“维岳始命创二斗门于西河第三堰”^③，即五堰的中段，估计是经过仔细考察后确定的淮河潮水可以上溯的最高位置。“两门相距逾五十步，复以厦屋，设悬门积水，俟潮平乃泄之。建横桥岸上，筑土累石，以牢其址。”^④两闸之间的距离约合今制83米。“悬门积水”，“俟潮平乃泄之”的运行机制似印证了唐瓜州闸“两桥对双阁”“海水落斗门，潮平见沙汭”的结构和工作原理，证明唐瓜州斗门主要是引潮水济运。

潮闸与以下所述的复闸的功能也有不同。宋代有专门定义，《宋会要》记淳熙十四年（1187）扬州刺史言及真州瓜州上中二闸失修，“独潮闸一座，转运提监及本州共行修整，然迫近江潮，水势冲激，易致损坏。真州二闸亦修葺”^⑤。此时真州闸已为复闸，潮闸紧临长江，潮闸主要作用借潮水的上行抬高水位，而引停泊在河港的船只顺利进入运河，蓄水也是暂时的，可以做到水量的日调节。

宋代有许多记载描述了潮闸的工作情况。熙宁五年（1072）九月日本僧人成寻北上求法，由淮扬运河至楚州城西北闸头入闸，“（九月十七日）戌时，依潮升，开水闸，先入船百余只，其间经一时，亥时出船，依不开第二水门，船在门内宿……十八日戌时，开水闸出船”^⑥。这段文字记载了新开河（即洪泽运河，皇祐时1049～1054年建）两端潮闸的工作情况：九月十七日，随潮水启新开河南闸，船只入运河；向西北航行六十里至淮阴，又六十里至石梁镇。因淮河水位低船不能出运河，至十九日戌时涨潮，再“开闸出船至淮河”，船只在淮河口闸头候潮过闸就历时一昼夜。

潮闸因为依靠潮水济运，它可以做到水量的日调节，同时对闸门起闭有了管理方面的严格要求。（南宋）杨万里《至洪泽》：“急呼津吏催开闸，津吏叉手不敢答，早潮已落水入淮，晚潮未来闸不开，细问晚潮何时来，更待玉虫缀金钗。”^⑦可见宋代淮扬运河段有严格的船只过闸管理制度。但是这种管理制度往往被特权破坏。过往官吏急于过闸，恃仗权势勒令闸夫强行开闸，或闸官收受贿赂擅自开闸，以致闸门启闭失控。宋以后，淮扬运河、江南

① 唐·李白：题瓜洲新河钱族叔舍人贲，《李太白文集》卷25，四部备要本，中华书局，第315页。

② 《旧唐书·齐澣传》卷190，中华书局本，第5028页。

③、④ 《宋史·乔维岳传》卷307，中华书局本，第10117页。

⑤ 《宋会要·食货·水闸》。

⑥ 成寻[日]：《参天台五台山记》第三，引自《大日本佛教全书》，日本京都东福寺藏书本，第375页。

⑦ 宋·杨万里，《诚斋集》卷30，四部丛刊初编本。

运河潮闸多逐渐废弃,或又改闸为坝,为了维持运口航深,低水时根本不开闸,船只一律盘坝。

三 复 闸

复闸是宋代在长江两岸运口上出现的新的工程设施。复闸的运行与现代船闸的工作原理一般无二,其辅助设施则集中了引潮和蓄水的功能。

(一) 真州闸

沈括记载的复闸——真州闸位于淮扬运河南端,建成于北宋天圣四年(1026),由侍卫陶鉴寅主持兴建。

淮扬运河南端真州(治今江苏仪征市)与长江相交的运口段,长江高于运河,依靠真州港口修筑潮闸引潮和堰埭节水行运。但是,江水水位低浅时这些工程设施就不能发挥作用。北宋人这样描述当时真州港的情况,“当涸水之有初,万里连樯自上游而并至,将乘高堰之险,必俟灵潮之来。浅河殆忧,引挽甚苦,守卒达旦而不寐,严鼓终夜而有声,人相告劳,官不暇给”^①。对于北宋王朝重要漕粮转运交通枢纽而言,真州港这种状况当然难以满足需求。这就是兴建真州复闸的原因。

当时人胡宿的《真州水闸记》向今人展现了复闸设计、结构及运用绝妙之处:真州闸有外闸和内闸两闸,“扼其别浦,建为外闸”,即外闸临长江闸;“即其北偏,别为内闸。凿河开奥(澳),制水立防”。南宋嘉泰元年(1201)真州闸改石闸,南宋人追溯前代真州闸情况说:“(真州闸)门之广,高丈有六尺,复为腰闸,相望一百九十五丈,规模高广,大略如之。”^②腰闸在首尾两闸之间,位置当视地形和潮水水位决定,据此真州闸由三闸而形成内闸室和外闸室,两闸全长约合今制610米。

真州闸两闸结构、闸门和运行时各闸水流形态均不相同。胡氏的描写清楚地反映它们的特点。外闸主要蓄积潮水,平衡运河与长江的水位高差,“砉美石以斲其下,筑强堤以御其冲。横木周施,双柱特起,深如睡骊之窟,壮若登龙之津。引方舰而往来,随平潮而上下。巨防既闭,盘涡内盈,珠岸浸而不枯,犀舟引而无滞,用力颇少,见功益多。”^③外闸室以砌石修筑,闸室较深,既可蓄积更多水量,也能适应闸室内较大的水位差。内闸继续调整运河江口段地形形成的水位差,“漱下泽而回深,截澄流而中断,月魄所向,潮势随大。上连漕渠,平若置梁,湍无以悍其激,地不能露其险。木门呀开,羽楫飞渡,不由旧埭,便达中河。”^④外闸室引江潮入内,地形高差较大,水流湍急。内闸室水位差减小,水流平稳,随水面上升与运河平顺衔接,“木门呀开,羽楫飞渡”,船只顺利驶入运河。从文字描写来看,与运河相通的内闸下闸似乎是平面开启的门式平板闸。这类船闸在欧洲古代运河中常见。闸门是整体的,启闭困难,但便利船只出入,用于水位差较小地方。这类闸门在古代水利工程中少有应用的记载。宋真州闸的描写与17世纪意大利米兰的船闸有同工异曲之妙,参见图4-66。

① 北宋·胡宿:真州水闸记,《文恭集》卷53,丛书集成初编本,第419页。

② 南宋·张伯垓:重建真州水闸记,转引自《(光绪)仪征县志》。

③,④ 同①。



图 4-66 17 世纪意大利米兰的一座船闸

(与文献描述的宋真州闸类似, 引自 R. Kirby, S. Withing, *Engineering in History*, Imperial Civilization, Dover Publications, INC, New, York, 1990, P114)

复闸是水利枢纽工程, 集蓄潮、升船越岗等功用为一体。水澳是真州闸的创造。水澳是蓄积潮水的工程, 胡氏所记“凿河开奥(澳), 制水立防”, 对此项工程给以较高的评价。此外, 与之几乎同时兴建的京口闸和长安闸, 因记载详细, 其澳在设计和功用上的巧妙, 对我们理解复闸在工程设计和运行的独特之处也有帮助(参见本节京口闸、长安闸)。

复闸与前述之潮闸相比, 不同之处主要是辅助船只过港越岗功能。潮闸只能在江水高潮位时, 开闸引蓄江水, 虽然也可以利用潮水位改善地形高差给通航带来的困难, 但在低潮就要闭闸, 船只仍要盘坝(过坝时拖船上下)。复闸则由相距不远的多个闸门组成多级闸室, 有效地平衡了由于地形形成的航道水位差。复闸的辅助设施同样引人注目。它包括向闸室供水的输水道和蓄水的水澳, 胡宿《真州水闸记》中可以看到其端倪, 外闸“巨防既闭, 盘涡内盈, 珠岸浸而不枯, 犀舟引而无滞。用力寝少, 见功益多”的描述^①, 反映了向闸室输水的过

① 北宋·胡宿：真州水闸记，《文恭集》卷 53，丛书集成初编本，第 419 页。

程中水流涌动,以及充水完成后行船的情形。船只过复闸的大致过程是:当船只入外闸后,外闸和腰闸关闭,闸室开始充水;当内外闸室水位持平后,开启腰闸,船只入内闸。如此腰闸和内闸做配合运行,再次爬升,开启运河闸,至此船只平顺进入运河正河。

(二) 京口闸、长安闸

京口闸位于润州(今江苏镇江),江南运河北端与长江相交的运口处。南宋人将润州段地形形容成乌龟壳,南北低而中间高,是长江和太湖的分水岭,船只要通过这个高岭,要借助工程措施才能实现。京口修筑堰埭或闸都是为了解决运口的水源问题,但仅筑坝或置闸,运口段水源和航行仍然非常困难。

北宋元符二年(1099)京口闸改建为复闸,崇宁时废,南宋嘉定再次复建。“其规模自守臣林希始。盖元己巳(四年,1089)大旱,舟须牛牵挽,希始复吕城闸。堰即其傍,为澳以蓄水,为沟以运水,为斗门以还水。”^①引潮济运和节水的工程目标是显然的。

南宋人记载了北宋时京口闸的情况。南宋王象之:“京口堰在(润州)城内,堰之北有上、中、下三闸,闸之傍有积水、归水二澳。澳各有沟,有斗门。”^②《嘉定镇江志》记京口枢纽共为五闸二澳:“京口闸距江里许,又南为腰闸,又东为下中上三闸。”^③南宋人李璣记:“闸旧有五……跨渠而桥,前后唯六。”^④陆游入蜀,亲眼见北宋末已废和嘉泰三年(1203)重建的京口三闸^⑤。当时京口-常州段“(运)河自崇宁后不治者,积数十年”^⑥。北宋京口闸原有5闸,自北而南由潮闸、腰闸、下中上三闸、水澳、澳堤及澳闸组成。潮闸即头闸,距江1里远,至腰闸之间是引潮段,也是船只候潮南行,或北渡长江的泊地。这里有安流亭,南宋称济川亭,“济川亭在潮闸之南……为重客候潮晏饔之所”^⑦。潮闸以南依次是腰闸、下闸、中闸和上闸。腰闸至下闸约当今制400米。南宋腰闸废后,潮闸至下闸约2里,下、中、上三闸形成两级塘河(相当今船闸的闸室),这里正当京口段分水岭的最高处。下中闸之间的闸室(以下称1闸室)有沟与归水澳通。积水澳通中上二闸之间的闸室(以下称2闸室),闸间距120米左右,有沟与积水澳通^⑧。

水澳在布置上充分利用了镇江府城东侧有限的洼地,这里的高程又高于运河,可以居高临下往运河自流供水。归水和输水的过程就意味澳的水量一次大幅度的增减过程。堤防也是澳的主要设施,利用它经济合理地扩大了蓄水容积和取得了自流供水的势能。南宋时京口闸废弃,“独归水堤防犹存”^⑨,可见澳堤修筑也很用心。

正是闸、澳、渠巧妙地布置,与闸门起闭的配合,才形成枢纽工程引潮、蓄水、节水和输水功能,形成了复闸类似船闸的运行机制:“为渠谋者虑斗门之开而水走下也,则为积水、

①, ② 南宋·王象之:《舆地纪胜·镇江府》卷7,江苏广陵刊印社,第118页。又据《(嘉定)镇江志》卷15,元祐四年时林希守润州。

③ 《宋元方志丛刊·嘉定镇江志》卷6,中华书局本,第2367页。

④ 南宋·李璣:《镇江漕渠记》,引自明·张国维《吴中水利书》卷24,四库全书本,第30页。

⑤, ⑥ 南宋·陆游:《常州开河记》,《渭南文集》卷20,丛书集成初编,第187页。

⑦ 《宋元方志丛刊·嘉定镇江志》卷12,中华书局本,第2405页。

⑧ 《宋元方志丛刊·至顺镇江志》卷2,中华书局本,第2636页:“(运)河宽二十七丈;腰闸至转般仓前拖板桥190丈,河宽十丈;下闸至转般仓东南七十九丈,河宽九丈。”

⑨ 《宋元方志丛刊·嘉定镇江志》卷6,中华书局本,第2366页。

归水之澳，以辅乎渠。积水在东，归水在北，皆有闸焉。渠满则闭，耗则启，以有余，补不足。是故渠常通流，而无浅淤之患。”^① 文中斗门是指运河上的闸，闸指两澳的节制闸。王象之说“为澳以蓄水，为沟以运水，为斗门以还水”。




图 4-67 京口通航枢纽布置及复闸工作原理示意图

说明：水体Ⅰ，Ⅱ可通过澳的调节重复循环使用；水体Ⅲ，Ⅳ为船只南下或北上消耗的水量，运河需补水的部分

北宋宣和三年（1121）时江淮发运司向子湮言及真州闸废的原因说：“发运使曾孝蕴严三日一启之制，复作归水澳，惜水如金。比年行直达之法，走盐茶之利，且应奉权幸，朝夕经由，或启或闭，不暇归水。”^② 这段话也反映了复闸启闭与蓄水、节水和输水之间的关系。复闸的工作原理如图 4-67 所示，水体Ⅰ、Ⅱ是通过归水和积水澳的调节可以重复循环使用的，水体Ⅲ、Ⅳ是过船消耗部分的水量，当船只北行时，这部分水量通过其他措施补给。例如元符元年（1098）正月，规定：“吕城闸常宜车水入澳，灌注闸身以济舟。若舟查至而力不给，许量差牵驾兵卒，并力为之。监官任满，水无走泄者赏；水未应而辄开闸者罚，守贰、令佐常觉察之。”^③ 澳的补水和闸门起闭是复闸工程管理的的重要内容。

① 《宋元方志丛刊·嘉定镇江志》卷 6，中华书局本，第 2373 页。

② 《宋史·河渠志六》，二十五史河渠志注释本，第 181 页。

③ 《宋史·河渠志六》，二十五史河渠志注释本，第 175 页。

复闸作为完整的工程枢纽其工作过程大致如下(如图2所示):

船只南行由长江入运河时,候潮至,开京口潮闸,船入塘河;闭潮闸,开下闸,船入第1级闸室并等待继续向最高的2级闸室攀升;此时,闭下闸,由归水澳向1级闸室供水;待1级闸室与2级闸室水位相平时,开中闸,船只进入2级闸室;接着闭中闸,由高程较高的积水澳向2级闸室供水;待2级闸室水位与运河水位相平时,开上闸;船只由上闸顺利越过分水岭,进入江南运河。船继续南行,以下运河纵比降下降趋缓。更南100余里有常州奔牛闸节制水深。

船只由南向北,自江南运河进入长江时,澳闸工作顺序相反,即开上闸,待船只进入闸室后,闭上闸,此时将闸室中的水放入位置较低的归水澳中,为了保证运河与水澳之间水的循环,应该还有运水和还水的两条输水道与之连接。待1、2级闸室水位相平时,开中闸,船只进入1闸室。此时,为降低1闸室水位,或将其中的水量自流泄入运河,或用水车车水入归水澳。待1闸室水位与潮水位相平时,开下闸,船只进入塘河,再驶入长江。京口闸由于复闸和水澳的配合运用而实现了船只翻越分水岭的目的。

北宋崇宁(1102~1106)后京口闸疏于管理,一度为泥沙淤废,江船不得不在京口下游的江阴五泻堰出入,增加了船只在长江行运的航程。南宋嘉定十一年(1218)镇江守史弥坚重建京口通航枢纽,恢复了原归水澳,另开甘露港东通水澳,使澳有两口门与长江相通,又辟秋月潭。新枢纽归水澳水面是原有的3倍。改建后因水澳与长江通有人担心泥沙淤积,“归水初意只以灌渠,今达之于江,闸启则浅,无乃失其为辅者乎”^①。史弥坚遂在渠上建上下闸,引潮入渠而不直接入澳,以减少泥沙淤积,并开甘露港从两处获得长江水源接济。

与京口闸同时兴建的还有长安闸,在临安(今杭州西北25里)盐官县长安镇境内。江南运河的南端运河水源靠钱塘江支流接济,运河自北而南为顺水,但“水益走下,故治闸以限之”^②。长安闸三门二澳。三门形成的两间闸室:“自下闸九十余步至中闸,又八十余步至上闸。”即两个闸室长度分别长约140米和130米。傍运河西岸为水澳:“两澳环以堤,上澳九十八亩,下澳百三十二亩。(河)水多则蓄于两澳,旱则决注闸。”^③长安闸的工程设施和运行机制与京口闸基本类似。

日本僧人成寻在熙宁五年(1072)八月二十五日乘船过长安闸,亦有当时情况的记载:“申时,开水门两处出船,船出了,关木(叠梁闸的闸板)曳塞了,又开第三水门关木,出船。次河面本下五尺许,开门之后,上河落,水面平。即出船也。”描述了船闸运行的情况。南宋时长安有闸兵20人管理,属当地政府管理,进出的船只都要交纳过闸税。元初长安闸一度废,“两澳为民所侵”,但这套闸门一直用到清中期^④。

闸、坝、水澳是很普通的水利工程,但是通过巧妙的工程规划、澳与闸门联合运用和潮水的节制调蓄,诞生了全新的工程类型——复闸。复闸所达到的成就应从不同视角来总结:从通航工程技术角度来看,三国时淮扬运河上的多级堰埭和灵渠的陡门通过工程运行管理措施,这些工程已经具备了船闸的工作机理^⑤。复闸以其完善的工程设施,保障程度较高的输水功能

① 《宋元方志丛刊·嘉定镇江志》卷6,中华书局本,第2373页。

②, ③ 《宋元方志丛刊·咸淳临安志》卷39,中华书局本,第3715页。

④ 阙维民,长安闸的历史变迁,水利史志专刊,1993年,第2期。

⑤ 郑连第,唐宋船闸初探,水利学报,1981年,第2期。

而奠定了在世界船闸发展中的重要地位;从水利工程技术角度来看,复闸枢纽规划设计和工程管理更强调工程效益的综合性,通过各设施的联合运用和严格的管理措施,复闸达到了引潮行运、蓄积潮水、水量循环利用的多重工程目的。复闸的技术成就是我国水利工程技术在13世纪之前领先世界的明证。

元代至元二十八年(1291)郭守敬开通惠河时,为了使运河能够在北京永定扇地形上有较好的通航水道,规划时曾经计划每隔十里设置一座复闸,上下闸距离500米。但是施工时减少了闸门数量,每座船闸的上下闸距离增加至1.5千米至2.5千米,显然放弃了复闸,或许是考虑到北京-通州段地形坡降不太大,而复闸管理又较单闸复杂的缘故。

(三) 复闸消失的历史原因

复闸的创建和运用是工程技术重要进步,但是,技术的进步需要相应管理方式和制度的保障。宋代复闸真正运用的时间并不长。元符二年(1099)京口闸建成后不久,运河自崇宁(1102~1106)后逐渐失于管理。其间运用不到10年。南宋嘉定八年(1215)史弥坚修复后运用时间也不长,宝祐(1253~1258)中重建时各闸已废多年,只恢复了口门临江闸,后京口闸专指这一闸。

工程演进废革似乎更取决于规章制度约束下的有序管理。北宋真州、京口和长安等复闸建成之初,管理方面设官置法周密且严。以两浙转运司置专官提举淮浙澳闸,闸门的启闭也实行的是准军事化的管理,有闸兵专门负责闸门启闭和车水,如京口闸北宋“额130人”,北宋末仅剩十余人,南宋嘉定史弥坚修复京口闸后,“募强壮会水者30人,籍为兵,官统之,及于上闸东侧,创寨屋四十楹,充闸兵居止。”^①北宋元符二年(1099)两浙转运判官曾孝蕴为管制杭州至扬州各澳立“启闭日限之法”,以控制闸门开启。徽宗时(1101~1125)改漕运转般制(分段运输)为直达,命重官押运,必须随时开启纲船(即贡船)的规定,更为不法官吏,豪族势要恃权要胁,管理官员贿赂公行,提供了可乘之机。“比闻纲舟及命官妄称专承指挥,抑令非时启版,走泄河水,妨碍纲运。”^②漕法大坏,闸门起闭无度,水澳不能归水,淮扬和江南复闸全部废弃。南宋偏安江南一隅,建都今杭州后,淮扬和江南运河上的复闸逐渐恢复重建,但是运行时间似乎都不长,实际效果也不好。南宋陆游说:“以地势言之,自创为运河,时是三闸(指镇江京口三闸)已具矣,盖无之,水不能节,则朝溢暮涸,安在其为运也,苏翰林(指苏轼)尝过奔牛,六月无水,有仰视古堰之叹。”^③

到元代,京口仅存土埭,镇江守达鲁花赤明里答失说:“京口旧闸久废,江皋一里皆成淤塞,闸东又作土埭,以蓄河水,江潮岁涨阻隔不通。”天历时京口曾一度恢复为闸,其他各闸此时已只有遗迹尚存^④。元初只有遗迹尚存,运口只有土坝。元天历二年(1329),因长江长期低潮,京口段运河竟断航5里,不得不开新港重置京口闸坝,恢复了宋以前的车潮水入塘河维持航行的情况。

① 《宋元方志丛刊·嘉定镇江志》卷10,中华书局本,第2394页。

② 《宋史·河渠志六》,二十五史河渠志注释本,第181页。

③ 宋·陆游:常州奔牛闸记,《渭南文集》,四部丛书初编,第187页。

④ 《宋元方志丛刊·(至顺)镇江志》卷2,中华书局本,第2636页。

四 明清黄淮运清口工程

运口枢纽工程中堰坝和闸的运用，都有不同的工程目标。运河与天然河流相交的运口，闸坝主要用以引潮济运；但是，明清时淮河、黄河和运河三河相交的清口枢纽，则以坝或闸尽可能将天然河道与运河分离开来，以减少河流泥沙对运河的淤积；并置闸坝引蓄湖泊清水行运。

（一）淮安五坝和清江浦枢纽

淮河在黄河夺流之前，是独立入海的有潮河流，下游深阔，海潮涨落可以上溯到今洪泽湖一带。北宋所建的北神闸既是引潮蓄水工程，又具备船闸的功能。南宋王朝迁都临安后，淮扬运河北段堰闸全毁。加之南宋至元代黄河逐步向南改道，至明初黄河夺淮大势已定，原泗水的入淮口成为黄河夺淮的起点。黄淮运三口相交的运口面对由于黄河的泥沙淤积而产生的河床抬升问题。明清运口枢纽的主要技术措施都是针对防范黄河泥沙进入运河、利用淮河和湖泊清水济运以弥补运河与黄河之间的水位落差而采取的。

洪武元年（1368）在淮安新城东门外建仁字坝，封堵与黄河相交的运口，出入淮扬运河船只在坝前卸下货物，用辘轳绞拉过坝出入黄河。随着漕运量增加，永乐二年（1404）增加了义礼智信坝四坝。为了减少运口船只等候的时间和减少北上漕船逆流行驶航程，永乐十三年陈瑄开清江浦，清江浦西起淮安城西管家湖，基本保持与淮河故道平行的河道至黄淮汇合的鸭陈口（图 4-68）。明代王琼记载，“（管家湖）萦回八十余里……。宋嘉定九年于湖北开河筑堤。本朝永乐十四年平江伯陈瑄于湖内修筑长堤，以便纤挽，谓之‘新路’，通湖桥口三处。”^① 陈瑄的清江浦实际是北宋乔维岳沙河的重开，甚至后来的置闸节水的措施都相似。这些工程实施后，运河与淮河、黄河基本分开，只在新庄闸即清口平交。




图 4-68 明永乐-宣德的淮安五坝和清江浦

^① 明·王琼：《漕河图志》卷 1，姚汉源，谭徐明注释本，第 53 页。

清江浦的水源主要来自淮安城西管家湖。管家湖水量不足,永乐十四年(1416)在陈瑄的建议下,从清江浦上兴建了五座闸门,各闸之间的距离都在5千米左右,采用漕船编队分批过闸的方式节省水量。水量仍然不够,后来又将运口新庄闸封堵,“成化七年(1471),因漕河水涸,将新庄闸口筑闭,设坝于清江浦漕河北,淮河南岸,车船”^①。新庄闸运用了45年后拆闸筑坝,封堵运河的原因可能只有一个,就是黄河夺淮大势逐渐形成,黄河河床抬升已经形成了对淮河、运河倒灌。三口交汇的清口泥沙淤积日益严重,致使运口枯水期不能引淮济运,而汛期则大量洪水倒灌运河。

明万历时淮河下游已经不再通畅,大量积水形成了洪泽湖。总河潘季驯为了维持漕运,实施“蓄清刷黄”的策略,即高筑高家堰大堤,抬高洪泽湖水位出清口,企图刷深黄河新河道及入海口,同时迁移新庄闸,使之远离黄河并接纳洪泽湖清水。至此,具有防洪、挡沙和引水的清口枢纽形成。

到了清代,对清口的治理仍然沿用明潘季驯的策略,尽量避免黄河对运河的干扰,同时在洪泽湖出口开挖引河以增加对黄河的冲刷,着力最多的仍是南运口的改造,乾隆以来陆续开挖了引洪泽湖的5条引河,主要用作所谓引清刷沙和引清济运。但是,黄河泥沙在清口的淤积速度远大于清口引河的冲淤量,蓄清刷黄的措施在嘉庆时已经完全失效。

(二) 灌塘济运

清嘉庆时(1796~1820)清口淤积严重,淮河难出清口,主要由高家堰溢洪,东出洪泽湖,或下泄至高邮、宝应等湖滞蓄,再穿过运河向东入海;或由淮阴、高邮走淮扬运河与长江合流。含沙量巨大的黄河经常倒灌运河,运河泥沙淤积问题更为严重。

道光时(1821~1850)在运河入黄河的清江浦段已经完全实行灌塘济运。这是一种极端的工程措施,即将运口与黄河相通处多处筑御黄坝,来尽量减少黄河倒灌运河的泥沙危害;在洪泽湖引河末端建闸——临清闸,引清水入运河;在运口段的御黄坝和临清堰两坝之间形成可泊上千只漕船的河道,称“塘河”(图4-69)当塘内水位高于坝外黄河水位时,便开坝放船穿黄河直北入对岸中运河。在等待开闸出船期间,塘河既是船行通道,又是船只停泊场地。北上的船只由临清口入塘,然后堵闭临清堰,出船渡黄河,约8天可以完成一个船队。南下的船只,由御黄坝入塘,然后开临清堰,船入运河。开坝一次需要大量的人力和等待较长的时间。

由于黄河的干扰,使得引淮河清水济运也非常困难。道光四年(1824)有人建议引黄济运。反对者侍讲学士潘锡恩指出:“蓄清敌黄为相传成法。今年张文浩迟堵御黄坝,致倒灌停淤,酿成巨患。若更引黄入运,河道淤满,处处壅溢,恐有决口之患。”^②可见当时是否引黄济运实在是两难的选择。由于这时淮扬运河北段已经淤高,引黄灌塘虽然饮鸩止渴却不得不为之。道光五年(1825)两江总督琦善说:“自借黄济运以来,运河底高一丈数尺,两滩积淤宽厚,中泓如线。向来河面宽三四十丈者,今只宽十丈至五六丈不等;河底深丈五六尺者,今只存水三四尺,并有深不及五寸者。舟只在在胶浅,进退俱难。”^③淮河被逼走运河后,高邮-宝应-扬州段水源比较充足,但是,随之加重了运河防洪的压力,道光以来淮扬运河南段堤防

① 明·王琼:《漕河图志》卷1,姚汉源,谭徐明注释本,第53页。

② 《清史稿·河渠志二》,二十五史河渠志注释本,第578页。

③ 《清史稿·河渠志二》,二十五史河渠志注释本,第579页。




图 4-69 清道光时清口灌塘济运工程示意图

决溢频繁，给运河以东即里下河造成了经年不断的渍涝灾害。为了保证朝廷的漕粮运输不中断，清口枢纽在黄河泛滥、河道变迁的情况下不得不以强制性的工程措施使之勉强维持运行近 30 年。咸丰五年（1855）黄河北徙，淮河由于塘河淤成平陆，淮河经运河全入长江，清口枢纽遂告终结，京杭运河随之中断，淮扬运河、江南运河演变为区间运河。

第十一节 鱼鳞大石塘工程技术

海塘工程技术在建设过程中不断发展。最早的海塘只是就地取用的土堤。宋元间，中心城市杭州和附近经济发达地区大量采用竹笼工和石囤海塘护卫；明代砌石塘工开始在杭州湾前端海盐境内推广，清代潮灾集中海宁之后，石塘开始向海宁延续。石塘发展的 300 多年里，相继解决了塘体砌筑、基础工程、塘体消能和粉沙基础施工等关键技术，至清乾隆时规模巨大的“鱼鳞大石塘”重力型海塘终于成为护卫杭州湾的主要塘型，传统海塘工程技术至此达到最高水平，这些至今仍在运用的海塘被誉为海上长城。

一 砌石海塘的演进

钱塘江北岸正当钱塘潮的巨大冲激,其中海宁涌潮高达3米左右,流速高达每秒12米,对海塘的冲击力可达每平方米7吨,破坏力惊人。为制止潮流侵袭,历史上曾采用过多种海塘形制,然而最终以砌石工见长。

至迟北宋景祐时(1034~1038)在钱塘江口开始陆续修建石塘。此前,竹笼海塘屡被冲毁,“工部郎中张夏出使,因置捍江兵五指挥,专采石修塘,随损随治,众赖以安”^①。置捍江兵修筑海塘,每一指挥领兵400人,以军事化的方式组织石材采集和施工,以保障工程质量。至此海塘建设和管理具有准军事性质。

南宋时钱塘江口石塘石工逐渐增多。乾道九年(1173)、淳熙元年(1174)屡兴大工,钱塘江海塘的砌石塘工已经具有一定规模^②。明清时期钱塘江海塘砌石塘工逐渐成为主流塘工形式。长江口海塘自明代开始系统兴建。土石塘工并用,常有土塘常修常溃的情况,既有维修的不便,也有管理的困难。清雍正五年(1727),雍正帝以为“东南财富之区,灌溉田亩,保聚室庐全赖海塘捍卫,朕思海潮冲激,风涛旋转难定”,他反对松江一带海塘土石塘工兼用,“土塘历年经久,未免可虞,不若一概尽修石塘,为一劳永逸之计”^③。七年(1729)松江一线海塘全部改为石塘。据《清会典事例》记载工部规范:“松江一带海塘,平铺实砌,每丈用条石六十七丈,长大桩木百根,石块六面凿齐,合缝平稳;用杨桃藤、糯米为汁和灰抿缝。”^④塘体虽较浙西钱塘江海塘小,但是环长江口从此形成了系统且形制规范的砌石海塘工程。

在钱塘江西岸海盐-海宁一线经过明清两代数百年的经营,经过了无数次惨重的垮塘,终于在基础工程结构和施工技术上取得了重要突破,诞生了以鱼鳞大石塘为主体的重力型海塘工程体系。砌石海塘除了自身结构整体性外,还有许多当时难以解决的工程技术问题,如重力塘体与粉沙软基结合部的结构问题,用于基础处理的深桩和护塘木桩在施工过程中基础液化问题,由于基础渗漏而产生的海塘背水面的排水问题。正是这些工程难题的一一克服,才创造了完备的大型海塘工程,这种融主体工程、基础工程、消能防冲工程和排水工程为一体,称之“鱼鳞大石塘”,是中国海塘工程的典型,在古代土木工程技术中具有重要地位。

(一) 直立海塘

直立海塘是类似挡土墙的海塘,迎水面大石直立砌筑,背面回填物由碎石向土料过渡,特点是石工工程量小。由于塘身断面较小,工程的抗冲性和结构稳定性差,早期的砌石海塘多采用这种塘式。

浙江上虞的王永石塘被认为是直立式海塘的典型^⑤,元至正七年(1347)建,长1944丈。王永石塘结构和施工都较为规范。其结构与施工过程大致如下:

① 《宋史·河渠志》记:“至景祐中,以浙江石塘积久不治,人患垫溺,工部郎中张夏出使,因置捍江兵五指挥,专采石修塘,随损随治,众赖以安。”宋景祐前浙江有砌石工海塘。又指挥为军事编制,一指挥辖500人。二十四史河渠志注释本,第188页。

② 《宋史·河渠志》,二十四史河渠志注释本,第188~189页。

③,④ 《清会典事例》,中华书局影印本,1991年,第581页。

⑤ 汪家伦,《古代海塘工程》,中国水利电力出版社,1988年,第33~39页。

石塘每1丈,打基桩32根,排列成4行,前后参差。桩木周长1尺,长8尺,尽入土内。基桩上平置长5尺、宽2尺5寸的条石,作为塘基。其上用条石纵横错置,犬牙相衔,叠砌到5至8层上以条石侧置压上。石塘后再填一丈多厚的碎石,碎石上垫土培筑土塘^①。

这种早期的砌石结构已经注意了基础的加固处理,塘体三部分:基础、砌石体、回填土体,其中最耗时的是石塘基础打桩过程,施桩处理的基础,将来自上部的重力均匀分散;砌石纵横错缝砌筑,以增加塘身的抗剪强度和整体性;砌石体背部由碎石向土体过渡,呈反滤体结构。这样既增加了塘身整体重量,提高了稳定性,也减少了石材用量。这种塘式适合于潮水冲激不甚严重的地段。

上虞王永石塘在明洪武时增修过,逐渐推广至浙江绍兴一带,一直沿用至今。此类石塘,受塘身稳定的制约,一般高度在2米上下[见图4-70(a)]。

(二) 斜坡式石塘

迎水面呈斜坡状,以大条石堆砌,条石后填以小石,背坡以土堆筑,塘体是土石结构,因外形而称“坡陀塘”,塘体稳定性比直立式海塘好。清代修筑这一塘工,在海宁每筑塘一丈,用银300两,相比鱼鳞大石塘每丈用银17331两的造价要低廉得多^②。

明成化十三年(1477)按察使杨淳修筑海盐石塘。“先是,塘石皆叠,砌势陡孑。仿宋王安石居鄞修筑定海塘式,砌法如斜坡,用杀潮势。石底之外俱用木桩,以固其基。初下石块用一横石为枕,循次竖砌,里用小石填心,外用厚土坚筑。”^③据此这一塘式似始于宋代定海海塘,明代这一类型塘工的筑塘程式比较规范。早期坡陀塘砌石体变化不大,断面上条石呈一横一纵形式修筑,如图4-70(b)所示,后来逐渐演化,应为清鱼鳞大石塘的雏形。

明万历五年(1577),修复海盐石塘,“虑湍激为患,有荡浪木桩以砥之;虑直荡堤岸,有斜阶以顺之。其累石,下则五纵五横,上则一纵二横。石齿钩连,若亘贯然。计百计撼之不动摇也”^④。塘身施工更强调砌石纵横交错,使结构整体抗剪性能增强,并且这种阶梯状的外形有利于消纳波浪。按清康熙五十九年(1720)工部额定海宁石塘形制:砌石每长五尺,宽二尺,厚一尺^⑤,明代中后期海塘塘条石尺寸不应与此有太大的出入,照此估计万历海盐县的此类塘工的外形比较壮观。

斜坡式海塘坡度平缓,抗抬防浪效果优于直立式海塘,但是在强潮流的作用下,护面内外的压力差容易使块石脱落,因此应用范围有一定局限。

(三) 黄光升大石塘

嘉靖二十一年(1542)浙江水利佥事黄光升五纵五横的砌石方法,在海宁修筑了高达10米,塘身由18层条石砌成重力型海塘。这种纵横交错的骑缝叠砌法,使砌石互相牵制,较大


① 汪家伦,《古代海塘工程》,中国水利电力出版社,1988年,第33~39页。

② 清·翟清廉:《海塘录》卷1,第47,52页。


③ 清·翟清廉:《海塘录》卷1,第50页。

④ 明·陈善:《捍海塘考》,引自《海塘录·艺文》卷21,第9~12页。


⑤ 《清会典事例·工部·海塘》,中华书局本,第579页。



a. 直立式石塘



b. 斜坡式海塘



c. 鱼鳞大石塘

图 4-70 重力式砌石海塘的演变

程度增加塘体稳定和抗风浪抗冲刷的能力。新型重力海塘引起人们的注意,海塘砌石技术至此进入了新的阶段。

黄光升字名举,福建晋江人,嘉靖二十一年主持海盐塘工建设时任浙江水利金事。黄光升敢于修筑高度超过前人的大石塘,在于他对石塘坍塌的原因有深入的考察和总结,黄光升称:“予筑海塘,悉塘利病也。最塘根浮浅病矣,夫磊石高之为塘,恃下数桩撑承耳;夫桩浮即宣露,宣露败易矣。次病外疏中空,旧塘,石大者,郭不必其合也;小者,腹不必其实也;海水射之,声汨汨四通,侵所附之土,漱之入,涤以出,石如齿之疏豁,终拔尔。”^①黄光升阐述了修筑石塘工的关键:基桩,必须打入实土不能浮桩,这对河口地带的粉砂基础来说施工是关键;塘体,砌石形制一致,讲求砌石合缝严整。

正是在总结此前石塘的成败原因基础上,黄光升的海盐大石塘把握了基础和砌石的设计和施工主要环节。黄氏海塘的塘基处理:“先去沙涂之浮者,四尺许见实土,乃入桩。”^②超过1米的基桩,夯入滩地提高了基础承载能力,基本解决了刚性结构与软基结合。

黄光升对塘体砌石方法有大的变革:其塘体结构采用条石,“长以六尺,广厚以二尺”;条石纵横砌筑(与塘体垂直放置为纵石,平行放置为横石);层与层之间跨缝,品字形砌筑。条石的放置事先有周密的设计:第一、二层,纵横各五;三、四层,五纵四横;五、六层,四纵五横;七、八层,纵横各四;九、十层,三纵五横;十一、十二层,纵横各三;十三、十四层,三纵二横;十五层,二纵三横;十六层纵横各二;十七层,二纵一横;十八层是塘面,一纵二横。所用条石一律“琢必方,砥必平”,条石之间用铁锭联结,石塘背后培筑土戗。大石塘外形集坡陀塘式和直立塘式特点,在迎水面和背水面断面上砌石逐层微微内收。

黄氏在海盐成功地建成了底宽4丈,顶宽1丈,高3丈3尺,共18层的大型砌石海塘,塘体结构和施工技术开创了清代鱼鳞石塘的先河。每建筑长6尺石塘,用140块条石,其断面面积约为92.16平方米,每立方米塘身自重约248.83吨,每筑1丈,耗银300两^③,如此巨大的工程造价只修建了300多丈,此后不久又陆续加修了750丈,至今这段明海塘尚存,被称为“万年塘”。清雍正乾隆间海宁境内大规模修筑海塘过程中,这一工程型式的推广和完善,清代海塘技术方面的进步主要体现在基础处理和海塘的附属工程上,并冠以鱼鳞大石塘的专称[见图4-70(c)]。

二 鱼鳞大石塘

清康熙后期,钱塘江海潮主流转向海宁,海盐以南的海宁海塘屡建屡毁。土塘、草塘在大浪的冲击下经常席卷而去,频繁的潮灾和连年大工,在石塘屡屡被毁,当局多次放弃石工之后,乾隆帝仍坚持兴建大石塘。

大型石塘工程在海宁一开始就连连受挫,施工既不顺利,建成后又有许多地段很快就发生坍塌。海宁工程地址和潮流动力形态和与海盐明显不同,已有的经验显然不够。被称作“鱼鳞大石塘”的海宁大型石塘最终的完善经历了康熙乾隆三朝长达60多年的时间。

明代黄氏大石塘在塘体的条石砌筑方法、沙质地基的基础工程等方面,解决了石塘塘体

①, ② 明·黄光升:海塘议,引自《海塘录》卷20,第1~2页。

③ 《海塘录》卷1,第52页。

稳定和软基与刚性工程结构的结合两个主要工程问题。清代鱼鳞大石塘的成功则得益于解决了粉沙地基高空隙水压力情况下的桩基施工和基础处理工程的继续完善。其中对土动力学现象的观察、对潮流运动规律的认识,是工程技术突破的重要后援。鱼鳞大石塘将传统海塘工程技术发展到了最高水平,也是古代大型水利工程建筑技术的终极。

(一) 鱼鳞大石塘的建设过程

在海盐以南的海宁,清康熙初开始在海宁尖山险工段修筑石塘,初期塘体低矮单薄。康熙五十四年(1715)台风,海宁草塘和土塘尽塌,石塘也多处坍塌,对前代石塘修复时发现建在有深桩和块石改善后的地基上的海塘可以抵御更大潮浪袭击。五十七年修大型石塘 958 丈,土塘 5106 丈,石塘段尽管比较短,但是海宁鱼鳞石塘建设由此拉开序幕。

康熙五十九年(1718),筑海宁老盐仓鱼鳞石塘,原计划 1340 丈,实际筑 500 丈,其余 840 丈皆因是“土浮,不能置桩砌石之处”,只好仍筑土塘^①。

雍正十三年(1735)台风,造成海宁、仁和二县坍塌 60 多里,石塘、草塘、土塘全部报坍,坦水部分冲毁。潮水直袭海宁县城,南门城垣临水。

乾隆二年(1737),海宁海塘修复工程开工,以鱼鳞塘工为主。大学士嵇曾钧主持施工。

乾隆四年(1739),停止海宁全部草塘岁修,改建石工^②。

乾隆九年(1744),海宁鱼鳞大石塘完工,共历时 8 年,继朱轼、嵇曾钧之后先后有 7 位总督或巡抚主持施工。海宁鱼鳞石塘自浦儿兜至尖山 6097 丈,17 层,高 1 丈 7 尺;海宁城南门绕城鱼鳞石塘长 505 丈,18 层,高 1 丈 8 尺。鱼鳞大石塘的护塘坝和坦水延至乾隆三十年(1764)才相继完成。

(二) 鱼鳞大石塘施工技术的突破

明嘉靖年间黄光升创造的五纵五横大石塘在海盐取得了成功,到清康熙时同样的塘式移植到海宁,却遇到了难以解决的施工问题。乾隆时,乾隆帝执意在海宁全部取消土塘和草塘而以鱼鳞大石塘代之,工程屡次失败,后来施工技术突破的契机来自人们对高含水粉沙的土动力学现象的观测,从施工技术层而取得突破进展竟经历 60 多年。

海宁的鱼鳞石塘一开始沿用的是海盐大石塘建设的经验,强调体积硕大的塘身和条石砌筑质量。但是人们发现在海宁的桩基施工尤其困难,较之海盐的所谓铁板沙,这里松软的细沙竟更难以下桩,而长达数米的基桩很不容易打下后不久又出现浮桩。基桩浮桩成为掣肘重力塘工成功的关键环节。

康熙六十一年(1722),浙江巡抚筑海宁老盐仓鱼鳞大石塘 1340 丈,有戴家桥段 840 丈因为不能下基桩而仍筑柴塘^③。后来老盐仓戴家桥柴塘屡屡出险。乾隆二十七年(1764),乾隆帝因海塘工程到海宁,以已建鱼鳞大石塘的成功,力主戴家桥段全部用大石塘取代草塘和土塘。当地人告之老盐仓活沙难以下桩,为此乾隆帝到海塘工地,“皇上亲阅试以木桩,始多

① 《海塘录》卷 4, 第 7 页。

② 《海塘录》卷 5, 第 12~13 页。

③ 清·翟清廉:《海塘录》卷 2, 四库全书本, 第 12 页。

扞隔，寻复动摇，难以改建”^①。这次基桩试验还有更详细的描写：“三月初三日，銓與亲历海塘，咨度经久之计，因于（海宁）城边试下木桩。始苦沙涩，旋筑以巨碇（《海塘录》原注：“夯碇重200斤。”），所入不及寸许；待桩下既深，又苦沙散，不蓄木。”^②由于施工中难以克服高含水粉沙地基的液化问题，变更塘式只得作罢，戴家桥段仍筑柴塘，加筑坦水保护。

但是，这段塘工的改式使乾隆帝难以释怀。此后，乾隆三十年（1765）、四十五年（1780）他两次再到海宁，坚持戴家桥柴塘一定要改为石塘。四十五年到海宁这一次，他甚至强调不要考虑开支，“申命重相勘，莫虑国帑费，庶几永安澜”^③。

乾隆四十九年（1784），乾隆再到海宁，此行是他江南之行的最后一次，戴家桥段石塘终于成功。康熙五十九年（1720）开始兴建的长达3940丈老盐仓石塘大工全部报竣，成功的喜悦极大地鼓舞了这位年逾古稀的皇帝，此行的许多诗都特别提到了戴家桥鱼鳞大石塘基桩施工的成功。海宁石塘桩基成败的转机在施工技术的改进。当时人的记载兹照录如下：

改建鱼鳞石塘初开工时仍有已钉复起之患。旋有老翁指点云，用大竹探试，俟扞定沙窝；再下木桩加以夯筑，入土甚易，因依法扞筑。又梅花桩以五木攒作一处，同时齐下，方能坚紧，不致已钉复起。试之，果有成效^④。

用现代土动力学理论来解释浮桩，即为孔隙水压力产生和释放过程中的物理现象。在高含水粉沙地基下桩时，夯筑过程中的动力作用，粉沙中已经饱和的孔隙水向四周挤压，动力作用消失后，有压力的孔隙水释放过程中对木桩底部产生顶托，桩愈深孔隙水压力愈大，即产生所谓软基液化现象。后来改进施工流程，先在下桩之处下竹竿对沙土进行扰动，孔隙水压力部分被释放出来，然后再下木桩；又将木桩改为5根一组的梅花桩，夯筑过程中有先有后的相继振动使残存的孔隙水压力同时释放出来。在动力土力学发展进程中，或许海塘施工实践中最早对液化现象进行了描述，并提供了成功解决软基施工液化的工程实例。

（三）鱼鳞大石塘的技术特点与规范

清代建鱼鳞大石塘有国家规定的营造法式可供遵循，《大清会典事例》对海塘的建筑规程包含了海塘的塘身、塘基、塘戢三部分结构，并对建筑材料和建筑尺寸也有专门的规定。

清康熙五十九年（1720），工部为海宁县老盐仓、上虞县夏盖山等处海塘工程特定的营造规程，是塘体和塘基修筑的规范性条款。


有关塘体的内容几乎与明黄光升塘式相同，即强调外形尺寸高大、条石要求整齐划一：“其大石塘之式，于塘岸用长五尺、阔二尺、厚一尺之大石。每塘一丈，砌作二十层，共高二十尺。于石之纵横侧立两相交处，上下凿成槽榫，嵌合连贯，使互相牵制难于动摇。又于每石缝合处用油灰抵灌，铁销嵌口，以免渗漏散裂。塘身内筑土塘；计高一丈，宽二丈，使潮汐大时不致泛溢。”^⑤

此规定还来自康熙末年朱轼依据主持的老盐仓那段塘工经验。这种形制的石料价格非常昂贵，到光绪时海塘造价已达到每丈790两白银，这时不得不采用厚一尺，宽一尺，长三四


①、② 清·翟清廉：《海塘录》卷6，四库全书本，第13页。

③、④ 清·乾隆，命老盐仓上下相地仍建石塘诗以言志，乾隆四十五年，引自《海塘录》卷首，第37页。

⑤ 《大清会典事例》卷920，中华书局影印本，第579页。



a. 石塘的塘基下桩、抛石及底层砌石



b. 条石钻孔、锚固与砌筑

图 4-71 清光绪海宁鱼鳞大石塘施工流程
(引自 (清)《海宁念汛六口门二限三限石塘图说》，光绪八年刻本)

尺不等的石料。石料变小,砌石块数大为增加,直接受影响的是塘身整体性和稳定性。因此在块石连接方式上改进,以弥补其整体性。光绪前砌石块之间的联结,多采用砌石表面凿榫槽以铁锭搭钉的方式[见图4-71(b)]。光绪以来改榫槽为凿孔,孔中现浇铁水,形成联结上下砌石的铁桩,还因此减少了施工工程量和石料损耗。办法是用钢钻在砌石上凿孔,上下层用铁棒贯穿合缝,即同层砌体左右联结改为铁销锁住,砌石四面凿孔,孔不贯通深四寸,直径一寸。这一工艺在乾隆时长江口松江海塘普遍使用,光绪三年移植到海宁石塘施工中,其联结的牢固程度当然超过了铁锭搭结工艺^①。

塘基条款也照搬明黄氏海塘的做法:“向基根脚密排梅花桩三路,用三和土坚筑使之稳固。”^②实际上清代石塘基础工程和明代有所不同,据清光绪刊刻的《海宁念汛六口门二限三限石塘图说》,塘基下桩后,其上并不满铺三合土,而是采用大块碎石,使之紧密嵌在桩与桩的空隙里,大致找平基础后再开始铺第一层条石[图4-71(a)]经过桩基和抛石处理后的基础对软沙地基承载力的改善比三合土效果更好^③。

三 海塘护岸工程

海塘工程由土塘、柴塘、竹笼塘、石囤塘发展到鱼鳞大石塘,在工程技术领域则向两个层面的发展:塘体建筑材料的改良和工程结构的演进,旨在提高塘体抗冲刷能力;护岸工程的进步,则是体现在基础保护和海岸稳定上。护岸工程的实施直接作用于海岸,形成了新岸坡和潮流运动的新形态。因此,海塘护岸工程技术发展反映了当时对发生岸蚀的潮流动力学和海岸地质力学的认识和工程实践的水准。

在海塘迎水面种植植物如芦苇、灌木等,依靠植物的根系和枝条消浪护滩护塘,应是起源最早最为经济实用的措施。五代大约在梁开平四年(910)时,吴越王钱镠修钱塘江海塘,以木桩防浪护塘^④。南宋,浙江海塘有木桩护塘的记载^⑤。南宋乾道七年(1171),秀州华亭(今上海)海塘完工,“令所筑华亭捍海塘堰,趁时栽种芦苇,不许樵采”^⑥。这种现代称为“生态型”护塘工程,在宋代已经作为海塘的主要工程设施加以管理。宋元多用竹笼、石囤海塘则以土塘作为塘背护塘。

明清砌石海塘发展,对于砌石结构的海塘,海塘的安全系于基础,可以说重力型海塘技术的发展过程就是护岸工程渐次完善的过程。

砌石海塘的护基护塘护滩工程几乎包容了临时性海塘的各种工程形式,临时性工程结构在消浪护基方面的优点被充分利用。鱼鳞石塘起支撑稳固作用的附塘,建在石塘塘背,或称子塘,一般采用土塘;鱼鳞石塘迎水面的消能工则主要是竹笼工、石囤工和木桩工。

清乾隆以后,石塘的护塘护滩工程逐渐融为一体,称之“坦水”,以排桩与砌石结合,自

① 《大清会典事例》卷920,中华书局影印本,第579页。

② 《大清会典事例》卷920,中华书局影印本,第578页。

③ 光绪三年八月二十二日浙江巡抚邵甬奏折,引自(清)《海宁念汛六口门二限三限石塘图说》,光绪八年刻本,第1页。

④ 宋·沈括:《元刊梦溪笔谈》卷11,文物出版社,1975年,第23~24页。

⑤ 宋·佚名:《石海塘记》,转引自(明)徐光启《农政全书·水利》卷16。

⑥ 《宋史·河渠志》,二十四史河渠志注释本,第188~189页。

塘基开始由高趋低,向滩涂前缘延伸长达数百米。近海塘部分坦水与塘体浑然一体,成功地解决了附属工程与海塘主体工程的结合,并使人工控制海岸稳定的性能提高。

(一) 清代潮流动力学现象的认识及实践意义

清康熙时钱塘江口兴建砌石海塘,在海宁坍塘频繁发生,往往新修的海塘一遭遇潮浪冲击就垮塌,人们发现这是地基失稳引起的,海岸工程问题引起了人们对潮浪运动形态的注意,正是有关潮流动力学现象的观测和认识对护基工程实践有重要指导意义,使此后鱼鳞大石塘工程结构更注重护塘护基工程,并推动了海塘工程技术的最后完善。陈訢是当时的代表人物之一。

陈訢(1650~1722)字言扬,号焕吾,浙江海宁人,曾从师明末清初学者黄宗羲,精通几何,著有《勾股术》《勾股引蒙》。陈訢生活的年代,正当康熙间砌石海塘从海盐向海宁延伸,工程屡屡失事之际。陈对海宁和海盐两地的潮浪水动力形态和海岸地理条件作了精细的考察,在《修塘议》中阐述了相互的关系:“潮有横冲、直冲之异;地有软沙、硬沙之别。其横冲而沙软者,患在脚根搜空,虽有极坚极固之塘,不能存立。”^①海宁段钱塘江涌潮激流由岸下“横冲而过”,对海岸产生横向冲刷。潮头过后,“长水停蓄,日渐淤积”,滩涂可达三四十里。潮涌再至势如山崩,顷刻之间“荡为浊流,杳无踪影”。而在海盐则因为南有秦驻山,北有乍浦山,海岸“近山多硬,不坍不涨”,独东面受大海潮流的对冲,“潮流之来,一冲一吸”,“其冲也,固有排山之势;而其吸也,亦有拔山之力”。

基于对潮浪运动规律的认识,陈訢提出海塘塘体与基础要考虑海流动力和地质特点。因此海盐海塘则应以塘身为重,以庞大坚固的塘体来抵挡巨浪的冲击,这里的海塘特别讲究砌石取材、砌法,“海盐之塘讲之甚精,既须极大之厚石。而其取材也,不可头大头小;其叠砌也,不用石块垫衬;其程式也,必方方相合,面面相同”^②。而海宁海塘应特别重视塘基,保护塘基的主要工程坦水应尽可能长,使海塘基础向滩涂延伸,他建议坦水最好能达到约40米的长度。其形制:“近塘稍高,渐远渐深,既御潮来之冲刷,并护塘根可坚久矣。”^③

陈訢之后,许多人论及海宁筑塘均从潮浪的特征入手,来阐述护岸工程的重要性。光绪时人翟均廉(《海塘录》的作者)说:“海盐潮水暗长,沿塘一带又间有铁板沙,但令塘身坚固,足资抵御。惟海宁自尖山一束江水,又从上顺下,潮与江斗,激而使高,遂起潮头,斜搜横啮,势莫可当。有潮退之时,江水顺势汕刷。苟非根脚坚固,塘身难保无虞。是以海宁塘工历来修筑,既重塘身,更重塘脚坦水。”^④翟氏指出了康熙之后海塘工程对护岸工程的重视,既护塘又护滩的坦水已经在工程中占了相当比重。

(二) 木柜、竹笼及桩石草混合材料的护塘工

《大清会典事例》载:“康熙五十七年(1758)覆准,浙江省海宁石塘,下用木柜,外筑坦水,再开浚备塘河以防泛滥。木柜之法:以松杉宜水木为之,长丈余,高宽四尺,横贴塘底,实以碎石,以固塘根。乃用大石高筑塘身。附塘另筑坦水,高及塘身之半。斜竖四丈,亦

① 《海塘录》卷1,四库全书本,第12页。

②, ③ 清·陈訢,宁盐二邑修塘议,引自《海塘录》卷20,第20~27页。

④ 《海塘录》卷1,四库全书本,第41页。

用木柜储碎石为干,外砌巨石二三层,纵缝合缝以护塘脚。”^①道光六年制定《整顿海塘章程》,规定“所有坦水石工,著保固四年;柴埽工,著保固二年;以验收之日为始”^②。主要也是着眼易冲刷损坏的附属工程。

木柜和竹笼都是古代常用的水工建筑构件,被称为“聚小石为大石之法”^③,在海塘的护塘工中,这种柔性的构件所具有的消能效果、对软基良好的保护性能得到充分发挥。

1. 木柜和竹笼

木柜即为元代建筑海塘的石囤,明清被用作鱼鳞大石塘的护塘工。木柜制作和施工与石囤海塘相同,木柜护塘工的结构形式类似堤防呈梯形断面,“自下叠上,自近及远,俱用品字排置,兼如陂陀之坦,近塘稍高,渐远渐深。既御潮来之所冲刷,并护塘根可坚久矣”^④。木柜护塘工最高处可达4层(约8米),成排放置,层数渐少而断面由高至低,自海塘塘基向外延伸至30多米。用作护塘工的木柜更强调柜与滩结合的整体效果,木柜之间,柜与地基之间用长木桩来固定“至于柜外,则用长木桩密钉入地,钳束其柜,柜外有桩,桩外复有柜层层密钉,即使潮冲无一柜随流,他柜因以欹倒之患”^⑤。

竹笼(或称竹络)护塘因为造价低廉,无论是石塘,还是土塘,多首选竹笼护塘。竹笼有长方两种形式,“如垒高者用方竹络,平铺者用长竹络。前代修筑相沿用之”^⑥。乾隆八年(1743),海宁多处草塘出险,采用长竹络护塘,挑溜挂淤效果甚佳,后来护塘挑水坝竟也采用竹笼工。与木柜相同,竹笼工也用长木桩来加强。

2. 桩石草混合材料的护塘工

宋代,沈括在《梦溪笔谈》中首先涉及到木桩在护塘工程中的运用,“钱塘江钱氏时为石堤,堤外又植大木十余行,谓之滉柱”^⑦,以成排木桩置于海塘迎水面,可以抵消海浪对塘体的冲击。

框架结构的木柜用作护塘,不仅施工复杂且成本较高,木桩框架在水力的冲击下一旦散架,冲填的块石将立即被浪潮席卷一空。清乾隆以后护塘工变化较大,排桩重新得到重视并不断改良,以木桩为主和埽草混合结构的护塘工逐渐普遍(图4-72)。当时有人指出这一变革的背景:“或曰筑堤之法,向用木柜,近用排桩,兼用草坝。乃排桩时筑时倾,而草坝经年不动。岂石之坚反不如草之柔欤?曰治水之法,河不同于湖,海又不同于河。湖之水停蓄,无风时不动,有风时软浪磅礴,势缓而弱,故坦水石可御;河之水湍急,鳞沙而行,沙淤则流必迂,固时有溃决,然不过顶冲之处,而与皆平溜中行,故用柴即可无虞;若海则朝潮汐汐,呼吸排荡,非仅湖之波澜,河之湍流已也。”^⑧桩草结合的护塘工,以木桩抵挡大浪的冲击和消浪,以柴草埽坝延缓退潮水流速度使之挂淤以护滩,利用材料各自的特点,实现了多重工程目标。

3. 坦水

明代修建石塘以来,已经注意到护滩是石塘成功的保障,坦水作为护滩的重要设施而逐

① 《大清会典事例》卷920,中华书局本,第579页。

② 《大清会典事例》卷920,中国书局本,第578页。

③ 《宋史·河渠志》,二十四史河渠志注释本,第207页。

④ 《海塘录》卷1,四库全书本,第48页。

⑤ 清·陈訐,宁盐二邑修塘议,《海塘录》卷20,四库全书本,第22页。

⑥ 同④。

⑦ 宋·沈括:《元刊梦溪笔谈》卷11,文物出版社,1975年,第23~24页。

⑧ 清·陈訐:海宁县海潮议五,引自《海塘录》卷20,四库全书本,第15页。




图 4-72 护塘消能工程施工（木桩与埝工构成的消能和护基工程）

（引自（清）《海宁念汛六口门二限三限石塘图说》第 20 页，光绪八年刻本）

渐完善。随着石塘规模的扩大，坦水由临时性的木桩、竹笼结构向永久性的砌石结构过渡，且越来越长，块石的砌筑形式也愈加多样。

清康熙时，朱轼的 20 层鱼鳞大石塘的坦水用木柜贮石为干，外砌巨石二至三层。乾隆时嵇曾钧建鱼鳞大石塘，对将以往的平铺改为斜砌，但沿用此前的方式上部仍有条石盖面，“（海）宁塘历来修筑海塘既重塘身，更重塘脚。坦水从前用块石铺砌，虽多至三四五层不等，易于拨卸，以致修补频仍，终非经久之策”，嵇曾钧的海宁绕城石塘，“塘脚外铺条石坦水二层，里高外低，斜坡而下……上盖条石”^①。嵇式坦水为木桩条石结构。先在海滩上打排桩，再用块石充填，顶层铺条石。块石厚 3 尺，盖面条石厚 7 寸，称“平砌条石坦水”^②。由于平砌条石容易被潮流掀动，更后来面石改用竖砌或斜砌方式，不过这种砌式条石耗费量大，除海宁外其他地区用的较少 [图 4-73 (a) (b)]。

用于保护石塘的坦水一般为多级，从靠近塘身向外，分别称“头坦”、“二坦”、“三坦”等。通常也要设置两级坦水，在险工段可多达四坦。坦水多是木柜（元明多称石囤）、砌石与排桩混合运用。清乾隆以后逐渐放弃木柜，以入土更深的排桩加固砌石；而石材由散石填冲改为砌石，更后来又将平砌条石改为斜砌、立砌，一切改造旨在提高坦水的抗冲性能。

4. 挑水坝和盘头

清代，护塘护滩工程中挑水坝得到了普遍的应用。挑水坝主要有两种：导水堤式和盘头式。堤式挑水坝横截海中，短仅几十米，长可达数百米（图 4-74）；盘头式挑水坝如半月状，弦紧贴塘体，抵御其对海塘的直接冲击。

①，② 《海塘录》卷 1，四库全书本，第 41 页。




图 4-73 清代坦水二式
(引自《古代海塘工程》)




图 4-74 清代塔山挑水工程示意图
(选自《两浙海塘通志》)

堤式挑水坝中，著名的浙江海宁塔山坝以其规模巨大，工程艰巨最具代表性。海宁临海是一段呈弧状的海岸线，海潮迅急奔驰，直冲海岸，这段海塘屡建屡毁。但是，海宁城东南海岸有尖山耸立，尖山之西百余丈有塔山岛位于海中，二山之间为潮流所经，主槽深达三四十丈。为保障海宁海塘安全，相传明初有人在二山之间建坝，拦断潮流，保护了以西约5千米海塘不受潮流顶冲。后来塔山坝损坏，雍正时重提塔山工程。十二年（1734）塔山挑水工程开工，经过长达6年的施工，于乾隆五年（1740）建成，挑水坝长近800米，其间先后由直隶总督李卫和南河总督嵇曾筠主持^①。塔山坝分别以尖山和塔山作天然坝头，以标杆定位，然后抛石，最后砌竹笼。塔山坝伸入激流，如中流砥柱保护着海宁石塘，如今仍在发挥作用。

（三）护滩工

海塘塘外滩涂其实是海塘塘基的屏障，滩涂延伸愈远愈有利于塘基安全，护滩工程作用是通过护滩促淤来保护滩涂、保护坦水，进而巩固塘基（图4-75）。植物护滩是海塘中运用历史最长，最普遍和最经济的工程形式。清代，因为大石塘的兴建，工程护滩得以推广。




图 4-75 护滩堤与护滩坝

清代，在今上海的宝山、太仓等地兴建的海塘护滩工是比较具有代表性的工程。道光十五年（1835）七月海潮海塘遭到严重破坏。时任江苏巡抚林则徐视察海塘后，认为工程被毁的主要原因是塘外无老滩，在他的主持下修复海塘时增加了护滩坝^②。林氏护滩坝采用的是清代水利工程中常见的所谓玲珑坝的做法，但根据各地段不同的潮势或设单坝，或为二三重以

① 《大清会典事例》卷923，中华书局本，第613～614页。

② 清·林则徐：《林文忠公政书·江苏奏稿》卷6，中国书店，1991年，第49～50页。

上的多重坝。玲珑坝建筑材料和结构是与河工的透水坝相近的潜水坝,即在滩唇处打排桩,排桩间抛石,护滩坝受到潮水冲击时,潮浪的动力被削弱、吸纳,水中的悬沙不断落淤,时间渐长而利于水生植物生长,滩涂由此得到稳定、并不断延伸。

(四) 备塘河

重力型石塘安全运用的工程保障是多方面的。明嘉靖黄光升海盐大石塘之后,人们希望在潮灾频繁的地区以石塘取代草塘和土塘。但是,明嘉靖以来海宁修筑的石塘难以抵挡台风大潮的袭击。明代在海盐有成功实例,移植到海宁之初却难以推广。明代人陈善曾阐述过重力型石塘在海宁推行的可行性和难度:“修(海)宁塘者诚一准海盐新塘之式则是一劳永逸之计尔。”^①但是海盐、海宁相邻两地自然特点不同:“余观海宁之塘与海盐异,盐塘有大患亦有大利,宁塘似无显患面实有隐忧。盖盐塘陂池相属,有内河可开,故潮势至此,既为分杀而引其流更能使草荡惜为膏腴,是大患弭而大利兴也;若宁塘逼近城郭,无内河可开,幸潮水缓于盐尔。设一旦海啸直荡邑治,为隐忧可胜道乎。”^②陈善指出了尽管海宁潮位高度低于海盐,但是没有内河与钱塘江通,潮浪袭来无河流可以蓄滞。堤背的高水位不利于塘体稳定,这也是海宁建石塘的困难之一。

清乾隆以来,海宁修筑鱼鳞大石塘,备塘河成为主要附属工程设施。备塘河即为以排水为主兼有通航效益的排水河,它与海塘相距100米左右,与塘背堤平行,每间隔一段有闸门与钱塘江相通,堤岸多为夯土。《海塘录》记:“海宁旧无土塘,雍正十一年(1733)内大臣海望总督李卫以鱼鳞石塘难以速成,请于海宁龟山南至仁和李家村筑土备塘一道,离外塘或一里半……又恐外有石塘,内有备塘,雨水无从泻泄,因于最低之处筑涵洞十七座,以泄水石闸四座,兼通舟楫,又于备塘河建木桥二十六座,以通行入。”^③显然海宁备塘河主要是从鱼鳞石塘的安全运行的角度来设计的。元代在海盐海塘已有备塘河应用,主要是筑塘取土留下的沟壑,为了保护塘身安全,边坡有护坡工程^④。清代随着鱼鳞石塘规模日渐扩大,备塘河的工程设施更加配套。备塘河有涵洞、泄水闸与外河或海相通,具有完备的排水功能并兼有交通效益。

第十二节 水力应用与提水机械

春秋战国时,提水机具或机械见诸文字记载,现代出土的汉代画像石中有较多提水机械的内容,应该说至迟在汉代,大多数类型的古代提水机械已经问世。辘轳是提水机械的重要发明,它使北方地区提取地下水成为可能。两千年来桔槔、辘轳、水车等是灌溉、排水、供水(生活和生产领域)中普遍使用的提水机械,其中机械传动部分并无大的变化。按构造原理来分:可分为简单的机具,或是具备了传动装置的机械;按动力来分可以有人力、畜力提水机械(具),及以水力、风力为动力的机械(如筒车)。

①, ② 明·陈善:捍海塘考,《海塘录》卷21,四库全书本,第9~12页。

③ 清·翟均廉:《海塘录》卷1,四库全书本,第12页。

④ 《元史·河渠志》,二十五史河渠志校注本,第294页,记:泰定四年(1327),盐官海塘被冲,潮水袭击县城,杭州路组织抢修,主持者“与都水庸田司议,欲于北地筑塘四十余里。而工费浩大,莫若先修咸塘,增其高阔,填塞沟港,且浚深近北备塘濠堑,用桩密钉,庶可护御”。这种设在海塘背水面的排水沟边坡有木桩护坡。

约公元前 30 年左右,中国出现了以水力为能源的机械,其时间与希腊几乎同时起步。相比而言,我国的水力应用以其技术完备、种类繁多、应用普及而表现得更为丰富多彩^①。18 世纪的工业革命,只用了 200 年左右的时间便完成了由水力的原始应用到水力发电的演变过程。古老水轮所具有的工作原理引入水电站的水轮机,水力通过发电机创造了新的能源,产生的巨大电能可以远距离输送到任何需要的地方,从而实现了人类在水力应用方面再一次科学飞跃。风力应用也经历了这样的阶段,但是风力转化为电能直到 20 世纪中叶才出现在工业领域中。

一 水力应用的起源与发展

水轮使水的势能或动能转化为机械能而做功,它的诞生是水力进入应用领域的关键环节。但是最早的水力机械应是利用水的重力做功的,直到出现利用水的动能冲击轮子运动,水力才得以应用。

(一) 水轮诞生与汉晋时水力机械推广应用

1. 水碓两种与立式水轮

西汉人桓谭(前 33~39)最早以文字记载了水力的应用:“杵舂又复设机关,用驴羸,牛、马及役水而舂。”^②这里列举了两种令杵舂运动的动力:畜力和水力。要使水力转换成机械能,必须通过机械装置来转换,这个装置最简单的应是圆形轮子,这就是“水轮”。《后汉书·桓谭传》:“初,谭言当世行事二十九篇,号曰‘新论’,上书献之,世祖善焉。”世祖,即东汉光武帝刘秀,他登基时间是公元 25 年,桓谭在《新论》中向光武帝介绍了当时最新颖的粮食加工机械,“役水而舂”的水力机械是其中之一。由此可以推论,这种水力机械的出现至迟在公元之交。

古代水碓有两种类型(图 4-76):一为由水轮将水能转化为动能,通过动力轴拨动碓杆而工作;一为直接靠水的自重,通过杠杆上下运动而工作,又名槽碓。前者动能较大,工作机效率高;后者效率较低,多引山溪或泉水。桓谭记载的水碓应为水轮传动。

东汉人刘熙(196~226)《释名·释水》:“人所为之曰滴。滴,术也;堰使水,郁术也;鱼梁水碓之谓也。”^③鱼梁。类似堤坝的挡水建筑物,以鱼梁壅水,抬高水位,逼水入渠以驱动水轮(图 4-77)。水碓已经具备了水力工程的全部要素:水工建筑物(鱼梁,为水轮创造良好的水力条件),动力机械(水轮),工作机(水碓)。水碓是由水轮的圆周运动通过动力轴上的拨板转化为碓杆的间歇运动。就其工作原理来看,若水轮采用卧式安装必须有齿轮一类的装置才可能将动能传达到碓杆,而立式水轮的机械传动最简便。由此可以认为中国最早出现的是立式水轮。


2. 水排与卧式水轮

东汉建武七年(31)杜诗创造了水排,即以水轮为动力机的冶炼鼓风设备。水排乃至见

① 谭徐明,水力应用的起源、发展及中西方比较,中国自然科学史研究,1995 年,第 1 期。

② 西汉·桓谭:《桓子新论》,《四部备要》影印本,中华书局,第 17 页。

③ 东汉·刘熙,《释名·释水》,卷 1,丛书集成本,第 15 页。



a. 以水流的势能做功的槽碓

b. 以水流动能转化为机械能的连机碓

图 4-76 水碓两种
(引自明·徐光启《农政全书》)




图 4-77 水碓水力工程布置示意图

于北魏记载的水罗就机械原理而言属于另一类机械。通过类似曲柄的装置将动力轴的圆周运动转化为工作机的往复运动。元代王桢《农书》载水排、水罗为卧式水轮。从机械结构来看,水排、水罗采用卧式水轮,传动部分可以更简单。由此推测卧式水轮的诞生时代应在水排发明之时,即东汉建武七年(31)。

两汉间水力机械的流传并不广泛。这一时期有关碓磨的出土文物以人力、畜力为多^①。水排自发明后三国、北魏、北宋等时期都有使用或制作的记载。到了元代王桢称水排“但去古已远,失其制度,今特多方搜访,列为图谱”^②。元代以后很少再见使用水排的记载。根据王桢绘制的水排来看,其构造与欧洲中世纪的水力冶炼设备构造近似(图4-78)。

3. 水碓的推广

魏晋南北朝时期频繁的战乱和政权更替,使人口剧减,经济衰退。同时,门阀士族政治造就了文化思想的相对活跃。这一时期水碓作为当时最先进的机械首先在权要豪强的庄园中使用。这时期水碾和水磨诞生,水力工程技术有长足的发展。

早在东汉时,亦已有水碓用于军垦供粮的记载。东汉顺帝永建四年(129)尚书僕射虞翊上疏曰:“《禹贡》雍州之域,厥田惟上……北阻山河,乘阨据限。因渠以溉,水春河漕,用功省少,而军粮饶足。故孝武皇帝及光武筑朔方,开西河,置上郡,皆为此也。”^③曹魏太祖时(即曹操,155~220)移民军屯于河北、陇西、天水、南安等地,民心浮动,后来“(张)既假三郡人为将吏者修课,使治屋宅,作水碓,民心遂安”^④。

西晋建都洛阳,黄河支流谷水有千金堰,是太和五年(231)都水使者陈协主持重修的重要水利工程。堰在洛阳西北的十三里桥,引谷水入渠,可能原是灌溉工程,因为渠道上水碓越设越多,后来成为洛阳粮食加工基地。元康元年至光熙元年(291~306)晋八王之乱,河间王颙及都督张方领兵二十八万围洛阳,“(张)方决千金堰,水碓皆涸,乃发王公奴婢手舂给兵廩,一品以下不从征者,男子十三以上皆从役。又发奴助兵,号为四部司马,公私穷蹙,米石万钱”^⑤。可见千金堰水利工程是当时洛阳都城内居民和驻军的粮食加工基地。

北齐时高隆之在邺城(今河北临漳西南)兴建防洪工程,亦引漳水供水碓^⑥。战乱频繁,人口剧减,劳动力严重不足,促使人们寻求其他提高生产效率的途径。也反映了人们对水能应用已有相当的认识。

在魏晋南北朝各国短暂的和平时期内,经济重建、文化复苏和商业的繁荣为粮食加工业拓开了市场。其时宗法门阀制度下的庄园经济更加为之推波助澜。洛阳、邺城一带皇亲国戚豪门士族广占良地,亟须提高粮食加工的效率,水碓也随之成为当时财富的象征。

西晋初作水碓一度是达官贵人的特权。尚书王浑(223~297)上表:“洛阳百里内,旧不得作水碓,臣表上先帝,听臣立碓,并得官地。”^⑦但是,皇族有特权修建和大量拥有水碓。

① 陈文华,中国古代农业考古资料索引,农业考古,1983年,第1期,第282页。

② 元·王桢,《农书》卷19,万有文库,第405页。


③ 《后汉书·西羌传》卷87,中华书局本,第2893页。

④ 《三国志·张既传》卷15,中华书局本,第472页。


⑤ 《晋书·惠帝纪》,中华书局本,第101页。

⑥ 《北齐书·高隆之传》卷18,中华书局本,第236页,记曰:“以漳水近于帝城,起长堤以防泛滥之患。又凿渠引漳水周流城郭,造制碾磑,并有利于时。”高隆之官至北齐尚书右仆射,领营构大将。

⑦ 晋·王浑:表立水碓,《全上古三代秦汉三国六朝文·全晋文》卷28,中华书局本,第1619页。



b. 欧洲水排—立式水轮
(引自平田宽·八杉龙一「日本」
技术史—中世纪的「地中海文明」)



a. 中国水排—卧式水轮
(引自元·王桢《农书》)

图 4-78 水排两式

刘颂为河内太守时,境内公主的水碓有30多处。司徒王戎“既贵且富,区宅、僮牧、膏田、水碓之属,洛下无比”^①。《晋书·王戎传》称其有水碓40所。此外,“(石)崇有司簿阅水碓三十余区,苍头八百余人,它珍宝货贿田宅称是”^②。而这些庄园都是在洛阳邙城附近。

4. 水磨、水碾、连机碓、水罗问世

水磨是魏晋南北朝时期水力应用发展的标志。磨相传是春秋时公输班发明的。碾在东汉时期亦见诸文献记载。以水驱动的水磨水碾的问世则是水碓已有普遍运用之后。

三国曹魏时,魏明帝曹睿(204~294)有一套以水为动力的自动玩具,其中包含了水磨模型。晋人傅玄注中提到了其大致构造:“以大木雕构,使其形若轮,平地施之,潜以水发焉,设为女乐舞象,至令木人击鼓吹萧,作山岳,使木人跳丸掷剑,缘绳倒立,出入自在,百官行署,春磨斗鸡,变巧百端。”^③水磨诞生的时代当在此前。

《南齐书·祖冲之传》“(祖冲之)于乐游苑(在建康,今南京)造水碓磨,世祖亲自临视。”世祖即南齐武帝萧赜(483年至493年在位)。这是有关水磨应用的明确记载。同时期有北魏尚书崔亮(?~521)在洛阳西北谷水上“造水碾磨数十区,其利十倍,国用便之”^④。东魏武定五年(547)杨衒之作《洛阳伽蓝记》,有感于永熙八王之乱,洛阳被毁,追思当年洛阳的繁华,提到了北魏洛阳水力机械普遍应用的情形,“(景明)寺有三池……磑磑春簸,皆用水功。”^⑤磑(水碾)、磑(水磨)、春(水碓)、簸(水罗)在洛阳已不在少数。

水碓在粮食加工业中的运用,自东晋开始使用渐多。东晋时出现了连机磨。当时人记:“杜预(222~284)作连机碓。”^⑥嵇含(263~306)著《八磨赋》,以畜力为动力^⑦。魏晋南北朝八磨的问世说明在机械制造技术方面已使当时制造连机水磨成为可能。连机水碓在东晋时已经广为应用,与单一水碓不同之处只是动力轴加长。轮上分布若干拨板。一个拨板和一套碓具相配(图4-76)。连机水碓与单机水碓相比机械结构无大变化。水磨则不然,连机水磨的动力传递要通过多个齿轮来实现。水磨动力机械部分对水轮的要求是功率更大,运转匀速稳定。相应对引水工程提出了更高的要求。可以说水磨的诞生标志着水利工程技术达到了相当高的水平。

(二) 唐宋元水力加工机械的普及

自魏晋南北朝以降,水碓逐渐由都城向边远山区流传。唐宋元时,水磨、水碾等水力加工机械也开始进入寻常百姓家。水力纺机大约也是这一时期问世的,18世纪水力纺车在西方诞生,然后传入美国,水力纺车进入产业领域,被美国视为现代工业革命转折的标志。

1. 水磨走向民间的过程

隋及唐前期皇室及豪门世家、寺庙,仍是水磨、水碾的主要拥有者。如隋代开国元勋杨

① 南宋·刘义庆:《世说新语》卷下之下,四部丛刊本,第141页。

② 《晋书·石苞传》卷33,中华书局本,第1008页。

③ 《三国志·魏书·方技传》卷29,中华书局本,第807页。

④ 《后魏书·崔亮传》卷66,中华书局本,第1481页。

⑤ 北魏·杨衒之:《洛阳伽蓝记》卷3,四部备要本,第17页。景明寺为北魏时著名的寺庙,在宣阳门外。

⑥ (晋)晋诸公传,转引自《太平御览·器物部七》卷762,中华书局本,第3385页。

⑦ 晋·嵇含:《八磨赋》,《全上古三代秦汉三国六朝文·全晋文》卷65,第1830页:“外兄刘景宣作为磨,奇巧特异,策一牛之任,转八磨之重。因赋曰‘方木矩峙,圆质规旋,下静以坤,上转以乾,巨轮内达,八部外连’。”

素权倾一时,“东西二京(洛阳、长安)居宅侈丽,朝毁夕复,营缮无已。爰及诸方都会处。邸店、水碓并利田宅以千百数,时议以此鄙之。”^①(碓即磨之别名,唐及宋北方多称碓)唐玄宗时大宦官高力士“于京城西北,截泔水作碓,并转五轮,日破麦三百斛”^②。与他同时代的宰相李林甫,“京城邸第,田园水碓,利尽上腴”^③。当时都城长安附近的郑国渠、白渠更是节节筑坝,皇亲国戚大设私碓,与农业生产争水,灌溉用水已经得不到保障。广德二年(764),户部侍郎李栖筠等奏请拆除白渠上的水磨、水碓70处。大历十三年(778),从拆除代宗之女升平公主的2处水碓入手,毁白渠水碓44处^④。

唐代中后期为了增加税收,不得不强制皇族将一些产业交给地方政府。水磨、水碓先后成为地方政府的产业。元和八年(813)宪宗令“应赐王公郡主并诸色庄宅、碓碾等,并任典贴货卖,其率税夫役,委府县收管。”^⑤穆宗时(821~824)继续下诏书,将京兆,河南府以外的所有皇产割给地方。此后,水碾、水磨向民间普及,成了政府租税的主要来源。

宋代,百姓经营的水磨、水碾已不在少数。都城附近的汴渠上集中了许多制茶的磨坊,由于筑坝壅水,妨碍了汴渠通航;此外,也有将磨或碾建在船上,停驻中流,由水流驱动者,称作浮碓,或船碓。由于水力加工机械而影响灌溉用水,引起水源之争也和唐代一样难以调解。《宋史·河渠志》:“右司谏苏辙言:近岁京城外创置水磨,因此汴水浅涩,阻隔官私舟船,其东门外水磨,下流汗漫无归,浸损民田一二百里,几败高祖坟。”^⑥这是因为水磨大量弃水而导致的积渍涝灾^⑦。

北宋朝廷对民间兴建水磨予以了支持,使水力应用在宋代达到了空前的普及,进入了寻常百姓家。北宋文同记嘉陵江民间大水磨“激水为碓嘉陵民,构高穴深良苦辛。十里之间凡共此,麦入面出虚无人。彼氓(音 meng,指“百姓”)居险所产薄,世世食此江之滨,朝廷遣使兴水利,嗟尔平轮与侧轮”^⑧。宋元时大规模的水磨或水碾已不少见(图4-79),由地方政府或乡村绅士集资建设的水磨坊常成为地方大型公共设施。驱动水磨的水轮有立式(侧轮)、卧式(平轮)等不同类型。在元时刘郁《西使记》记载了常德受元宪宗之命出使伊儿汗国,在岭北乞则里八寺见“有碾碾,亦以水激之”的情景。乞里则八寺在今蒙古西南近额尔齐斯河的布伦托海^⑨。

2. 水力纺车

元代王桢《农书》始见记载,水力纺车应为宋代的产物。水力纺机体积硕大,主要用于纺麻。动力部分称大轮,实为水轮,“与水转碾磨之法俱同”^⑩。纺车部分与一般纺车结构类似,水轮转动后“旋随轮转,众机皆动,上下相应,缓急相宜,遂使绩条成紧,缠于轳上……昼

① 《隋书·杨素传》卷48,中华书局本,第1292页。

② 《旧唐书·高力士传》卷184,中华书局本,第4758页。

③ 《旧唐书·李林甫传》卷106,中华书局本,第3238页。

④,⑤ 《唐会要》卷89,商务印书馆本,第1622页。

⑥ 《宋史·河渠志》,二十五史河渠志注释本,中国书店,1989年,第118页。

⑦ 《宋史·食货志》卷184,中华书局本,第4508页;“(政和三年)尚书省言:‘水磨茶自元丰创立,止行于近畿,昨乃分配诸路,以故致弊,欲止行于京城,仍通行客贩,余路水磨并罢。’从之。”

⑧ 北宋·文同:《丹渊集》卷13,四部丛刊本,第155页。

⑨ 元·王恽:《秋洞先生大全文集》卷94,四部丛刊本,第895页。

⑩ 元·王桢:《农书》卷19,农业出版社,1956年,第420页。



图 4-79 元代水磨图

(引自李允铎《华夏意匠》，(香港) 广角镜出版社，1986 年)

夜纺绩百斤”^①。《农书》说水力纺车在“中原麻苧之乡凡临流处所多置之。”川西岷江流域成都平原亦不罕见，元人揭傒斯《大元敕修堰碑记》记都江堰“今虽缘渠所置碓硃、纺绩之处以千万计，四时流转而无穷。”

^① 元·揭傒斯：《揭文安公全集》卷 12，四部丛刊本，第 113 页。

二 提水机械

从机械发明的角度看,人类历史中从提水器具到机械的发明是重要的进步。具有杠杆原理构造的提水机械(桔槔)、有垂直传动装置的辘轳、平行传动装置的龙骨水车和以水为动力的筒车,代表了古代最先进的提水机械,也代表了古代机械发展的重要方面。但从水利史的角度来看,提水机械的发展经历从人力、畜力到水力风力等自然能应用两个发展阶段。18世纪的工业革命,诞生了使用电能的抽水机,它标志着以自然能为动力的提水机械的终结。但是,古老的水力机械,因为没有供电问题而在边远的山区和农村至今仍在使用。

(一) 人力和畜力提水机械

先秦文献中出现的“报甃而汲”“负缶而入井”文字,描述了灌溉园艺的取水方式,或许这就是最早提取地下水灌溉的方式。西安半坡村遗址距今 6000 多年前水井中发现取水的陶罐。河北藁城夏商时期的水井中,发现了扁圆形的水桶,口边有对称的两个方孔,应该是用于穿系绳索,用在较深的井中提水^①。

1. 戽斗和倒虹吸

戽斗是古代最常见的提水器具(图 4-80),在木桶、柳条筐系上绳子,两人相对而立,用手牵拉绳子,从低处戽水上岸。




图 4-80 戽斗及其工作情景

(引自(元)王桢《农书》)

倒虹吸一类的提水设施在东汉时见于记载,中平三年(186)大修宫城,掖庭令毕岚“又铸天禄虾蟆,吐水于平门外桥东,转水入宫。又作翻车、渴乌,施于桥西,用洒南北郊路,以省百姓洒道之费”^②。毕岚所作的天禄虾蟆至少是管道引水的出水口。关于渴乌,唐代李贤注:

^① 河北省博物馆,藁城台西南代遗址,文物出版社,1977年,第66~71页。

^② 《后汉书·宦者列传》卷78,中华书局本,第2537页。

“渴乌，为曲简，以气引水上也”^①，是倒虹吸装置。唐《通典》记：“渴乌，隔山取水。以大竹筒雌雄相接，勿令漏泄。以麻漆封裹。推过山外，就水置筒，入水五尺。即与筒尾取松桦干草，当筒放火。火气潜通水所，即应而上。”^② 渴乌进水口和出水口需要有一定的高差，利用真空和水压力将水输送到目的地。

2. 桔槔

桔槔始见于《墨子·备城门》，作“颡皋”^③。是一种利用杠杆原理的取水机械(图4-81)。如下几条记载反映了春秋战国时使用桔槔的地区主要是经济比较发达的鲁、卫、郑等国(今山东西南、河南北部、河北南部)。



图4-81 山东嘉祥东汉画像石上的桔槔取水图

《说苑·反质》记载郑国大夫邓析过卫国，见5位农夫“俱负缶而入井，灌韭终日一区”邓析下车为之教：“为机，重其后，轻其前，命曰桥。终日溉韭百区不倦。”^④ 但卫国人说，并不是不知道有这种机械，而是“有机之巧，必有机之败”，所以不用之。这里邓析对桔槔的结构和工作效率有较全面的描述。

孔子弟子子贡南游楚国，过汉阴，见一丈人抱瓮入井出灌，也向前介绍桔槔：“有械于此，一日浸百畦，用力甚寡而见功多，夫子不欲乎？为圃者仰而视之曰：奈何？曰：凿木为机，后重前轻，挈水若抽，数如沃汤，其名为槔。”^⑤

① 《后汉书·宦者列传》第78，中华书局本，第2537页。

② 唐·杜佑：《通典·兵十》卷157，商务印书馆，1935年，第831页。

③ 《墨子·备城门》卷14，诸子集成本，第313页。

④ 汉·刘向：《说苑》卷20，丛书集成初编本，第202页。

⑤ 清·王先谦：《庄子集解》卷3，诸子集成本，第74~75页。

鲁国的太师金借桔槔阐发为人之道。其中对桔槔的概括：“独不见桔槔乎？引之则俯，舍之则仰。”^①

桔槔的构造运用了杠杆原理，取水时可一按而下，木桶盛满水后，杠杆的前端由重点变为力点，借助安置于后端的重物，只用较少的力上提，水桶就上来了。桔槔一直是我国北方地区比较常见的提水机械。

3. 辘轳

辘轳是利用轮轴原理做功的机械。用于提取井水的辘轳始见于汉代，作“棊𨮒”。李斯《苍颉篇》：“棊𨮒，三辅举水具也。”长安三辅地区多有使用。今湖北大冶矿冶遗址考古发现汉代辘轳木轴，这是矿井中提升矿石之用的起重设备^②。汉代画像石中，用辘轳提水的题材较多，当时辘轳已经较多地用在生活和灌溉用水中。明代徐光启概括辘轳的提水过程：“虚者下，盈者上，更相上下，次第不辍，见功甚速。”辘轳的关键设备是辘轳轴，利用轮轴原理做功，辅助的设备有支撑架、盛水具、绳索等。

辘轳的出现，解决了深井的取水问题，标志着人类利用地下水进入新的阶段。辘轳逐渐成为北方地区使用最普遍的提水机械，明清时华北地区出现了畜力辘轳，在机械传动部分加了动力轮——平轮，盛水器由一桶改为多桶，牛马环绕立柱作圆周运动，井水不断上提（图4-82），提水的深度可以达到数十米，今天华北平原一些超100米的深井也还在用辘轳提水。

辘轳



(a) 元·王桢《农书》上的辘轳



(b) 现代仍在使用的辘轳

图 4-82 辘轳

① 清·王先谦：《庄子集解》卷4，诸子集成本，第91页。

② 铜绿山——中国古矿冶遗址，文物出版社，1980年。

4. 机汲

一种利用滑轮提水的设施, 适合远距离高落差的地方提取河水。唐代刘禹锡《机汲记》: “比竹以为畚, 置于流中。中植数尺之梲, 輦石以壮其趾, 如建标焉。索纆以为绳, 系于标垂上属数仞之端; 亘空以峻其势, 如张弦焉。锻铁为器, 外廉如鼎耳, 内键如乐鼓, 牝牡相函, 转于两端, 走于索上, 且受汲具。”^① 今人根据文献, 绘制出大致形制 (图 4-83)^②。此外, 唐《通典·兵》“识水泉、隔山取水、越山渡险”条也有类似越山取水设备的记载^③。




图 4-83 唐代机汲示意图

(引自《中国农业科学技术史稿》, 农业出版社, 1986 年)

(二) 水车

古代水车是轮转提水机械的统称, 按动力分有人力、畜力、水力和风力, 因为动力装置不同而有不同形制。后汉及三国时都有水车发明的记载, 唐代水车开始推广应用。大和二年 (828) 文宗“内出水车样, 令京兆府造水车。散给郑白渠百姓以溉田”^④。用人力或畜力的水车称龙骨水车, 利用水流冲动来提水的水车称“筒车”。

1. 龙骨水车

水车东汉时始见于记载,《后汉书》记毕岚:“又作翻车、渴乌。”西晋人傅玄记三国时人扶风马钧“居京都, 城内有地, 可为囿, 患无水以灌之, 乃作翻车。令童儿转之, 而灌水自覆, 更入更出, 其巧百倍于常”^⑤。这段文字对马钧翻车用途有较为明确的记载, 但其结构仍然不详。从字面推测应是手摇的龙骨水车。

龙骨水车的称呼来自民间, 南宋陆游《春晚即景》:“龙骨车鸣水入塘, 雨来犹可望丰

① 唐·刘禹锡:《机汲》,《刘梦得文集》卷 27, 四部丛刊初编, 第 162 页。

② 李崇州, 中国古代各类灌溉机械的发明和发展, 农业考古, 1983 年, 第 1 期, 第 142~143 页。

程鹏举, 机汲试析 (未刊稿), 对索道的架设方式和滑轮构造有进一步研究。

③ 唐·杜佑:《通典·兵十》卷 157, 商务印书馆, 1935 年, 第 831 页。

④ 《旧唐书·本纪》卷 17, 中华书局本, 第 528 页。

⑤ 引自《三国志·杜夔传》卷 29 晋傅玄的注, 中华书局本, 第 807 页。

穰。”^① 目前见到的史料中,这是最早的出处。

龙骨水车适合近距离,提水高度在1~2米左右,比较适合平原地区使用,或者作为灌溉工程的辅助设施,从输水渠上直接向农田提水。用于井中取水的龙骨水车是立式的,水车的传动装置有平轮和立轮两种以转换动力方向。

唐宋以来农田灌溉、排水及运河供水中,龙骨水车是使用最普遍的提水机械,特别是南方大兴围田之后,对低水头提水机械的需求更加普遍。元代王桢《农书》绘制了不同动力的龙骨水车的图谱,其中人力水车有脚踏、手摇等,畜力水车有牛车、驴车等,(图4-84)为明代宋应星《天工开物》改绘的三种龙骨水车。

2. 水力水车

中唐时,已有了水力提水机械的文字记载,最早称之“水轮”、“机轮”。在元代王桢《农书》记载了两类水力提水机械:筒车和水车。水车有水转翻车、水转高车(明代徐光启记做水转筒车)。

(1) 筒车:

最早的文字记载见于唐陈廷章《水轮赋》,水轮即为提水水车,“鄙桔槔之繁力,使自趋之转毂”,汲具一般是竹筒系在水轮上,水轮既是动力机械又是工作机,以水力为动力,冲动水轮自动运转而提水。“水能利物,轮乃曲成。升降满农夫之用,低回随匠式之程……观夫斫木而为,凭河而引,箭驰可得。而滴沥辐辏,必循乎规准。”^② 可见筒车的制作已有一定的规程。北宋梅尧臣《水轮咏》:“孤轮运寒水,无乃农者营,随流转自速,居高还复倾。”^③ 南宋人张孝祥过广西兴安,记途中所见:“筒车无停轮,木枳着高格。”^④ 显见所谓孤轮、水轮、筒车均为同一水力提水机械,其汲具系于水轮之上,随水轮的转动将水提到水轮的最高处,自动倾入输水槽中,水轮的直径几乎同于提水高度。元代,王桢《农书》对筒车有很详细的介绍,并有图谱^⑤。因为结构简单,造价低廉,且维修方便,在宋代便已广泛流行于民间,及至近代仍是农村常用的水力机械。

(2) 水转翻车:

元代王桢《农书》始见记载,动力传动部分与人力、畜力水车相同,出水端有传动轮;进水端位于水下,为动力轮。水轮有立式、卧式两种,适用于低水头的水力条件(图4-85)。

(3) 高转筒车:

水轮愈大,需要的水动能愈大,宋元时大水轮被广泛用在提水机械上。

元代王桢说“此近创捷法,已经较试”^⑥,可见应是当时的产物,王桢称平江府(治今江苏吴县)虎丘寺剑池安装了这种水车供水,它的形制“其高以十丈为准,上下架木,各竖一轮,下轮半在水内,各轮径可四尺”^⑦。高转筒车提水高度可达约30米,水轮直径1米以上(图4-86),说明水轮的制作工艺和水工建筑物的修建技术都有相当高的水平。

① 转引自《中国科技资料选编》第四章,清华大学出版社,1981年,第161页。

② 唐·陈廷章:水轮赋,《全唐文》卷948,中华书局本,第9840页。

③ 北宋·梅尧臣:《宛陵先生集》卷4,四部丛刊本,第39页。

④ 南宋·张孝祥:过兴安呈张仲钦,《于湖居士文集》卷5,四部丛刊本,第48页。

⑤ 元·王桢:《农书》卷19,万有文库本,第421页。


⑥, ⑦ 元·王桢:《农书》卷18,万有文库本,第375页。



a. 拔车



b. 踏车



c. 牛转翻车

图 4-84 不同动力驱动的龙骨水车
(引自明·宋应星《天工开物》)



图 4-85 水转翻车
(引自(明)宋应星《天工开物》)




图 4-86 高转筒车
(引自(明)徐光启《农政全书》)

(4) 水转高车：

这是一种可以垂直或接近垂直提水的机械，王桢说“（水转高车的制作）此诚秘术，今表暴之，以谕来者。”据王桢的记载可以推想它的形制：“但于下轮轴端别作竖轮，傍用卧轮拨之。”^①主动轮在下端，水流冲动卧轮，卧轮拨动竖轮（传动轮）。王桢又说其构造与“水转翻车无异”。水转高车在元大都（今北京）有使用的记载，“今都城已有高车，用水飞上楼阁，散若雾雨，颇闻费力”^②，是用作屋顶降温的一种设备。

3. 风力水车

明清出现了风力水车的记载。风力水车的动力装置是风帆，工作机的构造与龙骨水车相同（图 4-87）。明·宋应星《天工开物》：“扬郡以风帆数扇，俟风转车，风息则止，此车为救潦，欲去泽水，以便栽种。”^③这类提水机械用于太湖流域排水，有风就转且可经常工作。清代长芦利用风力水车提取海水制盐，一具风帆可带动两部水车。



图 4 87 风力水车

①, ② 元·王桢：《农书》卷 18，万有文库本，第 375 页

③ 明·宋应星：《天工开物·乃粒》卷上，商务书馆，1954 年，第 5 页。

第五章 水利管理与法规

技术科学主要包括物化技术、操作技术和管理技术三部分。水利工程的兴建一般规模较大,常常汇聚着千百万人的共同劳动。水利工程效益的发挥,无论是防洪、灌溉、航运、城市供水等都关系到广大范围和许多方面,牵涉众多地区和部门的利益,而各方面利益往往并不一致,因此需要从全局出发去协调有关方面。既保证受益与出工的相对合理,又能使有限的水资源得到充分利用。因此,管理科学具有特别重要的地位。

水利工程管理不仅能带来正常的运行和取得最大的效益,还直接关系到工程的兴废和持续利用。我国是个水利大国,许多工程著称于世,工程的兴建无疑具有里程碑的地位,然而工程运行千百年,历久不衰并逐步发展,却不能不归功于优秀的管理。水利管理是政治文明重要的一部分,例如在灌溉文明发祥地之一的两河流域,即位于幼发拉底河和底格里斯河的美索布达米亚冲积平原上的巴比伦国(今叙利亚、约旦地区),在极盛的汉穆拉比时代(前1792~前1750)已建成规模宏大的纳尔-汉穆拉比灌溉工程。在这个中央集权的国家里,土地属国家所有,灌渠属国家所有,国家的政区是根据渠系而分成若干分灌区来设置的。著名的汉穆拉比法典第53至56条就是专门针对灌区的灌溉、防洪而制订的^①。公元前1750年山区加喜德部落入侵,建立了加喜德王国。文化远比巴比伦落后的加喜德人将土地分封或赐予官吏、贵族和自己的亲信。土地所有权改变,灌溉制度也随之废除。两河流域古老的灌溉文明逐步消失。

我国古代水利管理有悠久的历史,其中蕴含丰富的文化、科学和技术的内涵。许多灌区的延续就是管理的延续,反映了区域政治、经济、文化的历史脉络。我国古代水利管理留下的规章、制度和经验也为今天的水利管理提供了借鉴。

第一节 水利机构和职官

中国古代官制中,水行政置官应是最早的,它缘起于管水或治水的部族领袖。战国时管仲提出了水行政部门职能的概念以及设官置署的构想。先秦以来,水行政管理机构在中央和地方官制中一直都有设置,机构和职能随国家官制的不断完善而逐步完善。

古代中央官制经历了三次重大变动:①先秦时期诸侯分封制下公卿制;②秦汉时期中央集权的三省九卿制;③隋唐时期建立在三省九卿制基础上的中央政务机构的“六部”部门主管制。隋唐以前,水行政分属尚书(中书)省及多个监。至隋唐六部的建立,形成了以工部和都水监为首的,从中央到地方,专业事务机构与行政管理部门结合的条块管理体系。自汉代以来在州(郡)县行政长官之下设官置吏,形成稳定的地方水利行政管理机制。

在水行政和专业管理的组织体系之外,独立的稽查系统始终行使着对水利工程建设和管理的稽查功能,这是古代水利事业发展的保障机制。

① 杨炯,汉穆拉比法典,高等教育出版社,1992年,第38~40页。

一 统一的水行政管理及职官建立

夏商及春秋时,由于防洪、供水等公益事业和公用工程管理的需要而产生了行使专门职责的官吏,同时出于对大自然的敬畏,又赋予官与神一体发号施令的权力,这就是《周礼》所列的天地春夏秋冬,或金木水土各官。管水和治水的官,分别为冬官及水官。这就是水正为官、玄冥为神的水管理的职官起源。

春秋战国时各诸侯国政务主要由司空、司徒、司马和司寇承担,分管土木工程、劳役、军事、刑法等。其中水利工程的兴建及管理是司空的职权。

秦汉一统的集权专制下,中央政务机构尚书省和卿监两大体系中,产生了水利行政管理、水资源税征收、水利工程建设和管理三类水行政官员。

(一) 先秦时期的水官

先秦文献记载了远古时以水、木、金、火、土五行来设官管理社会各业,以及各行长官封神的情况,“木正曰句芒,火正曰祝融,金正曰蓐收,水正曰玄冥,土正曰后土。”^① 传夏时少皞有四叔,重、该、修、熙,分别掌金木及水,“世不失职,遂济穷桑,此其三祀也”^②,其中修和熙相代为水正。

据《周礼》记载,西周时天下各官分别为天地春夏秋冬六官,管理粮农、户籍、税赋、兵制、刑法等,其中冬官为水官。

西周具有以周王为最高统治者的中央统治层。《诗经》追述周的先人为了治理天下,“乃召司空,乃召司徒”^③。西周以大史、大祝(典祀)、大卜、大宰、大宗、大士,即“六大”主持宫廷事务;以天地春夏秋冬六官,分四司、宰和伯职掌天下。其中天官冢宰、地官司徒、春官宗伯、夏官司马、秋官司寇、冬官司空,号称“六卿”。根据《周礼》,司徒掌籍田和农业生产、司马掌军队,司寇掌刑法,司空掌工程营造和管理。

春秋战国时水官之属有川师、川衡,水虞、泽虞等,都是职掌水资源和水产的水官。如水虞和渔师是征收水税。《礼记·月令》:“是月(冬月)也,乃命水虞渔师收水泉池泽之赋,毋或敢侵削众庶兆民,以为天子取怨于下,其有若此者,行罪无赦。”^④ 即在冬月,水虞、渔师征收“水泉池泽之赋”,但如果苛税重赋,扰民过甚,则官员处以重罪。管理沟渠的管理有“雍氏”,“雍氏掌沟渎浚池之禁,凡害于国稼者;春令为阱擗、沟渠之利于民者。秋令塞阱杜擗。”阱擗为捕捉野兽的陷阱,深为阱,浅为擗,这里应泛指沟渠^⑤。

战国时人记载:齐桓公与管仲论除五害之道,管仲言及设置水官及其职责:“请为置水官,令习水者为吏。大夫、大夫佐各一人,率部校长官佐各财足;乃取水(官)左右各一人,使为都匠水工,令之行水道,城郭堤川沟池、官府寺舍及州中当缮治者,给卒财足。”^⑥ 管仲提

①, ② 引自《春秋左传集解》昭公二十五年,上海人民出版社,1977年,第1576页。

③ 《诗经·大雅》卷16,十三经注疏本,第510页。

④ 《礼记·月令》卷17,十三经注疏本,第1382页。

⑤ 《周礼·秋官》十三经注疏本,第885页。

⑥ 《管子·度地》卷18,诸子集成本,中华书局,第304页。

出了①水官应由懂得水利的人出任；②水官分工及人事配置：掌经费的大夫及大夫佐各一人；取水官二人，率领水工，督导兴作之事。这里管仲提出了水部门管理及职官的概念。又《管子·立政》：“绝水潦，通沟渎，修障防，安水藏，使时水虽过度，无害于五谷，岁虽凶旱，有所收获，司空之事也。”②这段文字实际也是以司空为长官的部门在防洪、土木营建方面职能的概括。

战国至秦司空是中央的重要行政长官。汉代宰相之职置、职称时有变更或废置，如成帝时改御史大夫为大司空，以丞相、大司马、大司空并称“三公”，并为宰相职置。但侯国至郡县司空之职设置很多，且事权轻重不一。如主管王室内府宗正，设都司空；掌山海池泽之税、皇室山林及工程的少府设左右司空；侯国及郡县均有司空，管工程或市政；军队有军司空，主管监狱、劳役的小吏也是司空。西汉末王莽专权时，改丞相为大司徒、御史大夫为大司空，东汉时以太尉、司徒、司空为三公新名号。事权，东汉战国司空的职能，但魏晋以后司空一职逐渐势微，隋唐基本不设。

（二）秦汉中央的水利机构及职官

秦建立了君主中央集权政体，官制上仍延续战国官制即公卿制，中央的官员都在朝廷内直接协助君主处理朝政。西汉中央开始分化出专业性较强的政务机构及公卿朝官。东汉时出现专业机构形态的三公制。水行政机构及其属官大致也是这时出现的。

1. 与水行政管理有关的卿官主要分属如下各寺（府）

（1）太常（秦及西汉景帝前称奉常），是卿中地位最高的，负责宫廷供奉及礼仪事务。其属官有太乐、太祝、太宰、太史、太卜、太医，以及均官、都水。属官之下各有令、长、丞、长丞。相应都水之下则有都水令、都水长或都水长丞。太常所属的都水及令长管理皇家园林水泽，都水也管理京畿范围内的堤防陂池等；汉武帝时设置水衡都尉，掌上林苑，下辖五丞，属官也有都水。但水衡都尉是专门管理内廷事务的官③。

（2）少府，掌管内廷经济，属官有六丞、十六官令丞，以及胞人、均官、都水三长丞，以及谒者。少府的都水负责征收山海池泽税以及粮赋，谒者代表中央出使执行公务和祭拜山海河川诸神。

（3）大司农，秦称治粟内史。汉景帝后元元年（前143）改名大农令，武帝太初元年（前104）又改。大司农有两丞，其下属官有五令丞，以及都水等六十五长丞。大司农是掌管国家经济、籍田、灌溉的重臣。

在太常、少府、大司农都设有都水属官，职掌与官署是联系的。属太常的水官，是京畿地区和皇家园囿内水官；少府的水官负责收渔产及与水资源有关的税；大司农下辖的都水长丞是决策水政务、主持水利工程的国家水行政长官。如武帝元光时，大司农郑当时规划关中漕渠，提出“引渭穿渠，起长安，并南山下”④，他的建议被采纳，使关中地区民田得以灌溉，节省了漕粮运量。

2. 尚书、三公及与水行政管理有关的机构及朝官

（1）尚书，秦置，汉武帝前只是皇帝身边从事文书的近臣，武帝时尚书分曹，设置郎官，

① 《管子·立政》卷1，诸子集成本，中华书局，第11页。

② 《汉书·百官公卿表》卷19，中华书局本，第735页：“水衡都尉，元鼎二年初置，掌上林苑，有五丞。属官有上林、均输、御羞、禁圃、犍濯、鍾官、技巧、六厩、辨铜九官令丞。又衡官、水司空、都水、农仓。又甘泉上林，都水七官长丞，皆属焉。”

③ 《史记·河渠书》，二十五史河渠志注释本，中国书店，1990年，第6页。

成为皇帝身边的秘书组织,具有决策职能。尚书设令、丞、僕射等官名。属官中水曹,主持缮治、功作、盐池、苑囿。

汉成帝建始时(前32~前28)黄河在馆陶决口,泛滥于华北四郡32县,这次大水灾朝廷所实施的救援、堵口等措施和行动,涉及了许多官员。御史大夫尹忠因为“对方略疏阔,上切之,忠自杀”^①。鸿嘉四年(前17)渤海、清河、信都河水溢,“河堤都尉许商与丞相使孙禁共行使,图方略”。尚书在决策方面的职能是比较明确的。

(2)大司空、御史。汉代,黄河下游频繁决口泛滥。王莽时河患加重,莽征能治河者以百数,会商治河之策。其中大司马史张戎、御史韩牧、大司空掾王横等皆应诏议治河。桓谭《新论》称张戎“习灌溉事”,称韩牧、王横“善水事”^②。可见治水是当时大司空、御史需要关注的政事。

3. 地方水行政长官制度建立

秦汉建立了完善的郡县地方行政管理体制。郡县“有水池及鱼利多者,置水官,主平水,收渔税。”^③正官以下水官即都水掾和都水长,西汉末王莽改制,一度改称司空掾,如《汉书·沟洫志》载桓谭为司空掾时,建议“征集无产业之人,县官给衣食,使其修治河堤,为公私两便。”^④可见堤防建设和管理费用主要由郡县负责。秦汉以后郡县水利官员设置和职能是最稳定的,变化的只是官称。

20世纪70年代都江堰出土的东汉用作水则的石人,为建宁元年(168)都水掾、都水长所刻。宋代金石家赵明诚从晋护羌校尉、边郡守彭祁的碑上,列出晋水官,大致有水部都督、东都水、蜀渠都水行事、蜀渠平水、中部劝农,西部劝农等水利或农业官称的官吏名^⑤。这些职官分属中央的尚书(中书)省和司农寺两大系统,都水行事、平水、劝农均为地方管水的官吏。

南北朝时西域高昌国沿用汉代官制,地方官也分曹各理政事,“诸城各有户曹、水曹、田曹”^⑥,楼兰国的出土文书上也记有“水曹”这样的官称^⑦。水曹是主管灌溉的官,在西域各国普遍设有这一职官,说明水资源缺乏地区为了加强用水管理,水官的设置受到特别重视。

4. 河堤使、河堤谒者及遣使制起源与制度初立

秦汉时与水行政管理有关的官员在尚书和公卿中都有属官,皇帝根据需要经常从中派遣官员,并临时授予使职,其中最经常的是向灾区派出的谒者,这样的官员是驻黄河堵口或河堤施工现场的特使。因为遣使是临时的,皇帝授予的河堤使、河堤使者、河堤都尉等官称也是临时的。有时也从地方官员中调遣,如《汉书·沟洫志》记:西汉末哀帝时,“平当使领河堤”^⑧,系平当使官,而领治河之事。武帝元光时(前134~前129),黄河瓠子堵口,“天子使汲黯、郑当时兴人徒塞之”^⑨,郑当时是大司农的官员。如鸿嘉四年(前4),许商和孙禁巡视

① 《汉书·沟洫志》,二十五史河渠志注释本,第26页。

② 《汉书·沟洫志》,二十五史河渠志注释本,第35页。

③ 《后汉书·百官五》卷38,中华书局本,第3625页。

④ 《汉书·沟洫志》,二十五史河渠志注释本,第34~35页。

⑤ 宋·赵明诚:《金石录》卷20,四部丛刊续编第48册,第8~9页。

⑥ 《周书·异域·高昌传》卷50,中华书局本,第915页。

⑦ 林海村编,楼兰尼亚出土文书,文物出版社,1985年,第481号:“水曹,泰始二年八月人□下张掾。”楼兰遗址在今新疆罗布泊西岸。

⑧,⑨ 《史记·河渠书》,二十五史河渠志注释本,第5页。

黄河,考察堤防。许商为匠作监大匠;孙禁为丞相史,是丞相属官。秦汉时专为治河派遣的谒者,魏晋时逐渐成为固定的职置,是隋唐都水台的渊源之一。

成帝建始时(前32~前28)黄河在馆陶决口,泛滥于华北四郡32县,“遣司农非调调均钱谷河决所灌之郡,谒者发河南以东漕船500艘,徙民避水居丘陵九万七千余口。河堤使者王延世使塞。”^①王延世蜀郡资阳人,官居校尉,因堵口有功,而拜光禄大夫,秩中2000石,赐爵“关内侯”^②。这次水灾救援行动涉及了司农(非调、谒者)和尚书的官员。

河堤谒者有时是一种特别的授衔。东汉永平十三年(70)王景因治河有功,三迁至侍御史。永平十五年(72)王景再拜为河堤谒者,赐车马绢丝及钱^③。

魏晋时河堤谒者似乎已经是常设的官职了。晋泰始时,车谊任河堤谒者,“时颇有水旱之灾”。泰始四年(268年)傅玄(217~278)上书建议应将河堤谒者增至5人,将全国分为五部,五人分管;他还说车谊不知水事,建议调任其他职位,召前河堤谒者石恢官复原职。他称石恢“深精练水事及田事,知其利害,乞中书召恢,委曲文其得失,必有所补益”。晋武帝十分赞赏傅的建议:“此诚为国大本,当今急务也。”^④从傅玄建议中可以看出河堤谒者不仅是防洪治河方面的使职,而且似乎相当于中央水行政的官员。北魏末期设三台:御史、都水、谒者三台。都水和河堤谒者两个职官的逐渐制度化,为隋代水政和事务两类管理机构的诞生做好了准备。

二 条块结合的水行政与专业管理体系

隋代重新建立了一统的中央政权,整个中央官制的发展进入了新的阶段。隋唐时期建立在三省九卿的中央政务和事务两大体系下的水利管理机构也随之成熟。隋唐建立的中书、门下、尚书三省同为国家最高政务机构,分别负责决策、审议和执行。并将政务分为六部来分理,即吏、户、礼、兵、刑、工。至此,中央水官(隶属于工部)和地方水官(隶属于地方政府)条块清晰的水利管理体系形成。此外,通过御史台的外派,形成了跨行政区划的专业系统,以及水利的稽查系统。

宋代中央继承了隋唐六部及司监制的官制,实行中书门下主管政务,枢密院管军政,三司(盐铁、度支和户部)管财政,三者鼎足而立,彼此不相知会,大权集中于皇帝。为了加强中央集权,宋代官称和实职分离,三省、六部、二十四司官多是拿俸禄的空名,除非皇帝特命,不管本部职事。如仆射、尚书令、侍郎、大夫、员外郎、卿、少卿是定品秩、俸禄、章服和序迁的依据,官员通过皇帝的任命而担任实际职务。官员担任实际职务统称“差遣”,官称中常带判、知、权、提举、管勾、监等。如陕西三白渠,派遣官员“提举三白渠公事”,管理渠务^⑤。金元时继续沿用这一形式,在中都设“规措京兆府”,规措官一员,正七品,“掌灌溉民田”;耀州设“三白渠公事”;置点检渠堰官一员,属官二人,“掌点检启闭泾阳等县渠堰。”^⑥

①, ② “非调”为司农寺属官之一,《汉书·沟洫志》,二十五史河渠志注释本,第26页。

③ 《后汉书·王景传》卷76,中华书局本,第2465页。

④ 《晋书·傅玄传》卷47,中华书局本,第1322页。

⑤ 《宋史·职官》卷167,中华书局本,第150页。

⑥ 《金史·百官》卷57,中华书局本,第1322页。

虽然是比较低等的官吏,但也拥有水量分配的实权。

元代废除门下和尚书省。由中书省、枢密院、御史台分掌政务、军务、监察三权。此外,地方设立中书省,为中央的派出机构。依附于此的水利管理体系也更加完善,同时出现了跨流域的运河漕运、黄河防洪的分司机构——行都水监。

明洪武十三年(1380)废中书省,设以大学士为首的内阁。皇帝直接处理国家大政,六部作为中央的重要事务机关事权加强。中央外派的运河、黄河的分司机构进一步完善和加强,管理体制演变为准军事性质,河道总督和漕运总督权力超越行政区划,形成了水利管理文职和武职两个并列系统。

(一) 隋唐中央水利职官

隋唐所谓尚书、中书、门下的三省制构成中央政权的主体。三省制形成了三权分立。概括起来,即为“中书出令,门下封驳(审议),尚书受而行之”,使决策、审议和行政三方互相牵制,避免专断。

中书是掌管皇帝印玺的机构,置中书令,侍郎为正副首长,属官有谒者(初称舍人)、通事谒者;门下设侍中,平章事等官。

尚书总理全国政务(相当于今国务院),制度规定:尚书令一人,左右丞相(仆射)各一人,是正副首长。以下设吏、礼、兵、都官(后来称刑部)、度支(后称户部)、工六部。尚书省的六部为此后历代国家政务机关设置所遵循。六部各设四司,共二十四司。

1. 工部及寺、监中之水官

工部是尚书省的一部,工部设尚书一名,正三品,侍郎一人。所属工部、屯田、水部、虞部四司。各司设郎中一员(从五品上),员外郎一员(从六品上),主事二人(从九品上)。下还有令史,书令使,掌固等。

水部职掌国家水政,如《唐六典》所规定:“水部郎中,员外郎掌天下川渚陂池之政令。以导达沟洫,堰决河渠。凡舟楫溉灌之利,咸总而举之。”^①

隋唐中央仍设五监(司),是接受三省指令办理各有关事务的部门。其中包括国子、少府、将作、都水、军器。监、少监为监的正副首长。其中将作监负责宫城营缮和工程建设,都水则负责水利、桥梁建设和管理。都水监由此诞生。

2. 都水监及其职能

秦汉以来,中央卿监设都水使者或谒者,作为中央的遣使经理防洪治河。东汉中央设河堤谒者5人,都水为地方行政长官的属官。魏晋南北朝中央置都水台,设都水使者。隋代改使者为监,官至四品。唐贞观时改为都水监,设使者二人,正五品上。都水监成为诸监之一。唐以后,都水监及长官设置不再有大的改变。

都水监,下有舟楫、河渠二署。长官称使者、都尉,下属官有主簿、录事,府、史、掌故等。都水监是中央的执行机构。

《唐六典》对都水监属的职责有细致的规定,并为以后各代所沿袭。

①关于都水使者:“都水使者掌川泽、津梁之政令,总舟楫、河渠二署之官署。辨其远近,

^① 唐·李林甫等,《唐六典》卷7,陈仲夫点校,中华书局,第225页,1988年。

而归其利害；凡渔捕之禁，衡虞之守，皆由其属而总之。”^①

②关于监丞、主簿：“丞掌判监事。凡京畿诸水，禁人因灌溉而有费者，及引水不利而穿凿者。其应入内诸水，有余则任王公、公主、百官家节而用之。主簿掌印，勾检稽失。凡运漕及渔捕之有程者，会其日月，而为纪举。”^②

都水监根据需要派出官员，或临时任命当地官员并赋予职权。如泾阳三白渠分水口置泾堰监，渠堰使^③。大历二年（767）高陵令刘仁师任渠堰使，处理郑白渠水利纠纷。渠堰使也代表都水监巡视地方水利，如贞元（785～805）初京兆少尹郭隆任渠堰使，巡视京兆各县水利情况。

3. 地方农田水利、漕运的官制

唐代农田水利由地方承担，《新唐书·地理志》所记载的地方农田水利工程中，相当数量为州的行政长官——刺史所主持的。中央通过遣使控制地方水利工程的建设和管理。如贞元六年至十六年间（790～800）淮西节度使吴少诚擅开决司、洧等河灌溉，致使漕船停运。吴少诚竟不听诏令中止。后遣卢群出使蔡州。卢群“凡数千百言，谕以君臣之分，忠顺治义，少诚乃从命，即停工役。”^④节度使公然冒犯漕运优先的用水原则，反映出当时朝廷对方镇和地方管理权威的势微和节度使对水利工程的控制，但当时中央仍握有水权控制大权。

对于涉及多个行政区的水利工程，中央还采取赋予官员职使的办法，使其能够主持工程建设。开元十六年（728）河北大水，魏州刺史宇文融建议垦故河道为稻田，以减少漕粮运输开支，玄宗采纳他的建议，使领宣抚使，决九河使两职。后来宇文融动用大量劳役，“兴役纷然，而卒无成功”^⑤。

唐代中期，将全国设十方镇，各镇以节度使领兵镇守，因为节度使在所在地区领营田使、支度使、观察使，所以逐渐拥有统治地方的财政、兵政实权。河南、河北、陇右、朔方、范阳等道或镇许多水利工程系节度使所主持。

唐代首都长安和东都洛阳的粮食供应大多从淮河和长江流域调运，漕运管理主要由中央派出的使职执行。开元二十一年（733）玄宗拜京兆尹裴耀卿为黄门侍郎、同中书门下平章事，充江淮、河南转运使。他任职三年，运粮700万石，省陆运40万贯。这是转运使之职正式设置，后来成为唐宋重要的使职，负责运河工程管理和漕粮运输。

（二）宋元工部、三司和诸寺监系统的水利职官

宋初中央政务机构继承了唐代三省六部及司监制，后来逐渐变为中书门下主管政务，枢密院管军政，三司（盐铁、度支和户部）管财政，三者鼎足而立的中央官制，大权集中于皇帝。

①，② 《唐六典》卷23，中华书局本，第598～599页。《旧唐书·职官》对都水监职能的记载有所补充：“凡虞衡之采捕，渠堰陂池之坏决，水田斗门灌溉皆行其政令。”

③ 据《玉海·陂塘堰湖堤埭》卷23：“唐泾堰监、渠堰使条：〈（唐）会要〉大历四年三月十五日敕：泾渠监先废，会复置。贞元四年六月二十六日，泾阳三白渠限口京兆尹郑叔则奏，六县分水之处实为利害，请准诸堰例，置监及丁夫守监。”可见泾堰监兴废不常。

④ 《旧唐书·卢群传》卷140，中华书局本，第3834页。

⑤ 《新唐书·宇文融传》卷134，第4559页。

为了加强中央集权,尚书省官称和实职分离。三省、六部、二十四司官多是拿俸禄的空名,除非皇帝特命,并不管本部职事。只有通过皇帝的任命才任实际职务。

北宋初水部如同虚设,“水部判司事一人,以无职事朝官充。凡川渚、陂池、沟洫河渠之政,国朝初隶三司河渠案,后领于水监,本司无所掌”^①。元丰(1078~1085)以后水部实权加强,主要体现在改制后员外郎实行本司事。规划水利工程、调度经费和对地方官员水利政绩的考核。水部下设6分案4司,有官员30多人。

元代废除门下和尚书省。由中书省、枢密院、御史台分掌政务、军务、监察三权。此外,地方设行中书省,为中央的派出机构。

宋汴京排岸司和纲运司,以及元代都水监、都水分司或行都水监的设置,标志着跨行政区划的运河、黄河和漕运的主管部门管理制开始取代临时性的遣使制度。

1. 宋代三司的水利行政职使

宋代三司主管财政及漕运和河防,一些职能与唐尚书省相同,三司长官称“使”,盐铁司下设七案:兵、胄、商税、都盐、茶、铁、河渠等;度支下面设八案:赏给、钱帛、粮科、常平、发运、骑、斛斗、百官等;户部设五案:户税、上供、修造、曲、衣粮等。

盐铁司主要负责漕运、防洪,以及堤防兴建;度支司常平则对水利工程建设经费筹集、经营负直接责任。三司的河渠使、发运使、转运使,由皇帝任命外派,行使农田水利建设、运河管理和漕粮运输管理方面的职责。北宋中央对水利的行政管理常有政出多门之事,如熙宁九年(1076):“诏常平、钱谷、庄产、户绝、田土、保甲、义勇、农田水利差役、坊场、河渡,委提举司专管勾,转运使副使判官兼领。其河渠非为农田兴修者,依旧属提点刑狱司。”^②转运和提点刑狱都不是三司的下属机构。

2. 司农寺对地方农田水利的管理

宋代九寺诸监仍被保留,神宗前司农寺并无职权,熙宁三年(1070)“诏司农寺专主天下常平、广惠仓,农田水利差役事”^③。具体政务是每年奏报仓储钱、贷款、农田水利等。关于农田水利需奏报的内容有:“天下水利兴修过若干处所,役过若干人功,若干兵功,若干民功;淤溉到田若干顷亩,增到税赋若干数目;天下农田开辟到若干生荒地,增到若干赋税,天下差役更改过若干事件,宽减得若干民力。”^④

元代大司农司对水资源、重要农田水利工程的管理拥有行政管理权。如陕西泾惠渠分水权归属大司农,《泾渠图说》:“诸渠至元十一年九月初二日,准奉大司农司割付呈准中书省割付,先后讲究定条画使水法度内一款节文……并令河渠司官管属听授节制。每渠直渠长一名,依泾水例请给申破水直。”^⑤

3. 宋代河渠司、都水监职使

皇祐三年(1051)置河渠司“专提举黄汴等河堤功料事”。“至和二年十二月以殿中丞李仲昌都大提举河渠司,以仲昌知水利之害,特任之也。”^⑥殿中丞北宋初从五品,后从七品官。

① 《宋会要辑稿·职官一六》之三,中华书局本,第2723页。

② 《宋会要辑稿·职官四三》,中华书局本,第3275页。

③ 《宋会要辑稿·职官二六》,中华书局本,第2921页。

④ 《宋会要辑稿·职官二六》,中华书局本,第2921~2922页。

⑤ 宋·宋敏求:《长安志·泾渠图说》,1931年刻本,第10页。

⑥ 《宋会要》职官五之四二,中华书局本,第2483页。

这是与河渠司属三司这一机构地位相符的。

仁宗嘉祐三年(1058)设都水监,撤消河渠司。熙宁时撤消沟河司(天圣四年(1026)置,管汴京城中沟渠),黄河、汴河堤防和汴京沟渠均归都水监管理。可见宋代都水监的职能主要是防洪、防汛管理。都水监以监和少监为正副长官,属官设丞和主簿等^①。

宋都水监的官员经常受命外派。如商胡决口后,英宗治平元年(1064)故道疏浚工程,“遣判都水监张巩,户部副使张焘等行视,遂兴工役,卒塞之”^②。都水监也根据需要,设置临时机构,或称外“都水监”^③。熙宁六年(1073),置疏浚黄河司。此外如提举汴河司,提举东流故道等均是因工程而临时设置的。

通常都水监与负责漕运的使职和地方共同受命承担工程。庆历八年,黄河商胡决口后,黄河分为北流和东流入海,此后经年兴工治河。都水监与河北转运司分管施工劳动力和物料组织,提刑使、安抚使以及沿岸地方官吏全部参与其中。

都水监对地方重要水利工程行使的是督导职能,派出监使出巡。路是直接主持者,府(州)、县施工管理和征集劳动力具体施工。如崇宁四年(1105),苏秀湖州征集开江兵1400人,疏浚吴淞江。提举两浙路常平等事徐确奏报当时疏浚情况时说:“华亭、昆山县知佐每季轮那巡视,具有无淤塞去处关报本州县及监司。并委苏秀二州通判半年前去检点。监司依分定岁巡,亲往检察。开江使臣若能用心开淘,并无涨沙堙淀,任满减二年磨勘。如敢弛慢却致沙泥堙淀,即展二年磨勘。逐县知佐,并两州通判,如不依立定日限,逐时前去点检,亦令监司点检,勘劾施行。从之。”^④徐确的奏报,反映了都水监与地方各级的工作关系。

4. 元都水监、河渠司

元代都水监主要职能是防洪和管理运河,但是驻外的河渠司则参与地方水利工程。“元有天下,内立都水监,外设各处河渠司,以兴水利,修理河堤为务。”^⑤元都水监,设监二员、少监一员、监丞二员;都水监领河道提举司。

与此前外派使者不同的是,元代经常根据需要设置机构,如行省之制。都水监在京畿外设置行都水监(管河堤和防洪),都水庸田使司(管农田水利),在大都置大都河道提举司(管理漕河)。开始多数机构是因事临时设置的,如至正六年(1346),因河决为患,设河南、山东都水监,“以专疏塞之任。”至正八年二月河水为患,于济宁郛城立行都水监。为了疏浚太湖下游河道,泰定二年(1325),松江置都水庸田使司,后几罢几置,逐渐成为常设。至正十二年(1352)为了减少北粮南运,于汴梁立都水庸田使司,“掌种植稻田之事”,庸田使司有使二员,副使二员,金事二员,首领官、经历、知事、照磨各一员,司吏十二人、译吏二人,也成为常设机构。

元代河渠司与宋河渠司性质有所不同,元河渠司是工部屯田司派驻地方监管重要水利工程的机构,长官称屯田总管兼河渠司事,官阶较低^⑥。中央对重大灌溉工程的管理主要是水资源分配,一般的运作程序是大司农提出用水方案,中书省批复后,由河渠司监督执行。如陕

① 《宋会要辑稿·职官三〇》,中华书局本,第3000页。

② 《宋史·河渠志一》,二十五史河渠志注释本,第61页。

③ 《宋史·河渠志一》,二十五史河渠志注释本,第141页。

④ 《宋会要辑稿·方域》,中华书局本,第7602~7603页。

⑤ 《元史·河渠志一》,二十五史河渠志注释本,第236页。

⑥ 《元史·河渠志二》,二十五史河渠志注释本,第285页。

西泾渠配水额由大司农上报中书省,批准后,“并令河渠司官管属听授节制。每渠直渠长一名,依泾水例请给申破水直。”^①此外,河渠司监督工程管理情况,“旧例三限、平石两处系关防分水禁限,五县各差监户一名,与都监一同看守限口,每日探量尺寸,赴司申报”^②。

5. 堤防、防汛的组织设置

汉代,黄河沿岸郡县置官管理河堤。东汉永平十三年(70),王景治河成功后,“(明帝)诏滨河郡国置河堤员吏,如西京旧制。”^③在中央政权的直接过问下,构成了沿岸州县行政长官或属官职掌的、跨行政区划的防洪防汛专业管理体系,负责经费、物料、劳力调配工作,以及以堤段为单位的民间巡守、抢修和管理基层组织的管辖。尽管这样的机构和主管官屡设屡废,但是各历史时期中央政权无不予以极大重视。

五代时天福七年(942)高祖石敬瑭令开封府尹、各处观察防御史、刺史等兼河堤使名,负责河防,“差选职员分擘勾当,有堤堰薄怯、水势冲注处,预先计度,不得临时失于防护。”^④从官员配置上保障了防洪防汛的常规管理。

宋初太祖乾德五年(967)“诏开封、大名府、郢、澶、滑、孟、濮、齐、淄、沧、棣、滨、德、博、怀、卫、郑等州长吏,并兼本州河堤使”^⑤,五年后太祖规定开封等沿河17州府,各置河堤判官一名,以本州通判兼任。

金世宗时继续这一建制,“沿河四府十六州之长贰皆提举河防事,四十四县之令佐皆管勾河防事。”^⑥此外,在黄河下游设25埽,每埽置“都巡河官”,下领“散巡河官”,散巡河官管埽兵若干负责险工段的监管。此后直到明清,地方长官均兼河防官职。

6. 漕运专业管理的起源

有关漕运专业管理机构设置的记载始于宋代。北宋在开封设排岸司和纲运司,将漕运分为两个系统:排岸司负责运河工程管理、及漕粮验收、入仓;纲运司负责随船押运。两司下领指挥,属于武职系统。

运河所经的曹郛济泗州和广济军均设排岸,置15指挥,有兵士7500人,每年春初准纲司差配上纲执役。汴京有排岸分司四处。据《宋会要》记载:汴京四排岸司:东司在广济坊,掌汴河东运,江淮等路纲船输纳及粮运至京师,分定诸仓交卸,领广济装卸,役卒五指挥,以备卸纲牵驾,以京朝官二人充任。西司在顺城坊,领汴河上漕,以京朝官一人负责装卸;南司在建宁丰台,领惠民河、蔡河,京朝官一人充任,广济两指挥1000人为额;北司在崇宁坊,建隆三年置,领广济河,以京朝官一人充任^⑦。排岸管河道入仓和纲运管押运^⑧,从管理上纲运司服从排岸司的调度,验收、卸粮、入仓等重要环节均由排岸司主持,业务上两司之间比较严格的交接制度。

①, ② 宋·宋敏求:《长安志·泾渠图说》,1931年刻本,第10页。

③ 《后汉书·王景传》卷76,中华书局本,第2465页。

④ 《册府元龟·邦计部·河渠二》卷497,中华书局影印本,第5956页。

⑤ 《宋史·河渠志一》,二十五史河渠志注释本,第39页。

⑥ 《金史·河渠志》,二十五史河渠志注释本,第216页。

⑦, ⑧ 《宋会要辑稿·职官二六》,中华书局本,第2932页。

三 明清内阁及六部制下的水利与河漕机构

明洪武十三年(1380)废中书省,形成大学士为首的内阁和六部,作为中央的重要政务机关事权有所加强。这一官制在清代被全盘继承。水行政部门继续属工部中的水部。清代由于工部对工程经费的审计制,而强化了中央对堤防、漕运、海塘等工程建设的控制。明代永乐九年(1411)直接由皇帝委派的总理河道,开始了河道和漕运总督负责制。隋唐以来的重要事务部门都水监也被总督领导下的分司和道所取代。明清朝廷的卿监事权被削弱,以都察院和太监充任的使职则强化了水利建设和管理的稽查制。

(一) 工部

明清中央机构以六部直接归皇帝统辖,六部设尚书、侍郎等。水利与土木工程建设归工部所管。

明工部分四个属部:总部、虞部、水部、屯田部;洪武二十九年改称为营缮、虞衡、都水、屯田四清吏司。工部设尚书、侍郎、郎中、员外郎、主事等。尚书各司官皆为实际任职之人。明清除黄河、运河的防洪外,其他的水利事务均归地方,工部的主要责任是督导:“凡诸水要会,遣京朝官专理以督有司。”^①除工部之外,六部中户部、兵部也被派出专责主持重大工程或特殊使命。如弘治二年(1489)黄河开封金龙口堵口,“命白昂为户部侍郎,修治河,赐以特敕,令会山东、河南、北直隶三巡抚,自上源决口至运河,相机修筑”^②。弘治六年(1493),以兵部尚书刘大夏为副都御史,治张秋决河^③。

工部的建制和职能为清代所继承。清工部设都水清吏司,握有工程款稽核、估销的大权,凡河道、海塘、江防、沟渠、水利、桥梁、道路、渡船等工程经费,以及河防官兵俸饷、皇差均在稽核估销之列。

(二) 河漕总督的创立与管理体的完善

明初由都察院派遣御史巡视河防和督理漕运。景泰和成化时分别设漕河总督专理。但是,明代总督(理)河漕经常兼巡抚或军务。清代则成为专职,清河道总督从一品,巡抚从二品,并领有御史衔,权力大于一省的巡抚和布政司,有利于防洪防汛期间统一调度军队和地方劳动力及物料。

1. 明代河漕总督制与分司制的创立

明洪武十三年(1380)置都察院,衙门的地位与六部平行。明永乐时开始经常遣工部、户部、兵部侍郎以及都御史督运、治河。

明前期中央不设河漕专官,遇有重大工程及突发事件由皇帝派出主管官员。如永乐三年(1405),工部尚书宋礼、侍郎金纯主持重修会通河,次年宋礼派往开封主持开封堵口工程^④。

① 《明史·职官一》,中华书局本,第1761页。

② 《明史·河渠志一》,二十五史河渠志注释本,第329,331页。

③ 《明史·职官一》,中华书局本,第1773页。

④ 《明史·河渠志一》,二十五史河渠志注释本,第321页。

景泰四年(1453)黄河在沙湾决口,北冲运河,命徐有贞为金都御史专治沙湾^①。

景泰二年(1451)命都御史王竑为总督漕运兼淮扬等四府三州巡抚,驻淮扬。其时,总督漕运还不是专职。成化七年(1471)命王恕为工部侍郎,总理河道(简称总河)。“时黄河不为患,恕专力漕河而已”^②。即总理河道一职负责黄河和运河河道及工程,漕粮运输由御史系统的漕运总官兵负责。由此,起源于北宋排岸司和纲运司的专业性质的独立河漕分司管理体系逐渐完善。

明代总河总漕兼有副都御史和金副附御史衔,如盛应期为总督河道右都御史。后也多兼工部、兵部或户部侍郎衔。如王恕以工部侍郎,万恭以兵部侍郎衔任总河。

明代运河在长江以北归中央管理,以南属地方管理。国家管理的地段实行分司驻地制。长江以北分为三段:通州至德州、德州至沛县、沛县至仪真瓜州,各设都水分司,长官为都水郎中。成化十三年(1477)改为两段,以山东济宁为界。万历时又分成四段:南河(淮扬运河段),分司驻高邮;中河(黄河及淤运河段),驻吕梁;北河(会通河段),驻张秋;通惠河,驻通州,各分司长官为主事。

明代,水利工程中还有海塘和长江的防汛实行流域性质的分司驻守,但官员由州县派出,归省督统一调度,州县政府则按辖区范围承担劳工、物料组织。

2. 清代河漕总督与道汛管理

清代以总督掌理包括数省在内的大区军政,以巡抚掌一省军政,巡抚受总督节制。河道、漕运总督也都兼有军衔,赋予其节制监察省级行政长官的权力。

清顺治元年(1644)遣御史巡漕,其后置漕运总督,先驻通州,后改驻淮安。漕运总督一人,其属官也位同总督。康熙元年(1662)河道总督不再提督军务。康熙雍正时设置巡漕御史,分驻淮安、济宁、天津和通州,行督察及催运漕船之责。

河道总督按流域来设置,主管防洪治河。各河总督副总督几设几拆。雍正八年(1730)始分设南河、东河和北河三总督:①江南河道总督,驻清江浦。管理江苏安徽境内的黄河、淮河和运河;②山东河道总督主管河南、山东境内黄河和运河,驻济宁;③直隶河道水利总督驻天津,管理京畿水利及防洪^③。

清代河道总督与漕运总督的责任严格分开,漕运总督只管漕粮运输,河道总督管河道和运河工程。道按河段设置,如通水道(直隶的通惠河、永定河,康熙三十七年(1698)永定河堤防建成后,设南岸分司和北岸分司,雍正时始按统一建制设道)、运河道(运河山东段)、淮徐道(黄河淮安至徐州段)、淮扬道(淮扬运河段)。总河下设若干道、厅,汛及铺,与明代运河和黄河相同。如通水道分管运河通州段和永定河,下设4厅:石景山厅、南岸厅、北岸厅、三角淀厅。道设行政长官同知、通判,属官丞、主簿等;厅设守备、千总、把总等。

长江堤防和防汛一直由沿江地方政府经管。瓜州仪真段因为漕运关系,明清都是河漕总督管辖的范围。清前期曾经设有荆江河工厅,“专司防洪,不得委派州县代办”^④。康熙五十四

① 《明史·河渠志一》,二十五史河渠志注释本,第325页。

② 《明史·河渠志一》,二十五史河渠志注释本,第329页。

③ 《清史稿·职官三》,中华书局本,第3341~3342页。

④ 《清会典事例》卷919,中华书局本,第572~573页。

年(1715)废荆江河工厅,将江堤全部交由地方管理。“康熙五十四年谕:江堤与黄河堤塍不同,黄河水流无定,时常改移,故特设河官看守。江水并不致移,故交与地方官看守。”^①但荆江大堤的抢修经费仍由国库拨出。

江汉平原沿江由州县官吏出任堤防专官,各自管理境内江堤和防汛。康熙十三年(1674)将长江沿线分为两个江防段:①汉阳段,以知府领江防事;②武昌、黄州、襄阳、荆州、安陆、德安段,各以六府同知领江防事。知府、同知以下有11县典史辅佐。康熙三十九年(1700),“责令地方官于每年九月兴工,次年二月告竣。如修筑不坚,以致冲决,将督抚照总河例、道府照府督催官例,同知以下照承修官例议处”^②。地方官承担长江堤防岁修成为定例,工程失事的处罚类似黄河。

清康熙五十五年(1716)和雍正六年(1728)先后两次动用中央财政资助洞庭湖和江汉平原修筑圩垸,这些圩垸称官垸,后来由地方官吏管理。

四 水利管理的稽查与奖罚

(清)鄂尔泰《授时通考》:“国家司空有总职,水利有专官,省以督之府,府以督之县,而县之陂塘圩堰又莫不有长。重役宪臣之稽查。”^③这段话概括了水利管理的两大体系:行政和监察。宪臣则是御史台官员的泛称。

御史官制源于战国,是诸王身边以治文书、记事为职的官员,因为经常被差遣外出稽核官吏下属违法之事而具有监察官的职能。秦汉御史大夫位置相当于副丞相,御史属官有侍御史、监御史等,是直接受命于皇帝的中央监察机构。隋唐以后除了直属于皇帝的御史台之外,地方有独立于行政长官的御史建制。

明代将历代相承的御史台改为都察院,并按照当时的行政区划设立13道监察御史(明末增加为15道)。各道御史巡视范围与省同。明代御史权力之大、人数之多超过前代。在中央都察院设左右都御史,左右副都御史、左右佥都御史;地方称某道御史。各道御史分别承担对本道地方政府的监察任务,还要分别承担中央各衙门不定期的监察任务。其中巡按以纠察地方官为职,称巡按御史。巡按之外,朝廷派遣朝臣以都御史、佥都御史衔到地方监管军民和财政,如巡视防洪和漕运。清代继承了明御史系统建制,但中央不设佥都御史,地方监察御史增为二十二道。

古代御史对水利建设和管理的参与主要表现在两方面:派遣出使水利工程建设的管理职务(见本节三);行使工程建设、管理及重大事故的人事和财务稽查。

(一) 对人事及行政管理的稽查

水利工程不仅建设投资巨大,而且维持经年运行需要不懈的维修经费和工程管理。此外,水利工程的安全运用还与建设标准以及河流、降雨等自然因素密切相关。工程失修或失败是人祸还是不可抗拒的天灾,经常难以准确界定。这些特点决定了水行政的法规约束、管理稽

①, ② 《清会典事例》卷 931, 中华书局本, 第 688 页。

③ 清·鄂尔泰:《授时通考》, 中华书局, 1956 年, 第 319 页。

查尤其重要。古代水政方面,御史体系一直发挥了重要的稽查职能,并握有官员奖罚升谪的大权。

1. 监察机构对水利工程及管理的稽查

唐代以后,农田水利建设和管理是地方政府的事,司农寺负有考核的责任。北宋末,宣和二年(1119)有人批评地方水利监督不力:“为监司守令者,虽有劝农之名而不考其实;为提举常平县丞者,虽有农田水利之职,而不举其事”^①,建议监司恢复其对地方行政长官农田水利业绩的监察、督导与考核之职,建议监司考察地方农田水利的成绩,应以“四证”举证,即荒地、农户数、米价、租赋。

中央对水利建设经费和水利工程管理的控制还通过御史体系的稽查来实现。以都江堰为例。宋代都江堰管理分为稽查、行政管理和工程管理三个层次,即“差宪臣(指御史台的官员)提举,守臣提督,通判提辖。县各置籍,凡堰高下、阔狭、浅深,以至灌溉顷亩,夫役工料及监临官吏,皆注于籍,岁终计效,赏如格”^②。即提举官由御史充任,经常性地巡视;地方行政长官即路和州共同负责灌区的水政,县官主持岁修及日常的工程管理。都江堰的工程形制、岁修劳役工料,以及岁修主持的官吏等工程及人事情况均造册存档以供稽查。

元代都江堰岁修,经费征收于民,上报工程项目繁多。元统二年(1334),金四川肃政廉访司事吉当普实地考察渠首岁修工程后作了大幅度的削减,“得要害之处三十有二,余悉罢之”,并将一些竹笼结构的堤堰改为砌石。省御史台上奏其功,惠宗下诏制文立碑以表彰^③。吉当普对都江堰岁修的干预,证明他负有对省、州、县地方政府稽查的责任。明弘治时,都御史丘雍以都江堰灌渠上豪权势要多私建碾磨或开小渠引水,建议四川增加宪臣一员专门提督水利。为此,弘治三年(1490)“升刑部员外郎刘杲为四川按察司佥事,提督水利”^④。

2. 对防洪防汛管理部门及河官的稽查

御史有对政府机构及官员的监察责任。宋代御史就经常被授权审理河官。庆历八年(1048)黄河在澶州商胡埽决口。至和二年(1055),以殿中丞李仲昌提举河渠,内殿承制张怀恩为都监,以30万人在商胡埽口及开六塔河。嘉祐元年(1056)四月,商胡埽口成功,但不久因为黄河改道全入六塔河,六塔河宣泄不及而黄河向北泛滥。事后,“诏御史吴中复、内侍邓守恭,置狱于澶。劾仲昌等违诏旨,不俟秋冬塞北流而擅进约,以致溃决”^⑤。李仲昌流放英州,张怀恩流放潭州,其下属官全部夺官去职,“由是议者久不复论河事”^⑥。商胡埽口之议首先遭到以翰林大学士欧阳修反对,失败后仁宗不得不处罚主管官员来收场。

御史对官吏的考稽,甚至关系官员的升迁和机构的置撤。元至大三年(1310),河北河南道廉访司(元行省的御史机构)对都水监考察之后,予以了遣词用句非常严厉的评价:“水监之官,既非精选,知河之利害者,百无一二。虽每年累驿而至,名为巡河,徒应故事。问地形之高下,则懵不知;访水势之利病,则非所习。既无实才,又不经练。乃或妄兴事端,劳

① 《宋会要辑稿·食货六三》,中华书局本,第6084页。

② 《宋史·河渠志五》,二十五史河渠志注释本,第168页。

③ 《元史·河渠志三》,二十五史河渠志注释本,第310~314页。

④ 《明实录·孝宗》卷36,(台湾)中央研究院历史语言研究所影印本,1962年,第3页。

⑤,⑥ 《宋史·河渠志一》,二十五史河渠志注释本,第60页。

民动众，阻逆水性，翻为后患。”^①为此，廉访司建议在汴梁设都水分监，任用懂水利之人，“专职其任，量存员数。频为巡视，谨其防护。可疏者疏之，可堙者堙之，可防者防之。职掌既专，则事功可立。”^②此后，设行都水监，分管巡视御河和黄河。

御史还负有对河官政绩考察的责任。清康熙二十七年（1688）靳辅罢官就是一例。河道总督靳辅治黄，采用多重堤防，以实现其期望的刷沙、淤滩和保堤的目标。御史郭琇弹劾靳辅，说他的举措“内外臣工亦交章论之。耗资巨大而治河无绩，令停筑重堤，免辅官，以闽浙总督王新命代之”^③。

御史的职权是皇帝赋予的，积极的方面是形成了国家管理的监督机制。行政长官与监察官的矛盾和冲突是经常的，有时皇帝赋以行政官员以特权，使其独立事权而不必顾忌。明万历帝曾经授予总理河道潘季驯这种特权：“今特命尔前去督理河漕事务，将河道都御使暂行裁革，以其事专属于尔。其南北直隶、山东、河南地方有与河道相干者，就令各该巡抚官照地分管，俱听尔提督。……如有违抗不服，及推诿误事者，文官五品以下，武官四品以下迳自提问；应奏请省，奏请定夺。其提督军务事宜，查照河道衙门原管行事。”^④

（二）经费的稽查

宋代，曾经对故意加大工程的预算，然后侵吞工款的行为有严厉制裁规定：超额预算，剩余部分作贪污论，已经收入私库者按监守自盗罪论处。如宋徽宗时针对当时都江堰岁修经费浩大，民不堪其扰的情况，于大观二年（1108）七月诏书：“自今如敢妄有检计，大为工费，所剩坐赃论，入己准自盗法，许人告。”^⑤

清代工部都水清吏司拥有对工程审计的权力。国库拨款的黄河岁修工程、灌溉工程，在500两以内者，每年工程项目造册备案，完工后稽核、估销。工料银超过1000两的岁修和抢修工程，要奏报皇帝御批，另派大臣督修。特许国库开支的江防抢修工程也在此例。清代建立了工程款的审计制度。工部是这项制度的执行部门，御史则负有工程款拨发、开支是否合理的监察职责。雍正二年规定了岁修及抢修经费预估和工款题销的时限：①岁修工程“本年十月内题估，次年四月内题销。逾限不销者，令授受各官赔修工费”；②抢修工程“将冲决丈尺，动用何项钱粮报部。工完之日，汇册题销，迟至次年不题销者，如前赔偿”^⑥。

（三）奖罚条例

稽查机制之外，官员政绩功过的奖罚规定是人事管理的主要手段之一。但是，历来缺乏衡量水利管理官吏功过的条例和细则。清代河工《考成保固条例》以河工的保修期量化处罚，这在管理制度建设方面是重要进步。

1. 奖励条例及制度

《唐六典》规定渠长、斗门长职责及相应的考评办法，“每渠及斗门置长各一人。至溉田

① 《元史·河渠志二》，二十五史河渠志注释本，第272～273页。

② 《宋史·河渠志一》，二十五史河渠志注释本，第274页。

③ 《清史稿·河渠志一》，二十五史河渠志注释本，第504页。

④ 明·潘季驯：《河防一览·敕谕》卷1，中国水利珍本丛书，1936年，第25～26页。

⑤ 《宋史·河渠志五》，二十五史河渠志注释本，第168～169页。

⑥ 《清会典事例》卷904，中华书局本，第434页。

时,乃令节其水之多少,均其灌溉焉。每岁府县差官一人以督察之。岁终录其功以为考课。”^①

宋代评价地方官员的政绩,水利建设或管理情况是主要依据。如绍熙二年(1191)光宗发布诏书规定地方官到任后半年,需要报告应修水利工程数,离任时报告成绩:“守令到任半年后,具水源湮塞合开处以闻;任满日,以兴修水利图进,择其劳效著明者赏之。”^②

明清漕运总督和河道总督由朝廷直接委任,总督属官的升迁则主要靠保举,即长官推荐。河道总督离任前,可以推荐一批河官;河工完成后,河道总督在奏报中推荐熟悉河务,勤勉能干的官员,使之受到封赏或优先补缺升迁。

河道总督奖励主要是提升官阶和授衔。嘉庆二十五年(1820)河东河道总督张文浩被赏三品顶戴兼右副都御史衔;已革河东道总督叶观潮,道员布政使糜奇瑜,署开归道沈淳彝,同知张坦,及参将、游击等下级官员以蓝翎等^③。

2. 清代河工处罚条例

顺治初年工部定河工考成保固条例,主要为保障黄河、运河以及海塘堤岸修筑质量而定。条例处罚^④以堤防失事是否在保修年限内为依据;②以直接责任还是主管责任为依据。所以条例规定了堤防保修年限,以及责任的定义:经管河道同知、通判为直接责任人;分司道员、总河为主管责任人。

处罚标准依据保修时限来决定处罚等级:①一年内冲决,管河同知、通判降三级调用;分司道员降一级调用;总河降一级,留任;异常水灾冲决,专修、督修官员停俸并修复;②堤防被冲毁,而隐匿不报,管河同知等官降一级,分司道员降一级调用,总河罚俸一年;③冲决少而上报多,分别降三级调用,分司降二级,总河降一级;④有冲决必须在10日内上报,超过规定时间者降二级;⑤沿岸修防不及时,以致漕船受阻者,经管官降一级调用,该管官罚俸一年,总河罚俸六个月^④。后来对顺治河工考成保固条例多次修改。顺治十六年,增加河官离任交接,任职期间差错追诉条款。

康熙十五年(1676)规定凡是堤防被冲决,责任皆由修守两方共同承担。并对黄河半年、运河一年期内发生冲决,作更严厉的处分,增加了革职、戴罪修筑、停俸督修、工完开复(遣走)、降级罚俸等处罚细则。道光二十一年(1841)河南祥符漫口,南河同知高步月、协备许鏊、祥符上汛县丞秦华曾,千总高振等革职,河道总督文冲亦枷号河干三个月,发配新疆伊犁^⑤。因为黄河决口的处罚非常严厉,以致后来堤防失事的奏报多以漫堤、漫溢淡化堤防被毁的实情。

清《河工考成保固条例》尽管有很多不合理之处,但它从条例上制度化了处罚规定,并对失事责任和相应的处罚提出了定量的依据,这在此前的国家法规及制度上是少有的。

① 唐·李林甫:《唐六典·将作都水监》卷23,第599页。

② 《宋史·食货志上》卷173,中华书局本,第4188页。

③ 《再续行水金鉴·河水》卷54,转引《清宣宗实录》,第1392页。

④ 《大清会典事例》卷917,中华书局本,第551~552页。

⑤ 《再续行水金鉴·河水》卷82,转引《清宣宗实录》,第2133页。

第二节 水利法规的制定

中国古代的法家崇尚法治治国。韩非说：“圣人之治也，审于法禁。法禁明著则官治。必于赏罚。赏罚不阿则民用。民用官治则国富，国富则兵强，而霸王之业成矣。”^①他还主张，要使法令通行必需严格制定并广泛公布，让百姓人人知晓而易遵从^②。不过二千多年来法家治国的时间有限，而某些不得不然之立法，却历代相沿而不废。水利法规是其中之一。

在社会发展的初期阶段，生产尚不发达，人们对水的需求也比较有限，自然界的水就像空气一样，人们并不感到缺乏，对水的利用也没有什么限制。而当社会发展到一定时期，当自然态的水无法满足要求而需要修建工程加以调节时，就出现了对水资源的占有和利用的社会问题。

水利工程效益的发挥往往涉及到广大范围和许多方面，牵涉着众多人口的经济利益以至生命财产的安全。由于这些方面的利益都是和同一水体联系着，互相间往往存在各种各样的矛盾。因此需要一个从全局考虑，能够大体上协调各方面利益的规则，约束有关方面共同遵循。这规则最初表现为惯例，后来人为地把这种惯例用条约的形式固定下来，以加强其稳定性和权威性，这就是水法。水法的制定和执行，将提高水资源综合利用的效益。水法的出现是水利事业发展的重要标志。

世界上第一部比较完备的法典可追溯至3700多年前。巴比伦时期的《汉穆拉比法典》约颁行于公元前1172年，对防洪工程有明文规定：“如果某人忽视维修堤防而造成决口，他应赔偿由此给其他土地所有者带来的损失。”“如果一个人打开灌渠灌溉，但因偷懒，致使水冲坏邻人的田，那么他应按照邻人（的收成）赔偿大麦。”^③罗马人在公元五、六世纪间制定的《查士丁尼法典》（又称国法大全），对灌溉也给予很高的重视。在我国，水利法规在春秋时期已经出现，最初的水利法多是某个水利门类的单项法规，或附属在国家大法当中的有关条款，以后逐步完善，至迟在唐代已有全国综合性的水利法典。

一 国家大法中的水利条款

（一）先秦时期国家大法中的水利条款

《礼记·月令》载：“季春之月……命司空曰，时雨将降，下水上腾。循行国邑，周视原野，修利堤防，导达沟渎，开道路，毋有障塞。”可以认为这是春秋末年国家大法中的水利条款^④。当时还设置有称作雍氏的专管官吏，“雍氏掌沟渎浚池之禁，凡害于国稼者。春令为阱捕、沟渎之利于民者。秋令塞阱杜捕”^⑤。阱即深沟，是在居住区周边的防野兽的壕沟。捕

① 《韩非子·六反》，诸子集成本，第319页。

② 《韩非子·难三》，诸子集成本，第290页。

③ 杨炯，汉穆拉比法典第53条，第55条，高等教育出版社，1992年，第38~40页。

④ 《管子·立政》记载司空的职责是以兴建和维护水利工程为主要工作，“决水潦，通沟渎，修障防，安水藏，使水虽过度，无害于五谷。岁虽凶旱，有所盼获，司空之事也”。

⑤ 《周礼·秋官·雍氏》卷36。又同书卷34，郑玄注释“雍氏”说：“雍谓堤防，防止水也。”可见雍氏的主要工作是兴水利。

是在土地坚硬,不便挖掘深沟时,所挖掘的其中插有尖利木桩之浅沟。沟渎浚池则是灌排渠道和蓄水陂池。秦国统一六国之后所制定的国家大法中,也有关于水利的条文。考古发现的《秦律十八种》其中的《田律》规定“春二月,毋敢伐材木山林及壅堤水”^①,并严格规定凡遇旱、涝、风、虫等灾情,县政府必须按所要求的时间向中央呈报灾情。

(二) 唐代国家法规中的水利条款

在封建社会中唐朝的法律比较发达。唐代刑法及其解释集中在《唐律疏议》中,其中的杂律规定有水利条款。诸如“近河及大水有堤防之处,刺史、县令以时检校。若须修理,每秋收讫,量功多少,差人夫修理。若暴雨汛溢损坏堤防交为人患者,先即修营,不拘时限”^②,如果维修不及时致使造成财物损失和人员伤亡,要比照贪污罪和争斗杀人罪减等处罚。如因取水灌溉等缘故而致决堤,不论因公因私都要脊杖100下。如有故意破坏堤防而致人死亡者,按故意杀人罪论处。即使损失较轻,最低也要判3年徒刑。

《唐律疏议》中还规定自然水体中的物产为公共所有,不得有权人霸占。否则,“诸占固山野陂湖之利者杖六十”。长孙无忌解释说:“山泽陂湖物产所植。所有利润与众共之。其有占固者杖六十。已施功取者不追。”^③即山林河湖属于公共资源。霸占者要受惩罚。但承认已建成的水利工程的合法地位与利益。大历十四年(779)中央政府主管山林渔捕的虞部曾根据这一法律规定,要求将以往由位于朝邑的长春宫(皇家离宫)收取的山泽收入,平均分给贫苦百姓^④。再按规定征收赋税,得到批准。

唐代还有专门的建筑法规《营缮令》,其中也有关于堤防的条款,例如:《文苑英华》中引用了《营缮令》的规定:“诸侯水堤内不得造小堤及人居其堤内外各五步并堤上种榆柳杂树。”^⑤所谓小堤是指大堤内为围垦滩地所造的生产堤,因为这类小堤将妨碍汛期安全行洪。所谓堤内外五步以内不得居住,是因为有人居的地方容易引来鼠、獾和白蚁在堤上筑窝,并且也要为堤防抢险和汛期巡查留有一定宽度的通道。此外,如果在堤防保护范围内种树,将被充作大堤修防用料。

《唐律疏议》中对刑法有关水利条款的解释,也有引用《营缮令》者,如地方官吏的水利职责等。

唐律对后世有重要影响,例如,《宋刑统》和《明会典》中有关不修堤防和盗决堤防致灾的量刑都和唐律基本相同^⑥。

(三) 《清会典》中有关水利的条款

清代,除刑法中规定有水利条款外,关于典章制度的专书,更有详尽的水利条文,同样

① 睡虎地秦墓竹简,文物出版社,1978年。

② 唐·长孙无忌:《唐律疏议》卷27,国学基本丛书本,商务印书馆,1933年,第44页。

③ 唐·长孙无忌:《唐律疏议》卷28,国学基本丛书本,商务印书馆,1933年。

④ 《唐会要》卷59载:“虞部员外郎:大历十四年八月虞部奏:准式,山泽之利公私共之者。比来除长春宫所收,占吝甚多。望令关内州府审勘顷亩,先均给贫下百姓,据厚薄节给,轻税五分之一。征纳讫,市轻货送上都。如所由辄有隐漏,及收管不尽,并请准条科罪。敕旨依奏。”

⑤ 《文苑英华》卷526,中华书局,1966年,第2696页。

⑥ 《宋刑统》卷27。《明会典》卷172。

具有法律意义。其中光绪年间撰修《清会典》100卷和《清会典事例》1220卷。《清会典事例》中河工占19卷。海塘占4卷,水利占8卷,共计31卷之多。条文规定得相当细致。以河工为例。内容包括河务机构、官吏设置、职责范围;各河工机构的河兵和河夫的种类数量及其待遇;各地维修抢险工程的经费数量及开支;河工物料(木、草、土、石、稽料、绳索、石灰等)的购置、数量、规格;各种工程(堤、坝、埝、闸、涵洞、木龙等)的施工规范和用料;不同季节堤防的修守;河道疏浚的规格和经费;施工用船只和土车的配备;埝工、坝工、砖工、石工和土工的做法、规格和用料;河工修建保险期限的规定和失事的赔修办法;河工种植苇柳的要求和奖励办法;以及河工和运河禁令等。

二 综合性国家水利法规

当水利进一步普及和发展之后,原本附属于国家大法中的水利条款,开始独立出来,汇集为综合性国家水利法规。唐宋时期综合系统的水利法规的出现,体现了这一时期水利事业的进步。全国性的水利法规包括水利的各个门类。由于水资源是有限的,各用水方面对水资源的利用有时彼此矛盾以致互相排斥。因此,一部综合性的水法,还要对各用水部门的相互关系作出规定。因而它并不是分类法规的简单叠加。水法的制定和执行是政府的重要工作。

(一) 唐《水部式》及其所体现的法律精神

现存最早的全国性的水利法规是唐代的《水部式》。唐《水部式》是中央的水利立法。在唐代,“式”凡十一次修订,《水部式》也有多次修订的过程。我们现今所见到的《水部式》只是一个残卷,仅有29自然条,约2600余字^①。其内容包括农田水利管理,水碾、水磨设置及用水的规定,运河船闸的管理和维护,桥梁的管理和维修,内河航运船只及水手的管理,海运管理,渔业管理以及城市水道管理等内容。这些事务都属于尚书省工部水部郎中和员外郎的职责范围^②。从《水部式》所记载的内容分析,它大约是唐开元二十五年(737)的修订本^③。这部综合性水利法规的内容很丰富,充分体现了法律的一些基本精神。

首先,法律是用来衡量是非的,它的规定必须具体而明确,不可以作它种理解。《水部式》残卷对此有突出体现,试举例说明:“泾渭白渠及诸大渠用水灌溉之处皆安斗门,并须累石及安木傍壁,仰使牢固。不得当渠造堰。听于上流势高之处为斗门引取。其傍支渠有地高水下须临时置堰灌溉者听之。凡浇田皆仰预知顷亩,依次取用。水遍,即令闭塞,务使均普,不得偏并。”

这是现存《水部式》残卷的第一条。基本精神是按照田亩面积平均用水。具体规定有:①需要灌溉的田地应预先申请报告田亩面积;②渠道上设置配水闸门。闸门要牢固,以控制灌溉时间和水量;③闸门有一定规格,并在官府监督下修建,不能私自建造;④地势较高的田地,不许在主要渠道上修堰壅水,而只能将取水口向上游伸展;⑤在较小渠道上可以临时修堰拦

① 唐《水部式》早已亡佚,直至近代才在敦煌千佛洞中重新发现,但只是一个残卷。

② 《新唐书·百官志》记载水部郎中和员外郎的职责范围是:“掌津济、船舫、渠梁、堤堰、沟洫、渔捕、运漕、碾硿之事。”《旧唐书·职官志》的记载是:“掌天下川渎陂池之政令,以导达沟洫,堰决河渠。凡舟楫灌溉之利,咸总而举之。”

③ 周魁一,水部式与唐代的农田水利管理,载《历史地理》第四辑,上海人民出版社,1986年,第88~101页。

水,以灌溉附近高处农田。在国家水法中对一个灌区的配水竟有如此详尽的规定,尽管这一灌区特别重要。




图 5-1 《水部式》残卷书影

《水部式》中也有灌溉行政管理的规定。例如,灌区设渠长和斗门长,其职责是合理分配灌溉用水。灌区管理工作由所在州县政府派一名官员主持。水利部门的官员也要时常检查。灌区用水合理,农业丰产,则奖励主管官吏,反之,将给予记过处分。对于大灌区的关键配水设施,州县每年还要选派 20 岁上下的男丁 20 人和工匠 12 人轮番看守,如有损坏要督促修理。如损坏较大,灌区本身无力负担,则可向地方政府申请帮助。见图 5-1。

第二,水法的主要经济目标是保证对有限的水资源进行综合利用,以求得最大的经济效益。

水资源的开发利用往往是多目标的。因此,当不能同时满足各方面的用水需求时,取得最大经济效益特别是稳定社会的需要,是制定水法的重要依据。

对于各个用水部门之间的利益关系,《水部式》有专门条款。例如,处理灌溉用水和航运以及水碾、水磨的用水矛盾。一般来说,它们的用水次序是,首先要保证航运、放木的需求,尔后是灌

溉。而一般只在非灌溉季节,才允许开动水碾和水磨。在灌溉季节里,水碾和水磨的引水闸门要下锁封印并卸去磨石,而如果因为水力机械拥水而使渠道淤塞,甚至渠水泛滥损害公私利益者,这座水碾或水磨将被强迫拆除。总的精神是:“凡有水灌溉者。碾硐不得与争其利。”^①

除碾硐用水外,放木和航运与灌溉争水的矛盾也很普遍,《水部式》残卷第 22 条规定:“运已了及水大有余,灌溉须水亦听兼用。”是指放木用水与灌溉的矛盾。同样的问题在兰田新开渠上:“公私材木并听运下,百姓须溉田处,令造斗门节用,勿令废运。”^②

第三,权利与义务相联系,是水法的基本精神。

水利工程的兴建有合理出工问题,建成后,仍需不断维修,出工和物料摊派是经常遇到的问题,因此需要制定一套具体的规定,把经常重复着的出工和受益联系起来,而规定的合理性则成为水法的权威性和持久性的保证。对于灌溉水法来说,维修出工一般按灌区内受益面积进行摊派。《水部式》中规定,河西诸州内的公廨田和职分田应该和灌区内民田一样,“计营顷亩,共百姓均出人功,同修渠堰”。由国家分配给官府和官吏的田地也不例外,这是总的原则精神。这种协调受益与出工的规定,关系着灌区的效益以至兴废。唐代大和八年(834)王起出任襄州(治今湖北襄樊市)刺史,当地一灌区由于原定管理法规不公平,失于

① 《大唐六典》。

② 《水部式》残卷第 6 条。

维修,致使“塘堰缺坏”^①就是一例。我国许多灌溉工程有着上千年历史。都江堰、郑国渠更历时二千余年,并至今受益,没有一套科学的合理的管理办法是不可想像的。灌区一般有自己的管理机构,并往往由政府给予监督和保证,灌区经营管理水平还将作为考核主管官吏政绩的主要条件。这些都是有益的经验。

唐代是我国封建法制集大成的时代。唐前期国家统一,社会安定,经济发展,文化繁荣,反映经济基础的上层建筑因而也有相应的建设,各项法律应运而生,“盖姬周之下,文物仪章,莫备于唐”^②。《水部式》是现存最早的中央政府制定的水利法规,它的出现是社会发展和水利事业发展的必然结果。不过,此后未见全国性的综合水利法规。直至近代,才由国民党政府行政院公布实行了新的水利法。

《水部式》在唐代颇有权威,如下二事可证,其一,收入《文苑英华》的判文中有“清白二渠判”一条^③。考试题目是:清白二渠交口没有关闭闸门,知府据此要治高陵令渎职罪。高陵令辩曰:时间是在二月一日以前,按规定可以不下闸板。在考题之后所附六张答卷都依据“令式”认为不应治县令罪。核以《水部式》残卷第三条内容^④,可知考子无不熟悉《水部式》的有关规定^⑤。

其二,长庆三年(823)高陵县令刘仁师依据《水部式》条文,控告泾阳大地主霸占郑白渠水源,致使下游高陵等县失于灌溉的案子,所征引之《水部式》条款是:“决泄有时,畎浍有度,居上游者不得拥泉而专其腴。每岁少尹一人行视之,以诛不式。”其内容与残卷第1第2条相合。在安史之乱后,各地管理混乱,刘仁师还能依据法律胜诉,说明《水部式》的权威性。诗人刘禹锡称赞道:“尊水式兮复田制,无荒区兮有良岁。”^⑥

(二) 宋《农田水利约束》及其效果

宋代元丰官制规定:“水部掌川渎河渠,凡水政,详立法之意,非徒为穿凿开导修举目前而已”^⑦。强调指出,水利部门不能只管眼前的水利建设,还要详定水法,加强管理。崇宁三年(1104)宋政府还决定要继承元丰修明水政的做法。宋代所定之水利政策法规以熙宁二年(1069)由制置三司条例司颁行的《农田水利约束》最为著称。

《农田水利约束》(又称《农田利害条约》)与唐《水部式》所不同的是,它是一部鼓励和规范大兴农田水利建设的行政法规,是王安石变法的主要产物之一^⑧。它的出台是以20多年的酝酿和熙宁二年的普遍调查为依据的。

庆历四年(1044)宋仁宗发布劝农文书,其中第一项就是兴水利。内容包括:要求各地

① 《旧唐书·王起传》。

② 柳赞:《唐律疏议序》,《唐律疏议》,国学基本丛书本,1933年,第1页。

③ 《文苑英华》卷528。

④ 《水部式》残卷第3条是:“京兆府高陵县界清白二渠交口著斗门,堰清水,恒准水为五分。三分入中白渠,二分入清渠。若水雨过多,即与上下用水处相知开放,还入清水。二月一日以前,八月卅日以后亦任开放。”

⑤ 罗振玉依据《白氏六帖》中收入的清白二渠分水条的文字,证明了敦煌文献中的这篇系《水部式》残卷。《文苑英华》所收判文,应是罗振玉判断的一个佐证。

⑥ 刘禹锡:《刘梦得文集》卷28,高陵令刘君遗爱碑,四部丛刊本。

⑦ 《宋会要辑稿》食货七之三二。又见《宋史·河渠志五》,二十五史河渠志注释本,第167页。

⑧ 司马光上台后推翻了王安石大部分的改革政策,史称元祐复辟,但却保留了《农田水利约束》,直到南宋制定的《庆元条法事类》,都保留了《农田水利约束》的主要政策内容。

兴修御防水灾的水利设施,包括前人兴修未成而后人接续完成的;有新创建的;有前代废毁而重新修复的,要逐处查勘登记上报和评价功绩大小^①。皇祐元年(1049)又重申这一精神。

为编制《农田水利约束》在熙宁二年(1069)又派遣刘彝、谢卿材、侯叔献等八人“行诸路,相度农田水利、税赋科率、徭役利害”^②。并于当年十一月颁行。其主要内容有^③:①凡能提出有关土地耕种方法和某处有应兴建、恢复和扩建农田水利工程的人,核实后受奖,并交付州县负责实施;②各县应上报境内荒田顷亩,所在地点和开垦办法;③各县要上报应修浚的河流,应兴修或扩建的灌溉工程,并作出预算及施工安排;④河流涉及几个州县的,各县都要提出意见,报送主管官吏;⑤各县应修的堤防,应开挖的排水沟渠要提出计划、预算和施工办法,报请上级复查,然后执行;⑥各州县的报告,主管官吏要和各路提刑或转运官吏协商,复查核实后,委派县或州施工;⑦关系几个州的大工程,要经中央批准;工程太多的县,县官不胜任的要调动工作,事务太繁重的可添置辅助官吏;⑧私人垦田及兴修水利,经费过多时,可向官府贷款,州县也可劝谕富家借贷;⑨凡出力出财兴办水利的,按功利大小,官府给予奖励或录用;⑩不按规定开修的,官吏要督促并罚款,罚款充作工程费用;⑪各县官吏兴修水利见成效者,按功劳大小升赏,临时委派人员亦比照奖励。

《农田水利约束》在实行过程中又不断完善。熙宁四年补充,对兴修农田水利有功的官员,按灌溉顷亩1000顷以上、500顷以上和100顷以上三等分别予以奖励。熙宁五年又补充兴修水利占用民田,应以官田补偿的办法以及对无力承办兴工者,出官钱资助的办法等^④。

由于《农田水利约束》的推动,熙宁三年至九年各地共兴建水利工程10793处,灌溉农田361170顷,官地1915顷^⑤。

三 不同水利门类的单项法规

按照不同的服务对象,水利分作防洪、农田水利、航运、城市水利和水利施工管理等门类。随着水利事业发展的深入,各水利门类的专项法规和规范也逐渐丰富,它们各有自己的特点,相互之间又有一些联系。

(一) 防洪法规

1. 早期的防洪法规

防洪关系到一个地区的共同利益,是一项关系公众生活的公益事业,必须由政府组织和协调。洪水来势迅猛,防洪遂呈现准军事化的特点,必须加强法制管理以应付紧急事变。

江河防洪堤防至迟在西周时期已经出现。到了春秋时期,列国争霸,常常利用堤防作为危害别国的手段。相传在齐桓公的时候,楚国侵略宋、郑两个小国,就曾在河中筑坝,淹灌至上游数百里的地区。当时齐国是霸主,曾出兵胁迫楚国拆除拦河坝^⑥。春秋时期,修建作为

① 《宋会要辑稿》,食货六三之一八〇。

② 《宋史·食货志五》卷177,上海古籍书店二十五史本,第5728页。

③ 《宋会要辑稿》,食货六三之一八四。

④ 《宋会要辑稿》,食货七之二三。

⑤ 《宋会要辑稿》,食货六一之六八。

⑥ 《管子·霸形》,诸子集成本,第140页。

战争手段的拦河坝和堤防,甚至决堤放水淹灌敌国的事情还有许多。在《孙子》一书中,活跃于春秋末期的著名军事家孙武就常常用决堤放水作为战争优势的比喻^①。所以在诸侯国之间的盟约中,明令禁止这种以邻为壑的行为。其中最著名的是公元前 651 年在葵丘之会上订立的盟约。据《孟子·告子下》记载,盟约中有“无曲防”^②的条款,基本精神是禁止修建不顾全局危害他国的水利工程。《春秋穀梁传》还说到,这是“宣明天子之禁”,即重申天子的禁令,可见在更早一些的西周时代已有这种法令。

目前所见最早的防洪法原件是章武三年(223)九月十五日颁行的蜀国诸葛亮的护堤命令,“丞相诸葛亮令,按九里堤捍护都城,用防水患,今修筑浚,告尔居民,勿许侵占损坏,有犯,治以严法,令即遵行”^③。九里堤在成都西北,当地地势低洼,是一条用以保护成都安全的防洪堤。见图 5-2。

2. 唐宋防洪法规

唐代江河较少决溢记载,有关防洪法的条文散见于《唐律疏议》的刑法之中,主要有主管官员不及时修筑堤防而导致灾害者,按情节严重程度惩处。对于掘堤盗水灌溉而引发决溢者和故意破坏堤防者都有相应治罪条文。

宋代黄河决溢频繁,除在《宋刑统》中保留唐代有关护堤条例外,还有其他一些零星记载,例如元祐六年(1091)针对有人盗拆黄河埽工木岸的情况,决定“以持杖窃论”^④,并且对于如此严重的毁堤事件,即使刑法条款规定可以不发配的,也要从严量刑而“配邻州”。

不过,宋代确实存在系统的河防法规。据《玉海》记载,宣和二年(1120)编有《宣和编类河防书》共计 292 卷,其主要精神是:“元丰之制,水部掌水政,崇宁二年十月有司请推广元丰水政”^⑤。所编定的这部法规长达 292 卷,可见其详密的程度,惜已散佚。王安石奉行法家路线,在法律建设上是卓有成效的。

现在所能见到最早的系统防洪法令是金代泰和二年(1202 年)颁布的《河防令》,内容是关于黄河和海河水系各河的河防修守法规,共 11 条^⑥,保存在元代沙克什所著《河防通议》中的 10 条显然经过删节。其主要内容有:①每年要选派一名政府官员沿河视察,督促地方政府和水利主管机关落实防洪措施;②水利部门可以使用最快的交通工具传递防汛情况;③州县



图 5-2 丞相诸葛亮护堤碑
(选自《文物》1983 年第 5 期)

① 《孙子十家注·遗说》：“武之所论，假势力之便也……而我得因高乘下建瓴，走丸转石，决水之势。”诸子集成本，第 251 页。《孙子·形》：“胜者之战，民也；若决积水于千仞之溪者，形也。”诸子集成本，第 64 页。

② 同时代的不同文献中还有：“毋曲堤”“毋壅泉”“无障谷”等提法，基本精神相同。

③ 文物，1983 年，第 5 期。

④ 《宋会要辑稿》方域十五之十四。

⑤ 宋·王应麟：《玉海》卷 22。

⑥ 《金史·刑志》卷 45。

主管防洪的官员每年六月初一到八月底要上堤防汛。平时,分管官员也要轮流上堤检查;④沿河州县官吏防汛的功过都要上报;⑤河防军夫有规定的假期,医疗也有保障;⑥堤防险工情况要每月向中央政府上报。情况紧急要增派夫役上堤等等。

3. 明清防洪法规

随着长江流域经济开发的深入,自宋元以来,人与水的矛盾逐渐显著。自明代中叶,长江大堤修防也开始有系统的管理制度。嘉靖四十五年(1566)至隆庆二年(1568),荆江知府赵贤主持大修江堤后始立《堤甲法》,即每千丈堤老一人,五百丈堤长一人,百丈甲一人,夫十人,职责是“夏秋守御,冬春修补,岁以为常”^①,可见当时荆江大堤修守人员共3700多人。

万历《湖广总志》载有《护守堤防总考略》和《修筑堤防总考略》^②。《修筑堤防总考略》共10条,分别是:审水势,察土宜,挽月堤,塞穴隙,竖杵筑,卷土埽,植杨柳,培草鳞,用石甃,立排桩等。

《护守堤防总考略》针对堤防溃决的三种情况提出了四种管理措施,即立堤甲,免重役,置铺舍和严禁令等。

清代荆江堤防修守制度又进一步。乾隆五十三年(1747)荆江堤防溃决,损失惨重,恢复重建后制定12款修守章程^③。主要内容有:

(1) 总督、巡抚每年春汛前查验官修荆江大堤;道府也要查验南北两岸民修堤防。官修者,其经费预算和核算有严格制度;

(2) 湖北官修堤防保修年限从一年增至10年,限内冲决严加参处,并追赔;

(3) 筑堤时荆州府同知负责监理;

(4) 岁修银两先由府库垫支,次年再由县内按亩摊征还款;

(5) 堤上设卡房,500丈为一工,设堤长四名,圩甲四名,轮流住宿,随时查验;

(6) 除沙市外,堤上民房一律迁建;

(7) 荆州府同知应选派熟悉水利的官员。

紧急防汛抢险事务也有专门法规。例如,道光年间林则徐任湖广总督期间制定《防汛事宜》共10条;以及王凤生编《详定江汉堤工防守大汛章程》^④11条等。

清代的防洪法规汇集在《大清会典事例》中的共计19卷,内容包括:河防官吏的职责,河兵河夫、经费物料、疏浚、工具、埽工、坝工、砖工、土工等的施工规范,工程质量保证和事故索赔,种植苇柳以及河防禁令等内容。比前代法规详密得多。

4. 排涝法规

排涝也是相关区域间利益攸关的事,同样需要相应的法律约束。北宋天圣二年(1024)开封府和陈、徐、宿、亳、曹、单、蔡、颍等州连年雨涝成灾。张君平曾提出大规模排水计划和八点规定,主要内容有:①按地形和前代遗迹规划排水路线并计算工程量;②不按要求施工和造成灾害的,应对官吏判刑和罚款;③能动员和组织人民按计划施工并有成效者重赏;④禁止百姓在排水河道上筑堰蓄水和捕鱼;⑤开挖尺寸和工程量要严格复核,新平整出的土

① 《行水金鉴》卷79。

② 清·顾炎武:天下郡国利病书卷74。

③ 《续行水金鉴》卷154。

④ 均见民国《湖北通志·建置志·堤防》卷42。

地入税籍；⑥查禁贪污。这些规定当时“悉颁为定令”^①，成为该地区的排水法规。

浙江绍兴的三江闸是建于明代嘉靖十六年（1537）的大型排水闸。绍兴近海，潮汐咸水涌入，沿江居民生活用水和灌溉用水没有保证。建闸以后，潮水盛涨时下闸挡潮和蓄积内河淡水，潮退时则开闸排涝，因此闸门的运用对于所保护的萧山绍兴平原有直接的利害。农田高程不同对排涝水位也有不同要求，为公平起见，设立水则按水位高程控制闸门启闭。启闭以农田高程居中者为准，共设两个水则，一个在闸所，一个在县衙附近，两个水则既方便管理，又可相互校核。水则分作金、木、水、火、土五划。水至金字脚，全闸开启；水至木字脚，开16孔（全闸28孔）；至水字脚开8孔；至火字头全闸关闭^②，以防欺蔽。

（二）农田灌溉法规

1. 灌溉法规的起源和发展

灌溉抑或排水，各受益农户都与同一水源联系着，因此构成一个利益共同体。在这个共同体中，按一定规则平均使用水资源或排泄滞涝，是维系共同体正常运行的首要条件，客观上需要制定相对公平的公认的用水法则。《淮南子·齐俗训》在讲到万事万物都需要遵循规律和原则时举例说：“辟若同陂而溉田，其受水均也。”^③即灌溉要平均供水和建立保证平均供水的法则。可以说灌溉法规大致与工程兴建同时产生。

最早见于记载的灌溉法规始于西汉。元鼎六年（公元前111）左内史儿宽建议开凿六辅渠，灌溉郑国渠旁地势较高的农田，并且“定水令，以广溉田”^④。这个水令应当是该灌区的灌溉用水制度。有了合理的用水制度，灌溉面积因而增加。西汉末年召信臣在南阳大兴水利，建成了六门陂、钳卢陂等著名蓄水灌溉工程，同时也“为民作均水约束，刻石立于田畔，以防纷争”^⑤。东汉永平十六年（73）王景任庐江太守时主持恢复古灌区芍陂，“遂铭石刻誓，令民知常禁”^⑥，都是按需要均匀分配用水的法规，用以约束各受益农户，以免无端争水。为此，这个法规还被刻作石碑，树立在灌区，昭示于众。这些灌溉法规的具体内容都已湮没无闻了。

现存具体的灌溉管理制度最早见于甘肃敦煌的甘泉水灌区。甘泉水灌区是一个长宽各数十里的大型灌区。制定有被称作《敦煌县用水细则》的灌溉用水制度^⑦。现存残卷二千余字。内容分作两大部分。前一部分记述渠道之间轮灌的先后次序。灌区内各干渠之间，干渠内各支渠之间都有轮灌的规定。后半部分则是对全年灌溉次数和各次灌水时间的规定。灌区全年共灌水五次，五次灌水时间又分别和节气（也就是作物的不同生长期）相适应，并考虑到不同作物品种对灌水时间和次数的不同要求。它所体现的农田灌水技术水平，与现代农田灌水技术几乎毫无二致。偏远的敦煌地区当可代表此一时期全国的平均水平。

① 《宋史·河渠志四》，二十五史河渠志注释本，第134页。

② 清·程鸣九：《三江闸务全书》，三江闸现行事宜。

③ 《淮南子·齐俗训》，诸子集成本，第179页。

④ 《汉书·儿宽传》卷58，上海古籍出版社二十五史本，第245页。

⑤ 《汉书·召信臣传》卷89，上海古籍出版社二十五史本，第338页。

⑥ 《后汉书·王景传》卷106。

⑦ 《敦煌县用水细则》是发现于千佛洞的唐代写本。写本正面记有《四分律藏卷第二十九》，背面则是《敦煌县用水细则》。据研究，用水细则制定于永徽六年（655）至开元十六年（728）间。见宁欣《唐代敦煌地区农业水利问题初探》，载《敦煌吐鲁番文献研究论集》（第三辑）。

《敦煌县用水细则》的历史当可追溯得更远。《细则》说到,有些制度的规定并无古代典籍作为凭据,而是依据“当乡古老相传之语,遞代相承,将为节度”^①,见图 5-3。

灌溉其毒床不麻等地還与傷苗
至平河口已下即名流傷苗其水還至平河口
少亦無官准一每年重流水還後東河而交地東
為始行水之日唯須加人力提欄急催其水
流過其田不得遲緩失時周遍至平河口
已比了即名雨遍其水還至平河口
一每年重報流水麥苗已得而遍並成就堪可收刈
流來不麻等苗還後東河為始當之時持提欄令
遍還來不麻等苗不得任情其東河百姓欲流灌人
實水必不得与周加復始以名三 一每年重報流水
菜水從陽關而回已上循還至此府河了弗放東河隨
渠取便以流麻菜不再水利當行水持為四遍
一每年秋分前三日正秋水同勘會亦考古典可準環
流當知古老相傳之語遞代相承持為節度
其水從東河而交平河為始輪轉流到都鄉河
城西北角云云已下流了即名周遍往日水得遍到
角即水官得實身知官人而得上考約勘從永從
章已來至今今年亦曾經水得過都鄉一河了亦后

图 5-3 《敦煌县用水细则》书影

(选自《敦煌社会经济文献真迹释录》第 398 页,书目文献出版社,1986 年)

2. 灌溉法规随着自然条件的演变和技术进步而不断丰富和完善

人户的迁徙,土地的买卖,工程的改建,水源的变迁等等,都会促使水法的进一步修订。而维修经费和劳力的摊派,管理权限的调整,利益的分配等,也将随着经验的积累而不断完善。例如,山西洪洞县清水渠原本分作东西两部分。由于民户更迭,“地多变迁,西少东多,夫数未动,……夫既有名无实,地亦散漫无稽。渐至两庄人等各存利己之心,花费以寡为多,地亩以多为寡,私欲败度,诸务废弛”。乾隆四年(1739)已发生过霸占水利的事件。后经嘉庆、道光两次调解。至同治三年(1864)修订了渠规。并规定“此后定每届十年清查一次”,水利纠纷才得平息。而通津渠则是引用山涧水的小型渠道。因常遭山洪袭击,工程及灌溉地亩变化较多,故其渠册序言中说:“冲损浸蚀,转眼沧桑,千年百主,换冠张李,按之于册,空名仅有,揆之于夫,旧章难率。以故造册伊始,议定三十年一修,防其变也。”^② 阐明了定期修订水法的必要性。

浙江丽水通济堰堰规,南宋乾道五年(1169)订有 20 条。其中属于组织机构的有堰首、田户、甲头、堰匠、堰工、堰夫、堰司等条;属于灌溉制度的有堰概、逆埽(抢水)等 2 条;

^① 敦煌社会经济文献真迹释录,书目文献出版社,1986 年,第 398 页。

^② 孙奂伦,洪洞县水利志补卷下。

属于重要工程维修的有渠堰、石涵斗门、湖塘堰、叶穴头、水淫（排水涵洞）、开淘、船缺等7条；其余尚有请官、堰簿、堰庙、堰山等4条^①。此后历代又有重修。同治五年（1866）又增加了灌溉制度10条和维修堰工条例10条，以及重要工程维修经费和堰务经费开支等条文。

3. 灌溉法规的实质及其特点

和其他法律一样，水法也属于上层建筑范畴，必须与经济基础相适应。灌溉是从属于土地的，古代的灌溉法当然服务于封建土地占有制和维护地主阶级的利益。但是为了稳定整个灌区的用水秩序，水法必须相对合理，形式上也有民主的成分，不能无视灌区内多数农户的利益，也只有这样才能维持灌区的正常运行。例如，浙江丽水通济堰规定，堰首是全灌区灌溉用水和工程管理的总负责人，堰首要从灌区下游区的上等田户（每年出15个修堰工以上的地主）中产生，每二年轮换一次。堰首不能兼任公职，也不受地方政府差遣。堰规规定堰首工作有过失，灌区农户有向官府告发的权利，并将对堰首处以罚款。从封建国家政权的角度考虑，为了增加财政收入，在国家水法中也需要对豪强地主霸占水利的贪欲有所限制。《水部式》中规定“当渠不得造堰”“斗门不得私造”，这首先是对有势力的地主的约束。在水利纠纷中，也有地方政府依据水法控告权势之家并取得胜利的例子，其实质只是限制地主阶级的过度剥削。明代嘉靖、万历年间，云南总兵沐府霸占水利，当地农民联名控告，官司打了40年，最后的判决是：按田亩面积分配用水，就是突出的例子。

现存早期的护渠法规石碑有明代天启二年（1622）引泾灌渠刻制的管理规定。见图5-4。

对于单纯的农业用水灌区，管理相对比较简单，而在多个用水部门共同使用同一水源时，矛盾会更多一些。唐代杭州西湖供应着周围一千多顷农田的用水，但是，湖中水产和湖滨农田对湖水位又有不同要求。当地县官强调水产的收益，反对过多地泄放湖水，而滨湖10多顷“浅则田出，深则田没”^②的无税田，却常常企图偷泄湖水。以免自己的田地淹没。但是，有限的水产远小于周围大片农田的收益，十多顷的私田收获更不能和1000余顷的灌溉效益相比。因此，长庆年间出任杭州刺史白居易，亲自出面主持制定西湖的蓄泄法规。法规规定：非灌溉季节，湖口灌溉引水的石笕和石涵一律关闭，以存蓄上游来水。凡连续降雨三天以上，则应打开湖岸预留的缺岸泄水，正确地处理了这一水利关系。




图5-4 引泾护渠法规石碑

① 孔凡礼，范成大佚著辑存，中华书局，1983年，第174~181页。

② 唐·白居易：《白氏长庆集·钱塘湖石（闸）记》。

（三）运河管理法规

运河是古代漕运的主要通道，自唐代以来，运河更成为王朝的经济大动脉，除工程维修外，还有航运秩序的保障，都需要加强法制管理。

航运与灌溉争水，在唐代运河上是普遍存在的问题，汴河、淮南运河、江南运河都有类似情况。航运所关系的是整个国家运输动脉的畅通，牵掣全局利益，而农田灌溉只涉及一个地区的农业收成，因而，当水源不足，航运与灌溉不能兼顾时，《水部式》规定，应首先满足通航要求。在社会安定，法律被尊重时期，可以依据《水部式》处理有关矛盾，但当社会动乱，法制削弱的唐代后期，则往往需要由政府下达行政命令，指派专门官吏处理此类矛盾。

汴河上航运与灌溉的矛盾最为突出。每当春夏灌溉季节，两岸广开斗门引水浇田，汴河因而断航。贞元二年（786）德宗皇帝亲自干预，指定汴、宋等州观察使选派清廉刚直官吏负责检查，并要求郑州、徐州、泗州也照此执行。但汴河沿岸多系军阀割据的势力范围，中央政府自然无法禁止他们从汴河引灌。此后不得不向藩镇妥协，正式允许开渠引水，致命汴河断航。每年四月至七月，漕船滞留汴河不得前进^①。为了解决运输的困难，元和九年（814）在盱眙都梁山修建转运仓库，存储从江南运来的粮食和其他物资，待灌溉季节过去以后，再由盱眙经汴河转运西上。

在主要航道上灌溉与航运争水的矛盾相当突出，尤其是在藩镇割据时期更是如此。这类问题甚至成为测验官吏行政能力和科考题目。例如，《文苑英华》中有一道试题是：“转运使以汴河水浅，运船不通，请筑塞两岸斗门。节度使以当军营田悉在河次，若斗门筑塞，无以供军。”^②负责中央财政运输的要求关闭两岸引水灌溉闸门，集中水量保证运河通航；而地方节度使则以营田收成不好，军需供应有困难相要挟。《文苑英华》同时收入的答卷则明确表示，航运牵掣国家整体利益，地方应服从中央。

北宋对汴河管理同样不敢懈怠：为了满足航深要求，“每岁自春及冬，常于河口均调水势，止深六尺，以通行重载为准”；由于黄河主溜有时迁徙，因此每到春天就征调大批民工重开汴口；而当黄河主溜顶冲时，汴河进水过多，又需通过运河上的泄水闸坝泄洪；当河水位增至七尺五寸时，即派禁兵 3000 人上堤防洪。总之，为使其“浅深有度，置官以司之，都水监巡察之”^③。

清代运河管理制度，在《山东全河备考》中除记载前代旧有制度 17 条外，又增补康熙初年新定制度六条。主要内容有：①船只过闸有先后次序，除进贡鲜品船只随到随过外，其余船只必须等水积满后整批放行。违者视情节惩处；②过往漕船携带货物有数量规定，并不许沿途贸易；③盗决运河或运河蓄水设施和堤防者处以徒刑，为首者充军（后改为在决堤处斩首），闸官偷水卖与农民者同罪；④沿河府州县设专官管理，有违法行为者由巡河御史等官审理，地方政府不得干预；⑤运河维修料物不得挪作他用，过往官船不得要求运河工人拉纤；⑥运河堤岸修筑定限三年，如三年以内冲决，按使用时间和损失大小定罪并停薪赔修；防守官吏

① 《唐会要·漕运》卷 87：“贞元二年五月敕，漕运通流。国之大计，其河水每至春夏之时，多被两岸田莱盗开斗门。舟船停滞……。”于是指定汴州、宋州派长官监督，郑州、徐州、泗州则由刺史兼管，以保证漕运通畅。

② 《文苑英华》卷 529，“请塞斗门判”。

③ 均见《宋史·河渠志三》，二十五史河渠志注释本，第 103 页。

需将决堤情况 10 日内申报,逾期降两级调用;⑦对于空船或重载,各段运河都有航行时间的限制,超时受罚;⑧管河官吏在管辖河堤上负责栽种柳树,每年成活一万株以上者按数奖励。

对运河工程管理另有专门条款,据《大清会典》记载,山东运河段的主要规定有:①运河每年十一月初一日筑坝拦河疏浚,次年正月完工。每年一小浚,隔年一大浚;②疏浚弃土应于百丈之外。如就近堆在堤上,需层层夯碾;③可以在河中筑束水长坝逼溜冲刷,或用刮板,混江龙等工具清淤;两岸济运泉水每年十月以后由主管官吏逐一检查清淘等^①。

(四) 城市供排水法规

古代重要城市如长安、开封、洛阳、杭州、北京等对供水河道管理很严,历代定有专门制度。如元代大都(今北京)金水河规定:洗手洗衣物者要受鞭笞。但细节多已佚失。

唐代文献中保存了两条有关城市排水的资料:一条是某甲宅中修排水渠将污水排往宅外街道被告发;另一条是某乙将家中污水排往邻街,被县令责杖 60 下。乙上诉,认为责杖六十不合法,请求“依法正断”^②,答案认为应判乙胜诉。可见当时已有城市排水法细则。

明代西安原有龙首渠供水,但只够东城使用,成化元年(1465)兴建广济渠,引交河、皂河入西城,工成后建《新开通济渠记》碑^③。碑阴刻有水规 11 条,主要内容有:①皂河上源至西城壕的 70 里间,每里设夫二名,负责修理河道堤防和植树。又设老人(夫头)四名领导维修工作,每月初一、十五赴宫中汇报情况;②城西南丈八头有引水石闸一座,丈八头上游可引水灌田,引水数量由老人控制,但禁止沕导致水质污染的蓝靛;③丈八头石闸由闸夫二人看管,向城内供水要保证水深一尺。余水仍归皂河故道;④西城引水河上有水磨一座,其北有窑场一所,附近修堤修渠费用由其收入中开支;⑤渠水自西城入,东城出。地下渠道用砖灰券砌,券顶填土后与街面平。每 20 丈留一井口,由附近一户居民看管。严冬每半月、微寒每 7 日、微热每 4 日、大热每 2 日一次进入渠内检查,发现污物,追究看管户责任;⑥官府分水闸口平时锁闭,以防仗势取水;⑦城内渠旁不许开饮食店或堆放粮食,以防老鼠和害虫打洞。

清代北京地下排水系统发达,由于是都城,管理制度严格。乾隆十七年(1752)规定京城内外所有河道沟渠事务每年派一名“直年大臣”总管,当时内城共有排水大沟(大街两旁排水沟)30 533 丈,小沟(巷沟)98 100 多丈,大小沟相互灌注,并与护城河和有关排水河道高程统一抄平;每年二月开冻后至三月底止统一进行疏浚和维修。各下水道所留沟眼一律注册登记,随时检查^④。

(五) 水利施工组织法规

水利施工往往是千百人的共同劳动,必须有明确的条例加以约束和协调。战国时期已有细致的施工管理制度。《管子·度地》中记载:要委派学习过水利技术的人主持施工;水官冬

① 《大清会典事例·工部》卷 913。

② 《文苑英华》卷 545。

③ 现存西安碑林。

④ 《大清会典事例》卷 934。




图 5-5 敦煌县渠人转帖之一种
(选自《敦煌社会经济文献真迹释录》，
书目文献出版社，1986 年)

天巡视各处工程，发现需要修理和新建的要向政府书面报告，待批准后实施；水利施工规定在春天进行，一者农闲，二者土壤解冻，含水量适宜。完工后要负责检查；劳动力从老百姓中征调。每年秋季按当地人口和土地面积摊派。区别男女及劳力强弱，造册上报官府，服劳役的可以代替服兵役；冬天，民工要事先准备好筐、锹、板、夯、上车、棚车、食具等施工工具和生活用具，预先准备好防汛的柴草等埽料；各种工具配备要有一定比例，以便组织劳力，提高工效。并要预留储备，以替换劳动中损坏的工具。工具和器材准备好后，要接受水利官员和地方官吏的联合检查，并制定有相应的奖惩制度。

敦煌千佛洞所发现的文献中，还有许多转帖。转帖是为召集一次公益性活动而发的通知。由于通知是在有关人户间轮转传递，故名。转帖中有专门召集受益户共同维护和修理灌溉渠道的，叫作渠人转帖。帖中不仅写明应出工的各户人名、所应携带的工具以及集合时间、地点等，还特别强调“如有后到，决杖七下，全段不来，重有责罚”^①等规定。见图 5-5。

太湖圩田需经常维修，施工组织较完善。明代万历六年(1578)水利御史林应训制定圩田施工章程^②，主要内容有：

①圩堤有固定尺寸规格，临近河荡处的断面应适当增加；②取土筑圩之田，其损失由全圩计亩出银津贴，日后再陆续簪取河泥填平；③圩堤修筑经费和劳务计亩摊派；④施工前塘长分段插标，由圩甲通知各户按时出工；⑤圩甲主持施工，负责处置违纪者。不负责的要受处罚，圩长是义务性质，无津贴；⑥施工结束，由县府派员查勘，并追究施工草率和拖延工期的负责人责任。

对于施工用料管理也有相应细则。例如，《五道成规》是清乾隆五年(1740)在直隶河道总督主持下制定的海河流域河工用料规格和单价的规定。每种材料按不同用途有不同的规格和单价。工人按工种不同，也有不同工价。对于流域内不同河道，单价也有差别。此外，对料物验收、保管和消耗，另有专门记录和核查制度。

第三节 技术分工与水利定额计算

水利管理的进步表现在水利专业分工的细化和科学的水利定额计算上。

① 敦煌社会经济文献真迹释录，书目文献出版社，1986 年，第 404 页。

② 《授时通考》卷 17，水利三。

一 水利专业人员的分工与培训

（一）水利专业分工

水利工程技术的进步也反映在专业技术人员的出现和分工的细化。最迟汉代已有水利专业技术工作，相关人员称作水工。例如：在修建长 300 多里的关中漕渠时曾“令齐人水工徐伯表”^①，由于漕渠开挖的关键技术是设计和控制漕渠坡降，以适合行船，因此，特别标明由徐伯进行施工测量和放线，时间是在西汉元光六年（前 129）。徐伯的职称是水工。又例如，太始二年（前 95）齐人延年为解除黄河下游决溢的危害，曾建议在今山西河曲一带将黄河向东改道，径直穿过山西北部入渤海。实行这项改道规划需要“案图书，观地形，令水工准高下”^②，也是首先依靠专业技术人员进行水利测量。同年贰师将军李广利领兵攻伐大宛（在今费尔干纳盆地），其时探知“宛王城中无井，皆汲城外流水，于是乃遣水工徙其城下水空（一作亢），以空其城”^③。晋人徐广注解，这是将水源河改道，以令城中渴乏。执行这一任务的还是专业水工人员。可见，西汉时期，水工已是流行的专业技术工种。不过水工内部的分工尚不细致。

至迟在明代，水利工程内部专业分工已较细密，例如万历三年（1575）在进行京杭运河的泇河改线规划时，主管官吏傅希摯曾“遣锥手、步弓、水平、画匠人等，于三难去处逐一踏勘”^④，其分工是锥手负责地质勘探，步弓是丈量，水平是高程水准测量，画匠是绘图。这只是涉及规划的专业人员，而工程施工中的工种划分更多一些。专业分工的细致程度，从一个侧面反映出技术进步。

（二）水利教育与培训

水利工程与水关系密切，其技术有别于一般建筑和土木工程，因此，较早就有过专业技术培训的记载。

《管子·度地》就曾透露出在战国时期已有水利教育端倪。“除五害之说，以水为始。请为置水官，令习水者为吏”^⑤，建议由学习过水利工程的专业技术人员任水官。西汉末年对于黄河水流挟沙运动规律有明确阐释的张戎，就曾专门学习过水利技术，东汉初年著名学者桓谭说：“张戎，字仲功，习灌溉事。”^⑥对提出黄河下游开辟多条尾间分别入海的韩牧，桓谭说他主要技术特长是“善水事”^⑦，可能也有过技术培训的经历。西汉年间越人长于水利技术已有声名。当时曾拟引黄河水灌溉山西西南部农田，由于黄河主流摆动，引水失败，后将此地渠田授予越人，并优惠以较低的田税。唐代司马贞解释以渠田授越人的道理时说：“越人徙居

① 《史记·河渠书》，二十五史河渠志注释本，第 6 页。

② 《汉书·沟洫志》，二十五史河渠志注释本，第 23 页。

③ 《史记·大宛列传》卷 123。

④ 《行水金鉴》卷 121，国学基本丛书本，第 1762 页。

⑤ 《管子·度地》，诸子集成本，第 304 页。

⑥，⑦ 《桓子新论》，四部备要本，第 10 页。

者习水利，故与之。”^①越地百姓熟习水利，至少是世代相传承袭。

有记载的正规水利技术教育最早开始于北宋中期，泰州人胡瑗是著名学者，被范仲淹推崇，后任湖州府学教授。所教授的专业有经义和治事两门。其中“治事则一人各治一事，又兼摄一事。如治民以安其生，讲武以御其寇，堰水以利田，算历以明数”^②，他倡导的教育制度和学科分类，在庆历中（1041～1048）被仁宗所看重，“诏下苏湖取其法，著为令”^③，其中特设堰水利田的水利科。此后，苏湖水利盛行，与胡瑗的设学不无关系。

元初大科学家郭守敬也曾有水利专学。郭守敬祖父郭荣即精于算术、水利。及郭守敬渐长，遂使其就学于邢台紫金山著名学者刘秉忠（后主持元代北京城设计）。中统三年（1262），同是邢台著名学者的张文谦向忽必烈推荐郭守敬说：“守敬习水利，巧思绝人”^④。在被元世祖召见时，郭守敬面陈水利六事，受到高度评价。可见当时紫金山学派中也设有水利专科。

清代光绪三十四年（1908）永定河曾开办河工研究所，培训河工技术人员。当年规定，除40岁以上较熟悉河工技术者外，其余人员分期培训，每期一年，每年30人。宣统二年（1910）山东巡抚孙宝琦也曾开办河工研究所，“招集学员，讲求河务，原为养成治河人才。如设厅汛，则此项人员有毕业资格即可分别试用”^⑤。1915年北洋政府水利局总裁张謇也曾为导淮培养技术人才，在江苏高邮设“江苏河海工程测绘养成所”，是水利测量专科学校，分科愈加细致。

二 施工定额管理

预估工程量大小以及所需经费和工期，必须对施工人员的劳动定额有相应了解和规定；有了定额，也便于对工人进行检查，以奖勤罚惰。

（一）施工定额指标

《管子·度地》谈到对服劳役工人的组织：“令曰：常以秋岁末之时阅其民，案家人，比地定什伍口数，别男女大小，其不为用辄免之，有锢病不可作者疾之，可省作者半事之，并行以定甲士当被兵之数，上其都。”^⑥其中，将劳力一般按男、女、大、小分别等级；根据特殊健康状况按不能工作、有疾病进行区别，并再分作免劳役和半劳役。具体鉴别的尺度是什么？根据秦代仓律的规定：健康人身高达到五尺二寸的都要服劳役，其中男人身高不满六尺五寸，女人身高不满六尺二寸者为小^⑦。这是区别大、小工的标准。多大年纪的可以免劳役呢？秦代规定有助爵者56岁以上免劳役，没有勋爵的普通人60岁以上可免^⑧。

① 《史记·河渠书》，唐·司马贞索隐。

②、③ 清·黄宗羲：《宋元学案》卷1，安定学案，四部备要本，第25页。

④ 《元史·郭守敬传》卷164。

⑤ 《再续行水金鉴》卷147。

⑥ 《管子·度地》，诸子集成本，第304页。

⑦ 睡虎地秦墓竹简，文物出版社，1978年，第49页。

⑧ 睡虎地秦墓竹简，文物出版社，1978年，第53页。据《汉旧仪》：“秦制二十爵，男子赐爵一级以上，有罪以减，年五十六免。无爵为士伍，年六十乃免老。”

除组织工人之外,还要按不同工种和工人数量进行劳动工具和生活器具的配置。《管子·度地》记载,对于从事水利施工的人员,除按以上规定区别登记劳动力数量之外,还要由“水官”会同乡镇等检查与服役人数相应的工具配备,其中“笼(土筐)、锸(铁铲)、板(筑墙模板)、筑(夯)各什六(每十人各备六件),土车什一,雨葦(避雨帐篷)什二,食器两具(每人都有)”^①,此外还要另外预备相当数量,以备替换劳动时损坏的工具。

为加快劳动进度,尤其对于筑堤、挖河等需要大量劳动力的工种,为了更好地发挥大家的作用,在工地施工之前,先要做出一个标准的样板断面和进行施工放线,这种样板面每一里应有一个,以便随时参照,保证施工进度和质量。《周礼·冬官·匠人》记载:“凡沟必因水势,防必因地势……凡沟、防必一日先深之以为式,里为式,然后可以傅众力”^②讲的就是这个意思。

至迟在秦代已有施工定额的规定,1975年在湖北云梦睡虎地发掘的秦墓中,出土有201支简,其中在摘引秦代法律条文的简中,有多条涉及施工管理定额^③,例如:

(1) 冬季施工,每三天的定额相当于夏季的两天。大约是考虑到冬日昼短^④;

(2) 各工种之间定额的换算:辅助工种的两人定额相当工匠一人。女工2人定额相当工匠一人,小孩五人相当工匠一人;

(3) 第一年开始工作的新工人,其定额是一般定额的一半,第二年则相等;

(4) 估算定额和工程量,要由主管官吏和工匠共同执行。估算不实者论处。营建宫室时,对所筑的墙要有一年担保期;

(5) 筑墙用的模板损坏了要注销,对所使用的木柱要由专人标注是否符合用料规定,标

① 《管子·度地》,诸子集成本,第305页。

② 《周礼·冬官·匠人》,十三经注疏本,第933页。汉唐经学家郑玄和贾公彦在《周礼注疏》中将“以为式”解释为挖掘样板断面,以度量工程量和制定施工计划,即郑玄所说“程人功也”。贾公彦进一步说:“程人功者,将欲造沟防,先以人数一日之中所做尺数,是程人功法式。后则以此功程,赋其丈尺步数。”不过,从水利施工技术角度来看,这里存在两点疑问:其一,估算劳动定额和工程量应是先期在规划设计阶段的事,而不可能在工人已齐集工地,即将全线动工的前一天才仓促行事。此点在春秋时期城建实际工作中已是如此。例如《左传》宣公十一年(前598)孙叔敖在修建沂城(一说在今湖北鄂城)时,就曾预先计算工程量、工期、经费、施工器材和物料、安排料场以及民工用粮等。又如昭公三十二年(前510)士弥牟主持修筑成周(今河南洛阳)时,同样是在做好如上规划,报请主管部门批准后,才命“韩简子临之”,去负责组织施工。水利工程与筑城相似,只是范围更大,施工组织更困难,因而更需要事先周密计划,如前引《管子·度地》所记载的。其二,郑、贾注疏还认为,此句中“里为式”中的“里”应为“已”字,原因是二字读音相近,“里读为已声之误也”。贾公彦进一步解释判断致误的道理在于,“里则于义无取,为已则与义合,故从已也。”不过,若如此,则后一个“里为式”与前一个“以为式”就有重复之嫌。笔者以为,“里为式”是有别于“以为式”的确切含义的。“式”是样板断面无疑,而其用途并非估算工程量,而是规范施工的需要。这是与郑、贾注释分歧关键之所在。由于水利施工战线长,要做到全线断面、高程一律达到设计要求,就要每隔一里事先做一个样板断面。在有了样板之后,才会产生“然后可以傅众力”的好处。傅通敷,布陈、安排的意思。与《荀子·成相》“禹傅土,平天下”之傅同,即组织广大民工同时施工,加快进度。“以为式”是做样板,“里为式”是强调样板间应有适当距离,不能过长过短。如将“里”改作“已”,不仅重复,而且湮没了施工技术中的重要经验。

③ 据考证,这批简文有的明确写于秦始皇统一之后,写得早的则可能属于战国末期。见《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社,1978年,第3页出版说明。以下各条内容见该书之第73,74,75,78,80,139页。

④ 唐宋年间对于不同季节计工的长短规定又较细致。《唐六典·将作监》:“凡功有长短,役有轻重。凡计功程者,四月、五月、六月、七月为长功;二月、三月、八月、九月为中功;十月、十一月、十二月、正月为短功。《河防通议·功程》解释这一规定的道理是:“夏至日长,有至六十刻者。冬至日短,有至四十刻者。若一等定功,则枉弃日刻甚多。《唐六典》称功以十分为率,长功加一分,短功减二分……夏至后至立秋,自巳正至未正两时,放役夫憩息。”

注有误者受罚。

（二）土方施工定额

保存在《九章算术·商功》中的一些土方施工定额可看作是工程实际的规定，时间大约在东汉初年^①。其中对挖土、壤土、坚筑土的比例估算大致是：“穿地（平地挖土的体积）四，为壤（挖出的土料体积）五，为坚（夯筑的土体）三”^②。这一比例对于城墙、土墙、筑堤、挖沟、挖护城河和开渠的工程量估算均大体适用。

对于每个工人的劳动定额，《九章算术》记载为冬季修筑城墙、土墙、堤防，夯筑土方 444 立方尺为一功。挖沟定额是：“春季人功为 766 立方尺，如果包括挖土在内，则应定功为 612 立方尺。夏季人功为 871 立方尺，如果包括挖土的工作量，而土料又有较多的沙砾石时，定功则应为 232 立方尺。而在多雨的秋季开挖渠道，则其人功值定为 300 立方尺^③。”

如若取土料场距筑堤施工地点较远时，工人担负运输土料的定额是：如使用容积为 1.6 立方尺的土筐，则“秋程人功行五十九里半”^④。如果堤防较高，需搭建“棚除”（跳板）时，由于跳板上行走不便，则规定在跳板上行走 20 步，相当于平地行走 70 步的定额。如果在上下困难的跳板上，其定额换算还要另减十分之一。

宋、元之间的《河防通议·功程》对于一个功所应完成的工作量也有记载。例如：“开挑塞河：开挑装担，有泥泞以一百五十（立方）尺为功。无泥泞以三百（立方）尺为功。”

“打筑堤道：开掘装担，以二百（立方）尺为功（地里远近，别计折除）；打筑以八十（立方）尺为功”。按场面工作条件优劣和挑运距离以及工种的不同，分别有相应的工作定额^⑤。

明代河工上的估算定额比较简便，例如嘉靖十五年（1536）总理河道刘天和制定的定额是根据实际测算的平均值。其中筑堤长宽各一丈，每夫就近取土的定额是筑高 6 寸，取土稍远的 5 寸，最远的 4 寸。如取土场位置较低，定额再减半。挖河定额是，每夫挖河一平方丈，挖深一尺为一工。泥水中定额减半。全由水中捞取者减十之七八^⑥。

（三）料物价格

清代对河工用料管理细致而死板，或许是为了防止河官虚报经费之故。例如海河的五条支流料物单价标定在乾隆五年（1740）颁行的《五道成规》。它是由直隶河道总督主持制定的河工用料的规格和单价。不仅规格不同，单价有异，而且不同用途（与料物质量有关）单价也有差别。工人工资按工种区分。不同河道或河段，单价又有不同。此外，对物料验收、保管和消耗也有专门的记录和核查办法^⑦。

① 钱宝琮，《九章算术》提要，《算经十书》，中华书局，1963 年，第 83 页。

② 钱宝琮，《九章算术》提要，《算经十书》，中华书局，1963 年，第 159 页。

③ 钱宝琮，《九章算术》提要，《算经十书》，中华书局，1963 年，第 160~162 页。

④ 钱宝琮，《九章算术》提要，《算经十书》，中华书局，1963 年，第 171 页。汉代一尺约合今 23.1 厘米，1.6 立方尺约合 0.2 立方米，一般沉积土容重约 1.6，扰动以后降为 1.2，则一担（两筐）土约重 50 千克。

⑤ 对于施工定额概念的理解也有不同，有的不以单一工种定额计算，而以筑堤实际方量各工种综合核算，“秋程人功，每名自开运积筑堤，共积常六十（立方）尺。筑堤至半，为棚道取土，上下功减五分之一”，参见南宋秦九韶：《数书九章》卷 13，商务印书馆，1937 年，第 341 页。

⑥ 明·刘天和：《问水集》卷 1，水利珍本丛书本，第 18 页。

⑦ 清乾隆五年工部颁行《直隶五道成规》。

附刻嘉慶十二年 奏准加增 挑河 築堤 土方價值現行則例			築堤			填壩			壓埽			埽土			方土			價值			圖		
近處			離堤			五十丈至			堤根有			乾土			一百五十丈至			隔河			三百丈至		
閒月緩工 銀三錢五分			閒月緩工 銀三錢五分			閒月緩工 銀三錢五分			閒月緩工 銀三錢五分			閒月緩工 銀三錢五分			閒月緩工 銀三錢五分			閒月緩工 銀三錢五分			閒月緩工 銀三錢五分		
忙月常辦工 銀三錢五分			忙月常辦工 銀三錢五分			忙月常辦工 銀三錢五分			忙月常辦工 銀三錢五分			忙月常辦工 銀三錢五分			忙月常辦工 銀三錢五分			忙月常辦工 銀三錢五分			忙月常辦工 銀三錢五分		
遠處			五十丈以			外至一百			至五十丈			水底			一百五十丈至			取土			三十丈至		
閒月緩工 銀三錢五分			閒月緩工 銀三錢五分			閒月緩工 銀三錢五分			閒月緩工 銀三錢五分			閒月緩工 銀三錢五分			閒月緩工 銀三錢五分			閒月緩工 銀三錢五分			閒月緩工 銀三錢五分		
忙月常辦工 銀三錢五分			忙月常辦工 銀三錢五分			忙月常辦工 銀三錢五分			忙月常辦工 銀三錢五分			忙月常辦工 銀三錢五分			忙月常辦工 銀三錢五分			忙月常辦工 銀三錢五分			忙月常辦工 銀三錢五分		
山野			填用土			俱於未			之先			積土			備用其			五里			以外		
工部			議每			方價			銀五			錢											

图 5-6 築堤、填壩、壓埽土方價值圖
(选自《安瀾紀要》卷下)

河工专著中也载有定额。《安澜纪要》中有土方价值一篇,收录的是乾隆十九年(1754)所定的“土方价值八则”,其中对干土、水土、淤土、稀淤土、瓦砾土、小砂礓土、大砂礓土、鬲捞上等土方价格分类规定。另收录有嘉庆十二年(1807)制定的“筑堤、填坝、压埽土方价值图”,对于不同远近和地形下的取土价格也有不同规定^①。见图 5-6。

三 工程计算的进步

古代水利工程以土方工程量最大,因此,无论在规划、设计和施工过程中都离不开方量计算。工程实践促进数学计算的进步。反过来,数学的进步又促进了工程建设和管理的提高。中国传统数学,大都以分类解决生产实际问题为体系,显示了工程和数学之间的密切关系^②。工程计算进步大体可分为汉唐、宋代和清代几个阶段。

(一) 以《九章算术》为代表的数学工程应用成就

三国年间赵君卿注释的西汉《周髀算经》^③是古代著名算书,其中提出的勾股弦定理及其在测量学上的应用已见本书第二章第三节。

魏晋年间刘徽注解的《九章算术》是编定于东汉初年的古代最重要的数学经典。其中关于体积(商功)的计算无疑是大量工程实践的总结。计算例题中的工程类型有城墙、土垣、护城河、渠沟、仓和窖等。其中包括:已知建筑物尺寸,求解工程量和所需工日;已知建筑物体积,反求建筑物或长或高的某一个尺度;以及已知工程量,计算不同季节、劳力等级以及不同土质情况下所需人工数量等等。体积形状多种多样,有等腰形直棱柱体,例如平坦地形上的堤或沟,有正四棱柱的城堡、正圆形城堡、正四棱台、底为直角三角形的直棱柱、正圆台、四面都是直角三角形的四面体、楔形体、方锥体、圆锥体等。

由已知建筑物尺寸求体积的例题,如《九章算术·商功》第4题:“今有堤,下广二丈,上广八尺,高四尺,袤一十二丈七尺,问积几何?”见图 5-7。答案是 7112 尺。第三问是,如此体积按定额规定在冬季施工需要多少工人。答案是 16 人。

由已知建筑物体积计算高的例题,如第 27 题:“今有仓广三丈,袤四丈五尺,容粟一万斛,问高几何?”答案是:2 丈。

又如第 28 题:“今有圆囷,高一丈三尺三寸少半寸,容米二千斛,问周几何?”,答案是:5 丈 4 尺。

由已知建筑物尺寸求其体积,再求用工人数的例题,如第 22 题:“今有冥谷(上大下小的菱形地窖)上广二丈,袤七丈。下广八尺,袤四丈。深六丈五尺,问积几何?”求得体积之后,接下来的第 2 问是:“载土往来二百步,载输之间一里,六人共车,车载三十四尺七寸,问人到积尺(每人每天完成土方量)及用徒(工人)各几何?”答案是:用徒 258 人。

《九章算术》的一些求解方法是将图形变换后,使原来的图形更加简单而直观。见图 5-7。

① 清·徐端:《安澜纪要》卷下。

② 与我国传统相比较,以欧几里德《几何原本》为代表的古希腊数学体系,则有较高的理论性和逻辑性。我国以工程实用为特长,后者以系统理论为特点。见戴内清[日]《中国·科学·文明》(中译本),中国社会科学出版社,1987年,第44页。

③ 成书至迟在公元100年以前,见郭书春、刘钝《算经十书》,辽宁教育出版社,1998年,出版说明。




图 5-7 等截面堤防体积分解计算图示

这一图形分解计算的方法后代继有发扬。例如,唐代初年王孝通所著《缉古算经》,就是把斜坡地形上堤防体积的计算方法,分解简化为两部分体积之和,再利用《九章算术》的计算方法分别求解再相加。如图 5-8 所示。其中上部为梯形等截面棱柱体,下部为楔形体(《九章算术》称之为“羨除”)①。从而使本来要列出一个 3 次方程求解的问题,经过几何图形变换,使计算简化和直观。




图 5-8 斜坡地形上变截面堤防土方分解计算图示

(二)《河防通议》的工程计算成就

宋代的数学成就集中在秦九韶(1202~1261)所著《数书九章》中,成为继《九章算术》之后古代数学又一代表作。而这一时期数学在水利工程中的应用,则集中体现在《河防通议》一书中。

《河防通议》是宋、金、元水利工程技术规范性著作。最初的作者是沈立,成书于庆历八年(1048),后失传。现存本为元代沙克什于至治元年(1321)根据当时流行的北宋汴本和金代都水监的监本整理而成,全书共分作 6 门:即第一治河议论:介绍治河历史、堤埽利病、水文、土脉和河防规章制度;第二制度:介绍开河、闭河、测量、修岸、捲埽等方法;第三料例:是有关修筑堤岸、闸坝、捲埽等的用料和计工办法;第四功程:有关修筑、开掘、砌石岸、筑墙和采买物料的规格和计算;第五输运:是关于船只装载量、运输计工、物料体积及土方劳动定额的计算方法;第六算法:有关各种料物及建筑物构件体积及物料配置的计算。《河防通议》是我国古代数学在水利工程的应用方面最为丰富和系统的文献记载。

近人对《河防通议·输运》中的历步减土法有深入研究②。历步减土法是宋元时期堤防施

① 参见郭涛,数学在古代水利工程中的应用,农业考古,1994 年,第 1 期;郭书春,河防通议算法门初探,自然科学史研究,1997 年,第 3 期。

② 郭涛,历步减土法浅释,黄河史志资料,1990 年,第 1 期。

工中通行的计算土方劳动定额的方法,提出了一套科学的计算土方量和运输距离之间关系的计算公式,目的是计算出一个工在各个取土距离范围内的实际功数,以使每个工实际做功数保持大致相等。历步减土法所得计算结果表明,按此法计算功量可以使工人在不同运输距离内做功数量基本相等。依据实际计算结果所绘出的不同距离上每个工人实际功数关系曲线,如图 5-9。由曲线可以看出,取土距离在 100 步(约相当 70 米)以远曲线就开始变平,在 300 步以远就基本平直,即功为常数。也就是说,不管运距远近,通过调整每工完成的运输土方量,而使每个工人付出的劳动量相当。

历步减土法对于挖土、夯土、运输三个工序工人数量的合理配置,也有恰当的计算方法。如果取土距离远,运土往返时间长,因而在同一时间内,挖上和夯土的人数就需要和较多的运输工人相配合。计算结果成为合理配置各工种人数的依据。

历步减土法表明宋元时期水利施工管理已有科学的量化标准。对于堤防、运河等大规模土方作业,依据数学计算进行施工管理,表明管理水平的提高。




图 5-9 历步减土法计算的不同运距下功数变化曲线

宋代规划施工定量管理的精度表现为如下事例。据历史记载:宋太祖时,陈丞(承)昭主持开挖惠民河的施工^①,他“量河势长短,计其广深。次量锺之阔狭。以锺累尺,以尺累丈。定一夫自早达暮合运若干锺,计凿若干上。总其都数合用若干夫,以目奏上”,至工程完成之日校核,他所计算的总用工数只比实际多了 9 夫^②。

(三) 徐光启倡导数学应用与清代河工计算

徐光启(1562~1633)的科学成就是多方面的,其数学成就更加突出。他尤其着力倡导数学在工程上的应用。在《同文算指序》一文中,他指出:“算术者工人之斧斤寻尺,历律两家旁及万事者,其所造宫室器用也。此事不能了彻,诸事未可易论。”^③万历三十三年(1605)他在所撰《漕河议》中强调指出数学应用的重要,认为无论研究当前水利形势或者监测日后演变,没有数学计算是不行的。为了做好治河规划,应该对每一条河从源至尾进行测

① 据《宋史·河渠志四》,陈承昭开浚惠民河事在乾德二年(964)。施工地段是惠民河上游的溴水。

② 宋·释文莹:《玉壶清话》卷 3,笔记小说大观本,第 2 册,第 24 页。

③ 《徐光启集》卷 2,中华书局,1963 年。

量,以明了其宽窄深浅,此河与相邻之河的距离和高差。对于与河流相关的堤防和湖泊也相应测量,在此基础上制成图册,颁发至各有关部门,由此“一可得各河容受吐纳之数,二可得堤防所宜增卑倍薄之数……”^①。在了解河流现势之后,还要对此后的演变随时进行监测,据以提出应该修补的工程,并可预见未来出险的重点地区。他说,工程测量和计算是“师于地,不听于天,向所谓可得而知之术也”^②。《漕河议》写作之前,万历三十一年(1603)上海曾有疏浚河道之举。徐光启就曾为主管官员撰《量算河工及测验地势法》一文,详细列举河道疏浚的一应具体实施办法以及测量之后的数学计算,“算定勾几何,股几何,弦几何。量取数处,便见何等勾股,方得免坍”^③。

第四节 经费的筹集与使用

水利是大规模的基本建设,经费开支庞大。其中河工建设,由于关系到下游广大地区的安全,各地受益程度难以确切分割,因此,一般都由国库开支,尤其是多灾多难的黄河和保障东南财赋地区的海塘,更其如此。而农田水利的受益范围比较具体,用水户也相对固定,经费征集比较容易,因此对于大型农田灌溉工程,早期多由中央政府动支,唐代以后则主要是地方政府出资或由受益户集资兴建。个别灌区,如都江堰,由于关系重大和历史沿袭,一般维修经费仍由国库支出。

一 河工经费及劳役

防洪是花费巨大的工程项目,河工经费的筹集与使用是防洪成功的重要保证。由于防洪是公益性事业,自古以来一般以政府开支为主,同时防洪直接保护洪泛区居民的生命财产安全,所以洪泛区居民也有承担防洪的义务。这种义务多以服河工劳役和交纳物料的形式来体现。同时,河防用工制度和经费开支又是国家赋役制度的组成部分,因此,它既反映河防工程的特点,又和国家土地制度、赋役制度的变化有直接的联系。本节仅以黄河修防费用征集与使用为例,论述其大概。

(一) 汉代黄河修防制度

西汉武帝时期,黄河频繁决溢,政府负担繁重。元封二年(前109)堵黄河瓠子决口,就动用吏卒数万人。类似规模的水利工程还有不少,水利建设的开支之大是可以想像的。对此西汉末年贾让治河三策中也有所透露。在论述其上策的可行性时,他说:“今濒河十郡,治堤

①, ② 明·徐光启:《漕河议》,《明经世文编》卷491,中华书局,1962年,第5431页。

③ 《农政全书》卷14,上海古籍出版社,1979年,第353页。

清代河工施工计算在《修防琐志》中有详细说明。例如在“估略”卷中,记述砖石工(做石闸的用料)标准、地基桩木估算、拦水越坝用料估算、埽工用料估算等。

在“开销”卷中详列诸种工料及用工的报销办法及经费定额等。

在“堆垛”卷中详列各种建筑材料的堆积办法及体积计算,例如各种形状的柴垛、草垛、土牛、米囤的体积。

岁费且万万。”^①在论述其中策可行性时他又说：“今濒河堤吏卒郡数千人，伐买薪石之费岁数千万。”^②两个说法相仿。而当年汉王朝的全国财政收入大约40万万^③。可见，每年仅黄河修防开支就占约全年财政收入的1/40。濒河10郡每年开支的治河工程费用是国库开支，而非濒河州郡开支。

沿河10郡百姓的防洪负担则是承担河工劳役。当时每郡每年要派出“河堤吏卒郡数千人”。孙禁也说“吏卒治堤救水岁三万人以上”。以建始四年（前29）王延世主持黄河堵口为例，堵口施工的民夫有两个来源：一个是服劳役的百姓，当年曾规定，服河役的民工相当于戍边六个月（当时每个成年男子一生中要分别服兵役一年，戍边一年）；另一个是花钱雇夫，当年每雇一夫，一月需钱二千。^④

（二）宋金时期黄河河夫征调及经费

宋代地方岁修和抢修堵口经费也是由政府 and 沿河地区百姓共同负担。民间承担的部分最初主要是劳役形式，在沿河附近州县按田亩数征发河工劳役。无力承担劳役的也可改交“免夫钱”。如果是堵口大工，就近地区劳役数量不足时，再从远些地方征调。例如在黄河东流时期，“京东、河北五百里内差夫，五百里外出钱雇夫”^⑤，元丰年间黄河水灾严重，大量征调劳役，以至“本路不足则及邻路，邻路不足则及淮南”^⑥。据《宋史·食货志》记载，那年“淮南科（派）黄河夫，夫钱十千。富户有及六十夫者”^⑦，可见科敛之重。王安石变法时，鉴于劳役制度弊病甚多，提出免役法（又称募役法），即取消农民劳务而完全变为收取免役钱，再用这笔经费就近雇夫。这种方式比较灵活，对稳定农业生产和河防也有利。从此“凡河堤合调春夫，尽输（交）免夫之值，定为永法”^⑧。

王安石变法失败后，免役法也随之被废除，而重新恢复差役法。黄河劳役是沿河百姓十分繁重的负担，据《宋史·河渠志》记载：大观二年（1108）“黄河调发人夫修筑埽岸，每岁春首，骚动数路，常至败家破产”“河防夫工岁役十万，滨河之民困于调发”^⑨。

宋代河工经费沿袭汉制，由国库开支。例如元祐八年（1093）拟导黄河回复东流，除就近征发河工夫役外，还“五百里外出钱雇夫，及支借常平仓司钱买梢草，斩伐榆柳”^⑩。出钱雇夫当是预拨之工程款，而向常平仓借支的部分款项，日后还要归还。临时借支的途径还包

①，② 《汉书·沟洫志》，二十五史河渠志注释本，第32～33页。

③ 宋·李昉：《太平御览》卷627，引《桓谭新论》：“汉定以来，百姓赋税，一岁为四十余万万。吏俸用其半，余二十余万万藏于都内为禁钱。少府所领园地作务之八十三万万以给宫室供养诸赏赐。”丛书集成本《桓子新论》基本相同，惟少府所领记为八十三万，当是。

④ 参见《汉书·沟洫志》注释，苏林曰：“平贾，以钱取人作卒，顾其时庸之平贾也。”如淳曰：“律说，平贾一月，得钱二千。”

⑤ 《宋史·河渠志三》，二十五史河渠志注释本，中国书店，1990年，第92页。

⑥ 《宋史·河渠志三》，二十五史河渠志注释本，中国书店，1990年，第81页。

⑦，⑧ 《宋史·食货志》卷175，上海古籍出版社二十五史本，第550页。

⑨ 《宋史·河渠志三》，二十五史河渠志注释本，中国书店，1990年，第98页。

⑩ 《宋史·河渠志三》，二十五史河渠志注释本，中国书店，1990年，第92页。这是元祐八年的一次黄河修防施工。同样，元符二年又“乞次于河北、京东两路差正夫三万人，其他夫数令修河官和雇”。

括封桩钱库^①，例如元丰元年（1078）黄河曹村堵口将诸埽储蓄备用的抢险梢料用尽，当时都水监“乞给钱二十万缗下诸路，以时市梢草”^②，宋神宗同意借支10万缗。此外，某些河工专门用料，还指定某些地区交钱采买。南宋初年，宋王朝已失去对黄河下游地区管辖权，但原定之“黄河竹索钱”仍旧需江西吉州交纳^③。这一规定为当时据有黄河流域的金政权沿用，由司竹监每年采买，春秋两次转交都水监“备河防”^④。

河防上除雇用民工外，在抢险堵口等紧急情况下还要调动军队参加施工。

金政权取得黄河下游地区后，对于黄河治理的重视程度不亚于宋代。对于河夫和经费的征集也大致沿用宋代的办法。大定二十九年（1189）在堵复曹州决口时，工部估算需用工608万，除“就用埽兵、军夫外，有四百三十余万工当用民夫”^⑤，并规定离决口500里内州府差雇，不差夫之地征工钱。同时，政府给予少量补助^⑥。此外，加派兵士500人维护治安。

（三）明清黄河河工制的改变

明清间的河工经费与河夫派遣继承前代办法，又有改进。

1. 明代河夫征集

明代河工大都出于徭役，河工“皆近河贫民，奔走穷年，不得休息”^⑦。嘉靖年间（1522～1566）御史谭鲁针对按地面面积征派河夫的如上缺点，提出由经济比较富裕的上等和中等人户出银，而用以雇募贫民赴河役的办法。此法虽经批准，但“后银有余，而岁征如故”^⑧，百姓负担反而增加。万历年间（1573～1620）河工夫役劳苦愈甚，礼部主事陈应芳指出：地方指派河夫赴工，到了工地，河官千方百计勒索刁难，逼迫河工逃跑，尔后再以到工不足，重新向地方追派，“官徒有募夫之名，而害归于籍名者之家，利归于管工者之手”，^⑨暴露出明代河工征派的弊病所在。

万历间张居正实行赋税改革，时任总理河道的万恭曾经建议改革河工制度，“官自雇募，民夫出总银。官免岁编之劳，民亡月扰之累”^⑩。即河工经费向地方征派之后，官方用此经费雇夫赴役。为节约河工开支，他还建议将河工分为两种，长年在工者称长夫，汛期临时雇募者称短夫，短夫厚给工资，不怕临时招募困难。似未实行。

2. 清代河工制度的改革和经验教训

（1）由派夫到雇夫的问题：

清初沿袭明代做法，以徭役为主，而政府很少出资雇夫，所以顺治初年河南封丘大王庙

① 封桩钱库开设于宋太祖，最初是集各割据政权的钱财而设，至太宗时归于皇室内藏库，遇有重大开支，如军事、灾荒和大型水利可以由封桩钱库暂时借支。

② 《宋史·河渠志二》，二十五史河渠志注释本，第71页。

③ 宋·王明清：《挥麈三录》卷三，丛书集成本，第831页，记录郑作肃减免吉州黄河竹索钱的奏章。郑作肃因此得罪秦桧，遭受迫害。江西州县交纳竹索唐代已有成例，《水部式》载，黄河上的河阳桥（位于河南孟县）所需竹索由宣、常、洪三州供给，其中洪州即今南昌。不过唐代是供给实物，而北宋改作交钱。

④ 《金史·食货四》卷49，上海古籍出版社二十五史本，第7038页。

⑤ 《金史·河渠志》，二十五史河渠志注释本，中国书店，1990年，第216页。

⑥ 参照清代制度，埽兵、军夫主要负责抢险、堵口等危险和专业性强的工作，而征调的民夫主要承担辅助工种。

⑦ 清·王庆云：《石渠余纪·纪河夫河兵》卷1，北京古籍出版社，1985年，第26页。

⑧，⑨ 清·王庆云：《石渠余纪·纪河夫河兵》卷1，北京古籍出版社，1985年，第27页。

⑩ 明·万恭：《治水筌蹄》卷上，朱更铨整理本，水利水电出版社，1985年，第39页。

决口,总河杨方兴主持堵口工程,封丘所属之河南省每亩摊派出夫,额定每45顷农田派夫一名,以后增加为22顷50亩派夫一名,合计12500余名^①。这是堵口大工用夫。而岁修用夫另算,基本原则是本府内之黄河河夫以本府出夫为主,人数不足再去邻郡协调。岁修人数分为3份,3年轮回一次。

康熙十二年(1673)河南巡抚佟凤彩进一步要求停止派夫,而该作雇募。康熙十六年(1677)靳辅在实施云梯关外黄河两岸修筑束水堤工程时,拟动用2万余人,安排由凤阳府等地募夫,年龄规定为20~40岁之间。并制定对河官、河兵的奖惩办法^②。但是,第2年靳辅在奏折中改变了主意,建议维持旧有之派夫制而取消募夫制,原因是:“应募之辈多系贫穷无籍之徒,……及至工程严紧,逃避不前,坐误河工。”^③康熙二十二年(1683)工部复议也赞成靳辅的说法,“归官雇募修理,之后,民既漠视罔顾,而官复畏难,不勤行修理,以致工程渐坏”^④。指出河防只由政府主办,沿河百姓会以为与己无关而坐视不管,事关提高河工管理成效的实质问题,于是,允许采取比较灵活的做法,“或仍照往例拨岁修人夫兴筑,或照近例动帑兴筑”^⑤。但在实行中“雍正之时徭之裁免者已多矣”^⑥。

(2) 由河夫到河兵的改革:

无论征派河夫或者出资雇夫,难免非专业人员“十人不得三四人之用”^⑦,康熙十七年(1678)靳辅建议废除河夫制,而根据防洪的准军事性质以征募河兵代替河夫,“令之各驻堤上,将防守修葺事宜一并责成之,并请严立议处,优定议叙之例,以鼓舞而警戒之也”^⑧。而以河兵代河夫的显著好处在于“无招募往来之淹滞,无逃亡之虑,无雇倩老弱之弊”^⑨。最初南河江苏段设6营,共兵丁5860名,其薪饷以募夫钱充抵,不足部分再从河工款项内补足。至乾隆二年(1736)增加至20营9145人。靳辅时对河兵的编制又有两项补充认识:其一是将河兵分作战兵和守兵两类。战兵分管下桩、下埽等危险和劳动强度大的工作,而守兵分管堤防巡查、运料等较轻工作。战兵每月给银1.5两,守兵1.0两。其二是河兵数量对于应付多种繁重河工来说有所不足。河兵主要负责巡查堤防及运料、下桩、卷埽、栽柳等工作,至于岁修加筑,就难以兼顾,因此他建议:“拟令每兵许其招募帮丁四名。”^⑩帮丁可以是河兵的子弟家属,给以堤内空地耕种,自食其力,不收税而附加河工劳务。但这一建议未被采纳。

比靳辅稍晚一些的顾栋高评价河兵制之优点:“其人率皆宿河干,熟谙水性。平时不责以骑射之能,而专司填筑之事。每遇河工紧急,合龙下埽,不爽分寸。云梯破筑,悬绝千仞。当河涛决怒时,持土石与水争胜,性命悬于顷刻,惟责任专谕练熟,故能奏功而无害。此尤本

① 清·傅泽洪:《行水金鉴》卷172,国学珍本丛书本,第2515页。

② 清·傅泽洪:《行水金鉴》卷48,国学珍本丛书本,第692页。

③ 清·傅泽洪:《行水金鉴》卷173,国学珍本丛书本,第2520页。

④ 清·傅泽洪:《行水金鉴》卷173,国学珍本丛书本,第2521页。

⑤ 同①。

⑥ 武同举等,再续行水金鉴卷149,水利委员会编印本,1942年,第3915页。

⑦ 清·王庆云:《石渠余纪》卷1,纪河夫河兵,北京古籍出版社,1985年,第28页。

⑧ 清·靳辅:《治河方略》卷7,水利珍本丛书本,第271页。

⑨ 清·靳辅:《治河方略》卷2,水利珍本丛书本,第93页。

⑩ 清·王庆云:《石渠余纪》卷1,纪河夫河兵,北京古籍出版社,1985年,第30页。

朝兵制之超出前代者也。”^①

（四）清代黄河河工经费开支增长分析

清代河工经费称作河工银，“供岁修、抢修及兵饷役食之用。”^② 开支主要分作两大部分：一部分是经常性开支，每年作经费预算；另一部分是大工堵口专项费用。经常性开支又分作岁修（大堤培补、河道疏浚等）、抢险和另案（临时工程用款）等。拨款渠道有所不同，“河工银两为专款，余皆拨自藩库。大工则属于部拨。”^③ 有清一代河工经费增加很快，其中以乾隆四十七年（1782）和嘉庆十一年（1806）变化最大。

1. 清代河工经费的来源和变更

清代河工银在乾隆前后有所不同，清初继承明代做法，“出之于征徭者居多，发帑盖无几。”^④ 所以顺治初年堵封丘金龙口大王庙决口时，六七年间用银不过80万两，而其中60万两是从民间增派的。每年岁修中的派夫、物料和运输更大半由民间分担。康熙十六年（1677）靳辅治黄时，有人认为黄河修防用费过大。辅佐靳辅的幕僚陈璜将当年治河经费与军费开支做过比较，他说：“国家终岁之出入以千万计，大半皆以养兵。今时当治平，未闻以糜饷而弛兵备也。至于河工岁修之额设二十余万，不及兵饷百分之一，即另有疏筑大工，岁增亦不逾数万金，奈何独以黄河为耗财耶！……是又所费小而所益大也。”^⑤ 当时正值平定三藩之后，开支以军费为主，河工预算中由国库开支的岁修经费所占比例不大，不足每年全国财政收入的百分之一。

道光二十年（1842）魏源对河工经费增加有较全面的分析。他说，乾隆年间国库充裕，虽然河工、海塘用款有一部分由国家财政负担，但超过工费预算部分仍然在受益地区百姓中按亩摊派^⑥。至乾隆四十七年（1782）兰阳青龙岗堵口，3年堵合，“除动帑千余万外，尚有夫料加价银千有一百万，应分年摊征”^⑦ 其时帑藏充溢，遂将原本由民间按亩摊征的预算外花费1100万两破例在国库报销，自此而后民间摊征河工款的做法仅存空名。对这一经费改革办法时人有不同评价，王庆云说：“向于民田按亩派捐者，悉令动用帑金。时用帑十余万，而省百姓数倍之累。岁有工作，且食其力焉。”^⑧ 也就是说，虽然国库开支增加，而民间摊派因而减省数倍（其间可能包括避免官员贪污和河工材料的浪费等），此其一；其二，由于雇募附近群众从事河工大役，也有以工代赈，给灾民以有偿救济的好处。

对于河工款全由国库开支也有批评意见，魏源就认为：“摊派仅属空名。每逢决口，则沿河商民且预囤柴苇，倍昂钱值，乘官急以取利，是为河费一大窠。”^⑨ 也就是说经费全由国库开支，当地百姓反而以为河防只是国家的事情，于己关系不大，有的还乘河工紧急，大量使

① 清·王庆云：《石渠余纪》卷1，纪河夫河兵，北京古籍出版社，1985年，第30页。

② 《清会典事例》卷904，中华书局影印本，1991年，第435页。

③，④ 《再续行水金鉴》卷149，水利委员会刊本，第3915页。

⑤ 清·靳辅：《治河方略》卷9，乾隆三十二年盛百二校勘本，第9页。

⑥ 《魏源集·筹河篇上》，中华书局本，1976年，第366页。

⑦ 陈璜说其时治河岁修经费每年仅二十多万。而据《石渠余纪·历朝田赋粮赋总目》记载，康熙二十四年全年征收赋银2444.9万两，粮433.1万石（粗略折算为四百余万两银），共计2878万两。治河岁费不足年财政收入的百分之一。

⑧ 清·王庆云：《石渠余纪》卷1，纪免徭役，北京古籍出版社，1985年，第25页。

⑨ 同⑧。

用河工物料（主要是芦苇、秫秸、树枝等埽料）之时，哄抬物价，借以谋利。不过，《再续行水金鉴》引用《豫河志》作者的看法说，魏源的分析不无道理，但自乾隆后期以来，黄河决溢频繁，民力有限，摊征不过虚存其名，于实无补。此后，有政府蠲缓，与民休息，也是不得以而为之，也是另一种道理^①。

2. 嘉道年间河工经费剧增

道光二十二年（1842）清廷在内忧外患的背景下，著名学者魏源著《筹河篇》，在上篇中着重研究清代河工经费的增长及其原因。他写道：“人知国朝以来，无一岁不治河，抑知乾隆四十七年以后之河费既数倍于国初，而嘉庆十一年之河费又大倍于乾隆；至今日而（黄河）底高淤厚，日险一日，其费又浮于嘉庆，远在宗禄、名粮、民欠之上。”^②其原因有治河经费支出政策和河道状况恶化两方面。从政府政策来看，乾隆四十七年（1782）决定治河经费免去从以往受益地区民间摊征的办法，而代之以全由国库开支，这一做法不仅带来沿河百姓将治河与自己利益分离的负面影响，而且使国库开支中治河经费额度大增。

嘉庆十一年（1806）以后经费的陡涨则和工料价格提高有关。当年南河总督戴均元上奏说，由于河工物料价格历年持续上涨，大大高于工部的规定。河官不能违反规定，只好按时价采买，再按开支反算购买物料数额，做假账应付上司检查，很不利于经费管理，他建议重新按市价规定物料单价，得到批准，次年将其中河工物料的大宗秫秸和苇柴加价3倍。其余各料也相应浮动，导致经费猛增^③。魏源却不是这样认识，他在《筹河篇上》提出问题，又在《筹河篇下》中进行分析，认为河工经费猛涨和河势日坏都是由于河官腐败贪污所致。他说河道官员都是“仰食河工之人”，冗员数十百，冗费数百万，如黄河得到根治，这些好处都将一朝扫荡，“呜呼！利国家之公，则妨臣下之私，固古今通患哉”^④！

魏源分析经费上涨还有河势日坏的客观原因。他说靳辅治河时候，河槽深通，决口较少，此后，由于疏于治理河口，以至河道逐年淤积抬升，导致决溢增加；另一方面如将每年上报的培高大堤的尺寸相加，必有二三十丈，其实堤防实际增高不过是累计上报数字的2/10，其余8/10的经费哪里去了？此其一；其二河身淤积，大溜坐弯，又成新险，治理新险又要增添另案工费；其三，黄河顶托洪泽湖水，是又必须提高高家堰，增加加高加固经费；其四，康熙初年东河下辖四厅，南河下辖六厅。今则东河十五厅，南河二十二厅，官员和河兵增加数倍之多。总计，道光二十二年（1842）左右每年东南两河另案岁修费用，南河计四百万，东河二三百多万。而国家全盛时期每年财政收支约为四千万左右，河工岁修经费几乎占全国财政收入的1/6，其中还不包括大工堵口经费在内，难怪魏源大声疾呼：“河工者，国帑之大漏卮也。”^⑤

3. 道光年间黄河岁修及大工经费占国家年收入的比例

王庆云^⑥在《石渠余纪》中记载有道光二十五年至二十九年（1845~1849）全国每年财

① 《再续行水金鉴》卷149，水利委员会刊本，第3916页。

② 《魏源集》，中华书局本，1976年，第365页。

③ 《续行水金鉴》，国学基本丛书本，第727页，第749页，第755页。

④ 《魏源集》，中华书局本，1976年，第379页。

⑤ 《魏源集》，中华书局本，1976年，第365~367页。

⑥ 王庆云，福建闽县人，道光九年进士，受曾国藩保举，咸丰元年至三年间任户部侍郎，对整理财政多有贡献。此后又曾任陕西巡抚、工部尚书等职。《石渠余纪》是其政务笔记，尤其反映了清代后期政治经济状况，有较高的史料价值。

政收入（包括地丁杂税、盐课税和关税）和道光二十五年至二十七年河工另案经费情况，列表如下^①：

表 5-1 道光二十五年至二十七年国家财政收入、河工经费及两者比例

年 代	全国财政收入与支出（两）		两河岁修例案经费（两）			黄河岁修占全国 财政支出比例
	收 入	支 出	东 河	南 河	合 计	
道光二十五年 (1845)	40 612 380	38 815 891	2 058 007	3 304 808	5 362 815	约 13.8%
道光二十六年 (1846)	39 222 630	36 287 159	1 947 123	2 953 524	4 900 647	约 13.5%
道光二十七年 (1847)	39 387 316	35 584 467	1 798 987	2 785 000	4 583 987	约 12.9%
平均每年	39 740 775	36 895 839	1 934 705	3 014 444	4 949 149	约 13.4%

注：据清·王庆云，《石渠余纪》卷 3，资料统计，北京古籍出版社，1985 年，页 144～149。

王庆云笔记与前引魏源说法相仿，黄河一年例费约占全国财政收入的 1/7，这是触目惊心的数字，因此，需要更多的佐证。兹分述如下：

第一，关于河工每年例费：

这一时期每年河工岁修例费，据道光二十八年九月南河总督李星沅奏：“（南河）河库例年款多者四五百万，少亦三百余万。本年除例拨等款外，领办土工银 15 万两，添拨工需银 50 万两，均已动用无余”^②。次年，经户部核查属实^③。可见，南河每年例费约三四百万。东河亦如魏源所述。

至于大工堵口经费是单列在例费之外的，嘉庆道光年间堵塞决口每次用度将近 1000 万两。例如，嘉庆八年（1803）衡水楼堵口工程共用银 1000 万两^④。嘉庆二十五年（1820）马营坝堵口先后 3 次拨款，共用银 960 万两^⑤。道光二十四年（1844）中牟堵口用银 707 万余两^⑥。如将大工堵口经费合并每年例费计算，河工用费更加可观。

第二，关于全国每年财政收入统计：

清代财政收入主要有 3 项：正项钱粮（包括地亩税和丁口税）、杂项钱粮（主要包括茶税、盐税、酒税、矿税、关税等）、漕粮（主要是从南方各省征收米、麦、豆等实物，以供京师和军队之需。以嘉庆二十五年（1820）为例，当时全国征收之地丁正杂银为 3020 多万两，漕粮

① 清代岁修经费通常包括岁修、抢修和另案，但后期也常以另案代表年岁修经费（又称例案），《豫河志》注：“岁修为例案，抢修为另案，亦曰专案。今按，另按类似例案，另案之外又有专案”，引自《再续行水金鉴》卷 160，第 4177 页。

② 武同举等：《再续行水金鉴》卷 90，第 2333 页，水利委员会刊本；此外，据道光十六年底清查南河自道光八年至十六年（1828～1836）9 年间河工款，“河库新收各处额解及常年岁防另案奏拨各款，通计共用银 4667 万多两”，在此 9 年间南河并未决口，而平均每年实用款额达 518 万两。见《再续行水金鉴》卷 79，第 2045 页。

③ 武同举等：《再续行水金鉴》卷 90，第 2338 页，“南河除例拨二百七十万两外，又有各省额解及苇荡等款银两，统计不下三百五六十万两”。

④ 清·黎世序：《续行水金鉴》卷 43，国学基本丛书本，第 946 页。

⑤ 清·黎世序：《续行水金鉴》卷 43，国学基本丛书本，第 940 页，第 947 页。

⑥ 武同举等：《再续行水金鉴》卷 90，第 2327 页。

将近 900 万石^①。若将粮食折合银两计算,清代每石粮“其价轻自八钱,重至二两而止。而每石折征一两者特多”^②,漕粮约可折合 900 万两。总计全年财政收入不过 4000 万两上下。道光二十五年(1845)由于战争赔款,不得不加重民间负担,地丁正杂银增加至 4061 万两^③,加上漕粮折银,统共也不过 5000 万两之数。可见,仅黄河一河的常年河工开支即占全国税收的 1/8~1/6。正可以验证前说。

4. 清后期河工贪污猖獗

乾隆以后河工经费大幅度增长的原因,时人有不同的理解。有人认为主要是河工物料价格提高所致:“当乾嘉之时已难比康雍之例价,况在道咸以后乎。故如上料诸价或一倍至数倍不等,岂皆出于浮冒哉。时有不同耳。”^④不过把河工经费增长原因归于物料价格上涨则显然是对清后期河政腐败的粉饰。一般认为,经费增长与朝政和河政的腐败有更为直接的关系。对此魏源如前所述的分析比较客观。

时至清末民初,对清代后期河政的腐败有更多的揭发和批判,一些民谣生动地揭示了河官贪污的种种手法。如:“从前河工积弊甚多,久为人所指责,旧有文官吃草,武官吃土之谣。”^⑤所谓文官吃草,是指文官在其主管购买埽工物料中的贪污克扣行径;所谓武官吃土,是指负责筑堤、打坝等土料施工的武官虚报土方等作弊手段。类似的记载不胜枚举。

同治间负责采买物料的王权斋透露出南河贪占公款的大致比例。他说:河工物料人夫等开销“一切公用,费帑金十之三二可以保安澜,十用四三足以书上考矣”^⑥,其余大半用于河官奢侈、打点朝廷命官、应酬亲友、馈赠京官过客,直到下级官员无不贪污有方。同光年间薛福成在其所著《庸庵笔记》中有“河工奢侈之风”的专篇记载^⑦。河工腐败是尽人皆知的事实,连嘉庆帝也只有连声恫吓而又徒唤奈何。

二 农田水利工程经费筹集、工料及劳动力组织

农田水利工程的兴建涉及政府与民众、水源地区与受益地区、受益与投入等利益分配,为了使工程长期维护和有效运作,即使是古代也是统一规划和统一管理的。古代大型水利工程所有权大多属于国家,维持其营运的经费和劳动力也由政府筹集,或从地方上交中央的财政中扣除,如运河、防洪工程和大型灌溉工程。水利官营历史源于战国至秦前期,与当时政治军事扩张有关。为了战争供给,政府依靠国家的力量征集物料、徭役和动用军队兴建和管理大型水利工程,以保障粮食生产和水运的畅通。

唐宋以来,长江以南成为主要农业经济区,即使山区也普遍兴建水利工程。随着农田水利工程普及,一般灌溉排水工程管理权限下放至地方或灌区。在国家鼓励政策引导下,水利

① 梁方仲,《历代户口、田地、田赋统计乙表 77》(据《嘉庆重修一统志》统计而得),上海人民出版社,1980 年,第 401 页。

② 清·王庆云:《石渠余纪》卷 4,北京古籍出版社,1985 年,第 164 页。

③ 清·王庆云:《石渠余纪》卷 4,北京古籍出版社,1985 年,第 144 页。

④ 武同举等:《再续行水金鉴》卷 149,水利委员会刊本,第 3916 页。

⑤ 武同举等:《再续行水金鉴》卷 160,水利委员会刊本,第 4176 页。

⑥ 清·黄钧宰:《金壶七墨》卷 1,《笔记小说大观》,江苏广陵古籍刻印社本,第 7 页。

⑦ 清·薛福成:《庸庵笔记》卷 3,江苏人民出版社,1983 年,第 71~73 页。

工程的规模、工程形式和投资方式呈现出多样化。水利发展也使当时官营和民办水利工程经费筹措有比较明确的区分。民间可以通过自行筹款、政府财政贷款和民间借贷等方式解决水利工程建设资金问题；灌区管理经费依靠“按户摊派”、“按亩摊派”等征集办法也逐渐普及，为后世普遍沿用。

（一）工程建设和管理经费的筹集

秦汉以后，随着农业经济的发展，以不同资金来源和劳力投入形式而兴建的水利工程，也使水利工程管理经费的筹措途径逐渐多样。但是，重要水利工程因为所有权在国家，通过加大田赋征收数量，在赋税收入中再列支水利工程专项经费成为主要资金渠道。

1. 官营大型灌区及区域水利工程

大型灌溉工程灌区范围跨多个行政区，水量调配、工程运行涉及更多的是行政学问题。大型水利工程的国有所有权和国家经费投入为主的管理体制是大型灌区得以延续的基本原因。都江堰役赋制到岁修费的沿革基本反映了我国古代大型农田水利工程经费筹集的演变情况。

都江堰至西汉演化成以灌溉为主的大型灌溉工程。三国蜀汉时，诸葛亮“以此堰农本，国之所资，以征丁千二百人主护之，有堰官”^①。晋蜀郡设有蜀渠平水、蜀渠都水行事、水部都督，水利官吏的设置反映了当时都江堰是国家工程的地位^②。都江堰是充分利用岷江河道天然形态取水的灌溉工程，渠首工程全部都是采用充填卵石的竹笼工堆砌、木桩加固而成，岁修主要就是这些临时工程年度的重修及灌区各级河渠的疏浚。唐代，都江堰灌区的赋税明显高于成都平原其他地区，都江堰岁修劳动力主要来自渠首所在导江、青城（今都江堰市）两县百姓劳役，都江堰管理经费则出自田赋^③。

宋元用于渠首岁修的劳动力是有少量工资的募役，工程经费则直接取自灌区用水户，专收专支。“大观二年七月诏曰：蜀江之利，置堰溉田，旱则引灌，涝则疏导，故无水旱。然岁计修堰之费敷调于民，工作之人并缘为奸，滨江之民困于骚动。自今如敢妄有检计，大为（即多余）工费所剩，坐赃论：入己，准自盗法。许人告。”^④元代都江堰额定渠首“岁治堤防，凡一百三十有三所，役兵民多者万余人，少者千人，其下犹数百人。役凡七十日，不及七十日，虽事治，不得休息。不役者，日出三缗为庸钱。由是富者屈于赏，贫者屈于里，上下交病。会其费，岁不下七万缗，大抵出于民者，十九藏于吏，而利之所及，不足以偿其费矣”^⑤。

都江堰工程经费筹集办法到清雍正时发生了较大的变化。乾隆二年（1736），免除灌区9县按亩均摊银，在省库征收的盐茶税中列支都江堰岁修工费1920两^⑥，后来属于国家投入的岁修工程不断增多，拨发的岁修银不能应付日益增加的工程经费，嘉庆二十三年（1818）开始向灌区14县征收堰工费，堰工费由4部分组成：地丁银、水田银、岁修银、济田谷租银，

① 北魏·郦道元：《水经注》卷33，巴蜀书社，1985年，第518页。

②、③ 谭徐明，论宋以前都江堰的演进，中国水利电力出版社，1986年。

④ 《宋史·河渠志》，二十五史河渠志注释本，第169页。

⑤ 《元史·河渠志三·蜀堰》，第310页。

⑥ 《大清会典事例》卷931：“雍正十三年御旨：议准川省岁修都江堰每年动支盐茶耗费银2514两。”1920两为都江堰渠首岁修工银。

堰工银年征入达 113 000 多两^①。征自用水户的堰工费扩充了都江堰的实力,道光二十八年(1848)将岁修逐年余款交商生息,并免征堰工费。成都府将息银与乾隆额定经费一并归于岁修费,共每年 4 900 两^②。

清雍正时对水利经费的改革涉及全国。将地方主要水利工程岁修经费都纳入地方财政统支的范围,即完全由国库拨款专项列支水利工程岁修、大修经费和管理机构官吏的薪水,这一举措试图保障主要灌区和水利区田赋稳定收入,保障水利工程正常运用,当然也比较有效地阻断了地方水利官员私征私收水利费的弊端。

明至清前期太湖流域征地亩税,按田亩数征额定水利费。每年秋收时,水利费折白银征解各府官库;水利银数目造册,由水利官动支,他官不得挪用。水利经费的征收与受益户的地亩数联系起来,相对比较公平,但是水利经费的民收民解改为官收官解,并只能由水利官动支,意味着专业管理机构享有特权,贪污公行败坏吏治之门大开。雍正帝予以了坚决的纠正。雍正五年(1727)“其一应公费皆动用库帑支給”^③。跨行政区划的水利工程如河工岁修经费也相继归于地方政府管理,在赋税收入中列支专项经费。陕西泾渠,明清时引泉水灌溉,明代工程经费和维修费用基本来自用水户摊派。但雍正五年(1727)后,岁修工银纳入工部列支工程,在陕西省地丁银内实报实销。嘉庆二十一年(1816)大修工程动用库银 15 886 两。雍正年间对大型灌区水利经费的改革,表明重新将大型灌区管理经费纳入国税开支。

2. 其他工程经费征集方式

水利工程的投资形式决定了工程所有权和管理形式。政府征集水利经费的方式是多种多样的,国家予以资助的水利工程可以分为无偿或有偿两类,无偿资助者,政府以灌区较高的田赋收入为回报;有偿资助以贷款形式,由当地政府督办本金回收。灌区低级渠系和山区塘堰之类的小型水利工程,则只能从用水户中筹集资金。

(1) 由国家资助的水利工程,因所出不同而经费名称不同,其名目有:内帑钱、大府钱、封桩钱、安边太平库银、漕银等。

唐大中时(847~860)武功县令李频修复废弃 150 年之久的六门堰,李频从官库拨银雇民疏浚渠道,工程修复后可灌溉武功、兴平、咸阳、高陵等良田 2 万余顷,灌区大获丰收。事后懿宗为之赐绯衣、银鱼,升侍御史^④。北宋熙宁五年(1072)陕西重修引泾灌溉工程,在郑白渠遗址开洪口新渠 50 里,恢复后灌溉面积达到 3 万多顷,时任丞相王安石提议用常平仓息钱资助工程,神宗:“纵用内帑钱,亦何惜也。”^⑤引泾工程在秦汉、唐、宋、元都经历过规模较大的复建,除北宋从皇帝的内库拨发工程款外,都以国家拨款为主。

(2) 产权国有的耕地以田租支付水利经费:

产权属于国家的土地,如湖泊滩地,即宋代所称“陂湖遗利地”;罚没获罪官员收归国有

① 谭徐明,近代都江堰的研究,第二章,硕士论文未刊稿,第 12 页。

② 谭徐明,近代都江堰的研究,第四章,硕士论文未刊稿,第 137 页。

③ 《大清会典事例》卷 927,第 649 页。

④ 《新唐书·李频传》卷 203,中华书局本,第 5794 页。

⑤ 《二十五史河渠志注释》,周魁一等校注本,中国书店,1990 年,第 161 页;又《宋会要辑稿》食货七之二五对此次引泾工程恢复有更详细记载:“供奉官黄怀信乘驿,度工料。先是,郑渠利害,王安石曰:此使正与唐州邵渠事相类似,从高泄水,决无可虑,陛下若捐常平息钱,助民兴作,何善如之。上曰:纵用内藏钱,亦何惜也。”中华书局本,第 4918 页。

的官田, 这些土地所有权在中央, 地方政府可以在公益性开支中使用这些土地的租金, 但是事先需要“申朝廷照会”。宋代这部分收入主要用作水利费, 由地方政府管理。《宋会要辑稿》食货七之三三: “越州有鉴湖, 租三十万, 法许兴修水利支用。”^① 政和元年(1111) 苏、湖、秀三州环太湖修筑圩堤, 调越州鉴湖的租赋支付工费。

熙宁七年(1074) 中书刑房公事沈括奉朝旨, 许支两浙陂湖等遣利钱, 兴修水利。沈括提出“两浙荒废隐占遣利尚多, 及温台明州以东海滩涂地可以兴筑堤堰围裹耕种; 顷亩浩瀚, 可以尽行根究修筑; 收纳地税, 将来应副(付) 水利养雇人夫及贴支吏禄, 免致侵耗、免役及系省钱物”^②。该部分地租主要用作地方水利官吏和工人的薪水及管理费用。

另一以官田支付水利费的实例是会稽郡杜思齐案。杜以造伪罪家产被郡没收, 将其田 578 亩, 水塘 373 亩拍卖, 将拍卖所得置钱庄, 获取利息由专官管理, 作为工程费^③。

(3) 借贷方式筹款:

北宋熙宁元年(1068) 颁布《农田利害条约》, 有关鼓励地方政府和民间大修水利具体举措之一就是资金的有偿支持。其中“应有开垦废田兴修水利, 建立堤防修贴圩岸之类, 工役浩大, 民力不能给者, 许受利人户于常平、广惠仓系官钱斛内连状借贷支用, 仍依青苗钱例作两限或三限送纳。如是系官钱斛支借不足, 亦许州县劝谕物力人出钱借贷, 依例出息, 官为置簿及催理”^④。《农田利害条约》以低息借贷的政策鼓励民间水利建设, 使当时南方小型灌溉工程形成高潮。

明清苏松常地区较多采取从地方官库的帑银中借贷的办法, 如漕折银、公项、藩库银、羨银等。嘉庆元年(1796), 由国库借钱支付江南道在太仓州镇洋县河道疏浚, 所借经费分 3 年, 随地丁银同征还款。嘉庆四年(1799), 疏浚山阳县护城河, 十年疏浚乌金县孟渚。十四年江西建昌县圩堤修复。至道光四年(1824) 疏浚黄埔江等按此法筹措经费兴工^⑤。

(4) 其他方式:

宋元时比较普遍的还有以出售身份文书和卖官鬻爵的方式筹集经费。宋代有两种官方颁发的身份文书可以抵经费: 度牒和官诰。度牒是国家发给僧人的证明文书, 有度牒可以免除赋税徭役。官诰是授爵或封官的文书, 有了官诰可享受相应的待遇。宋代中央资助两浙兴修水利有时并不拨发现金, 而以度牒和官诰充费。

南宋嘉定十四年(1221), 鄞县它山堰工程经费曾由度牒充抵。“诏令封桩库于见桩管度牒内支拨一十二道付庆元府(明州), 每道作八百贯文, 变卖价钱充修砌(它山堰) 上水乌金等除处堰坝及开掘道士堰、朱赖堰工物等使用。”^⑥

元泰定时(1324~1328), 大学士虞集提出“遂富民得官之志而获其用”, 建议出售万夫

① 《宋会要辑稿》食货七之三三, 中华书局影印本, 第 4922 页。

② 《宋会要辑稿》食货六一之一〇一, 第 5924 页。

③ 《宝庆续会稽志》卷 4: “会稽暨县民杜思齐以造伪获罪, 家没入郡。又请买其田于安边所, 计五百七十八亩, 山园水塘三百七十二亩, 置庄于左博岭, 藏其租, 委官掌之, 以备将来修筑费。”引自中华书局《宋元方志丛刊》本, 第 7136 页。

④ 《宋会要辑稿》食货一之二七~二八, 中华书局本, 第 4815 页。

⑤ 《大清会典事例》卷 928, 第 660~662 页。

⑥ 《宋会要辑稿》食货六一之一四九。

长、千夫长、百夫长这类的官爵和免税鼓励北方屯田减轻国家漕运的负担^①。即根据所修水田数和实际效果而给官衔；开垦水田两年内免税，3年后视所成田的质量规定税额。以征税方式来承认富户的土地所有权；10年后又通过官爵的世袭，进一步确定富户的土地私有权。

以卖官鬻爵的方式来募集水利工程建设经费的方法只能更深程度地败坏吏治，动摇管理的根本，即使在大肆出售官爵和身份证书敛财的宋元两代也没有成为工程经费来源的主渠道。

（二）劳动力征集方式

水利工程劳动力来源也和工程经费一样，与工程所有权是相应的。国家出资兴建或修复水利工程，劳动力主要来源是以兵充役或征调劳役；民间自行兴建的各种规模的水利工程，灌区管理与经费和物料征集方式有关。

1. 调用士兵

国家发起的水利工程建设，以兵充役可以迅速集结大量劳动力，如西汉元光时（前134～前129），河东郡（治今山西夏县）开引汾、引黄灌渠，原计划开此渠可灌田五千顷，“发卒数万人作渠田。数岁，河移徙，渠不利，则田不能偿种”^②。这是秦汉时大型农田水利工程动用兵役建设的记载实例。

宋代兵役逐渐为民役和募役取代，但兵役仍占有相当比重。熙宁时（1068～1077），王安石提倡引黄淤灌，河北酸枣、阳武用兵役四五十万，枢密院奏神宗帝：“淤田役兵多死，每一指挥（宋军队建置，每指挥500人），仅存军员数人。”^③可见兵役从事的是没有安全保障的极为繁重的体力劳动。

宋代用作营缮之类的夫役主要由厢军承担。厢军是不参加战斗只供役使的生产兵。“诸路厢军名额猥多，自骑射至牢城，其名凡二百二十三。其间因事募人，团立新额，或因工作、榷酤、水陆运送、通道、山险、桥梁、邮传、马牧、堤防、堰埭”^④，因水利而设立的兵役，不准充作其他劳役。厢军中的水利兵有开江兵、捍江兵和撩江兵等名目。

（1）开江兵：五代时已有，宋初一度废置。真宗时两浙转运使徐奭要求复置开江兵，专修吴江塘路，兵额1200名。仁宗时苏州开江兵有吴江、常熟、昆山、城下4指挥。元符三年（1100）诏：“苏、湖、秀州凡开治运河、港浦、沟渎，修造堤岸，开置斗门、水堰，许役开江兵卒。”^⑤崇宁二年（1103），太湖流域下游频年水灾，调开江兵疏浚吴淞及青龙江，用兵役5万人，死1162人，耗费近17万贯石钱米，因内涝积水长久不退，转运副使刘何被贬职。

（2）捍江兵：专为修筑海塘而设。景祐时（1034～1038）在杭州置捍江兵维护海塘，设五指挥，每指挥编制为400人，“专采石修塘，随损随治，众赖以安”^⑥。

（3）撩湖兵：专事疏浚杭州西湖。钱越时设撩湖兵上千人，北宋废置，每年雇募民夫捞浅（疏浚）不下20万工，南宋绍兴九年（1139）招厢军200人专门从事常年西湖疏浚，归钱

① 《元史·虞集传》卷181，第4177页。

② 《史记·河渠书》，二十五史河渠志注释本，第7页。

③ 《宋史·河渠志》，二十五史河渠志注释本，第163页。

④ 《宋史·兵志》卷189，中华书局本，第4644页。

⑤ 《宋史·河渠志》，二十五史河渠志注释本，第175页。

⑥ 《宋史·河渠志》，二十五史河渠志注释本，第188页。

塘县尉指挥^①。隆兴元年，曾批准绍兴府为鉴湖设一支撩湖军，“移壮城一百人，备撩漉浚治之役”^②。

除专职厢军外，其他厢军也有被调来修治水利工程的情况。也有调用正规军的情况。

2. 征调民役

民役也是强制性的劳役，如果赴工地点与征发地相距较远，则具有徭役性质。水利建设中征调民役是比较普遍的情形。

前秦苻坚：“坚以关中水旱不时，议依关中故事，发其王侯已下及豪望富室僮隶二万人，开泾水上源凿山起堤，通渠引渫，以溉岗鹵之田。及春而成，百姓赖其利。”^③

唐“长庆中（821～824）兴白水塘屯田，发青、徐、扬之民以凿之”^④。显见这是属于徭役性质的征调。

北宋郑亶太湖治水，“凡六郡，三十四县，比户调夫，同并举役。转运、提刑，皆受约束。民以为扰，多逃移”^⑤。

宋代变化较大的是农田水利工程劳动力征集方式，农田水利工程的民夫征调开始主要从水利工程受益户中调集。乾道八年（1172）提举河渠公事王淮论浙西、苏州一带水利指出：“惟因人之力而用之，则役省；因人之利而导之，则乐从。力半工倍，莫胜于此。”^⑥即将水利受益户的利益与责任结合起来，调动受益户的积极性，而取得应有的效益。水利工程则按地段由各地包干，以工程量均摊。宋代的民役有少量报酬。泾渠元明清各代征集附近五县民夫，但是，当时泾渠灌区缩小，用水户出夫不足，而是以民役的方式征调参与施工。

3. 募役

徭役向雇募方向发展是两宋时的总趋势。但在南齐永明时（483～493）已经在会稽郡实施过。时会稽郡塘泊堤岸维修由用水户分担，“民丁无士庶皆保塘役”，太守王敬则改为塘丁制，即设置专门人员管理和维修堤岸，而会稽郡则增加地方税，在郡税收入中列支塘丁开支^⑦。

募役最常用的办法是以工代赈，景祐时苏州受灾，范仲淹兴水利，“日以五升，召民为役，因而赈济”^⑧。北宋末政和六年（1116）至南宋嘉定七年（1214）户曹赵霖主持了苏州、常熟、镇江、余姚、乐清、余杭、武进、江阴 10 次较大规模水利工程，“能募被水艰食之民，凡役工二百七十八万二千四百有奇，开一江、一港、四浦、五十八渚”^⑨，以雇募形式征集劳动力每工日工价粮二至三升，钱五十九文至六百多文（与物价有关）。但是，荒年募灾民的工价粮则是五至八升，钱与常年同。可能在普遍发放的赈灾粮外另加工粮。

① 《宋史·河渠志》，二十五史河渠志注释本，第 189～190 页。

② 《宋会要辑稿》食货八之一九，第 4944 页。

③ 《晋书·苻坚传》卷 113，中华书局本，第 2898 页。

④ 《新唐书·地理志》，二十五史河渠志本，第 693 页。

⑤ 《吴郡志》，卷 19，第 278 页。

⑥ 《宋会要辑稿》食货八之三〇，第 4949 页。

⑦ 此举当时遭到了竟陵王在良的坚决反对，认为由此增加了地方赋税压力，但齐武帝支持王敬则的改革；《南齐书·王敬则传》卷 26，第 482～483 页。

⑧ 范仲淹：上吕相公并呈中丞咨目，《范文正公集》卷 4，第 30 页。

⑨ 《宋史·河渠志》，二十五史河渠志注释本，第 180 页。

(三) 水利工程土地及材料征集

水利工程的管理也包括土地征用方式和工程材料来源。

1. 征地与补偿

北宋以来,江南人口密集,土地开垦程度超过前代,水利工程用地不再容易无偿占用。熙宁五年(1115)有关农田水利工程征地的诏令可能是最早的国家征地令:“应人户见耕占古迹、破塘、地土,如可兴修浇灌,委实利便,其所占地土始系祖业,即依乡原例,支給价钱收买,除破省税;如地内见有坟墓舍屋,仍量给还葬。拆修功钱,系请射者,即与破税;如施功开垦,量给功直。以上,合支钱并合修斗门木石,如食利人户物力出办不及,即许于常平仓官钱内支破。”^①南宋宝祐六年(1258),明州鄞县令吴潜修建洪水湾防洪堤,“江之东南有何氏竹木园,当水之冲,激其势而北,欲撤其蔽而疏通之。官为给钱,市其业,浚地为江,因畚沙以实二坝之北河堤坚密,降水安流矣”^②。开鄞县慈溪管山河时,也是购买民田开渠道。

水利工程如修筑塘堰、堤防或闸占用了耕地,田去税存,这部分赋税仍要受益户来分摊。如修筑圩岸,“或十亩,或二十亩之中,弃一亩取土易岸。所取之田,令众户均价偿之”^③。政和年间,萧山县开湘湖,“周围八十余里,通计其田有三万七千零二亩,统以为湖,用以溉由化等乡诸田得一十四万六千八百六十八亩有奇。即以湖田原粮一千石零七升五合加派之由化等乡。得水之田,每田一亩派七合五勺,以代为上纳,谓之均包湖米”^④。因水利工程而蒙受的田赋损失全部由水户承担。

2. 工程材料征集

与劳动力来源方式相同,当国家以劳役方式征集劳动力时,工程材料也在附近无偿征用。宋代募役逐渐居多,工程材料的来源也向采购过渡,但是,国家对水利工程材料的征集和使用仍是强制性的,即使是地方管理的水利工程也是如此。

都江堰主要的工程构件是竹笼,杓槎。宋元祐时(1086~1094),都江堰灌区各县“置籍”,将境内水利设施、灌渠灌溉田亩、夫役工料和主管官吏等一一注册,以备岁修人夫、工料征集和工程管理之用^⑤。清代都江堰渠首属于国家经营的官工,与灌区民间自修的民工工料来源不同。官工每年岁修需竹笼13 000条,每条用竹130斤,年需竹料169万斤;需杓槎木300多根^⑥。由管理都江堰的成都府水利厅以官价向竹园档收购;民工所用的竹笼和杓槎是向竹园档和杓槎档采购,经费是灌渠用水户摊派的水费。官价竹笼每条是一钱六分,民价三钱三分,竹木官价与民价的悬殊是以扣除竹园档和杓槎档丁役和杂役的代价来平衡的。

第五节 水资源税之征收

从自然水体到可利用的水资源,转换过程中附加了人们的劳动价值,因此,征收水资源

① 《宋会要辑稿》,食货七之二四,第4917页。

② 《开庆四明续志》卷3,引自《宋元方志丛刊》,中华书局本,第5952~5953页。

③ 《吴郡志》卷19,江苏古籍出版社,1986年,第287~288页。

④ 转引自《萧山湘湖水利志》卷1,民国十四年刻本,第1页。

⑤ 《宋史·河渠志五》,二十五史河渠志注释本,第168页。

⑥ 《(光绪)增修灌县志》卷4,第15页。

税被认为是当代资源管理的进步,并被普遍接受。其实我国早在两千年前已经出现了水资源税的概念,这里将讨论水资源税的起源和演变。

水资源税在灌溉水税的征收上表现最为明显。灌溉通过水利工程才能实现,工程的兴建和维护都需要经费投入,古代的农田水利工程建设或由政府出资,或集体组织兴建,获得灌溉的农田因而提高了产量,所以受益农田较之其他无灌溉工程农田的田租有所增加,增加值的一部分还原为工程的建设和维修费用,以实现新的循环,这个田租的附加值就是水资源税。可见征收水资源税是实现工程管理的关键措施之一。灌溉水税最早始于汉代。

一 汉代水税的考证

(一) 汉代水官有收取水税职能

先秦时期已出现有关水资源利用的税收。儒家经典著作之一的《礼记》中有记载四季不同气候条件下的生产活动的篇章,篇名是月令。其中关于主管水泉池泽赋税的官吏——水虞渔师的职责的记载是:“孟冬之月……是月也,乃命水虞渔师收水泉池泽之赋。”^① 东汉郑玄注解,这是由于水泉池泽也是国有,收获其中的物产,当然要收其税。这里所说的“水泉池泽之赋”是针对湖泊池泽中水产的税收,但是否包括灌溉水费在内则不明确^②。

近年,有关学者对汉代是否有水税存在争议^③。笔者认为汉代已对灌区征收水税,分析如下:

西汉主管水政的官员称作水衡都尉。三国魏人张晏注解水衡都尉时说:“主都水及上林苑,故曰水衡;主诸官,故曰都;有卒徒武事,故曰尉。”^④ 汉代不止一个政府部门设有都水官,例如主管农业的大司农,主管首都的地方官员,主管皇室收入的少府,甚至掌管宗庙礼仪的奉常等机构内都设有都水一职。这许多都水之间互有分工,而其总领则是水衡都尉。而且水衡都尉所带领的队伍中还有卒徒等军人,因此其职称上冠以尉。

都水的职责是什么?三国人如淳在注解《汉书》时说:“律,都水治渠、堤、水门。”^⑤ 即主管渠道、堤防和闸门等水工建筑物的建设。总管各都水的水衡都尉的职责呢?唐代著名史学家颜师古(581~645)注解:“衡,平也,主平其税入。”^⑥ 可见水衡都尉的主要职责就是制定和收取水税。

东汉时期水利建设归司空统一领导,而收取水税的权限下放给郡县,其官员称都水官,“有水池及鱼利多者置水官,主平水,收渔税”^⑦,将“有水池”与“鱼利多者”的水体分开说

① 汉·戴圣:《礼记·月令》,十三经注疏本,第1382页。《吕氏春秋·孟冬季》中也有相同的记载。

② 周·左丘明:《国语·鲁语上》中记载这样一个故事。夏天鲁宣公曾在泗渊撒网捕鱼,被主管官员里革割断了网绳。里革说,按照古制的规定,这个季节只能用鱼叉捕大鱼,而不能用鱼网捕捞,以保护鱼类的繁衍。里革的官职正是水虞。可见水虞的职责不仅是收渔税,而且负责有关水生态环境保护的执法。

③ 涌泉“汉代水税刍议”一文认为有(载《秦汉史论丛》)第一辑,陕西人民出版社,1981年;而施正康“汉代水税质疑”一文认为无,《中国史研究》,1984年,第2期。

④ 《汉书·百官公卿表》卷19上,上海古籍出版社二十五史本,第438页。

⑤ 《汉书·百官公卿表》卷19上,上海古籍出版社二十五史本,第437页。

⑥ 同④。

⑦ 《后汉书·百官志五》卷38,上海古籍出版社二十五史本,第843页。

明,可见“有水池”与后之“主平水”的工作相应;而“鱼利多者”与“收渔税”相应。从字义上来说,主平水是主持平均用水的工作。但农户田亩多寡不同,要做到按地亩面积平均用水,其依据只能是受益户平均出钱或平均出力。因此其中当包含有收取水税的工作。实际执行也是如此。据《后汉书·和帝纪》载,永元五年(93)九月,曾“令郡县……其官有陂池,令得采取,勿收假税二岁”^①。假即租赁,皇帝由于特别的原因对于使用陂池灌溉的给予免收水税(其中也可能包括水产税在内)2年的优惠。那么,除此特例之外,水税当是普遍和经常的税种。

(二) 汉代征收水税的几条相关史实

汉武帝是我国古代雄才大略的帝王,在治理黄河和发展灌溉方面有突出的建树。约在公元前111年,他曾经发表过一道推动农田水利建设的著名诏书:“农,天下之本也;泉流灌溉,所以育五谷也。”^②极言水利对于农业以至国民经济发展的作用。在这道诏书中他还特别提出鼓励首都地区发展水稻田的经济政策。他说:“今内史地稻田租挈重,不与郡同,其议减。令吏民勉农尽地利,平糴行水,勿使失时。”^③就是说,首都地区水稻田租税比其他郡县都重,为鼓励农民发展灌溉,政府决定减轻水田田租。西汉时期农业税实行的是比例税,即依据农田产量,十五税一或三十税一。据此,本无所谓“稻田租挈重”的问题,可见这一地区水田租税高于旱地,不仅是由于产量高,而更表明由于产量特高,相应提高了税收比例的缘故。所提高的部分自当是水税成分。

当年还曾专为稻田租税的收取特设稻田使者一职。《汉书·昭帝纪》中记载了发生在元凤元年(前80)的一宗宫廷政变,这起政变失败的原因是由于事先被“故稻田使者燕仓先发觉”^④。对于稻田使者的职能,三国人如淳注解:“特为诸稻田置使者,假与民,收其税入。”^⑤假即租赁。租什么,很可能是水资源,而不是土地。“收其税入”也应当是稻田用水的水税。但水税的收取是附加在田税中一并收取,还是单独的税种则不得其详。

东汉时期征收稻田水税也有两条间接的史料。章和元年(87)马棱出任广陵(治今江苏扬州西北)太守,突出的政绩是“薄赋税,兴复陂湖,溉田二万余顷,吏民刻石颂之。”^⑥唐代李贤引用《东观汉记》一书的史料补充说:“棱在广陵……兴复陂湖,增岁租十余万斛。”^⑦增税租应当是兴陂湖置水田的效益。而其政绩中又有“薄赋税”之说,既薄赋税,又增岁租,除农田大幅度增产之外,还有可能是收取了灌溉水税。

山东有按农田肥瘠收税的例子。秦彭在建初元年(76)任山阳(郡,治所在今山东金乡西北)太守。在任内“兴起稻田数千顷。每于农月,亲度顷亩,分别肥瘠,差为三品,各立文簿,藏之乡县”^⑧。这一做法避免了豪强恶绅从中欺诈和盘剥,保护了政府和农民的利益,因

① 《后汉书·和帝纪》卷5,上海古籍出版社二十五史本,第779页。

②, ③ 《汉书·沟洫志》,二十五史河渠志注释本,第22页。

④, ⑤ 《汉书·昭帝纪》卷7,上海古籍出版社二十五史本,第387页。《汉书·杜延年传》也记载了这件事。

⑥, ⑦ 《后汉书·马援传附马棱传》卷54,上海古籍出版社二十五史本,第881页。

⑧ 《后汉书·秦彭传》卷106,上海古籍出版社二十五史本,第1018页。

此被朝廷作为法律规定，在各地普遍推行。发展水稻田和将农田划分等级是直接相关的，其等级划分标准虽未作说明，自当主要和灌溉条件有关，也就是和收取水税有关。

综上所述，我们可以得出如下结论：第一，除去特别的优惠之外，水税是经常和普遍征收的税种；第二，联系西汉特设稻田使者“收其税入”和东汉永元五年“勿收假税二岁”的记载来看，水税更可能是独立的税种；第三，水税征收在西汉是中央政府水衡都尉的职责，在东汉则是郡县地方政府的职责。

（三）汉晋时代旱地与水田产量比较

水税的收取幅度缺乏记载，谨录汉魏时代的旱地与水田收获之比较以为参考。西汉末年贾让在著名的治河三策中提倡引黄灌溉说：“若有渠溉，则盐卤下湿，填淤加肥，故种禾麦，更为秔稻，高田五倍，下田十倍。”^①西晋时期著名学者傅玄（217～278）在泰始四年（268）针对当时灾荒频仍，农业歉收的情形提出五点内容的奏疏，指出水旱灾荒不仅是天时的变异，更有人事不当之处。他说，曹魏时代“不务多其顷亩，但务修其功力，故白田收至十余斛，水田收数十斛”^②，而近年以来只追求扩大耕地面积，不讲求精耕细作，致使歉收。贾让和傅玄的说法相似，当年水田比之旱地的收获量要高出数倍之多。因此，在比例税之外，再额外收取水税是有依据的。

二 唐以后各代之灌溉水税

这一时期水税已有明文记载，并在政府法律法规上有专门规定。

（一）唐代及后唐水税记载

唐代引渭水及其支流有成国渠灌区。该渠在咸通十一年（870）因六门堰工程损坏已有二十多年，未能发挥灌溉效益，但是，灌区农田仍旧“岁以水籍为税”，当地老百姓要求政府贷款用作修堰经费，承诺“候水通流，追利户钱以还”，并得到皇帝的支持^③。所说“水籍”即注册的水浇地，“为税”即照章纳税。这是旱作灌区的做法。

稻作区也征收水税，例证来自正反两个方面。后唐长兴三年（932）枢密使上奏说，当时东都洛阳城南设稻田务管理税收，但每年维持灌溉所需经费为2700贯，而“获地利才及1600贯，所得不如所亡，请改种杂田”，而将渠道供水转移至水碾^④。水碾也要收取相应水税（见后），经济上政府反而合算。这项建议被批准。广顺三年（953）因部队营田管理不善，也将共城县（今河南辉县）原设之稻田务撤消，土地划归州县管理，由百姓佃种。至于税收，“宜令户部郎中赵廷休往彼相度利害及所定租赋闻奏”^⑤，同样有额定稻田租赋问题。而稻田租赋中是否有水税项目呢？我们可以由宋初的史实反证。

北宋开国之初为稳定政局，曾一度普遍减免税收。首先提出的是河北、山东等州县，当

① 《汉书·沟洫志》，二十五史河渠志注释本，第33页。

② 《晋书·傅玄传》，上海古籍出版社二十五史本，第153页。

③ 宋·宋敏求，《长安志》卷14，成国渠条下引《唐李石记》。

④、⑤ 宋·王钦若，《册府元龟》卷495，中华书局影印本，1960年，第5933页。

地河川雨季设有摆渡,收取摆渡税,而旱季还要在这些渡口收税,名曰“干渡”。建隆初年(元年,960)宋太祖指示免除前代各国旧制中的摆渡税。此后类比干渡税,相继免除的税种还包括“橘园、鱼池、水碓、社酒、莲藕、鹅鸭、螺蚌、柴薪、地铺、枯牛骨、溉田水利等名,皆因诸国旧制,前后屡诏废省”^①,其中包括“溉田水利”税种,可反证五代时期各国设有水税。如后周于广顺三年(951)撤消稻田务之后又“定租赋”,显然包括水税在内。

(二) 宋金两代水税

熙宁年间王安石推行变法,其中重要一项是颁行农田水利法,号召地方政府和民间广泛发展灌溉。但变法之初,农民并不积极响应。熙宁三年(1070)派人去怀州(治今河南沁阳)调查,报告指出,当地秦河、丹河、汜河等都可以发展灌溉,再北的今邢台、邯郸、石家庄等地也都有灌溉条件,而老百姓兴修水利是顾虑旱地改作水田之后加收高额水税。调查官员认为,推行农田水利是变法新政,要想顺利推行,“修到渠堰,引水溉田,种到梗稻,并只令依旧管税,更不增添水税名额”,才能有效动员百姓实施^②。这项建议被批准,这是北方地区的情形。北方群众的顾虑是由南方征收水税的事实得出的。据《宋史·真宗本纪》载,天禧元年(1017)六月“除昇州(治今南京)后湖租钱五十余万,听民溉田”,所除省者是原来收取的后湖灌溉水税^③。

南宋水田税额高于旱地见于当时政府的法规,据嘉泰三年(1203)颁行的《庆元条法事类》载:“诸陆田兴修为水田者,税依旧额输纳。即经五料,提点刑狱司报转运司,依乡(向)例增收水田税额。”当时每年的农业税分夏秋两季征收,称两料^④,旱地改为水田之后,法定两年半(五料)之后方才依据惯例改按水田收税,但增税多少未见说明。

与南宋颁行水田优惠政策的同时,在北方,金政权为发展经济,鼓励开发水田,更多次重申陆田开发为水田者,其租税照旧,不再增加^⑤。

但是,以上措施只是为了鼓励发展水田制定的政策,而对旧有水田则仍照旧交纳水税。与前述免新增水田税政策颁行的同时,明昌六年(1195)二月陕西提刑司曾提出,居民安置水磨、油坊所占用的土地,“在私地有税,官田则有租。若更输水利钱,是重并也,乞除之”^⑥。也就是说,所占土地原本既有土地税,又有灌溉的水利钱。陕西省的这一申请经审核后认为,土地税可以免除,而“水利钱银以辅本路之用,未可除也”^⑦,可见土地原来收取的水利钱只是补助地方财政。之所以取名为水利钱而非水税,可能是由于这部分钱是专门作灌溉工程维修之用的。

① 《宋史·食货志下八·商税》卷186,上海古籍出版社二十五史本,第5757页。《文献通考·征榷》卷19,也记载了这件事,广泛免除所说各项杂税时间大约在太宗淳化元年(990)前后。

② 《宋会要辑稿》食货七之二一。

③ 《宋史·真宗本纪》卷8,上海古籍出版社二十五史本,第34页。

④ 宋·谢深甫:《庆元条法事类》卷49,燕京大学本,1948年刊本,第5页。

⑤ 《金史·食货志五》卷50,上海古籍出版社二十五史本,第7040页。明昌六年(1195)和兴定五年(1221)都强调发展水田,并允诺陆田开为水田后,“其租税止从陆田”。

⑥, ⑦ 《金史·食货志二》卷47,上海古籍出版社二十五史本,第7032页。

（三）元明清水税

元代初年即明确规定了水田与旱地税收之差别,“遂定天下赋税……地税中田每亩二升又半,上田三升,下田二升,水田每亩五升”^①。当年对农田水利工程兴建和管理比较重视,委任地方官正职负责,重点地区还要设专职加强督导。并且规定:“俟秋成之后,验使水之家,俾均输其直(值)。”^②均输其值是按地亩面积平均交纳,抑或按用水量计量,未加说明。

元代泾惠渠用水管理条例中有依据水量给水的记载:“凡水广尺深尺为一微,以百二十微为准,守者以度量水,日具尺寸申报,所司凭以布水,各有差等。”^③清代毕沅注解,微是当年量度水量的单位,管理灌溉者依据渠道来水多少,将水量向下级渠道分配,而配水主管,“凡遇用水,斗吏具民田多寡入状,承合得微数,刻时放水,流毕,随即闭斗,交付以上斗分”^④。实际上是依据渠道来水流量向下级渠道分水,而使水人户仍按地亩面积浇水。水费的收支凭据仍是地亩面积,而非水量,这是古代量测技术的限制。参见第一章第一节有关论述。

至清代水田税在政府法规条例上也有体现。如:“四川成都府附郭马厂地亩,水田每亩纳谷五斗、草十斤,旱地每亩纳谷二斗,山地每亩纳谷一斗。”^⑤

（四）明代水税曾一度作为地方单独税种

汉代以后,一般水税作为田税的附加,随田税一并征收。水田税一般是旱地税的两倍至三倍。不过此后也仍有以水税为单独税种的情况。太湖流域在明正德年间(1506~1521)一度将水税作为单独税种征收,所收水税又全部用于当地水利工程的维修。

正德十四年(1519)工科给事中吴岩曾提出:以往水利经费都按工程规模由地方政府向老百姓摊派,此中难免弊端,引起不满。他建议说:“水利为田而兴,财力亦必计田而出。凡有田之家,不拘官民,每田一亩,科钱一文;每田一顷,科钱百文……于每岁秋成之时,折白银征解各府官库,数目造报水利官处动支,不许别官借贷。”^⑥即计亩收水税,水税专门用于当地水利建设。

对吴岩的建议,当年工部尚书李充嗣提出不同意见,认为再额外增收税款,老百姓难以负担。不如另外筹措经费,例如,浒墅关所征之税款、两浙两淮之盐税和没收叛贼的家产,如凑够十多万两,就可以满足当地水利开支。他也认为应有水利专款,只是征收渠道不同^⑦。当年权衡之后,批准了吴岩的征收水税的做法,并于次年实行。

嘉靖五年(1526)检查各地征收和使用水税(时称导河夫银)的情况并不理想,甚至华亭、上海、崇明等县根本没有征收。总体来看,“已完者少,未完者多,支销者漫无凭据,侵

① 《元史·耶律楚材传》卷146,上海古籍出版社二十五史本,第7635页。《国朝文类》卷57,宋子贞,中书令耶律公神道碑记载,此种田税的规定时间是在太宗八年(1236)。

② 《元史·食货志一》,上海古籍出版社二十五史本,第7507页。

③,④ 元·李惟中:《泾渠图说》,《长安志图卷下》,宋元方志丛刊本,第228页,中华书局,1990年。

⑤ 《清会典·工部》卷60,中华书局影印本,页561。《清会典事例》卷162,中华书局影印本,第1063页。

⑥ 明,沈岱,《吴江水考》卷4,光绪黄象曦增辑本,第30页。徐光启《农政全书》卷14,引吴岩奏疏,时间作弘治十四年,误。

⑦ 明,沈岱,《吴江水考》卷4,光绪黄象曦增辑本,第31页。

欠者不行监追，积习之弊不可枚举”^①，其根本原因在于地方官“往往视水利为末务”，管理不善，使用超出水利范围，并有中饱私囊者。嘉靖九年（1530），随着专管的水利衙门被撤销，这项征收也相应停止^②。

不过明代征收水税的作法似较普遍。清代乾嘉年间钱泳引用前人资料说，明代三吴一带“有水课之殿最”^③。水课即水税，以水税收取的多少核定地方官的政绩，可见地方水税征收并不限于正德年间这一次。

三 新疆地区灌溉水税

干旱少雨的新疆古来即是绿洲农业，农业生产必须仰赖灌溉，水资源极其宝贵，灌溉系建设和管理是发展农业的基本保障，至今如此。考古发现，汉唐时代，新疆已有发达的渠系，至迟在公元5世纪，灌溉管理制度已较详密。

吐鲁番地区，在唐代是西州辖区。在阿斯塔那509号墓中出土了一件《唐城南营小水田家牒稿，为举老人董思举检校取水状》，内容是：高昌城南营有几家小水田农户引用城四面壕沟内水灌溉。富户人力多，可以重浇两三回，而贫者和孤独之家用水则无水源保证。为纠正这一管理弊端，推荐“性直清平，谙识水利”的董思举担任检校人，加强管理。董氏的措施是：“立一牌榜，水次到转牌看名用水，庶得无漏。如有不依次第取水用者，请罚车牛一道远使，无车牛家罚单功一月日驱使。”^④水牌榜是用水次序的规定，是有关受益农户用水的遵循。如有违反，将按制定的罚则给予严厉处罚。除此之外，用水户对于渠道兴建和维护承担怎样的义务呢？一种形式是负担修渠劳役和工料，另一种形式是交纳水费。

合理摊派工料的例证：阿斯塔那509号墓出土一件《唐开元二十二年西州高昌县申西州都督府牒，为差人夫修堤堰事》文书，是为修新兴谷内十六处堤堰工程向西州都督府呈报的文件，要求“前件堤堰每年差人夫修塞。今既时至，请准往例处分者。准状，各责得状料用人功如前者”^⑤。这项工程规模较大，总共动员人工将近1500人。小型工程则由受益户出工出料合力协作完成。通知的方式，在敦煌称作渠人转帖，由主持人填写，帖内有本次施工应到人姓名，各自应携带的工具和材料，在规定的时间内到某工地集合。所谓转帖，是本帖在应到人之间轮转传递通知。凡不按规定延误转递或无故不到工者，将受相应的责罚^⑥。

收取水税的例证：英国人斯坦因在我国新疆之古于阗（今和田）、伊循（今若羌、米兰一带）和楼兰（今罗布泊西岸）掠去一批佉卢文的木简，主要内容包括古都善国的政令、书信、契卷等，并译为英文。后被新疆民族研究所转译为中文。其中有十多条灌溉管理的木简。在第160条中有这样的内容：“……按照该地从国王陛下处接受之情况来看，该地系属汝所有。汝处或许有关于水和籽种之任何亲笔信，或若有内具详情之命令书，应找出送此。若无此类

① 明，沈岱，《吴江水考》卷5，光绪黄象曦增辑本，第9页，嘉靖五年金事蔡乾，计处导河夫银呈文。

② 明，沈岱，《吴江水考》卷5，光绪黄象曦增辑本，第13页，嘉靖九年工部郎中朱袞，水利兴革事略。

③ 清·钱泳：《履园丛话》卷4，笔记小说大观本，第6页。

④ 吐鲁番出土文书，第9册，文物出版社，1990年，第146页。

⑤ 吐鲁番出土文书，第9册，文物出版社，1990年，第107页。

⑥ 唐耕耦，陆宏基，敦煌社会经济文献真迹释录（一），书目文献出版社，1986年，第404页。

(文件),水费及籽种费应即由汝送来。”^①据研究,这批木简的年代大约在公元440年前后,明确提到有灌溉水费^②。

四 水力加工机械用水也有收取水税的记载

在缺水地区,水磨等水力加工机械往往和灌溉用水或漕运水发生冲突,所以,在唐宋年间水利官员也负责水磨有关事务。据《通典·职官五》记载,唐代设水部郎中一人,其职责是“掌川渚、津济、船舫、浮桥、渠堰、渔捕、运漕、水碾碓等事”。其中水碓即今之水磨。北宋元丰年间漕运主要通道汴河,由提举汴河堤岸司统管,后来被撤销合并至都水监,而水磨茶的税收则划归主管财政的户部,在用水问题上常常发生纠纷。绍圣二年(1095)又恢复旧制,为的是“调节汴水,应副茶磨,不得有妨东南漕运”^③,也就是将水资源统一管理,以便协调用水关系。不过这时还未见中原地区水磨用水收取水税的记载,而边疆干旱地区业已征收。

法国人伯希和得到的唐代文献中有水磨费的说法:“猴年孟月夏四月十四日,神殿安国寺水磨由张龚子、周林林二人看守。先后向安国寺之张法律交付水磨费粮数为:仲夏五月初青稞三硕又两升,交付张法律。”^④该文献原文为藏文,这里引用的是王尧和陈践的译文。不过所说水磨费中是否包含有使用水资源的税收,尚不明确。西藏历史档案馆所藏清代文献则有明确说法,起因是土牛年雅鲁藏布江的支流年楚河发洪水,河道被冲坏,受日喀则管辖的原属曲夏鲁然瓦的两座水磨坊,本应“交纳水税二十五如克净粮……无法交纳”^⑤。如克是标准藏斗,一如克约盛青稞14千克,总共应交纳水税约相当青稞350千克。

① 王广智译,新疆出土佉卢文残卷译文集,(打印稿)。

② 赵俣生,寄陇居论文集,齐鲁书社,1981年,第220页。

③ 《宋会要辑稿》食货八之三四,中华书局影印本,1987年,第4951页。

④ P. T. 1118号水磨费等杂据,转引自王尧、陈践译注,敦煌吐蕃文献选,四川民族出版社,1983年。

⑤ 西藏历史档案馆,灾异志——水灾篇,中国藏学出版社,1990年,第31页。

第六章 水利史的应用研究与历史模型方法

我国水利史研究至少可追溯到 2000 年前。在古代，对水利史的研究，其主要着眼点正在于总结历史经验为现实水利建设服务。司马迁讲述在《史记》中专设《河渠书》一章的动机时说：“甚哉！水之为利害也。余从负薪塞宣房，悲瓠子之诗而作河渠书。”即水利关系国计民生如此之巨，是他记述前人治水历史的初衷。班固在他的《汉书·沟洫志》结尾处，在引用孔子多闻多见而志之的话之后说：“国之利害，故备论其事。”也是和司马迁抱有同样的目的。可见，我国水利史研究为现实服务有着悠久的传统。

在几千年的时间里，我国传统水利的历史研究对水利建设的发展起到过重要的作用。而近百年来引进了西方先进的水利科学技术，并逐渐取代了传统的水利技术，至今，传统水利几乎完全被认为是历史的陈迹而逐渐被淡忘。对传统水利的研究，其价值似乎也只是作为历史科学的一部分或文明史的一部分而存在。那么，传统水利以及对传统水利的历史研究，对现实水利建设再也没有作用了吗？其实不然，历史的研究不仅能够解决水利建设中一些实际问题，而且它在某些方面还具有独到的优势。例如，在当代，随着水利的深入发展，人们看到，水利事业并不限于工程建设，而是越来越普遍地与社会、经济的和环境的影响联系在一起。水利建设的成败得失，不仅取决于正确认识水的运动和建筑物安全的种种规律，也直接受到社会、经济、环境等条件的制约。因此，对于环境演变的历史趋势，治水思想与管理体制，减灾方针与对策等等方面的研究越来越迫切，这势必对水利宏观问题的综合研究提出要求。而恰恰在这些宏观问题的研究上，历史研究有着自己独到的优势。在本章中我们将介绍水利史应用研究的若干成果，以及宏观研究新的理论方法——历史模型。

第一节 江河洪水与大型岩崩滑坡历史 研究在水利建设中的应用

对于气象、水文、地质、地震等自然现象来说，由于边界条件十分复杂，对其发生、发展、规模等方面，难以进行定量计算或计算结果难以满足工程规划设计的需要。而这些数据对于提高工程的安全性和经济指标来说又是必不可少的。不过，我国有丰富的历史自然现象的记录，这些历史记录一般都有系列长、连续性好、地域分布广泛和相互之间有密切的相关性等等优点，因此，成为重建历史自然模型，探讨演变规律的宝贵资料。在较长资料序列的基础上，将有可能通过多学科的综合研究，对这些自然现象的发生频率、分布、规模和影响等方面，提出有一定精度的可供参考的数据。

近代以来，有关学科的学者开始整编自然史料，20 世纪 50 年代以来在水文、气象、地震等领域的自然现象研究有长足进步，其中关于历史洪水、地质等的研究成果已在大型水利工程的论证和设计中得到采用。

一 1870 年长江洪水研究成为三峡水利枢纽工程设计的依据

大家都知道,大坝不是修得越高越大越好,对于防洪而言,高大自然保险,但不必要的高大势必形成浪费,所以,大坝修建都要依据事先确定的设计洪水来进行。而目前关于河流洪水的研究,由于边界条件复杂,从洪水成因进行水文分析计算尚难以实用。统计理论的方法仍是目前进行洪水计算的主要方法。而统计的准确性主要决定于资料系列的长短。我国大江大河实测水文资料最长不过 130 年(个别河流的个别站点)。对于确定千年万年一遇洪水的量值,百年的资料系列是不充分的。然而我国历史上有丰富的洪水记载,因此,历史洪水研究成为延长水文资料系列的主要手段。举例来说,目前正在进行的长江三峡水利枢纽所依据的设计水文指标,正是历史水文的研究成果。长江三峡防洪设计是以在出现 1870 年(同治九年)洪水时荆江大堤不决口为前提的。

(一) 洪水位调查

1870 年曾出现世界范围的洪水,在欧洲第伯尔河罗马站发生了 2000 年来两次最大洪水之一。我国长江上中游也发生了罕见的特大洪水,嘉陵江中下游,长江干流重庆至宜昌河段出现了数百年来最高洪水位。合川、涪陵、丰都、忠县、万县、奉节、巫山、宜昌等沿江城市遭到灭顶之灾。由于这一年洪水特别大,发生时间不太远,资料比较容易收集,因此,为了满足流域防洪规划和工程设计的要求,自 1952 年起,长江水利委员会对这场洪水曾先后组织了七次较大规模的野外实地调查。对 1870 年洪水研究的主要内容有洪峰流量确定、洪水涨落过程、洪水总量计算和洪水稀遇程度评估等。其中以洪峰流量和洪水稀遇程度研究为重点。

有关这次洪水的文献资料很多,记载的内容有的也很具体,例如《万县志采访事实》中详细记录了这场洪水逐日的涨水过程。此外,在长江干支流上还调查到 500 多个洪痕点据,在合川、北碚、江北、巴县、涪陵、忠县、丰都、万县、奉节、云阳、巫山、宜昌等地发现 90 多处洪水题刻。题刻内容大部分为记述最高水位的高程和发生日期,部分还有对洪水涨落过程的描述。这些题刻为确定 1870 年最高洪水位提供了可靠的实物依据。在上海海关还发现当年汉口海关实测水位记录,收集到当年欧亚地区气温、气压、降水等气象资料,为研究工作提供了丰富的史料依据。

(二) 洪峰流量的推算

洪峰流量的计算主要根据曼宁公式。因此首先要确定洪水糙率和水面比降。洪水调查得到了九十多处最高洪水位题刻,有条件将调查所得的测点连成洪峰水面线。连线证明,历史题刻所反映的水面线是合理的和准确的(见图 6-1)。其次,选取断面水力要素稳定的宜昌站,并认为该断面水力要素在近百年的时间里没有变化,可以直接应用于 1870 年流量计算,其误差很小。求得诸水力要素后,用曼宁公式计算洪峰流量的大小。此外又采用简化不稳定流法、控制曲线法、分部流速延长法等方法计算洪峰流量。几种计算结果相去不远,起到相互校核的作用^①。现将 1870 年主要河段洪峰流量以及近期出现的 1981 年大洪水的洪峰流量一并列出,以资比较^②。见表 6-1。

① 苏联璧,长江 1870 年洪水的初步探讨,人民长江,1958 年第 3 期。

② 胡明恩、骆承政,中国历史大洪水(下),中国书店,1992 年,第 181~260 页。




图 6-1 长江干流李庄至汉口河段 1870, 1905, 1954 年历史洪水位线

表 6-1 1870, 1981 年主要河段洪峰流量比较表

水 系	河 名	站 名	集水面积 (千米 ²)	洪峰流量 (米 ³ /秒)	
				1870 年	1981 年
嘉陵江	嘉陵江	武胜	78 850	38 100	28 900
嘉陵江	渠江巴河	风滩	16 595	24 800	15 000
嘉陵江	涪 江	小河坝	29 488	大于 28 700	28 700
嘉陵江	嘉陵江	北碚	156 142	57 300	44 800
长 江	长 江	寸滩	866 559	100 000	85 700
长 江	长 江	万县	974 881	108 000	76 400
长 江	长 江	宜昌	1 005 501	105 000	70 800
长 江	长 江	汉口	1 488 036	66 000	52 900

(三) 洪水稀遇程度的研究

沿江各市县方志中对 1870 年洪水稀遇程度多有描述。如《涪州志》记载：“（同治）九年六月十六至二十日江盛涨，水入城，江岸南北漂没居民无数，此数百年未见之灾也。”《云阳县志》记载：“张桓侯庙（张飞庙）在县治对岸飞凤山麓，其来已久，未审创建年。宋宣和间刑曹似尝更修之，清嘉庆中……又修之。同治九年大水庙圯。”从云阳这座古建筑物的冲塌可以证明，这年大水是宋宣和年间（1119~1125）至同治九年（1870）约 750 年中的最大洪水。

又根据四川忠县附近比较集中的历史洪水题刻的洪水高程，将历次大洪水按大小序位排列如表 6-2。

表 6-2 长江上游忠县城附近历史洪水位题刻

序 位	年 份	地 点	题 刻	洪水位 (米) (吴淞高程)
1	1870	翠屏山	同治九年六月二十日大水至此	161.68
2	1227	汪家院子	宝庆三年丁亥去癸酉七十五年水复旧痕高三尺许	
3	1153	选溪沟	绍兴二十三年六月二十七日水此	156.60
		汪家院子	绍兴二十三年癸酉六月二十六日江水泛涨	
4	1560	李家石盘	庚申嘉靖三十九年七月二十三日大水到此	155.98
5	1788	血石盘	乾隆五十三年六月□□大水至此	153.38
6	1796	血石盘	嘉庆元年六月十三日大水至此	
7	1860	乌杨大堰	庚申年五月二十三日下大雨长（涨）水，六月初四早晨退水又安（淹）这来比老戊申（1788 年）小五尺水	

由表 6-2 可见，1870 年洪水水位在 1153 年以来的历次大洪水中位居第一。它的稀遇程度可以认为是七百多年来最大的一次洪水。

1870 年历史水文研究的结果是：本年大洪水宜昌站最大洪峰流量 105 000 秒立米，30 天洪水总量为 1650 亿立方米。据此，长江三峡水利枢纽防洪标准定为：遭遇类似 1870 年历史特大洪水时，配合分蓄洪区的运用，保证荆江河段的行洪安全，防止南北岸堤防发生漫溢或溃决。历史水文研究最终成为三峡工程设计的依据。

(四) 历史洪水研究的特点和效益

第一, 这种研究需要多学科的相互配合, 例如历史学、考古学、地貌学、水文学等的配合;

第二, 由于研究成果将作为大型水利工程建设依据, 研究工作的深度和所涉及的广度较大, 并且需要应用不同的考据和计算方法, 从各个侧面进行研究; 并将成果进行相互比勘和验证;

第三, 历史洪水研究花费较大, 但其效益却更加显著。首先, 它是水利工程建设和减灾研究的基础数据, 使得建立在它的基础上的工程规模更加经济和有效, 其经济效益和社会效益之大是难以估量的。其次, 当前分布在全国各江河上的水文测量站点共有二万多处, 这些站点每年测得的只是该年的水文值。而历史洪水的研究成果, 往往可以把某条河流的水文记录向上延展数百年甚至一千多年, 而所取得的远年极值资料尤为珍贵。历史洪水研究的花费比起水文测验的投入是微不足道的, 更可见其显著的经济效益和社会效益。

二 黄河小浪底大坝设计与黄河 1843 年洪水复原研究

黄河水利委员会从 1953 年以来所进行的黄河 1843 年历史洪水复原研究, 同样体现了历史水文学研究在现代工程建设中的实际价值。黄河小浪底枢纽工程的设计标准, 就是以 1843 年历史洪水研究为依据的。1843 年洪水研究主要包括: ①洪水位的调查与洪峰流量的推算; ②雨区范围调查; ③洪水过程线绘制; ④历史洪水频率的确定等。

(一) 洪水位的调查

1843 年(道光二十三年)黄河特大洪水首先见于文献记载。清代故宫档案道光二十三年十一月二十六日礼部尚书麟魁奏疏中说:“向年盛涨, 三门山(原三门峡人、鬼、神三岛)出水尚有丈许。本年七月十四日河水陡发, 直漫三门山顶而过。禹庙(建于鬼门岛对岸山崖)亦被冲刷。”地方志也有大量记载。

碑文中也有确切的洪水位记载。例如三门峡市东柳窝村泉庙碑载:“道光二十三年又七月十四河涨, 高数丈。水与庙檐平, 村下房屋尽坏。”

此外, 经实地调查, 又找到二十多处洪水痕, 经测量高程, 绘得洪水水面线如图 6-2 所示。

(二) 洪峰流量的推算

测得各断面上的洪水位后, 选取其中的稳定断面, 计算过水断面面积, 然后, 通过如下几种方法, 分别计算洪峰量值, 并将不同结果相互验证^①。

1. 控制断面法

黄河在陕县以下 20 千米进入三门峡峡谷段, 河床与岸壁均为岩石, 又有调查所得之明显洪水痕, 于是选取相距 2 千米之史家滩、三门峡以及其间的断面, 进行过水断面、湿周以及

^① 黄河水利委员会勘测设计院, 黄河 1843 年历史洪水分析考证(内部参考资料), 1982 年。




图 6-2 1843 年潼关至小浪底河段调查洪水水面线

水力半径的计算并选取适合的糙率系数。经过水力学的计算，得到当年洪峰流量值为 34 200 立方米/秒。误差在 $\pm 6\%$ 以内。

2. 模型试验法

将三门峡 5 350 米的河段按一定的模型率制作河床模型，并按 1843 年洪痕进行放水试验。测得模型流量后，再按模型比尺反算得当年洪峰流量值。求得 1843 年历史洪水的洪峰流量为 30 000 立方米/秒。

3. 水面曲线法

假定不同流量和不同糙率，对陕县至史家滩长 19.7 千米的河段进行相应于不同水位下的流量计算。最后选用计算水面线与调查水面线误差值最小的成果，再计算与调查洪水位相应的流量值。得到洪峰流量值为 35 000~36 000 立方米/秒。

4. 平均比降法

仍然选取三门峡段的几处有洪痕的断面进行流量计算，结果如表 6-3 所示。

表 6-3 1843 年陕县以下各断面洪峰流量计算结果

断面名称	距陕县里程 (千米)	洪痕水位 (米)	洪峰流量 (米 ³ /秒)	河床糙率	比 降 (‰)
史家滩	22.1	302.5	36 000	0.025	2.1
三门峡(四)	24.5	300.0	36 000	0.033	11.2
垣 曲	100.5	209.5	33 800	0.030	12.0
八里胡同	124.2	183.2	32 800	0.025	11.7
小浪底	155.7	150.9	32 600	0.032	10.2

经过以上四种方法试验和计算，其洪峰值基本上一致，仅模型试验结果偏小。洪峰流量的沿程变化也是合理的（例如，来自上游的一部分水量注入沿河沟谷，因而表现为下游流量

的减少)。由此确定 1843 年陕县洪峰流量为 36 000 立方米每秒。

(三) 雨区范围调查

1. 文献记载分析

为了分析 1843 年洪水来源,查阅了河南、河北、陕西、甘肃四省 230 县 590 种版本的地方志。在清代故宫档案中查到了与这次洪水有关的山西省各县逐日雨情记载,以及河南陕县万锦滩黄河水尺的涨水记录。但仅仅依靠文献记载进行洪水来源分析还是不充分的,还需要从泥沙颗粒分析和化学成分分析中得到进一步印证。

2. 洪水淤沙颗粒分析

1843 年洪水淤积厚度一般有 2 米左右,而且整个淤沙层中颗粒上下均匀。颗粒分析取样一般在淤沙面以下 0.7~1.5 米。颗粒分析证明,1843 年洪水主要来自粗沙产区,暴雨中心应位于皇甫川、窟野河一带,以及泾河支流马连河,北洛河河源区。

3. 洪水淤沙矿物成分分析

矿物成分分析的意图在于,用 1843 年洪水淤沙的重矿成分与黄河中游地区各主要支流重矿成分的区域分布规律进行对比,以推求洪水主要来源区。结果表明,1843 年洪水主要来自河谷至龙门区间西侧支流以及泾河、洛河上游地区。暴雨中心区也当在皇甫川与窟野河一带。

综上述,可勾画出 1843 年洪水主要雨区范围分布图。

(四) 绘制洪水过程线和计算洪水总量

1. 洪水涨落特点

故宫档案有 1843 年洪水涨落的准确资料。例如河东河道总督慧成七月二十六日奏报:“万锦黄河于七月十三日巳时报涨水七尺五寸,后续据陕州呈报十四日辰时至十五时寅时,复长水一丈三尺三寸。前水未见消,后水踵至。计一日十时之间涨水至二丈八寸之多,浪若排山,历考成案,未有涨水如此猛骤。”工部尚书敬征在闰七月二十三日奏文中说:“又查得陕州以上阌乡县七月十四日大河盛涨,一律漫滩,水势旋即消落。”可见,1843 年洪水是暴涨陡落,洪水过程线应属尖瘦型。

2. 绘制洪水过程线

历史文献中只有各次涨水尺数,但无起涨的水位和落水记录。因此,为绘制洪水过程线还要解决其他一些问题:(1)统计陕县 1919~1955 年 6 月中下旬洪水起涨水位在 290.9~291.16 米,数值很接近,选取平均起涨水位 291.0 米作为 1843 年洪水起涨水位;(2)分析历次洪水涨落规律,作为绘制 1843 年洪水全过程的依据;(3)根据西南至东北向的雨区分布特征,选取类似的 1933 年洪水作为参照系。根据以上分析,推算陕县万锦滩相应水位,以及相应的洪水过程线,如图 6-3。

3. 洪水总量计算

按洪水过程线计算出最大 5 天洪量为 84 亿立方米,12 天洪量为 119 亿立方米。

(五) 1843 年洪水重现期的推定

1. 历史文献资料考证

从地方志记载中可知,1843 年洪水是自北宋元符年间(1098~1100)以来的最大洪水。但




图 6-3 黄河 1843 年洪水水位过程线

①图中的降雨是部分地区的资料。

②在记载中，降雨的最大入土深度为六寸，超过者则记为深透。

③图中的降雨没有数量级的概念，它仅能说明史料中记载的降雨日期与奏文中的涨水日期是相互对应的。

是历史记载往往不连续，而且对灾情描述标准不统一，更缺乏量的说明，因此，只依据文献资料是不够的。

2. 文物考古资料

1955~1957 年在三门峡的人门岛考古中发现唐宋灰层，是唐宋时期建于人门岛顶部的建筑物废毁遗存。而人门岛顶部高程为 301 米，可见 1843 年是唐末以来一千多年间的最大洪水。

龙岩村集津仓遗址中，在 1843 年洪水淤积层面以下 2.5~3.0 米处埋藏的遗物中，其最远年代距今 2000 年，最近的距今 1000 多年。说明自唐开元二十一年（733）以来，1843 年洪水的淤沙面及洪水位是最高的。综上所述，可以肯定 1843 年洪水是自唐末（公元 900 年左右）以来的最大洪水^①。

经文献资料收集和比勘，考古研究，泥沙颗粒和矿物质分析，以及水力计算和模型实验等的综合研究得出的 1843 年黄河洪水复原研究成果，已实际应用于黄河水利规划和三门峡、小浪底工程设计。

三 历史时期三峡大型岩崩滑坡研究

未来的三峡水库区是岩崩和滑坡的多发地区，大型岩崩和滑坡对水库建设有无重要影响，是值得重点研究的问题。由于地质现象的成因和发生机制目前仍难以准确判断，考查地质现象客观发生的历史事实，对于人们认识的深化则会有切实的帮助。历史模型研究在长江三峡

① 胡明恩、骆承政，中国历史大洪水（上册），中国书店，1989 年，第 343~354 页。

大型岩崩和滑坡的研究中,显示了不可替代的优越性。研究者系统查阅了有关的历史文献,对宜昌至云阳区间的岩崩和滑坡地带进行了实地踏勘,并参考了有关地质报告。在较系统地掌握了本区大型岩崩和滑坡历史和现状资料的基础上,对可能影响三峡工程施工、城镇迁建、未来电站运行以及航运安全等问题,提出了历史论证报告。

(一) 三峡地区大型岩崩与滑坡的历史与现状考察

三峡段最早见于文字记载的岩崩发生在东汉永元十二年(100)。据《水经·江水注》记载:“江水历峡,东迳新崩滩。此山汉和帝永元十二年崩,晋太元二年又崩。当崩之日,水逆流百余里,涌起数十丈。今滩上有石,或圆如簪,或方似屋,若此者甚众,皆崩崖所陨,致怒湍流,故谓之新崩滩。其颓岩所余,比之诸岭,尚为竦桀。”这次山崩显然发生在山岭上部,从当时曾出现几十丈高的涌浪和逆流百余里的惊心动魄的景象来看,可能出现过短时堵江的情况。这次岩崩所形成的险滩被称为新崩滩,其险恶形势直至800年后还殊为可观。宋代名人范成大于淳熙四年(1177)七月底路过此地,曾描述说:“高浪大涡,巨觥掀舞不当一槁叶,或为涡所使,如磨之漩,三老挽招竿叫呼,力争以出涡。”^①新崩滩的具体位置,大约在今巫山县城下游20多里的飞凤峰一带。

巫峡段内还有多处古岩崩滑坡体。从历史文献和现场调查材料来看,巫峡首段位于横石溪背斜轴部,裂隙发育,岩层破碎,岩溶水和岩溶裂隙水丰富,两岸山体陡峭高峻,临空面大,容易失稳。如外界出现诱发因素(久雨、采掘、筑路等),可能使临界状态受到破坏,而出现大规模崩坍和滑动。

瞿塘峡段的岩崩滑坡也较发育。例如《文献通考·物异八》载:五代后唐长兴三年(932)“夔州赤甲山崩”,位置在今奉节县下游7.5千米的地方。明正德六年(1511)奉节县附近的獐子溪也曾出现大型岩崩。据《明实录》记载,当时“獐子溪骤雨,山崩水涨,大石漂流坏城郭陂池”。有的记载说岩崩造成“山崩江溢”,大约是对高大的涌流的描写。

再上游的云阳县的古滑坡体也有多处。例如在光绪二十二年(1896)黄官漕山出现滑坡,据《峡江滩险志》记载:“淫雨三月,北岸山崩而下,雍挟土石抵江心……横阻江流。”从而使长江航运一度中断。从现场观察,当年滑坡痕迹还历历在目,岸坡上仍存留许多堆积物,崩滑后缘高程约500米,前缘高程约150米,滑动范围沿长江方向约2500米。目前后缘上部的陡崖仍不稳定。

长江三峡最下面的是西陵峡,狭谷两岸边坡变形急剧,岩崩和滑坡体多,从历史记载来看,上千万方的滑坡曾多次发生,并多分布在秭归县境内。

秭归县境内的长江约为58千米,历史上,这一区段的岩崩滑坡屡有发生,近几十年来活动也较繁。由于这段河道距未来三峡大坝坝址——三斗坪较近,因而尤其应当引起警惕。其中比较重要的古滑坡有:新滩、香溪、楚王城、范家坪、归州镇等;重要岩崩有:链子崖、野猫面、蒿子坪等。

本区最早的岩崩也发生在东汉永元十二年(100)。那年闰四月戊辰“南郡秭归山高四百丈,崩填溪,杀百余人”。对此,汉代的主要史书,如《后汉书·五行志》《后汉书·和帝纪》《东观汉记》等都有类似记载,可见这次岩崩规模大,影响也大。其具体位置说法不一,

^① 宋·范成大:《吴船录》。

有待进一步研究。

从历史记载来看,位于秭归县城下游 15 千米的新滩镇岩崩滑坡发生最多。

北宋天圣四年(1026),新滩附近的赞皇山出现山崩。崩积物冲入江中,一度造成“蜀江断流,沿沂易舟以行”^①。并形成著名的险滩——新滩,船只经过此滩,翻沉不计其数。因此曾明令禁止在每年十月至次年二月的枯水季节内通航。这种情况一直持续了 20 多年,到皇祐三年(1051)经过大规模整治,航行条件才得到一些改善。不过在此后一百多年,范成大途经此处,仍是“石乱水涌,瞬息覆溺,上下欲脱免者,必盘驳陆行,以虚舟过之”^②。重载船只仍无法通过。

明代后期,新滩又多次发生岩崩滑坡。嘉靖二十一年(1542)六月连降大雨,六月十日长江北岸山泉突然变浑,涌出泥浆,接着岩体与山体逐渐脱离,附近居民纷纷逃离。从记载分析,这次崩塌的诱因是持续的大雨,可能其下的软弱夹层受到水的浸润,从而导致抗滑稳定的破坏。所崩塌的山峰当时叫沙子岭,看来是一座风化严重的山体。崩岩时“巨石腾壅,闭塞江流”,“压民舍百余家”^③。8 年以后,归州知州王锡主持整治北岸航道,上水船才得以通行。嘉靖三十七年(1558)新滩再次崩坍,“殒民舍数十间,压死三百余人”。万历三十七年(1609)又崩,至天启五年(1625),按察使乔拱璧主持整治新滩^④,至此,持续 80 余年的新滩滑坡始告一段落,并平静了近 300 年。

新滩镇滑坡在 20 世纪 20 年代开始再次活动,多次发生体积在数十万方的滑坡,并导致 1985 年 6 月 12 日的大滑坡。

现在的秭归县城对岸的楚王城是明代后期的又一大滑坡。当时的楚王城是归州县城之所在。据万历《归州志》记载,嘉靖四十年(1561)闰五月十二日,在“淫雨浹旬”情况下,楚王城出现大规模崩坍滑动,半面山滑向长江,“官署民舍,多为倾没”,不得已,县城迁至今址。

历史上长江三峡大型岩崩的规模和影响,在以上实例中,明确显示了其发生规模、分布、规律等定性与定量的结论。

最近一次的新滩大滑坡发生在 1985 年 6 月 12 日,滑坡体上段广家崖至姜家坡一带 1300 万方土石顷刻之间向下滑移,并推动下段 1700 万方堆积层的解体 and 滑移。新滩镇被彻底摧毁,约有 200 万方土石冲入长江,激起涌浪高达 36 米,江水倒流 3 千米以上,在香溪至新滩间,击毁击沉船只近 70 艘,船员死亡 10 人。滑坡前舌壅入长江约 90 米,长江江面被堵塞约三分之一,使本来就是险滩的新滩江段通航条件更加恶化。

(二) 三峡水利枢纽地质环境的历史论证

配合长江三峡工程可行性论证,1982 年中国水利水电科学研究院水利史研究室开设了长江三峡大型岩崩与滑坡历史研究的课题^⑤。研究者查阅了历时 1800 年的有关历史文献,先后

① 宋·王象之:《舆地纪胜》卷 74。

② 宋·范成大:《吴船录》。

③ 此次山崩规模巨大,《明实录》《明史·五行志》和《续文献通考》上都有相同的记载。

④ 万历《归州府志·祥异》。

⑤ 周魁一、郭涛,长江三峡地区大型岩崩滑坡的历史与现状概述,长江三峡工程论证专家组,长江三峡工程地质地震专题论证文集,1989 年。

三次去现场考察,提出了报告。本报告一度被冷落。然而,论证工作需要明确回答的以下问题:今后1000年可能会有多大规模岩崩滑坡出现?影响如何?发生频率如何?时间和空间分布有什么规律?对此,地质力学研究尚难给出肯定的结论。而研究者通过历史研究与现场考察相结合的方法提出的报告则明确回答了此前近2000年间,大型岩崩滑坡集中在几个河段;有集中发生的周期和季节的规律;最大规模只是短时间堵江,未形成稳定经年的拦江堆石坝;秭归、巴东境内的黄腊石和新滩规模最大,危害严重,应先期整治和预防,但不致制约三峡工程建设。从而,对本区今后可能出现的类似地质灾害,在地理分布、发生诱因、可能的规模和频率等方面,提供了一个实在的参考,成为预测它们对工程施工,今后的运行以及城镇和航运安全影响的依据。“历史模型”取得了地质理论分析和计算所难以做出的成果^①。因此,本报告被长江三峡论证专家组收入《地质地震专题论证文集》。

第二节 治水思想的历史研究与建议

在古代,依据我国江河特点和水土资源条件,在长期实践中建立和发展起来的传统水利科技,创建了有中国特点的治水思想体系。我国的传统水利技术在古代取得了光辉的成就,在近代逐步被引进的西方先进科学技术所取代。而古代治水思想则是与各时代的社会、经济、环境等条件相适应的,融汇了各种自然的、社会的影响因素在内。在其发展的历程中,体现了治水思想的演变规律,因此,对古代治水思想的研究,有益于我们深入认识中国水利的特点,并为我们提供有实际借鉴意义的宝贵经验。例如,在洪水灾害演变研究和古代水利思想研究方面,历史研究就曾提出了积极的有启发性的建议。

一 自然灾害的双重属性与完善防洪方针的建议

历史上,随着社会的进步,人们对洪水的调控能力越来越强。但是,洪水的危害却有增无减。近代以来,世界各主要洪水国家在防洪方面的投入逐步增加,洪水预报以及对洪水调控的工程能力有显著的提高,但是灾害损失非但没有得到控制,却反而大幅度地增加了。一些国家水灾发生频率和受灾面积有所减少,而另一些国家还有所增加。怎样认识这种矛盾的现象?防洪减灾工作应在哪些方面更加着重?对于人与自然的关系,以及人类自身的社会活动对洪水灾害的影响,是否应有进一步的理解?洪水灾害的历史研究对此提出了新的认识以及对完善防洪方针的建议。

历史研究表明,人类为了创造更适于自身生存和发展的环境,需要对不利的自然条件进行改造,但是,人们改造自然环境的种种努力,并不总是有利于减轻自然灾害,在许多情况下也存在相反的方面。对于洪水灾害来说,人们拓展生存条件引起的环境变迁,社会发展中对土地资源掠夺性地开发,以及为调控洪水而进行的防洪工程建设,也都程度不同地导致洪水灾害的加重。

^① 周魁一、蒋超,岩崩与滑坡的历史模型研究,天地生综合研究进展,中国科学技术出版社,1989年。

（一）环境的恶化导致洪水灾害的增长

说到环境问题，一般往往强调环境破坏对人类社会的不利后果。不过从历史时期来看人类社会发展无不伴随着对环境的改变。上古时代，莽莽荒原，禽兽横行，显然不适于人类生存和发展，这种环境无疑应该改变。后世经济发达，人口繁衍，也必然要进行环境改造和利用，原始状态的环境虽然植被良好，但只适合于低级的经济开发，后世不能仿效。所以，《韩非子·五蠹》论述了上古时代的生存环境和各代圣人为改变不利的生存环境所做的努力。由此他得出结论说：“是以圣人不期（必）修古，不法常可，论世之事，因为（治）之备。”也就是说，人们要根据社会发展的需要和可能来决定环境政策和改善自身的生存条件，不应泥古不化。

但是，在社会发展中确也出现过对环境的过度破坏，其中尤以滥伐森林，滥垦耕地所带来的严重的水土流失对洪涝灾害的影响最为直接，这种人为破坏，往往只有利于一时，有利于眼前，而从长远来看，将成为社会进一步发展的制约因素。环境变迁对于人类社会的发展将带来深层次的影响。

滥伐森林造成环境破坏至迟在南宋已被鲜明地提出。南宋人魏岷在其所著《四明它山水利备览》一书中，专设“淘沙”一节。说到鄞县早年山地和河边林木茂密，“虽遇暴雨湍激，沙土为木根盘固，流下不多”，而近些年来，由于木材涨价，群众蜂拥入山伐木，山峦变为秃岭，河边的竹木也被砍伐一空，以至于沙土随暴雨迳流汇入溪流，拥塞河道，致使“舟楫不通，田畴失溉”。当年类似鄞县水土流失的环境恶化的危害在其他地区也有发生。明清时期水土流失就更加严重，黄土高原是典型的例子。

据历史地理学者研究，历史时期黄土高原大部地区属于森林或森林草原植被，文献中不乏“遍地林木”“山林饶富”“林木参差，干霄蔽日”的记载。黄河主要支流如泾河、渭河、洛河和汾河等都曾是清水河流。可是历史上也有黄土高原植被显著破坏的时期，例如秦汉、唐代，明清以迄近代。其中尤以明代以来的破坏最为严重，并导致黄河下游泛滥加剧和治理的困难^①。明嘉靖年间汾河主要支流昌源河的变迁是一个典型的例子。昌源河流经山西省祁县，历史上上游山区林木繁茂，清泉长流，河流顺轨，为下游灌溉提供了丰沛的水源，祁县成为当地有名的富县。嘉靖以来因过度垦荒，大兴土木，滥伐森林，严重破坏了植被，导致水土流失和暴雨洪水，“水无所碍，朝落于南山，而夕达于平壤”，祁县每年收入比过去减少了三分之二^②。这种对环境资源的掠夺，遭到了大自然的报复。

（二）掠夺性的垦殖加重了洪水灾害

对土地资源的掠夺性垦殖也加重了洪水灾害。河流下游平原大多土地肥沃，交通便利，当然是经济开发的首选地区，但也必须妥善处理洪水问题。以黄河下游为例，禹疏九河和战国时期修筑防洪堤，都是为了提供防洪保障。可以说，河流下游两岸平原都是从洪水威胁下面争夺到的土地，这种与水争地是社会发展的需要。但是它也必须有一个适宜的度，要给洪水留有余地，否则，这种争夺非但无益，还将有害。

① 史念海，由历史时期黄河的变迁探讨今后治河的方略，载《河山集》二集，三联书店，1981年。

② 郭涛，明代学者论山西祁县水土流失，载《山西水利史论文集》，山西人民出版社，1990年。

开垦河滩地是掠夺性垦殖的一个典型。西汉中后期黄河下游频繁决溢,灾害严重,黄河防洪成为朝野关心的大事。当时,一个名叫贾让的官员,上书陈述黄河水灾成因和治理的上中下三种方案,这就是著名的贾让三策。他说,黄河两岸大堤在战国时期相距约 50 里,以后人们贪图堤内河滩地的肥美,逐渐向内围垦种植。两岸堤距严重缩窄,河流过水断面不足;主槽再三弯曲,行流不畅,导致洪水灾害增加。他由此得出,在土地开发利用过程中应“必遗川泽之分,度水势所不及”^①,人们应该避开洪水去开发,土地开发应留足容纳洪水的空间,这个结论是客观的和积极的。但问题并未就此了结,人们受围垦河滩地眼前的和局部的利益的驱使,仍不断与河争地。乾隆二十三年(1758)皇帝为此下了一道谕旨:

豫东黄河大堤相隔二三十里,河宽堤远,不与水争。乃民间租种滩地,惟恐水浸被淹,止图一时之利,增筑私埝,以致河身渐逼,一遇汛水长发,易于冲溃,汇注堤根,即成险工。不知堤内之地非堤外之田可比,原应让之于水者。地方官因循积习,不加查禁,名曰爱民,所谓因噎废食者也……^②。

这里提出了两条标准:其一,堤内之地不同于堤外之田,本来应该是容纳洪水的去处,因此,在其中耕种并筑民埝保护,必然减小河道行洪断面,削弱防洪能力;其二,地方官纵容围垦滩地,表面上是爱民,其实将因而削弱防洪,造成灾害,是贪小利而损大利的短见行为。由此看来近几十年在人口增长过快的重压之下,围垦湖泊变本加厉地进行,因而削弱了防洪能力,抵制了防洪工程建设的一部分效益,孰利孰弊并未认真计算;而且,从水产、旅游、环境生态等方面来综合评价,不能不认为这种过度围垦是一种失策,而顺理成章地得出,今后不能再盲目围垦的结论。事实上,近年来遭受洪涝灾害的地区,有一部分原本就是被围垦的湖泊面积,这些地方被淹,事实上是大洪水强制还原了湖泊的原貌。

(三) 城市化进程增加了洪水的威胁

近代以来随着生产力发展和社会的巨大进步,人类生存环境发生了显著的改变。在相同的条件下,人类活动可能对已有的设计洪水量值及其时空分配带来明显的不利影响。例如由于城市的扩展,不透水地面迅速增加,产流和汇流条件明显改变,汇流时间缩短而洪峰量值增大。又如滥伐森林和过度垦荒,植被状况的变化也改变了产汇流条件。河流的基流减少而洪水峰值和总量增大。此外,水土流失加剧,河道湖泊淤积也导致防洪条件恶化。

近年来国外的一些研究资料从定量方面说明了一些问题。例如,加拿大红河 1920~1980 年水文资料表明,所有大洪峰都出现在后半段,前 28 年中未曾发生过一次超过 820 立方米每秒的洪水,而在后 33 年中却发生了 15 次。由以上两段水文资料分别推求 15 年一遇洪水,其洪峰量值恰好增加了一倍(见图 6-4)。流域面积有 5755 平方千米的美国圣克鲁斯河的情况完全相同。在 1915~1984 年的 70 年资料里,所求得的后 23 年百年一遇洪峰量值是前 25 年的 2.5 倍。这和流域内的托克逊市的迅猛发展和人口剧增的趋势相一致(见图 6-5)。人类活动已经显著地影响和改变着以往认为是纯自然态的洪水的量值和规律^③。

① 《汉书·沟洫志》卷 29。

② 《清会典事例》卷 919。

③ 周魁一,试析洪水灾害增长的社会因素,自然灾害学报,1994 年,第 1 期。




图 6-4 加拿大红河年最大一日流量系列




图 6-5 美国圣克鲁斯河逐年最大洪峰流量系列

（四）完善防洪方针的建议

洪水灾害是超出人们防御能力的洪水造成的对人类社会的损害，是自然变异引起的社会问题，它本身具有双重属性，既具有自然属性的一面，又具有社会属性的一面，历史地来看，洪水灾害的社会属性越来越鲜明，对于减轻洪灾损失的努力的影响也越来越突出。可见，减灾的努力自然应从控制自然态洪水和调整社会以适应洪水两个方面做出努力。从自然方面来看，虽然洪水的年际变化较大，但从历史时段来看，各条江河的自然态洪水都有一个相对稳定的量级和发生概率。然而，近代以来各主要洪水国家的水灾损失却成倍增长。因此，把近几十年与前几十年相比较，洪水量级和发生概率相差不大，而洪水灾害损失却大幅度提高，其主要原因自然应从社会方面去寻找。洪水是一种自然现象，防洪减灾是人们发展水利、制约水害，恰当处理人与自然关系的一种努力，因此，在防洪减灾中，应处理好社会发展与洪水的关系。在人与自然的系统中，以往一般只把人类生活的地理环境看作是人类活动的外在的消极的和基本稳定的场所，而忽视自然界对人类社会的作用。特别是在现代，人类对自然的干预已遍及全球，其强度也大大超过前代，与此同时，自然界对人类社会的反作用也显著增长，达到再也不可忽视的地步。因而在防洪减灾中，尤其要主动地深入研究随着人类社会不断扰动和改变着自然界自身的进化过程，自然界是如何反过来影响着人类社会的发展，而不能等到人类盲目行为遭到自然界迟滞的报复降临之日，再去寻求补救的办法。

有鉴于此，在我国，对付自然态洪水已有成熟的系统的治理措施和办法，为了取得进一步减轻灾害损失的目的，今后防洪工作的注意力应更多地转向研究社会 and 经济发展如何适应洪水规律，躲避洪水的方面。据此，防洪的历史研究和中外比较研究为进一步完善防洪方针提出了积极的建议^①。

二 水沙资源统一利用的历史启示

我国河流以多沙著称于世，成为最显著的特点，尤其北方大河素有“一石水而六斗泥”之说。我国河流泥沙有三种特性：泥沙含量大，尤其在洪水季节；泥沙颗粒细，悬移质含量高；泥沙含有丰富的有机和无机肥分。既然我国河流有此特点，那么，古代治水思想怎样体现出这一特点呢？

（一）古代水沙资源并重的水利思想给我们的启示

古代北方灌溉一般很少专指清水灌溉，多在引水灌溉的同时，引入泥沙肥田。秦始皇元年（前 246）开始兴建的郑国渠“用注填淤之水，溉泽卤之地四万余顷”^②，就是引用含沙量大的泾水进行淤灌和改良盐碱地。汉武帝太始二年（前 95）修建的白渠也是浑水灌溉。当时民谣唱道：“……郑国在前，白渠起后……泾水一石，其泥数斗，且溉且粪，长我禾黍。”^③ 在引水灌溉的同时，同样起到引沙肥田的作用。至唐代，引泾灌溉依旧被称颂为“白渠水带泥淤，

① 周魁一，关于完善防洪方针的建议，科技导报，1994 年，第 9 期。

② 《史记·河渠书》卷 29。

③ 《汉书·沟洫志》卷 29。

溉田益其肥美”^①。宋代以后淤灌和放淤在北方各省仍普遍应用。据清代末年统计,山西省引浑水灌溉的就有 24 县。相反地,未见到古代在引浑水灌溉时,将泥沙视为有害物质,必欲排除而只利用清水的记载。

除引浑水淤灌农田外,古代还曾在多沙河流上大规模地引洪漫地,放淤改良土壤。放淤更加着重利用河流泥沙资源。清代学者方苞说,永定河在未筑堤之前,“散漫于二邑(固安、霸州二县)一二百里之间,旬日水退,而土人谓之铺金地者,皆泥沙之所停也”^②。其实多沙河流未筑堤之前,散漫横流都有造地和改良土壤的作用。北宋熙宁年间(1070~1080)在王安石变法大兴农田水利建设的同时,还曾促成了一个引浑水放淤改土的高潮。短短几年时间,利用黄河、汴渠、漳水、滹沱等高含沙河流淤地达 5 万顷以上。有人攻击变法派虚报放淤成绩说:“漳河、滹沱……指决河所侵便为淤田。”^③指摘的也只是浮夸作风,并未否定放淤成效。不过,在大江大河上放淤毕竟是关系重大的举措,特别是在经济发达、人口众多的地区。当年曾有人向王安石建议:“决白马河堤,以淤东方之田。”^④白马在今河南省滑县境,是当年黄河的重要险工段。建议者认为,决开此地黄河,以改造河南、山东、安徽一带农田土质。王安石犹豫了一阵,终因决口影响太大而作罢。他权衡的是,用泥沙之利以改土和因此带来的洪水之害的利弊问题。

由于放淤确有填淤加肥和改良土壤的作用,虽然无控制的决堤放淤对邻近地区将造成重大危害,但受淤土地的农民为一方的利益却千方百计地私自盗决堤防。明代嘉靖十五年(1536)河督刘天和提出了南运河上盗决堤防的问题。他说:“沧、德、天津之间,河决无岁无之。亦有水不甚盛,河不甚盈而决者,非尽由堤防卑薄也。一则盐徒盗决以图行舟私贩;一则碱薄地土盗决以图淤肥;一则对河军民盗决以免冲决彼岸。巡守当严而防察当豫也。”^⑤可见,引河放淤确有实效,惟需妥善解决水害问题。

姚汉源在 20 世纪 60 年代初最先对我国水沙并重的水利思想进行研究,在系统的历史研究基础上,他指出:古人将水和沙都看作资源,统一利用,既有兴水利除水害的问题,也有兴沙利除沙害的问题,又由于水与沙的不解之缘,多沙河流的水利,应是水沙混合体的兴利除弊问题。我国古代水利思想不单纯着眼于水,而且着眼于沙,这是对我国多沙河流特性全面而正确的反映^⑥。

(二) 对水沙并重的治河思想的继承

北方多沙河流大多水量不很大而洪峰较高,因此在初期大多奉行“以不治而治”的办法,任由河流出槽泛滥。由于水量不太大,泛流在数百里的区域内,水深有限。而泥沙落淤之后,为土壤加肥,第二年将获好收成,称作一水一麦。但随着社会的发展,要求进一步稳定生产和生活环境,不能再容许洪水漫流,于是发展为从河流中开渠分水分沙的作法。西汉末年贾让所说的治河中策,就有开渠引水的措施:“若有渠溉,则盐卤下湿,填淤加肥,故种禾麦,

① 元·马端临:《文献通考·田赋考》。

② 《方苞集·与顾用方论治浑河事宜书》卷 6,上海古籍出版社,1983 年。

③ 《宋史·程昉传》。

④ 宋·司马光:《涑水纪闻》卷 15。

⑤ 明·刘天和:《问水集》卷 1,水利珍本丛书本,第 24 页。

⑥ 姚汉源,中国古代农田淤灌和放淤问题,武汉水利电力学院学报,1964 年,第 2 期。

更为梗稻,高田五倍,下田十倍。”^①类似的水沙并重的治河措施还有借助于古代沟洫的方法。

清代嘉庆四年(1799)沈梦兰作《五省沟洫图说》,详细阐述北方各省治水方略。所谓沟洫,即从河流分引的成系统的沟渠工程。他认为:“(沟渠)纵横相承,浅深相受,伏秋(河流)水涨,则以疏泄为灌输,河无泛流,野无土,此善用其决也。春冬水消则以挑浚为粪治,土薄者可使厚,水浅者可使深,此善用其淤也。”指出利用多沙河流水沙的具体措施。他并且概括了这种方法有15种好处。这种理想化的渠道工程,能散水,能匀沙;可灌可排;可以保持水土,也可分疏洪水。达到了水沙全面利用的目的。不过技术方面的困难他并未涉及。乾隆年间就有人指出:“浑河水浊而性悍。水浊则易淤,性悍则难治,虽有沟洫,其如所过辄淤四散奔突何哉!”^②由理想的规划到具体的实行,有待技术问题的解决。以上的散水匀沙的办法是针对下游的情况。

对上中游的水沙治理,胡定在乾隆八年(1743)提出汰沙澄源的规划意见。他说:“黄河之沙多出自三门以上及山西中条山一带山涧中,请令地方官于涧口筑坝堰,水发,沙滞涧中,渐为平壤,可种秋麦”^③。这是今天实行的沟底打坝淤田的水土保持措施的起源。胡定认为这既有利于坝地的开发,也可减少进入黄河下游的泥沙数量,一举两得。

近代以来在引进西方先进水利技术的同时,却把我国自己的河流特点淡忘了。例如在20世纪50年代兴建黄河三门峡水利枢纽时,单纯照搬国外治理清水河流的理论,没有充分注意到黄河特大含沙量可能引起的特殊问题,从而导致失误。库区泥沙以每年一二十亿立方米的速度缩小着水库库容,这不仅缩短了水库的寿命,而且抬高了上游水位,使关中平原农田盐碱化面积猛增,威胁西安市城市建筑物安全。因此不得不下决心对三门峡水库进行改建,重新打开了大坝底孔,用以排泄泥沙和洪水。水库原来预期的效益因而被削弱。可见,引进国外先进技术是必要的,但必须结合我国自然和社会条件的特点。引进技术要为我所用。而对于认识我国水利特点,从历史上进行考察是便当的途径。

在借鉴历史经验的基础上,林一山提出了全面利用黄河水沙的治黄思想。他认为,以往只看到黄河下游洪水灾害严重,于是把黄河看作一条害河,认为黄河水沙不是财富,而是祸害。于是千方百计,用大量投资将水沙送往大海。但是,黄河流域要发展农业,发展工业,黄河水沙资源是本地区最主要的最可宝贵的资源,非但不应送之入海,相反地应予充分利用。其利用方式主要是沿黄河干支流及溪涧的放淤。为保证规划的实施,他还提出了系统的技术保证措施,即输沙工程计划、沉沙退水计划、水旱作物分区轮作计划、调洪水库计划以及统一农业规划等^④,这一新的理论构想受到普遍关注。

第三节 环境变迁的历史研究对水利规划工作的启示

与人类社会进步过程密切相关的是自然环境的破坏和重建。环境演变固然有着自然界自身演变的因素和规律,但人类社会对自然环境演变的影响,在许多方面比自然本身的变化要

① 《汉书·沟洫志》卷29。

② 乾隆《东安县志·河渠志》卷15。

③ 清·黎世序,潘锡恩:《续行水金鉴》卷11。

④ 黎汝静等,林一山治黄思想值得重视,科技导报,1995年,第2期。

强烈得多。自然环境的变化往往首先取决于人类活动对自然界的干扰,特别是在近代。

环境某因素的变迁,往往引起相关的自然条件的变化,进而影响到人类社会自身生存环境质量的改变。环境的改变相对于社会的变化而言,一般历时较长和影响广泛,因此为深入认识其演变规律,采用综合了自然与社会相关影响因素在内的历史模型研究方法是便当的途径。黄河中游植被状况对下游河道变迁的影响,通江湖泊和洼地围垦对防洪的损害等历史研究成果,成为水利规划重要的历史借鉴。

一 黄河中游环境历史演变对下游防洪影响的研究^①

黄河是多泥沙河流。黄河洪水主要来自中游地区。黄河的泥沙有 89% 来自中游黄土高原。黄河中游地区自然生态环境的变化状况,直接对下游河道的发展变化产生影响。为了探求黄河下游河道变迁的规律,近半个世纪以来,对历史时期黄河中游环境演变及其与下游河道变迁的关系,进行了大量研究工作。

(一) 关于黄河中游环境演变的研究

主要包括气候变迁,植被变迁,土壤侵蚀与水土流失以及人类活动对环境演变的影响等。

1. 历史气候变迁

20 世纪 70 年代早期,著名科学家竺可桢先生利用考古资料和历史记载,系统地研究了中国近 5000 年来的气候变化,划分出四个温暖期和四个寒冷期^②。指出公元前 3500 年至公元前 1000 年为第一个温暖期,大部分时间平均温度高于现在 2℃,一月份温度大约比现在高 3~5℃。此后有一系列的上下波动,而且温暖期愈来愈短,寒冷期愈来愈长,寒冷的程度也愈来愈强。最低温度发生在公元前 1000 年,公元 400 年,1200 年和 1700 年,波动范围为 1~2℃。20 世纪 80 年代中期以后,陕西的李兆元和河南的盛福尧等人在此基础上先后以当地的物候资料、历史文献和考古发掘资料作进一步的验证^③,证明所在地区历史时期的气温变化与同期内全国性的气温变化趋势基本一致,见图 6-6。近期史培军先生发现农业文化大致处于温暖期,牧业文化则处于寒冷期,反映出该地区气候变化同样服从于全国性气候变化的趋势^④。

2. 植被的变化

历史时期黄河中游地区原生植被的状况如何,认识尚不统一。史念海先生依据历史文献研究^⑤,李吉均根据黄土沉积记录的自然历史信息^⑥,戴英生在综合黄河中游地区第四纪以来气候环境以及黄土的有机质含量、酸碱度、土壤结构和含水量进行研究^⑦。各家成果有所不同,

① 参见杨国顺,历史时期黄河中游环境演变与黄河下游河道变迁,中国传统文化与现代化,浙江教育出版社,1999 年,第 336~339 页。

② 竺可桢,中国近五千年来气候变迁的初步研究,竺可桢文集,科学出版社,1979 年 3 月。

③ 盛福尧等,河南历史气候研究,气象出版社,1990 年。

④ 史培军,中国北方农牧交错地带的降水变化与“波动农牧业”,干旱区资源与环境,第 3 卷第 3 期,1989 年 7 月。

⑤ 史念海,历史时期黄河中游的森林,河山集·二集,三联书店,1981 年。

⑥ 李吉均,从地质记录看黄土高原的种草种树,科学经济社会,1983 年,第 2 期。

⑦ 戴英生,从黄河中游的古气候环境探讨黄土高原的水土流失问题,人民黄河,1983 年,第 4 期。




图 6-6 中国历史时期温度变化趋势图

但基本相同的认识是,黄河中游地区的原生植被既有森林,又有草原,还有疏林灌丛草原。森林主要分布在东南部地区以及秦岭、中条山、吕梁山等山地和河谷地带;草原分布在今长城以北;居于二者之间的黄土高原中部广大地区则主要为疏林灌丛草原。

自西周以后,随着气候的由暖变冷,上述植被的种属和分布也逐渐发生变化。一方面是耐旱植物成份的增加。而喜温湿阔叶乔木分布区周秦时期在黄河中游今离石、延安、庆阳一线,到南北朝后期开始逐渐向南退缩,陕北等广大地区则变为以松柏针叶类乔木为主。

另外,人类活动对植被变迁的影响也很明显。从秦汉向黄土高原北部和西部移民实边到北宋沿边境州县派驻军队实行屯垦等,一系列的农业开发使所在地区的自然植被破坏,再加战争摧残和大量砍伐,加速了植被的退变。今山西吕梁山地区,唐时曾辟为林区,明末时原来“林木参差,干霄蔽日”的盛况已不复存在。鄂尔多斯高原东部今黄土丘陵区,唐时还盛产良木巨材,后经大量砍伐,至今也未能恢复起来。晋北雁门、偏关之间,明初尚有一望无际的林木,百年之间也十去六七。渭河上游陇西地区的山林,经过长时期多次的砍伐,明清时只剩下一些残林分布于渭源、陇西、甘谷、天水等县境。宁南六盘山区,明代还有不少松林,到清光绪末固原一带已是“山则童山,野则旷野”了。

3. 土壤侵蚀与水土流失

黄河中游地区的土壤侵蚀,大致是在黄土堆积伊始即已发生。史念海根据历史文献分析和大量的野外调查,除证实远在历史时期以前黄土高原已有土壤侵蚀现象发生,侵蚀沟壑已有存在以外,还进一步揭示了豫西至陕北地区土壤侵蚀的发展状况,分区分析了冲蚀沟的平均延伸速度大致为 0.3~11.0 米,且存在有自南向北逐渐加快的趋势^①。

土壤侵蚀的发生与发展,随之而来的是大量的水土流失。研究者从历史文献中举出许多例证。如《诗经·小雅》中的“百川沸腾,山冢举崩,高岸为谷,深谷为陵”,可算是由于暴雨洪水造成的土壤侵蚀与水土流失的最早、最直接的记录。北宋范仲淹记述其从延州至横山随川取道沿途所见的情景是“夹以峻山,暑雨之期,湍走大石”^②,也正是黄土高原沟壑区暴

① 史念海,历史时期黄土高原沟壑的演变,中国历史地理论丛,1987年第2辑。

② 《范文正公集》卷9,《上枢密尚书书》,四部丛刊本。

雨侵蚀水土流失的写照。

(二) 中游地区环境演变对下游的影响

主要研究方面有环境演变对下游河道来水来沙的影响, 对下游河道淤积抬升的影响, 决溢变迁以及决溢泛滥对沿岸地理环境的影响。

1. 对下游来水来沙的影响

据方修琦近期研究发现, 黄河中游地区历史时期水旱变化的规律是, 多旱灾期一般在少雨期与多雨期的转换期内^①。陕西省根据 5 世纪以来的水旱资料作了类似的研究, 得出了大致相同的结果^②, 见图 6-7。少雨期与多雨期的转换期, 为降水不稳定阶段, 年际间降水分配不均, 水旱变化幅度大, 暴雨出现的机遇增多, 相应的是下游出现大洪水的机会增加。




图 6-7 陕西省 5 世纪以来水旱灾害变化图

降雨是导致土壤侵蚀, 促使发生水土流失最活跃的因素, 尤其是暴雨。在历史时期内, 黄河中游地区由于植被衰变, 暴雨侵袭, 水土流失日益加剧, 进入下游河道的泥沙愈来愈多, 河水也愈来愈浑浊。战国时, 黄河下游已有浊河之称, 西汉末年又有“河水重浊, 号为一石水而六斗泥”^③之说。北魏郦道元所见之黄河下游是“济水与河浑涛东注”^④, 不仅黄河浑浊, 从黄河中分出的济水与黄河同样的浑浊。隋唐以后的诗文中, 黄河下游常常是黄、浊并称。

2. 加速下游河床的淤积抬升

黄河下游堆积, 史前已经存在。叶青超等根据黄河下游冲积扇的面积、沉积物平均厚度、泥沙比重和河道迁徙时间等参数, 并考虑泥沙主要来自黄土高原这一基本事实, 估算出全新世以来不同时期的年淤积量^⑤, 表 6-4。由于中游地区的土壤侵蚀加重, 导致下游的年淤积量成倍增加。

① 方修琦, 陕北历史时期的旱灾变化, 1990 年油印稿。

② 陕西省气象局, 陕西省自然灾害史料, 1976 年。

③ 《汉书·沟洫志》卷 29。

④ 《水经·济水注》卷 7, 王氏合校本, 巴蜀书社, 1985 年, 第 167 页。

⑤ 叶青超等, 黄河下游河道演变和黄土高原侵蚀的关系, 第二次河流泥沙国际学术讨论会论文集, 中国水利电力出版社, 1983 年。

表 6-4 全新世不同时期黄河下游泥沙年平均堆积量表 (单位: 亿吨)

沉积部位 时 间		冲 积 扇	陆上三角洲	水下三角洲	外海	年堆积总量
全新世早期		2.43	—	—	—	—
全新世晚期		4.35	1.80	2.16	2.16	9.75
全新世晚期	公元前 1020 年 ~公元 1194 年	5.10	1.30	2.60	2.60	11.60
	1494~1855 年	5.9	1.48	2.96	2.96	13.30
	1919~1949 年	4.0	2.56	5.12	5.12	16.80
	1949~1980 年	4.0	2.46	4.92	4.92	16.30 ^① (22.33)

①下游年堆积量 16.3 亿吨, 中游坝库拦沙 6.03 亿吨。

黄河下游泥沙堆积, 早期面广, 随着堤防的逐步建立, 堆积范围主要限制在两堤以内的河床上, 只有决口泛滥时, 才有部分泥沙沉积于两堤以外。关于历史时期黄河下游河道的堆积, 史念海先生有如下描述, 西汉大河公元前 1 世纪 40 年代已淤积抬升为“悬河”。大名以上, 滑县、浚县及濮阳县境内, 河道一般皆高 4~5 米, 也有高到 6 米的。明代末年“自徐州至清口数百里, 河底高于堤外平地都有一丈有余”^①。

3. 河患增多, 河道变迁加剧

黄河下游河患, 西汉时较多, 200 年间有 12 次。东汉及魏晋南北朝期间最少, 600 年间见于记载的仅 11 次。从唐开始决溢次数显著增加, 五代以后提高到百年十数次甚至四五十次。频繁的河决引起了多次改道, 据黄河水利委员会统计, 较大的改道有 26 次之多。

黄河下游河决改道次数的历史分布, 除却其他因素以外, 气候变化的影响也极为明显。王英杰利用约 1590 次决溢和 26 次改道的资料, 与竺可桢近 5000 年来温度变化曲线作了对比分析, 结果表明, 决溢和改道的高峰处在气候的冷暖转折期, 而且决溢高峰与改道高峰大体是相伴出现的。见图 6-8。在气候的冷暖转折期内, 气候变率大, 中游地区多出现大暴雨和特大暴雨, 导致下游决溢改道的次数增多。黄河下游历史上几次有名的大水, 如公元前 132 年, 前 29 年, 前 17 年, 公元 223 年, 1662 年, 1841 年, 1842 年和 1843 年的特大洪水, 都处于气候的转折期中。

4. 加速沿岸湖泊的消亡

黄河下游平原有湖泊 20 余处。由于河决泛滥, 泥沙淤积, 绝大部分相继趋于消亡。首先是茌泽, 两汉之际黄河长时期决泛, 已有大量泥沙淤积, 不久就干涸了。圃田泽的干涸虽较茌泽为晚, 但至迟北魏时也呈现出严重淤积的状态。大陆泽由于淤塞, 唐代以后, 成为沼泽洼地。地处今山东巨野县境内的大野泽, 西汉元光三年 (前 132) 河决瓠子时, 即有大量泥沙淤积。公元 1128 年杜充决河后, 河水挟带大量泥沙经大野泽入泗水南流, 加速了大野泽的消亡。除大野泽外, 金元期间相继消亡的湖泊还有雷夏泽、菏泽和处在睢阳 (今商丘县) 东北的孟诸泽、蒙泽以及处在今江苏北部丰县西境的丰西泽和彭城县 (今徐州市) 境的沛泽等。黄河下游湖泊的消亡, 使洪水失去许多分泄的场所, 又进一步加重了河道泄洪的负担。

① 史念海, 历史时期黄河流域的侵蚀与堆积, 河山集·二集, 三联书店, 1981 年。




图 6-8 黄河下游决溢频率与中国气温变化曲线对比
(0 线代表目前平均温度水平)

二 黄河下游河道还能维持多久的历史论证

利用历史对比分析的方法研究黄河下游现行河道的寿命问题,是 20 世纪 70 年代后期开始的,这是传统历史文化研究直接用于现代科研领域并促进现代科学技术发展的又一例证。

黄河多沙,下游河道善淤善徙,有决溢记载以来,2590 余年改道 26 次,平均百年就有一次。黄河下游现行河道兰考东坝头以下河段,是清咸丰五年(1855)铜瓦厢决口改道后形成的,距今已行河 100 余年。河床淤积严重,“悬河”形势险峻。进入 20 世纪 70 年代以后,即有学者认为,此河道已处于衰亡阶段,或者说已濒临改道的前夜。

黄河下游现行河道究竟处于什么样的发展阶段,是已濒临改道的前夜呢,还是远没有达到这样的水平?充分利用现有的河防工程设施,进一步加高加固,还能不能继续维持和使用现行河道,以及现行河道究竟还能维持多久?为了回答这些问题,在 1977 年前后的一次治黄规划中,黄河水利委员会徐福龄先生在对现存于豫、鲁、皖、苏四省境内的明清黄河故道进行调查后,与现行黄河下游河道进行对比分析,并就现行河道的发展前景作出了估计^①。

对比分析的内容包括:①河道形态;②堤防工程状况;③防洪措施;④河口治理措施;⑤河道自身调整能力。

(一) 河道形态比较

根据古今河床形态,从东坝头到废黄河口和从东坝头到山东垦利河口,区分为宽河段、窄河段和河口段,并列表比较(见表 6-5)。通过比较发现:

① 徐福龄,黄河下游明清河道和现行河道演变的对比研究,人民黄河,1979 年 1 期。

表 6-5 现行河道与明清故道对照比较表

河 道	起迄河段	河段长度 (千米)	堤距 (千米)	河道纵比降 (‰)	河道横比降 (‰)	备 注
现河道	东坝头~艾山	264	4~20.0	1.26	5~1.43	宽河段
故 道	东坝头~徐州	297	2.3~20.2	1.00	2~1.63	宽河段
现河道	艾山~利津	285	0.3~3.0	1.00	10	窄河段
故 道	徐州~清江市	260	0.4~8.7	1.00	5~3.30	窄河段
现河道	利津~河口	100	1~3.0	1.00	16.7~10	1977 年河道
故 道	清江市~废黄河口	181	0.5~7.8	0.70	16.7~10	
现河道	东坝头~河口	649				
故 道	东坝头~废黄河口	738				

(1) 以东坝头为起点, 故道总长 738 千米, 现行河道总长 649 千米, 故道比现行河道长 89 千米。

(2) 新老河道的纵比降, 都有上陡下缓的特点。但整体看故河道的纵比降比现行河道平缓, 而且愈向下游愈平缓。新老河道的滩面横比降, 也都是上缓下陡, 趋势基本相同。

(3) 故河道与现行河道相应河段的堤距, 宽窄也基本相似。

(二) 堤防工程比较

明清故河道的大堤高度一般比背河地面高 7~10 米; 现行河道的大堤高度, 按 1983 年设计标准加高后, 一般比背河地高 9~10 米。故河道大堤临背河高差一般 7~8 米; 现行河道大堤临背河高差为 3~5 米。

(三) 具有基本相同的防洪措施

故河道和现行河道, 在治理和防御洪水的措施上基本相同, 都不外培堤整险、闸坝分洪、放淤固堤、河道裁弯取直等。故河道有洪泽湖蓄淮刷黄, 每年约有 200 亿立方米的淮河清水冲刷清江浦以下河段的河床淤沙(清嘉庆以后, 河道淤积过甚, 蓄淮刷黄作用逐渐消失), 现行河道有东平湖注入水量每年约 10 亿立方米左右, 虽远不如洪泽湖淮水刷黄作用力大, 但对冲刷河道仍有一定的作用。

(四) 关于河口段的治理

明清故道河口段的治理, 采用筑堤束水入海的方法, 不使河水旁溢, 控制入海河道, 不使其任意摆动。现行河道的河口段治理, 主要采取人工有计划改道的办法, 根据河口演变情况, 抓住有利时机, 改由近道入海。每一次改道都有一次缩短流程、增大河道比降、降低水位的作用。

(五) 河道自身调整能力比较

明清故道决口频繁, 河水自身调整的能力很弱, 只有少数情况防守得力, 洪水时堤无决口、河槽有所冲刷, 多数情况是处于愈淤愈决、愈决愈淤的恶性循环状态。现行河道近 50 年保证了伏秋大汛不决口, 虽大量泥沙淤在河道内, 但由于水不旁泄, 流势相对集中, 洪水时

有利于冲刷河槽。使河水自身调整能力增强,上下游河道冲淤变化比较规律。

经过以上分析比较,对所提问题得出了如下答案:从古今河道淤积发展状况看,现行河道还没有达到明清故道那样严重的程度,还不能说已经到了决口改道的前夕。从河道长度上看,现行河道比明清故道还短 89 千米,以 1964~1973 年河口岸线的平均延伸率每年 1.4 千米估计,尚需 60 年现行河道才能达到明清故道的长度。从古今两河堤防的临背悬差上看,现行河道一般 4 米左右,明清故道为 7~8 米,相差 3~4 米,以现行河道临河滩面淤积每年按 0.06 米估计,达到明清故道的水平也需 60 年左右。另外,考虑到现行黄河下游防洪工程体系的建立,堤防加固和河道整治工程的大力开展,上中游大规模水土保持工作的积极进行,黄河的洪水泥沙将逐步得到控制,下游河道将随之向好的方面转化,进而估计,60 年以后,现行河道即使达到明清故道的水平,也不至于很快就发生改道。人们有能力使其继续维持下去,其维持年限将达百年或者更长一些。

1987 年,清华大学张仁、谢树楠采用相同的方法以废黄河(即明清黄河故道)改道前夕的河道延伸长度和河床的抬高高度作为现行河道可以维持行河的临界条件,估算现行河道可以继续行河的时间^①。见表 6-6。

表 6-6 废黄河河口延伸历史资料

调查者	年 代	历 史 资 料	修正后云梯关至海口距离(千米)	文献出处
	1194	云梯关者,不知名自何时,乃黄淮二渚所由以入海者也,往时关外即海	0	《治河方略》卷 1
潘季驯	1578	万历六年夏……季驯与督漕侍郎江一麟相度水势,言海口自云梯关四套以下,阔七八里至十余里,深三四丈……	15.0	《明史·河渠二》
潘季驯	1592	万历二十年潘季驯上疏指出:万历十九年十月,臣复行府亲往海口踏勘,勘得云梯关以下自夹套至十一套,面阔三、五七、八里及十里不等,水深一丈五,六尺及二、三丈不等,滔滔迅驶,原无隘窄……	35.0	《行水金鉴》卷 35
靳 辅	1677	往时关外即海,自宋神宗十年黄河南徙,距今仅七百年,而关外洲滩远至一百二十里,大概日淤一寸,海滨父老言,更历千年,便可策马上云台山……	51.6	《治河方略》卷 6
董安国	1696	案查云梯关迤下为昔年海口,今则日淤日垫,距海二百余里下游之宣泄既迟,则上游之壅积愈甚	86.0	《行水金鉴》卷 52
陈世倌	1756	……今自关外二木楼海口,且二百八十余里,夫以七百余载之久,淤滩不过百二十里,靳辅至今,仅七十余年,而淤滩乃至二百八十余里,且此二百八十余里中,昔年只有六套者,今增至十套,与南岸之十泗,上下回抱,形若交牙,兜束河流,至十曲而后出海	120.4	《续行水金鉴》卷 13

^① 张仁,谢树楠,试论黄河下游现行河道的寿命,中美黄河下游防洪措施学术讨论会论文集,中国环境科学出版社,1989 年 5 月。

续表

调查者	年代	历史资料	修正后云梯关至海口距离(千米)	文献出处
萨 载	1776	乾隆四十一年,萨载查勘河口后奏称:黄河自安东县云梯关以下,计长三百余里,纡回曲折	127.0	《续行水金鉴》卷 17
徐 端	1804	查自云梯关外至海口,以沿河程途计算,有三百六、七十里……	154.8	《续行水金鉴》卷 30

首先分析了废黄河河口延伸的史料,指出废黄河 1194 年开始南流时的河口在云梯关附近,至 1804 年(改道前 51 年)600 余年间向下游延伸了 155 千米。现行黄河在 1855 年形成时,河口的位置在宁海以下约 40 千米,至 20 世纪 80 年代中期延至距宁海 100 千米,100 多年延伸了 60 千米。仍然从东坝头起算,现行黄河短于废黄河近 90 千米。选用 1953~1973 年的河口淤积资料,考虑油田进一步开发的需要,以平均每年延伸速度为 1 千米估计,现行河道约需 90 年才能达到废黄河改道前夕的水平。




图 6-9 废黄河和现代黄河滩地纵剖面比较图

然后利用黄河故道地形图和 1980 年现行黄河大断面实测资料,绘制出废黄河和现行黄河滩地纵剖面图,比较古今河床抬高的情况。比较结果表明,废黄河的滩面普遍高于现行黄河的滩面,一般高出 4~6 米。(见图 6-9) 分析了 1950~1983 年黄河下游各主要水文站 3000 立方米每秒水位的抬高值,求得每年的抬升值为 4~7 厘米,且不计三门峡水库蓄水拦沙运用期间的减淤作用,以每年 6~10 厘米作为河床的平均抬升值,估计现行河道河床抬高要达到废黄河故道前夕的程度,大致要经历 60~80 年。

通过以上两方面的分析比较,加上近期修建治黄工程的减淤作用,即使不考虑近代堤防质量的提高和防汛、抢险技术的进步,在现行河道的基础上,维持行河 100 年左右也是有可能的。

预测黄河下游河道行河寿命的问题,从河流动力学的力学分析计算,目前尚无法作出准确的回答。根据现存古河道有关的史料,以类比分析的方法预估现行河道的发展前景,在一定程度上弥补了这一缺陷。此项研究成果已产生了积极的影响,成为维持和使用现行黄河河道,加固现有堤防,争取时间、研究治黄途径,夺取根治黄河胜利的重要依据。

三 鉴湖围垦的历史启示

20 世纪以来我国围湖垦田大规模进行。近 30 多年来,仅湖南、湖北、江西、安徽和江苏五省围垦湖泊的面积就在 12000 平方千米以上,比现在的 4 个洞庭湖还要大。素有千湖之省的湖北,湖泊面积损失 70%,湖南洞庭湖围垦掉 1500 平方千米,现在仅剩湖面 2840 平方千米。湖泊的围垦增加了土地面积,有所收益,但也失去了水产、旅游、改善人口稠密区的生态环境以及调节地区小气候的种种优势。仅对防洪而言,湖泊的围垦减少了调蓄洪水的库容,将不得不依靠修建山区水库,加高河道堤防种种措施来补偿,甚至不得不在平原地区开辟分滞洪区作为防洪的应急措施。从总体看围湖垦殖利大于弊还是弊大于利?需要从多方面加以论证。其中,历史模型研究方法在此类环境问题的论证中有很大的优势。这是由于,历史是前人的实践,这种实践所显示的是综合了社会、经济、环境、工程等众多影响因素在内的总体结果,因而具有相当的可靠性和生动的说服力,关于鉴湖的研究就是一个显著的例子^①。

古鉴湖位于今浙江省绍兴市南,是东汉会稽太守马臻于永和五年(140)主持创建的大型蓄水工程,具有防洪、灌溉、航运和城市供水等综合效益,对绍兴地区的社会和经济文化发展,发挥过重要的作用。《宋书》的作者沈约(441~513)在孔季恭传中描绘了本地区经济的发达景象。他说:“会(今绍兴当时称作会稽)土带海傍湖,良畴亦数十万顷。膏腴土地,亩值一金,户、杜之间不能比也。”^②认为绍兴地区的繁荣超过了当年全国经济中心所在的关中地区。沈约明确提出绍兴“带海傍湖”的地理形势是经济繁荣的重要条件,可见绍兴的繁盛得益于鉴湖的滋润。但是到了北宋政和年间(1111~1118)鉴湖被地方官吏围垦成田,用湖田所收租税上交皇室私库,以博得升官晋爵。鉴湖的废毁使当地的水利条件发生了巨大的变化,水旱灾害急剧增加。

(一) 南宋和北宋绍兴地区水旱灾害的统计比较

据近人研究,北宋的 166 年中,绍兴地区有记载的水灾共有 7 次,旱灾 1 次。而鉴湖围垦后,在南宋的 143 年中,水灾多至 38 次,旱灾增至 16 次。南宋水灾频率是北宋的 5 倍,旱灾的频率更是北宋的 12 倍多。

鉴湖围垦增加了本地的水旱灾害,造成了经济损失,但是,围垦后涸出的湖田却也增加了部分收益。二者相较,盈亏如何呢?庆元二年(1196)绍兴当地官员徐次铎说:“湖田之上供,岁不过五万余石。两县岁一水旱,其所捐所放,赈济劝分,殆不啻十余万石,其得失多寡盖已相绝矣。”^③利害关系不言自明。

鉴湖被大规模围垦前后,各界几乎众口一词地谴责废湖围田带来的巨大恶果。但是,当年地方官却说围垦鉴湖是由于自然淤积已使鉴湖丧失对水资源的调蓄能力。如若如此,尽管鉴湖围垦带来了巨大的损失,那也是无可奈何的事情。因此,要明确回答鉴湖废毁是利、是弊的问题,关键所在是研究鉴湖废毁之前是否还有足够的蓄水能力。

① 周魁一,蒋超,鉴湖围垦得失研究,水利学报,1991 年 11 期。

② 《宋书·孔季恭传论》卷 54。

③ 徐次铎:《复鉴湖议》,载《嘉泰会稽志》卷 13。

(二) 鉴湖围垦前后蓄水能力的比较

我们从宋代文献中发现了一些当年的水深记载,但它们之间缺乏统一的高程基准,测量水深的水则位置也不尽相同,这给湖泊淤积量和湖泊容积的计算带来困难。为了防止分析中出现大的误差,我们需要从现代地形和地质勘测成果入手。

从五万分之一地形图可见,即使在鉴湖废毁 800 多年后,今天的古鉴湖区地面高程一般仍低于湖外灌区地面 0.5 米。可见北宋末年,鉴湖湖底至少低于湖外地面 0.5 米以上。此其一。其二,鉴湖地区地下泥炭层共分上下两层,上泥炭层一般位于地表以下 1.5~3.0 米,并集中分布于距地表 2 米的地层中,层位稳定,水平连续性好。该泥炭层经 C^{14} 测定,形成于 5000~7000 年前的全新世中期,即在鉴湖建成前数千年。如此看来,鉴湖建成至被围垦的 1000 年里,鉴湖淤积充其量不会大于 1 米。

湖区淤积已如上述,为计算鉴湖废毁时的库容,首先需研究其时的水深和湖面积。从文献中可以找到庆历六年(1046)两浙转运使杜杞对鉴湖水则的水深记录^①,以及庆元二年(1196)徐次铎的水深记录^②。但两个记录所依据的水则位置不完全一致,测量的季节也不相同,为了使得二者具有可比性,必须对上述两个记录进行必要的合理的修正。而修正的合理性,又必须通过其他途径加以检验。至于湖面积,可以通过地形测量得出准确的数据,再配合以各时期报垦湖田亩数,得到各时期的湖面积。依据以上研究和合理推算,最终分别得到 1046 年和 1196 年的鉴湖库容量,见表 6-7。

表 6-7 鉴湖蓄水量计算表

年 代	湖区	丰水季节平均水深		湖面积 (千米) ²	库容 (亿米 ³)	
		宋市制 (尺)	今公制 (米)		东湖或西湖	全湖
庆元二年 (1196)	东湖	2.7 (1.7+1.0)	0.84	107× (1/6)	0.15	0.355
	西湖	4.0 (3.5+0.5)	1.24	99× (1/6)	0.205	
庆历六年 (1046)	东湖	3.7 (2.7+1.0)	1.23	107× (3/4)	0.987	2.139
	西湖	5.0 (4.0+1.0)	1.55	99× (3/4)	1.152	

将所得到的庆元二年(1196)鉴湖蓄水量 0.355 亿立方米,和鉴湖现存蓄水量 0.46 亿立方米相比较,说明上述对鉴湖历史水深的推算是接近实际和偏于安全的。据此,从表 6-7 得知,在鉴湖大规模围垦之前,鉴湖蓄水量至少还有 2.1 亿立方米的容积,相当一个大型水库。而鉴湖流域现有蓄水工程总容积不过 1.12 亿立方米,足以证明,在鉴湖围垦前,鉴湖尚具有足够的调蓄能力。这一结论也和前述北宋与南宋绍兴地区水旱灾害的统计结果吻合。

经过以上研究和计算,我们实现了对宋代鉴湖的历史复原,完成了历史模型建立的关键一步。

① 《欧阳文忠公文集》卷 30,兵部员外郎天章阁待制杜公墓志铭。杜杞于庆历六年任两浙转运使。

② 徐次铎:《复鉴湖议》,载《嘉泰会稽志》卷 13。

(三) 鉴湖废毁主要是社会原因

庆元二年(1196)会稽县尉徐次铎认为鉴湖调节能力下降不是由于湖泊淤积,而是湖堤、斗门等的损坏,降低了湖水位和调蓄能力,“湖水尽入江海,而濒湖之民始得增高益卑,而盗以为田”^①。其实在鉴湖废毁70多年以后,在绍熙五年(1194)鉴湖又曾一度恢复其蓄水功能。那是由于要从运河里运送皇帝的灵柩,需要储蓄湖水济运的缘故。为此,当年曾修复湖堤、斗门,抬高鉴湖蓄水位,当然因此使得已开垦的湖田被淹浸。而当运灵完成之后,为了保证湖田的收益,再次决堤放水。这充分说明,即使在被围垦后,只要恢复湖堤和完善泄水建筑物,鉴湖正常发挥蓄水功用是不成问题的,再一次证明了,破坏堤防斗门是鉴湖废湖为田的直接原因。而这一劳民伤财的举措之所以能够行得通,关键原因是地方官倒行逆施,为了讨好皇帝,从而得到皇帝的纵容和庇护。而他们为废湖所提出的“鉴湖自然淤淀以成田陆”只是一个借口。综上所述,从工程角度来看,鉴湖的废毁是堤防斗门的破坏,而从社会角度来说,鉴湖废毁的根本原因是宋王朝的腐败。

历史模型研究不仅可以从地理、地质、水利工程等方面进行自然科学的历史综合研究,而且模型中也将社会经济的种种影响因素吸收进来,从而充分显示了其综合研究的优势。

(四) 宋代大规模围湖垦田的批判

北宋末年至南宋前期,在今皖南、苏南和浙东一带出现了围湖垦田的高潮,甚至连效益巨大的鉴湖也难逃厄运。怎样解释这一历史现象呢?有人认为,这是南宋人口大量南迁,需要更多的土地容纳的缘故。然而我们从鉴湖以及相邻的湘湖、夏盖湖的围垦中,并看不出其间的连带关系。相反的,当时人们对这些湖泊围垦后加重本地区水旱灾害,引起农业总产量的明显下降却是众口一词。也就是说,围垦增加了一些土地,但却失去了湖泊,导致减产,所得远小于所失。有人说,人类生存环境不是一成不变的,鉴湖如不围垦,难有今天绍兴的繁荣。然而当时人们已充分论述了鉴湖围垦之失当,明知失当还要去做,并产生明显的危害,此后虽然通过数百年的努力,付出了很大代价,才重新取得了平衡,难道我们可以用几百年后所取得的新平衡来为最初的愚蠢行为辩护吗?如果鉴湖等湖泊围垦对于经济发展是必须的,那么,我们还有多少湖泊可供开垦,今后社会发展的前途何在呢?宋代大规模围湖的错误是遭到自然界报复的,这个报复需要数百年的调整才得以平复,我们今天围湖垦殖难道不应引以为戒而谨慎从事吗?

历史模型表明,从长时段历史来考查事物,便于深入认识其规律和特点。这是由于,事物的发展和运动是有阶段性的,这个阶段性是由事物内部矛盾的激化、缓和、解决、再发生所构成,并随着时间的推移而显现;从历史长时段来考察事物的发展,对于认识事物发展的特点和规律性是大有益处的。

^① 徐次铎:《复鉴湖议》,载《嘉泰会稽志》卷13。

第四节 历史模型研究方法的理论认识

——以水利的历史研究为例

20 世纪以来科学的发展使人类的认识进一步向宏观领域和微观领域发展。人类对自然的扰动显著增强。在社会生活中,科学在显现出有益的社会功能的同时,也引发了某些有害的社会后果。因此,自然科学的进步已不仅限于认识自然和改造自然,而且要面对和解决自然反作用于人类社会的种种社会问题。为此,科学家纷纷深入传统学科的交叉地带,“交叉、联盟、合流是当代科学发展中最活跃的文化潮流”。自然科学的有关学科知识与社会科学的历史知识相结合的交叉研究,显示出自身的优势,开始受到普遍的关注。水利科学与历史科学的这种交叉,进一步激发了水利史学科的活力,将自然科学中常用的模型研究概念引进到水利历史的研究中来,提出了“历史模型”的理论方法。

一 历史模型研究方法的提出——科学发展对历史研究的呼唤

“历史模型”是什么,与现代科学研究手段相比,“历史模型”具有怎样的优势与特点呢?我们回顾科学发展的历程,将会为理解这个问题提供帮助。

古典科学大都着眼于对象的外部特征的研究。近 200 年来科学研究突飞猛进,并且逐渐由事物的外部特性,深入到事物的内部机理。学科划分愈来愈细密,研究手段也逐渐增多。对于多因素的动态的复杂系统的研究,科学研究本身需要把整体分解成部分,把复杂事物的各个侧面脱离开来,分别作为静态问题来处理和分析,尔后再把这许多侧面的影响重新叠加,以表现整体的结果。这种研究方法对科学的发展起到很大作用。但是,随着研究的深入,人们逐渐发现,这种把复杂的动态系统分解为一个个静态问题来研究的方法,并不能完全揭示研究对象的所有品格,因为事物是一个有机的整体,它的各个侧面不仅不是孤立地存在的,而且相互间有着密切的关联和影响。此外,由于研究对象的复杂性,往往在研究工作中不得不忽略一些次要的因素,而着重强调某几项主要边界条件的作用。而那些被忽略的因素对总体效果的影响强度,有许多是我们迄今无法确切掌握的。因此,某些复杂问题的定量研究,往往也只能得出定性的结论。例如,对中尺度的地学问题、区域性水利问题的研究往往有此局限。因此,科学研究在纵深发展之后,又回过头来在其统一性和相关性方面寻找新的突破,着重要求从整体与部分之间,整体与外部环境之间的相互作用、相互制约的关系中,综合地全面地考察研究对象。从而表现为学科间综合的新进展。大量的边缘学科的涌现,使科学技术在高度分化的基础上进一步向广泛地综合方向发展,形成了现代科学技术发展的整体化趋势。例如,人们把物理学的理论和方法系统地移植到生物学、天文学、地学等领域,创立了生物物理学、天体物理学、地球物理学等新兴的边缘学科。

重视整体性和广泛联系是中国古代哲学和自然科学的传统。英国科学史家李约瑟在其所著《中国科学技术史》一书中提出:“当希腊人和印度人很早就仔细地考虑形式逻辑的时候,中国人则一直倾向于发展辩证逻辑。”诺贝尔奖获得者、比利时物理学、化学家普里戈金进一步认为:近十年物理和数学的研究,如托姆的突变理论、重整化群、分支点理论等,都更符合中国传统的着重研究整体性和自发性,研究协调和协和的哲学思想。在一定意义上说,现

代科学的新趋势,“将是西方科学和中国文化对整体性、协和性理解的很好的结合,这将导致新的自然哲学和自然观”^①,高度评价了中国古代科学思维的现代意义。

从水利学界来看,不仅与水利直接相关的自然科学各分支之间是相互联系、相互影响的,而且,水利科学技术事业的发展,与社会政治、经济的影响也密不可分。因此,学科间的交叉渗透不仅在水利科学各分支内部进行,而且也在社会科学和水利科学之间进行,水利法规、水利环境、水利经济、水旱灾害等学科应运而生。可见,科学研究的架构已扩展为研究领域和研究对象都更为复杂的大系统。当然,对于大系统的研究更难以直观,而实验也无法直接施加在对象本身,因此,有必要借助于传统的研究方法,建立一个反映研究对象本质特征的中介系统,从研究这个中介系统出发,得出对真实客体的本质特征和演变规律的认识。这就有效地弥补了观察和实验的局限,充分发挥研究者的作用,使科研更具理性内涵^②。这个在理论指导下建立的,经过已发生的事实检验的中介系统,可以看作是一种抽象的理论模型。建立模型所考虑的边界条件越全面和越接近实际,对模型研究得出的结果就越准确。那么,如果我们把已发生的历史上的水利实践(包括相关的自然地理变化)看作是在千百年来历史原型上的实验,即几何比尺和时间比尺都是1:1的模型实验;如果我们的研究能将历史水利的实践及其演变如实复原,构成一种抽象的模型,由此分析推演,无疑将能够对今人关心的有关问题给出解答。为便于理解,我们将科学研究的历史方法,称之为“历史模型”。“历史模型”开辟了自然科学与社会科学相结合的综合研究新途径,从而增强了我们研究和解决某些宏观问题的能力。

“历史模型”的研究方法及其理论认识是在长期的认识和实践的基础上逐步建立的。利用历史文献解决现实问题的做法古已有之。早在2000年前,我国就有根据日蚀、月蚀等天象记录来制定历法;利用历史物候资料来确定节气;依据历史灾害的统计规律来制定国家物资储备政策等卓越的科学实践。此后,历史自然现象的记录和规律的探索持续不断。20世纪50年代以来,我国科学家在水文、地震、天象、气象、潮汐等历史资料整编和研究方面取得了显著的成绩。

历史科学与自然科学跨学科的研究有着自己的优势。例如竺可桢(1890~1974)1973年提出的《中国近五千年来气候变迁的初步研究》^③,在搜集了大量的历史物候现象的基础上,进行历史气候的综合分析,从而得出我国近5000年气温变迁的规律。这一结论和国外对挪威雪线研究得到的气温变迁规律基本一致。这篇论文得到国际学术界的高度评价,被认为是研究方法的一个创新,是在历史悠久并具有丰富文化典籍的中国才有可能提出的。在地质研究方面,王嘉荫认为“许多地质现象的不易理解,许多地质问题的发生争论,也常是由于不能直接观察的结果……没有一个人能看到5000年间地表的变更情况。如果想要看看,只能看这些历史资料。虽然记载得不完全,没有现代的观察深入,记载详细,但这已经是难能可贵的了”,于是编著了《中国地质史料》。此外,在天文学、气象学、灾害学等领域也有一些应用历史研究方法得出的成果。在水利界,前辈学者倡导研究水利的历史,探讨现代治水方略者代不乏人。其代表性成果如:李仪祉(1882~1938)《黄河之根本治法商榷》、张含英《历代

① 普里戈金,从存在到演化,自然杂志,1980年,第1期,第11~14页。

② 连长云,模型研究动态,科技导报,1995年,第8期,第10~12页。

③ 竺可桢,为什么要研究我国古代科学史,人民日报,1954年8月27日。

治河方略探讨》、姚汉源《中国古代的农田淤灌及放淤问题》等。1956 年经全国水文计算学术讨论会建议,在全国进行历史洪水调查和研究,并陆续提出一批有重要实用价值的成果,成为长江三峡和黄河小浪底工程设计的主要水文依据。

充分利用我国所特有的丰富的历史文化遗产进行历史研究,是能够对当代科学技术发展和生产建设作出有益的贡献的。国外学者对此也有同样的认识。在 20 世纪 20 年代,德国和美国一些著名的水利科学家就已经提出,黄河的历史源远流长,治黄不能不研究黄河的历史^①。日本学者也认为,水利的一些学科是在经验的基础上形成的,历史的借鉴是至关重要的。1982 年日本东京农业大学教授佐藤俊朗博士一行在来华访问之后的座谈中谈到:“我平素认为搞科学就得首先研究历史,从现代科学的角度看,这种想法也许有一点可笑。但是,我们所搞的学科是在经验的基础上形成的,因此,其中存在着历史的重要性……像我们这样从事以大自然为对象的科学领域里,还不可能科学地分析一切自然界所特有的条件。也就是说,经过实践与没有经过实践会有很大的差别……所以我认为必须以历史为基础进行研究。近代科学的某些方面不能脱离历史。换言之,把历史与经验科学化,正是科学所要研究的内容。”^②1988 年日本河川调查研究会前会长高桥裕教授在给笔者的来信中,强调水利史研究将对发展现代科学治水起到重要作用:“我希望能使这一观点深入到东亚各国以至世界的水利技术界。我再次对水利水电科学研究院设置水利史研究室的远见卓识表示敬意。”^③对于历史研究能为现实服务的认识,外国学者是与我们相通的。

由此可见,科学技术在深度和广度上的迅速发展,使得人们越来越多和越来越自觉地放弃以往那种孤立地观察问题和解决问题的方法,而代之以辩证的观点、历史的观点、全局的观点和发展的观点。人们也逐渐认识到,虽然历史只是记述人类过去事情,历史的研究不可能提供人们对现实的全部认识,但是,人们的认识并不能离开历史,因为历史表达的是前人实践的成败得失,记录着历史的自然变迁。历史的研究对我们认识今天的人类社会仍然是必要的。对于自然科学研究来说,即使在科学技术日益发展,微观研究日益深入的情况下,历史研究对于人们认识自然和改造自然仍然有其不可替代的作用。可以说,人们越是关心自己周围的客观世界,就越是要研究它的历史。传统科学技术虽然大都已经陈旧了,被取代了,但是它在数千年发展中所积累的经验教训和所显示的规律,都是可宝贵的和具有借鉴意义的。而这正是历史研究对现代建设的价值所在。“历史模型”研究方法的提出,将有益于自然科学多学科综合研究的深入开展。

二 历史模型的优势

历史模型的优势何在?让我们从以下五方面进行探讨。

① 沈怡编著,黄河问题讨论集,台湾商务印书馆,1971 年。书中选载曾受聘两度来华考察的美国专家费礼门教授于 1926 年致沈怡的信:“昔人有言:失败者,成功之母也……愈是有识之士,曾于有千余年历史之中国治河问题下过一番研究功夫者,必将愈为迟疑,不敢随意作批评。盖中国历史中有许多事实必须首先熟悉也。”(该书第 34 页)

② 佐藤俊朗等,黄河の治水と利水,(日)水利科学,1982 年,26(1)。

③ 高桥裕,关于水利史研究的通信,载《黄河史志资料》,1989 年,第 1 期,第 32 页。

(一) 可以有效地延长资料序列

对于气象、水文、地震、滑坡等自然现象来说,在未能掌握其成因和演化的内部机理的时候,难以进行量的计算。而如果有较长的资料序列,则可以找出其间的统计规律。历时愈长,统计结果愈接近实际。但现代科学的实测资料一般只有几十年到一百多年,对于提高统计精度来说是不充分的。怎样才能延长资料序列呢?以水文为例,国外近年发展起来的“比较水文学”,是将有实测水文记录的某流域与类似的无实测资料的流域进行比较,对其间降水、地形等有区别的部分加以适当修正。从而可以将一个流域的水文记录移植到相近的流域。这种移植的研究方法,在其他领域也有应用。不过,我国却较少采用这种方法,这是由于我国有大量的水文现象的历史记录,内容之丰富为各国所羡慕,如果能够直接应用本流域的水文历史记录,进行历史水文的复原和定量研究,将显著延长水文系列。而且,由于采用的是本流域的历史资料,是以往实际发生过的,因而,比从外流域引进者更切实可信。历史水文研究在 20 世纪 50 年代已取得重要成果,并已实际得到应用。

长江 1870 年(同治九年)大水主要是嘉陵江流域长时间暴雨所造成。由于大水异乎寻常,好事者于是刻石留念。文献记载中对水位及洪水过程也有明确的描述。研究者主要根据这些历史资料,依据所推求的断面水力要素和水面比降,用多种方法计算最大洪水流量。实得宜昌站 1870 年洪峰流量为 10.5 万立方米每秒,为 800 多年来的最大值。此外,又推求宜昌等站的洪水过程线,以及计算各主要站点不同时段的洪水总量,其中宜昌站 30 天洪量约为 1650 亿立方米。这一成果已实际作为长江流域规划和三峡工程设计的主要水文依据之一。

(二) 有助于揭示事物的发展规律

即使在科学昌明的今天,许多自然现象发生和发展的规律仍然是难以捉摸的。考查自然现象的历史演变,对于人们认识的深化往往会有所帮助。这是由于自然界和人类改造自然的活动都处于不断地运动之中,而事物的发展是有阶段性的,这个阶段性是由事物内部矛盾激化、缓和、解决和再发生所构成,并随着时间的推移而逐步显现的。在这里,时间已成为研究事物发展的重要的不可或缺的坐标。因此,研究事物的全过程,通过长时序历史资料的统计分析,有助于认识其规律性。而对于预测未来,认识这些规律是至关重要的。例如,在长江三峡大型岩崩和滑坡研究中,历史模型显示了不可替代的优越性。

配合长江三峡工程可行性论证,1982 年中国水利水电科学研究院水利史研究室开设了长江三峡大型岩崩与滑坡的历史研究的课题。研究者查阅了历时 1800 年的有关历史文献和地质勘测资料,先后三次去现场考察,在此基础上构筑了抽象的理论模型,并提出了系统的研究报告。本报告回答了此前近 2000 年间,大型岩崩滑坡集中在几个河段;有集中发生的周期和季节规律;最大规模只是短时间堵江,未形成稳定经年的拦江堆石坝。秭归、巴东境内的黄腊石和新滩规模最大,危害严重,应先期整治和预防,但不致影响三峡工程建设。从而,对本区今后可能出现的类似地质灾害,在地理分布、发生诱因、可能的规模和频率等方面,提供了一个实在的参考,成为预测它们对工程施工、今后的运行以及城镇和航运安全影响的依据。“历史模型”取得了地质理论分析和计算所难以做出的成果。因此,本报告被长江三峡论证专家组收入《地质地震专题论证文集》。

20 世纪 50 年代开始的对我国历史地震资料的整编和分析,结合地质构造进行研究,其成

果已成为中长期地震预报和制定工程抗震规范的主要依据。

（三）便于认识事物的特点

由于自然和社会条件的不同，各个国家和地区的水利都有各自的特点，正确地把握这些特点进行建设，才会有事半功倍的效果。而从一二千年的长时间来看，就能更清楚地认识这些特点。不过，由于近代水利技术大多从西方引进并几乎完全取代了我国的传统技术，因而，客观上存在着轻视自己的历史成就，忽视我国水利自身特点的倾向。

我国北方河流大多都是高含沙水流，黄河含沙量更居于世界诸大河之冠。两千年前的古人对黄河含沙量就有“一石水而六斗泥”的描述，并针对性地提出在治水的同时必须治沙的辩证思想。遗憾的是，2000年后的今天在引进国外先进技术的时候，却把这一点淡忘了。以至于20世纪50年代在兴建三门峡水利枢纽时，没有充分地注意到黄河特大含沙量可能引起的特殊问题，从而导致失误，不得不下决心对三门峡水库进行改建，重新打开了大坝的底孔，用以排泄泥沙和洪水。水库原来预期的效益，因而大打折扣。造成失误的原因很多，毋庸讳言，其中存在着照搬国外清水河流梯级开发理论，没有清醒地注意到黄河特大含沙量可能引起的特殊问题。对三门峡历史模型的研究表明，在现代化建设中，引进国外先进的科学技术是必要的，但必须结合我国自身的特点，引进技术要为我所用。而对于认识我国水利的特点，从历史上进行考察是便当的途径之一。又例如，河流泥沙一向被认为是有害的。但姚汉源《中国古代的农田淤灌及放淤问题》一文的研究表明，我国古代人民在生产实践中认识到黄河等北方多沙河流的水是资源，泥沙也是资源，并因势利导，大兴农田淤灌和放淤改土，取得了良好的效果。变沙害为沙利的新思路将为今后解决河流泥沙问题，综合利用黄河水沙资源，提供了一条可供选择的途径。这篇论文得到有关领导同志的重视和高度评价。

（四）体现了社会科学与自然科学交叉研究的优势

随着自然科学深入的发展，暴露出本来似乎不相干的多种事物之间深层次的联系。人们看到，工程建设越来越普遍地与社会、经济的、环境的影响联系在一起。工程建设的成败甚至往往受其直接制约。因此，对于环境演变的历史与趋势，建设思想与管理体制等方面的研究日益重要。而这些问题的解决，单纯依靠工程技术的手段是远远不够的。恰恰在这些宏观问题方面，历史模型的研究有着自己独到的优势。这是由于历史是前人的实践，这种实践所显示的是综合了自然、社会各种影响因素在内的总体结果，水利的历史原本是前人治水实践及相关自然地理演变、社会经济发展共同作用的结果，因而历史实践可以为我们提供借鉴。

历史模型在防洪减灾方略研究中也取得公认的成果。水灾史的研究发现，后代水灾损失和水灾频次往往超过前代。尤其是近几十年来我国调控洪水的工程能力有了很大提高，但水灾损失却仍在急剧增长。如何理解这个表面矛盾着的现象呢？从气象、水文等自然条件来看，虽然洪水的年际变化较大，但从一个时段来看，各条江河的自然态洪水都有相对稳定的量级和发生概率，然而世界各主要洪水国家的水灾损失却无不几倍、几十倍地增长，因此，将近几十年和前几十年相比较，既然洪水量级和发生概率相差不多，那么水灾损失大幅度提高的主要原因，当然不是自然条件的改变，而是社会因素的变迁。

历史的研究表明，减灾的努力至少要包括两个方面，一是提高工程防洪能力；二是调整社会以适应洪水。西汉末年贾让提出的治河三策，其中心思想就是：治河防洪既要制约洪水，

也要适应洪水:生产要发展,但也要同时满足防洪需要,不能过份侵占河滩地去压迫洪水。即所谓“古者立国居民,疆理土地,必遗川泽之分”“且以大汉方制万里,岂其与水争咫尺之地”^①。20世纪60年代以来,美国等洪灾严重国家推行非工程防洪措施,在观念上也是从单纯征服洪水,向改造自然与适应自然相结合转变。依据历史研究和中外防洪比较研究,我们提出的“关于完善防洪方针的建议”和关于自然灾害双重属性的理论认识已被主管部门接受^②。

历史模型方法有条件利用长序列的历史资料。在对文字记录的历史灾害情况进行量化后,对长序列资料的统计将显现出更接近实际的规律性。借助计算机技术,历史模型的优势更为突出并在自然灾害风险评价和损失评估领域获得成功。

(五)“历史模型”的研究更具有中国特色

我国历史悠久,记述自然现象的历史文献十分丰富。较详细的文字记载有2000多年。明清以来迅速发展的数量多达8000多部的地方志,提供了时间上长达数百年,地域上几乎遍及全国的具体的资料系统。丰富的历史遗产,能够对当代科学技术发展和生产建设作出有益的贡献。

其实在有丰富的历史文献的情况下,这类复杂问题的解决,完全可以借助于历史模型的研究,其成果精度也并不会低于理论计算值。例如,历史研究表明在唐代前后约有500年时间,年平均气温较现在高1℃左右。粗略估计当年的海岸线,我们可以有把握地判别出海平面增高的幅度。

三 历史模型研究的特点和应用前景

从水利学科来看,古代的水利史研究是作为历史科学的一个分支而存在的。近几十年间,社会科学和自然科学之间的联系日渐广泛,历史科学和近代水利科学的相互渗透,形成了新的发展优势,形成为独立的水利史学科。之所以称它为独立的学科,是因为它既有不同于历史科学(研究以往的人类社会)和水利科学(研究当代的水利)的独立的研究对象(历史的水利及其环境),又有自己特有的研究方法。“历史模型”研究方法既首先采用历史学的资料搜集、校勘和考据的基本手段,对史实作出客观地评价和解释;又需要应用水利科学技术知识,对历史事实进行分析研究,以重建历史的真实及其具体的发展过程,并由此建立起“历史模型”^③。在此基础上进行理论的思考和探索,进而联系今天的实际,并最终得出相应的研究结论。

自然界和人类社会中的各个子系统,都可以看作是与外界不断进行物质和能量交换的开放系统,它们都处在不断的变化之中,事物各有其发生发展的历史过程,这是应用“历史模型”研究方法的客观基础。如果当研究对象已发展到比较成熟的程度,各种因素的相互作用

① 《汉书·沟洫志》卷29。

② 周魁一,关于完善防洪方针的建议,载《科技导报》1994年第9期;周魁一,关于防洪减灾体制的思考,载《科技导报》,1991年,第8期;周魁一,谭徐明,洪水灾害的双重属性及其实践意义,载《中国水利水电科学研究院学报》,1997年,创刊号。

③ 周魁一,略论水利的历史模型,水利史研究室成立五十周年学术研究论文集,中国水利电力出版社,1986年,第16~21页;周魁一,历史模型研究方法的理论探讨——以水利的历史研究为例,科技导报,1995年,第6期,第26~29页。

比较清晰,相互之间的矛盾暴露得比较充分,这时,从成熟点看研究对象的全过程,就更能清楚地分辨对象的各个部分、各个环节及其在发展过程中的内在联系,也就更能看清那些处于萌芽状态的问题,从而避免“当事者迷”的局限。由此可见,历史思维是人们进行创造性活动重要的思维训练。这种智慧的培育对于科学研究有着同样重要的意义。历史模型可以为我们提供一种发展的综合思维方式。因此,历史模型研究可以比较有效地避免学科单一的局限和依赖纯经验的判断。

“历史模型”的研究方法所擅长的领域大致可以分作两个方面。一类是历史自然规律的研究(包括基本不受人类活动影响的纯自然演变,例如天文、气象、潮汐、地震、洪水等,有人称之为历史自然学^①;也包括显著受人类社会干预的自然变迁,如河流湖泊、环境、水灾等);另一类是历史治理经验的探讨。已完成的并在生产实践中得到应用的“历史模型”成果,既标志着水利史研究与生产实践相结合方面的进步,也进一步确立了水利史学科的地位。

如何认识“历史模型”和“物理模型”、“数学模型”研究方法的技术特点及其优势与不足呢?

第一,它们都是科学研究的手段,都是根据已知的边界条件,把握其中主要的、本质的影响因素,模拟和预测事物发展的未来,都可以取得定性和某种定量的结论,这是它们的共同点;

第二“历史模型”的研究对象主要是宏观问题,例如环境变迁、历史水文、治水思想、管理体制、水利规划等,而“数学模型”和“物理模型”则是微观研究的手段,它们分别在各自的领域里表现出自己的优势;

第三“历史模型”擅长复原以往千百年时间里的历史状况,便于揭露在长时序中所显现出来的事物运动的规律和特点。比照“物理模型”和“数学模型”、“历史模型”可以免去制作缩小的实物模型,却可以得到“身临其境”的实验结果;可以用历史信息来代替“数学模型”所必须建立的数学表达。这正是“历史模型”理论方法的根据和优势所在;

第四,由于历史信息比较简略,比起“数学模型”和“物理模型”来说,“历史模型”的成果精度一般不高,往往是定性的或初步定量的。但是,由于历史是实际发生过的,并且所展现的是有多种自然和社会因素综合作用下的整体效果,因而它的结论具有相当的可靠性和生动的说服力;

第五,历史研究所依据的基础主要是历史文献和遗迹。而我国历史文献之丰富,在世界上是首屈一指的。因此,“历史模型”研究方法本身,更带有中国的特色。但历史资料详密程度存在地区差异,历史模型研究在资料丰富地区较为适用;

第六,一般来说,“历史模型”研究的花费也是比较少的。以历史水文研究为例,为理解所取得的前数百年的洪水极值资料的价值,可以对比当前为取得每一年的水文资料需要投入多少经费和人力,数百年又需投入多少,即可明了。相比之下,历史水文研究的投入只是九牛一毛。

可见,和“数学模型”“物理模型”一样,“历史模型”既有自己独到的优点,同时也有着自己的局限性。正确认识它们各自的特点,对于选择和使用这些方法是重要的。

随着科学技术的发展,特别是电子计算机的普及,模型方法的应用领域日趋扩大。“历史

^① 宋正海等,历史自然学的理论与实践,学苑出版社,1994年,第87~89页。

模型”研究方法,尤其在气候、地质、地貌、水利、环境等地学领域有着广阔的应用前景。但是,应用历史模型方法必须首先对大量的古代文献记载进行咀嚼消化和比较鉴别,尔后才能应用科学技术知识进行条分缕析地研究。可见,通过历史模型所能得到的成果精度,完全取决于历史复原的真实程度和理论思考的深度和广度。在这里,研究者既需要历史的、哲学的和相关自然科学的基础知识,更要十分注意防止主观随意性,注意避免浅尝辄止就大发宏论或只靠摘取个别事例,就对一个复杂问题作出肯定判断的做法。

历史的研究不是一成不变的,它同样是随着时代的进步而日益发展,表现出时代的特征。今天,虽然科学技术比起古人是高度发达的,但人们对于现实世界和人类社会的认识,却远远没有完结,需要不断发掘和研究。随着社会的发展,人们对于历史的认识也在不断地深化,不断趋于完善和正确。科学每前进一步,再回过头来看历史,也总会有新的发现,新的理解。可以认为,现代科学技术的发展对古老的历史学科提出了挑战,提出了要求,同时,它也为历史研究的深入,提供了比过去先进的方法和手段。换句话说,科学的发展非但不应该排斥历史,相反地,把历史的经验科学化,正是科学所要完成的重要课题。历史的发展是没有止境的,人们为丰富对自然的认识而进行的历史研究也将是没有止境的。

后 记

在本书成稿之后，我还想就科学史的地位和价值再说几句。

科学技术史研究在文化建设方面的意义自不待言，因为科学技术本身就属于其中的一环。科学技术史研究对于科学技术的进步，同样是不可或缺的。为了说明问题，还是首先从 20 世纪五六十年代先贤们的已有成绩说起。

竺可桢先生应用长系列的历史文献，说明几千年来的气候变迁，被认为是世界科学界的开创性工作。王嘉荫先生对于地震史的重视，推动了我国地震史料的系统整编，并成为地震区划的基础。水利界对于长江和黄河千年一遇洪峰流量的推算，也主要借助于历史、考古和水力学的综合研究，并成为长江三峡和黄河小浪底大型水利工程的设计依据。这些成果都对认识和解释现实广泛的科学问题有直接的帮助。这是由于自然现象的变迁都是在时间轴上得到体现，而大规模人类活动对自然的影响以及自然界对人类社会的反作用，也无不在时间维度上变得更为清晰。因此，历史的价值本来不是可有可无的。

回顾社会发展史，古代生产力低下，自然力对人类处于支配地位。人们不得不怀着敬畏的心情，更多地关心和记录自然变异对人类社会的联系和影响，注重天文、地理与人事之间的综合思考。随着人类改造自然能力的提高，尤其是近百年来，科学的光芒和技术的威力使许多人不自觉地滋生出科学至上的思想而睥睨千古。人们有能力迅速将自然资源转化为眼前的物质利益，以为依靠科学技术人类无所不能，从而加剧了资源的滥用和环境的失衡。当然，随着人与自然矛盾的激化，人们总会有清醒的时候，但不知又要付出怎样的代价。就像中国人口膨胀一样，起因之一也是出于对历史的轻蔑。历史事实一再告诫我们，不要把自己和自然对立起来，那是无谓的。

从某种意义上来说，中国历史是一部水利发展史，研究中国史必须研究水利史。同样，研究中国水利更离不开考察中国的治水史，但是，对于中国水利史的研究至今并未得到应有的重视。对于水利史的研究，本书尚只是涉猎而已，由于自己的文字、历史、地理乃至水利科学知识的不足，研究深度大受局限，说到系统的深入的研究，则寄希望于来者。

本书出版过程中，得到许多朋友的帮助，其中吕娟高级工程师协助打印大部分书稿，张伟兵工程师帮忙校对排印稿和编辑索引，科学出版社的编辑也多所协助，在此一并致谢。

作者

2002.3.1

总 跋

凡是听到编著《中国科学技术史》计划的人士,都称道这是一个宏大的学术工程和文化工程。确实,要完成一部30卷本、2000余万字的学术专著,不论是在科学史界,还是在科学界都是一件大事。经过同仁们10年的艰辛努力,现在这一宏大的工程终于完成,本书得以与大家见面了。此时此刻,我们在兴奋、激动之余,脑海中思绪万千,感到有很多话要说,又不知从何说起。

可以说,这一宏大的工程凝聚着几代人的关切和期望,经历过曲折的历程。早在1956年,中国自然科学史研究委员会曾专门召开会议,讨论有关的编写问题,但由于三年困难、“四清”、“文革”,这个计划尚未实施就夭折了。1975年,邓小平同志主持国务院工作时,中国自然科学史研究室演变为自然科学史研究所,并恢复工作,这个打算又被提到议事日程,专门为此开会讨论。而年底的“反右倾翻案风”,又使设想落空。打倒“四人帮”后,自然科学史研究所再次提出编著《中国科学技术史丛书》的计划,被列入中国科学院哲学社会科学部的重点项目,作了一些安排和分工,也编写和出版了几部著作,如《中国科学技术史稿》、《中国天文学史》、《中国古代地理学史》、《中国古代生物学史》、《中国古代建筑技术史》、《中国古桥技术史》、《中国纺织科学技术史(古代部分)》等,但因没有统一的组织协调,《丛书》计划半途而废。1978年,中国社会科学院成立,自然科学史研究所划归中国科学院,仍一如既往为实现这一工程而努力。80年代初期,在《中国科学技术史稿》完成之后,自然科学史研究所科学技术通史研究室就曾制订编著断代体多卷本《中国科学技术史》的计划,并被列入中国科学院重点课题,但由于种种原因而未能实施。1987年,科学技术通史研究室又一次提出了编著系列性《中国科学技术史丛书》(现定名《中国科学技术史》)的设想和计划。经广泛征询,反复论证,多方协商,周详筹备,1991年终于在中国科学院、院基础局、院计划局、院出版委领导的支持下,列为中国科学院重点项目,落实了经费,使这一工程得以全面实施。我们的老院长、副委员长卢嘉锡慨然出任本书总主编,自始至终关心这一工程的实施。

我们不会忘记,这一工程在筹备和实施过程中,一直得到科学界和科学史界前辈们的鼓励和支持。他们在百忙之中,或致书,或出席论证会,或出任顾问,提出了许多宝贵的意见和建议。特别是他们关心科学事业,热爱科学事业的精神,更是一种无形的力量,激励着我们克服重重困难,为完成肩负的重任而奋斗。

我们不会忘记,作为这一工程的发起和组织单位的自然科学史研究所,历届领导都予以高度重视和大力支持。他们把这一工程作为研究所的第一大事,在人力、物力、时间等方面都给予必要的保证,对实施过程进行督促,帮助解决所遇到的问题。所图书馆、办公室、科研处、行政处以及全所的同仁,也都给予热情的支持和帮助。

这样一个宏大的工程,单靠一个单位的力量是不可能完成的。在实施过程中,我们得到了北京大学、中国人民解放军军事科学院、中国科学院上海硅酸盐研究所、中国水利水电科学研究院、铁道部大桥管理局、北京科技大学、复旦大学、东南大学、大连海事大学、武汉交通科技大学、中国社会科学院考古研究所、温州大学等单位的大力支持,他们为本单位参加编撰人员提

供了种种方便,保证了编著任务的完成。

为了保证这一宏大工程得以顺利进行,中国科学院基础局还指派了李满园、刘佩华二位同志,与自然科学史研究所领导(陈美东、王渝生先后参加)及科研处负责人(周嘉华参加)组成协调小组,负责协调、监督工作。他们花了大量心血,提出了很多建议和意见,协助解决了不少困难,为本工程的完成做出了重要贡献。

在本工程进行的关键时刻,我们遇到经费方面的严重困难。对此,国家自然科学基金委员会给予了大力资助,促成了本工程的顺利完成。

要完成这样一个宏大的工程,离不开出版社的通力合作。科学出版社在克服经费困难的同时,组织精干的专门编辑班子,以最好的纸张,最好的质量出版本书。编辑们不辞辛劳,对书稿进行认真地编辑加工,并提出了很多很好的修改意见。因此,本书能够以高水平的编辑,高质量的印刷,精美的装帧,奉献给读者。

我们还要提到的是,这一宏大工程,从设想的提出,意见的征询,可行性的论证,规划的制订,组织分工,到规划的实施,中国科学院自然科学史研究所科技通史研究室的全体同仁,特别是杜石然先生,做了大量的工作,作出了巨大的贡献。参加本书编撰和组织工作的全体人员,在长达10年的时间内,同心协力,兢兢业业,无私奉献,付出了大量的心血和精力。他们的敬业精神和道德学风,是值得赞扬和敬佩的。

在此,我们谨对关心、支持、参与本书编撰的人士表示衷心的感谢,对已离我们而去的顾问和编写人员表达我们深切的哀思。

要将本书编写成一部高水平的学术著作,是参与编撰人员的共识,为此还形成了共同的质量要求:

1. 学术性。要求有史有论,史论结合,同时把本学科的内史和外史结合起来。通过史论结合,内外史结合,尽可能地总结中国科学技术发展的经验和教训,尽可能把中国有关的科技成就和科技事件,放在世界范围内进行考察,通过中外对比,阐明中国历史上科学技术在世界上的地位和作用。整部著作都要求言之有据,言之成理,经得起时间的考验。

2. 可读性。要求尽量地做到深入浅出,力争文字生动流畅。

3. 总结性。要求容纳古今中外的研究成果,特别是吸收国内外最新的研究成果,以及最新的考古文物发现,使本书充分地反映国内外现有的研究水平,对近百年来有关中国科学技术史的研究作一次总结。

4. 准确性。要求所征引的史料和史实准确有据,所得的结论真实可信。

5. 系统性。要求每卷既有自己的系统,整部著作又形成一个统一的系统。

在编写过程中,大家都是朝着这一方向努力的。当然,要圆满地完成这些要求,难度很大,在目前的条件下也难以完全做到。至于做得如何,那只有请广大读者来评定了。编写这样一部大型著作,缺陷和错讹在所难免,我们殷切地期待着各界人士能够给予批评指正,并提出宝贵意见。

《中国科学技术史》编委会

1997年7月